Гранд-СМЕТА

Приложение №1
к Контракту от "04" августа 2017 г. № Ф.2017.333062

**СОГЛАСОВАНО:**
Директор ООО "Г.К. Дом"
"___" _____ 2017 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**
Директор МУП "ЦМИ"
"___" _____ 2017 г.

г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 8, ул. Есенина, (16), ул. Урицкого, 3
*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на выполнение работ по ремонту и очистке от мусора муниципальных объектов
*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 92301,65 руб.
Средства на оплату труда 21729,07 руб.
Сметная трудоемкость 151,[illegible] чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | | Общая масса оборудования, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего / оплаты труда | эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда | материалы | оборудования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда | материалы | на единицу | всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | **Объект 1. Фрунзе, 8** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ФЕР46-02-009-02** | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) | 0,55 | 178<br>178 | | | | 97,9 | 97,9 | | | 22,82 | 12,55 | |
| 2 | **ФЕРр57-2-1** | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2) | 0,3 | 92,9<br>88,84 | 4,06<br>1,76 | | | 27,87 | 26,65 | 1,22<br>0,53 | | 11,39 | 3,42 | |
| 3 | **ФЕРр57-2-7** | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит (100 м2) | 0,85 | 90,25<br>86,5 | 3,75<br>1,62 | | | 76,71 | 73,53 | 3,18<br>1,38 | | 11,09 | 9,43 | |
| 4 | **ФЕР11-01-033-02** | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (100 м2) | 0,1 | 1095,32<br>654,4 | 127,1<br>28,78 | 313,82 | | 109,53 | 65,44 | 12,71<br>2,88 | 31,38 | 76,72 | 7,67 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **ФССЦ-11.1.01.04-0006** | Доска половая (сосна) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "В"<br>(м3) | 0,371 | 4059,11 | | 4059,11 | | 1505,93 | | | 1505,93 | | | |
| 6 | **ФЕРр63-5-1** | Снятие обоев: простых и улучшенных<br>(100 м2) | 0,4 | 81,12<br>81,12 | | | | 32,45 | 32,45 | | | 10,4 | 4,16 | |
| 7 | **ФЕРр62-41-1** | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов<br>(100 м2) | 1,4 | 162,24<br>162,24 | | | | 227,14 | 227,14 | | | 20,8 | 29,12 | |
| 8 | **ФЕР15-04-006-03** | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз<br>(100 м2) | 0,1 | 73,85<br>72,46 | 1,21<br>0,33 | 0,18 | | 7,39 | 7,25 | 0,12<br>0,03 | 0,02 | 7,53 | 0,75 | |
| 9 | **ФССЦ-14.2.06.01-0103** | Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона<br>(кг) | 1,3 | 16,01 | | 16,01 | | 20,81 | | | 20,81 | | | |
| 10 | **ФЕРр69-9-1** | Очистка помещений от строительного мусора<br>(100 т) | 0,02 | 1553,82<br>1553,82 | | | | 31,08 | 31,08 | | | 214,32 | 4,29 | |
| 11 | **ФССЦпг-01-01-01-041** | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную<br>(1 т груза) | 4 | 42,98 | 42,98 | | | 171,92 | | 171,92 | | | | |
| 12 | **ФССЦпг-03-21-01-015** | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км: I класс груза<br>(1 т груза) | 4 | 13,38 | 13,38 | | | 53,52 | | 53,52 | | | | |
| | | **Объект 2. Есенина, 16** | | | | | | | | | | | | |
| 13 | **ФЕРр62-41-1** | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов<br>(100 м2) | 1,8 | 162,24<br>162,24 | | | | 292,03 | 292,03 | | | 20,8 | 37,44 | |
| 14 | **ФЕР13-03-002-04** | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021<br>(100 м2) | 1,8 | 279,28<br>65,03 | 11,53<br>0,28 | 202,72 | | 502,7 | 117,05 | 20,75<br>0,50 | 364,9 | 6,11 | 11 | |
| 15 | **ФЕРр62-29-1** | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз<br>(100 м2) | 1,8 | 189,08<br>120,44 | 0,66<br>0,12 | 67,98 | | 340,34 | 216,79 | 1,19<br>0,22 | 122,36 | 13,78 | 24,8 | |
| 16 | **ФССЦ-14.4.02.08-0004** | Краска полиуретановая двухкомпонентная ПУ-111 (ТУ 2310- 021- 76044141-10)<br>(кг) | 28,1 | 159,12 | | 159,12 | | 4471,27 | | | 4471,27 | | | |
| | | **Объект 3. Урицкого, 3** | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | **ФЕРр69-9-1** | Очистка помещений от строительного мусора<br>(100 т) | 0,033 | 1553,82<br>1553,82 | | | | 51,28 | 51,28 | | | 214,32 | 7,07 | |
| 18 | **ФССЦпг-01-01-01-041** | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную<br>(1 т груза) | 3,3 | 42,98 | 42,98 | | | 141,83 | | 141,83 | | | | |
| 19 | **ФССЦпг-03-21-01-015** | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км: I класс груза<br>(1 т груза) | 3,3 | 13,38 | 13,38 | | | 44,15 | | 44,15 | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | 8205,85 | 1238,59 | 450,59<br>5,54 | 6516,67 | | 151,7 | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | 53501,98 | 21635,14 | 4194,23<br>93,93 | 27672,61 | | 151,7 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | 15350,15 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 9369,61 | | | | | | |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | 3966,2 | | | | | 12,55 | |
| Полы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | 3974,39 | | | | | 12,85 | |
| Полы | | | | | | | | 10492,1 | | | | | 7,67 | |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | 1161,65 | | | | | 4,16 | |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | 44981,84 | | | | | 91,36 | |
| Отделочные работы | | | | | | | | 447,58 | | | | | 0,75 | |
| Прочие ремонтно-строительные работы | | | | | | | | 2961,23 | | | | | 11,36 | |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | | 2795,51 | | | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | | 840,94 | | | | | | |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | | 6600,3 | | | | | 11 | |
| Итого | | | | | | | | 78221,74 | | | | | 151,7 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | 27672,61 | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 4194,23 | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | 21729,07 | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | 15350,15 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 9369,61 | | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | 14079,91 | | | | | | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | **92301,65** | | | | | **151,7** | |

Составил: _____

Проверил: _____