Гранд-СМЕТА

Приложение № 2
к контракту от "07" марта 2018 г. № Ф.2018.72989

СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО ОП "Пересвет"
_____ В. В. Косенко
"____" _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП "ЦМИ"
_____ Э. В. Беляцкий
"____" _____ 2018 г.

г. Новосибирск, Красный проспект, 50
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на поставку, выполнение монтажных и пуско-наладочных работ системы видеонаблюдения в административном 8-ми этажном здании с подвалом
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 1559447,98 руб.
строительных работ _____ 1174229,24 руб.
монтажных работ _____ 723268,26 руб.
прочих _____ 105147,66 руб.
Средства на оплату труда _____ 359558,8 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1947,04 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	мате-риалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	мате-риалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Раздел 1. Монтажные работы												
1	**ФЕРм10-04-087-14** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Устройство цифровой регистрации (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-04-087-14 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4807; МАТ=3,0452*	5	1311,49 1268,4		43,09		6557,45	6342		215,45	8	40	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	**ФЕРм10-10-001-02** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Камеры видеонаблюдения: на кронштейне (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм10-10-001-02 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,467; МАТ=17,4705*	75	606,11 594,23		11,88		45458,25	44567,25		891	3,11	233,25	
3	**ФЕРм10-03-013-05** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Коммутатор служебной связи (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм10-03-013-05 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4868; ЭМ=8,4292; ЗПМ=16,6948; МАТ=8,9458*	3	1543,64 1137,17	204,83 45,41	201,64		4630,92	3411,51	614,49 136,23	604,92	6,76	20,28	
4	**ФЕРм10-06-068-15** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм10-06-068-15 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4428; МАТ=17,435*	1	8420,44 8255,33		165,11		8420,44	8255,33		165,11	32	32	
5	**ФЕРм10-04-067-23** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Аппаратура цветного телевидения. Устройство видеоконтрольное (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм10-04-067-23 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4301; ЭМ=8,4333; ЗПМ=16,8; МАТ=17,5625*	5	437,48 421,46	7,59 1,68	8,43		2187,4	2107,3	37,95 8,40	42,15	2,18	10,9	0,225
6	**ФЕРм10-03-014-03** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Электрическая проверка и настройка оборудования переключатель шнуровой (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм10-03-014-03 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4324; МАТ=17,4*	1	1419,82 1391,98		27,84		1419,82	1391,98		27,84	7,2	7,2	
7	**ФЕРм10-08-003-03** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Устройства ультразвуковые блок питания и контроля (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм10-08-003-03 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4575; МАТ=7,739*	3	675,25 641,74		33,51		2025,75	1925,22		100,53	3,6	10,8	
8	**ФЕРм10-04-100-01** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Оборудование радиотрансляционных узлов. Шкаф или статив (стойка) масса, до, кг 100 (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм10-04-100-01 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4864; МАТ=17,496*	1	2230,59 2186,85		43,74		2230,59	2186,85		43,74	13	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	**ФЕРм08-03-605-01** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Вентилятор (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм08-03-605-01 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4653; ЭМ=19,3532; ЗПМ=17,0079; МАТ=8,9753*	1	350,83 171,51	172,05 21,43	7,27		350,83	171,51	172,05 21,43	7,27	0,99	0,99	
10	**ФЕРм08-03-573-04** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600x600x350 (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм08-03-573-04 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,464; ЭМ=12,7679; ЗПМ=16,874; МАТ=8,7966*	2	930,45 410,58	493,48 66,99	26,39		1860,9	821,16	986,96 133,98	52,78	2,37	4,74	
11	**ФЕРм10-04-067-15** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Аппаратура цветного телевидения. Пульт видеоинженера (автоматизированное рабочее место) (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм10-04-067-15 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4864; ЭМ=8,4288; ЗПМ=16,82; МАТ=6,0958*	1	10572 9167,94	37,93 8,41	1366,13		10572	9167,94	37,93 8,41	1366,13	54,5	54,5	0,175
12	**ФЕРм10-08-005-03** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм10-08-005-03 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4864; МАТ=2,7633*	37,04	8229,77 5719,45		2510,32		304830,68	211848,4		92982,25	34	1259,36	
13	**ФЕРм10-06-035-01** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Кабель на столбовой линии, масса 1 м, кг, до 2 (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм10-06-035-01 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4559; ЭМ=7,3531; ЗПМ=17,4577; МАТ=3,2708*	0,75	7093,49 2629,21	1760,77 437,49	2703,51		5320,12	1971,91	1320,58 328,12	2027,63	17	12,75	
14	**ФЕРм10-06-065-01** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 4 (участок) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм10-06-065-01 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4293; ЭМ=5,2786; МАТ=17,4736*	1	520,97 498,13	12,88	9,96		520,97	498,13	12,88	9,96	1,72	1,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	**ФЕРм10-06-060-01** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 4 (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм10-06-060-01 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4906; ЭМ=5,2547; МАТ=7,2969*	2	460,19 420,3	27,85	12,04		920,38	840,6	55,7	24,08	1,86	3,72	
16	**ФЕРм08-02-396-05** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм08-02-396-05 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4682; ЭМ=19,0076; ЗПМ=17,0677; МАТ=4,3786*	0,4	6077,26 4939,13	642,65 42,84	495,48		2430,9	1975,65	257,06 17,14	198,19	30,08	12,03	
17	**ФЕРм08-02-399-01** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм08-02-399-01 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4666; ЭМ=19,3314; ЗПМ=16,5; МАТ=5,326*	3,21	565,73 463,04	34,41 4,29	68,28		1815,99	1486,36	110,46 13,77	219,17	2,82	9,05	
18	**ФЕРп02-02-001-01** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРп02-02-001-01 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4345*	2	681,69 681,69				1363,38	1363,38			2,49	4,98	
19	**ФЕРп02-02-003-01** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРп02-02-003-01 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4363*	75	756,39 756,39				56729,25	56729,25			2,76	207	
20	**ФЕРр68-13-2** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр68-13-2 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4631; ЭМ=7,1064; ЗПМ=16,7179*	0,001	18935,54 8382,11	10553,43 2640,43			18,94	8,38	10,56 2,64		57,76	0,06	
21	**ФЕР33-01-007-02** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР33-01-007-02 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4843; ЭМ=12,8706; ЗПМ=16,6655*	1	2081,21 173,27	1907,94 206,82			2081,21	173,27	1907,94 206,82		1,03	1,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	**ФЕР09-07-030-05** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Установка закладных деталей: более 4 кг (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-07-030-05 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4806; ЭМ=6,3874; ЗПМ=17,1247*	0,038	13213,08 12224,18	988,9 93,33			502,1	464,52	37,58 3,55		77,1	2,93	
23	**ФССЦ-22.2.02.03-0001** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-08-001-04 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,5133; ЭМ=10,1873; ЗПМ=17,077; МАТ=5,53*	0,038	81798,1		81798,1		3108,33			3108,33			
24	**ФЕР06-01-005-04** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (100 м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-005-04 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4503; ЭМ=13,4347; ЗПМ=16,7748; МАТ=5,8697*	0,005	123519,62 66964,83	33473,9 5731,61	23080,89		617,6	334,82	167,37 28,66	115,41	453,6	2,27	
25	**ФССЦ-04.1.02.05-0007** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-04.1.02.05-0007 Бетон тяжелый, класс В20 (М250) МАТ=4,853*	0,5075	3227,25		3227,25		1637,83			1637,83			
26	**ФССЦ-08.4.02.01-0021** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Арматурные сетки сварные (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.4.02.01-0021 Арматурные сетки сварные МАТ=4,6469*	0,005	33457,68		33457,68		167,29			167,29			
27	**ФЕР33-01-016-01** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-01-016-01 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,4805; ЭМ=7,105; ЗПМ=17,3788*	0,085	14397,67 4968,13	9429,54 2171,83			1223,8	422,29	801,51 184,61		29,12	2,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	**ФССЦ-01.7.15.03-0041** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Болты с гайками и шайбами строительные (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-01.7.15.03-0041 Болты с гайками и шайбами строительные МАТ=11,0068*	0,002	99501,58		99501,58		199			199			
29	**ФССЦ-07.4.03.06-0015** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК- 8-ц (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР09-08-001-04 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗП=17,5133; ЭМ=10,1873; ЗПМ=17,077; МАТ=5,53*	1	16487,64		16487,64		16487,64			16487,64			
30	**ФССЦ-07.2.06.04-0043** *Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*	Лента монтажная перфорированная ЛМП: 20х0,7 мм (10 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-07.2.06.04-0043 Лента монтажная перфорированная ЛМП 20х0,7 мм МАТ=11,1335*	5	129,26		129,26		646,3			646,3			
		Раздел 2. Оборудование												
31	**Прайс**	**Сетевой видеорегистратор: до 16 сетевых видеокамер, разрешение до 5 мп RGI-1622P16** **(шт.)**	**5**	**22500**		**22500**		**112500**			**112500**			
32	**Прайс**	**Жесткий диск 6 ТБ Seagate 5900 SkyHawk ST6000VX0023** **(шт.)**	**10**	**12118,64**		**12118,64**		**121186,4**			**121186,4**			
33	**Прайс**	**Уличная цилиндрическая видеокамера 2 Мп, 1/2.7" фиксированный объектив 3,6мм VCI-123** **(шт.)**	**12**	**4500**		**4500**		**54000**			**54000**			
34	**Прайс**	**Купольная антивандальная видеокамера 2 Мп, фиксированный объектив 2,8 мм VCI-222** **(шт.)**	**62**	**4950**		**4950**		**306900**			**306900**			
35	**Прайс**	**Уличная цилиндрическая видеокамера 3 Мп, 1/2.7" вариообъектив 2,7-12 мм VCI-130** **(шт.)**	**1**	**9989,83**		**9989,83**		**9989,83**			**9989,83**			
36	**Прайс**	**Сетевой коммутатор 8 10/100/1000Base-T PoE (at) + 2 1000M TP/SFP Combo NIS-3200-208PSG** **(шт.)**	**1**	**16000**		**16000**		**16000**			**16000**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	Прайс	Сетевой коммутатор 4 10/100/1000M PoE(at) + 1 100/1000M SFP + 1 TP/SFP Combo NIS-3200-205PSG (шт.)	1	14000		14000		14000			14000			
38	Прайс	Источник питания 48V/ 5A/ 240W AD1240-48S (шт.)	1	3500		3500		3500			3500			
39	Прайс	Источник питания 48V/3,2A/150W AD1150-48F (шт.)	1	3000		3000		3000			3000			
40	Прайс	Модуль SFP 1.25 Gbps двухволоконный, 1310 nm, SM, LC SFG-L01-I (шт.)	2	1600		1600		3200			3200			
41	Прайс	Сетевой коммутатор 48 портами 10/100Base-TX, 2 портами 10/100/1000Base-T DES-3200-52P (шт.)	1	40395,76		40395,76		40395,76			40395,76			
42	Прайс	Монитор 24", 1920x1080, 250 кд/м2, 16:9, DVI-D, HDMI, VGA (D-Sub), VESA 100x100 K242HLbid (шт.)	5	6949,15		6949,15		34745,75			34745,75			
43	Прайс	Кронштейн настенный VESA 100x100, 200x100, наклон +150-250, угол поворота 50%%D LCDS-5062 (шт.)	5	1101,69		1101,69		5508,45			5508,45			
44	Прайс	Кабель HDMI - HDMI, 5 м HdTms500 (шт.)	5	593,22		593,22		2966,1			2966,1			
45	Прайс	8-ми портовый USB и PS/2-KVM-переключатель CS1758Q9-AT-G (шт.)	1	18432,2		18432,2		18432,2			18432,2			
46	Прайс	Сервер системы "Орион ПРО": Intel Pentium G4400, 2x3300 МГц, 4 ГБ DDR4, SSD 120 ГБ, Windows 10 DNS Office 013 (шт.)	1	16949,15		16949,15		16949,15			16949,15			
47	Прайс	Кабель/шнур, монитор+клавиатура+мышь USB+аудио, 5 метров 2L-5305U (шт.)	5	1228,81		1228,81		6144,05			6144,05			
48	Прайс	Источник бесперебойного питания для сервера БД ~220V, 1000VA Smart Power Pro 1000 (шт.)	1	7288,14		7288,14		7288,14			7288,14			
49	Прайс	Сервер системы «Орион Про» с ключом защиты. Сервер «Орион Про» (шт.)	1	7383,05		7383,05		7383,05			7383,05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	Прайс	Программное обеспечение и ключ защиты "Орион ПРО", для работы с 4 устройствами Оперативная задача «Орион Про» исп.4 (шт.)	1	7383,05		7383,05		7383,05			7383,05			
51	Прайс	Программное обеспечение администратора БД "Орион ПРО" Администратор БД «Орион Про» (шт.)	1	3691,53		3691,53		3691,53			3691,53			
52	Прайс	Программное обеспечение для системы видеонаблюдения Видеосистема «Орион ПРО» (шт.)	75	1979,66		1979,66		148474,5			148474,5			
53	Прайс	Системный блок АРМ "Орион ПРО": Intel Pentium J3710 1600 МГц, 2 ГБ DDR4, Windows 10 Acer Extensa EX2610G (шт.)	1	13559,32		13559,32		13559,32			13559,32			
54	Прайс	Монитор 18.5", 1366x768 AOC e970Swn/01 (шт.)	1	3898,31		3898,31		3898,31			3898,31			
55	Прайс	Программное обеспечение оператора "Орион ПРО" Монитор «Орион Про» (шт.)	1	3691,53		3691,53		3691,53			3691,53			
56	Прайс	Напольный телекоммуникационный шкаф серии CLASSIC II (TFL) 600x600, 24U TFL-246060-GMMM-GY (шт.)	1	32532,2		32532,2		32532,2			32532,2			
57	Прайс	Опоры регулируемые TLK-LT4-NT (компл.)	1	216,95		216,95		216,95			216,95			
58	Прайс	Полка фронтальная 2U, глубиной 400мм TLK-SHFR-400-GY (шт.)	5	1047,46		1047,46		5237,3			5237,3			
59	Прайс	Полка стационарная 19" 0,5U, Ш463хГ400мм, серая TLK-SHFS-400-GY (шт.)	1	1045,76		1045,76		1045,76			1045,76			
60	Прайс	Щеточный ввод для напольных шкафов TLK-BRSH (шт.)	1	1017,8		1017,8		1017,8			1017,8			
61	Прайс	Вентиляторный блок для напольного шкафа 4 вент. TLK-FAN4-F-GY (шт.)	1	7365,25		7365,25		7365,25			7365,25			
62	Прайс	Блок электрических розеток в металлическом корпусе на 8 гнезд с фильтром, 19", 1U TLK-RS08MF1-BK (шт.)	2	1085,59		1085,59		2171,18			2171,18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	Прайс	Крепежный комплект «винт — шайба — гайка» TLK-FPFP-50 (компл.)	1	525,42		525,42		525,42			525,42			
64	Прайс	Корпус металлический 400x600x150; панель, мм: 330x530 ЩМП-4.6.1-0 36 УХЛ3 (шт.)	1	2165,87		2165,87		2165,87			2165,87			
65	Прайс	Корпус металлический 600x600x150; панель, мм: 530x530 ЩМП-6.6.1-0 36 УХЛ3 (шт.)	1	3501,72		3501,72		3501,72			3501,72			
66	Прайс	Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U, укомплектованный, 8 SC/UPC портов NMF-RP08SCUS2-WS-1U-GY (шт.)	1	1414,41		1414,41		1414,41			1414,41			
67	Прайс	Оптический кросс NIKOMAX настенный, 1U, укомплектованный, 8 SC/UPC портов NMF-WP08SCUS2-OB-GY (шт.)	1	1205,08		1205,08		1205,08			1205,08			
68	Прайс	Оптический коммутационный шнур переходный SM 9/125 двойной 2xSC-2xLC, 1 м. NMF-PC2S2A2-SCU-LCU-001 (шт.)	2	189,83		189,83		379,66			379,66			
69	Прайс	Неэкранированный коммутационный шнур UTP 4 пары, Кат.5е, длина 0,5 м NMC-PC4UD55B-005-GY (шт.)	3	72,88		72,88		218,64			218,64			
70	Прайс	Неэкранированный коммутационный шнур UTP 4 пары, Кат.5е, длина 1,0 м NMC-PC4UD55B-010-GY (шт.)	2	89,83		89,83		179,66			179,66			
71	Прайс	Неэкранированный коммутационный шнур UTP 4 пары, Кат.5е, длина 2,0 м NMC-PC4UD55B-020-GY (шт.)	1	129,66		129,66		129,66			129,66			
72	Прайс	Кабель оптоволоконный внешний подвесной со стальным тросом SM 9/125 OS2, 4 волокна NKL-F-004A1E-04B-BK (м)	350	29,66		29,66		10381			10381			
73	Прайс	Неэкранированный кабель UTP 4x2x0.5 кат. 5е, с оболочкой PVC NKL 4100A-GY (м)	2745	19,07		19,07		52347,15			52347,15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	Прайс	Неэкранированный кабель внешний UTP 4x2x0.5 кат. 5е, с оболочкой PE NKL 4600B-BK (м)	915	20,02		20,02		18318,3			18318,3			
75	Прайс	Провод соединительный 3x1,5, белый ПВС 3x1,5 (м)	40	23,84		23,84		953,6			953,6			
76	Прайс	DIN-рейка, 60 см оцинкованная (шт.)	1	33,47		33,47		33,47			33,47			
77	Прайс	DIN-рейка, 25 см оцинкованная (шт.)	1	13,98		13,98		13,98			13,98			
78	Прайс	Кронштейн для установки конвертеров и коммутаторов на DIN-рейку, ширина 25 мм DINCLIP-25 (шт.)	2	125,42		125,42		250,84			250,84			
79	Прайс	Переходник штекер в клеммник DCM-TC (шт.)	2	25,42		25,42		50,84			50,84			
80	Прайс	Разъем RJ45/8P8C, под витую пару, неэкранированный, кат. 5е NMC-RJ88RZ50UD2-100 (шт.)	150	14,6		14,6		2190			2190			
81	Прайс	Коробка распаячная для о/п, 150x110x70мм (шт.)	13	111,86		111,86		1454,18			1454,18			
82	Прайс	Вилка разборная прямая с з/к 16А белая ВПп10-01-Ст (шт.)	7	33,9		33,9		237,3			237,3			
83	Прайс	Евророзетка сетевая на кабель IEC-60320 C13 AS-412 (K2417) (шт.)	5	72,03		72,03		360,15			360,15			
84	Прайс	Розетка откр. 1-мест. с з/к, з/ш, м/пл "Прима" РА16-003/1М (шт.)	1	42,37		42,37		42,37			42,37			
85	Прайс	Стойка под видеокамеры, 2 м. (шт.)	2	3203,39		3203,39		6406,78			6406,78			
86	Прайс	Гофротруба внутренний/внешний D-31,2/40 Гофра ПНД 40 мм (м)	15	28,53		28,53		427,95			427,95			
87	Прайс	Кабель-канал, 100x60 РКК-100x60 (м)	40	175,97		175,97		7038,8			7038,8			
88	Прайс	Металлорукав (диаметр 25 мм) 50 м бухта. РЗ-Ц-25 (м)	50	34,28		34,28		1714			1714			
89	Прайс	Манипулятор "мышь" DEXP CM-408BU (шт.)	3	161,02		161,02		483,06			483,06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90	**Прайс**	**Клавиатура DEXP K-401BU (шт.)**	**2**	**313,56**		**313,56**		**627,12**			**627,12**			
91	**Прайс**	**Расходные материалы (компл.)**	**1**	**13559,32**		**13559,32**		**13559,32**			**13559,32**			
92	**Прайс**	**Узел крепления натяжной УК-Н-01с (шт.)**	**1**	**131,36**		**131,36**		**131,36**			**131,36**			
93	**Прайс**	**Талреп DIN 1480 C+O M16 (шт.)**	**1**	**160,17**		**160,17**		**160,17**			**160,17**			
94	**Прайс**	**Анкерный болт с кольцом двухраспорный Alpha Mile M10 (14x150) (шт.)**	**1**	**66,95**		**66,95**		**66,95**			**66,95**			
95	**Прайс**	**Зажим для троса Alpha Mile DIN741 5мм (шт.)**	**2**	**6,78**		**6,78**		**13,56**			**13,56**			
96	**Прайс**	**Скрепа монтажная НС-20-Т (100 шт.)**	**1**	**1144,07**		**1144,07**		**1144,07**			**1144,07**			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								1628836,06	358465	6531,02 1093,76	1263840		1947,04	
Накладные расходы								226329,47						
Сметная прибыль								147479,63						
Итоги по смете:														
Итого Строительные работы								1174229,24					14,21	
Итого Монтажные работы								723268,26					1720,85	
Итого Прочие затраты								105147,66					211,98	
Итого								2002645,16					1947,04	
В том числе:														
Материалы								1263840						
Машины и механизмы								6531,02						
ФОТ								359558,8						
Накладные расходы								226329,47						
Сметная прибыль								147479,63						
договорный коэффициент 2 002 645,16 * 0,65913901								1320021,55						
НДС при упрощенной системе налогообложения (1263840+(6531,02-1093,76)+226329,47*0,1712+147479,63*0,15)*0,18								239426,43						
ВСЕГО по смете								**1559447,98**					**1947,04**	

Составил: Косенко В.В.

Проверил: _____