



МУП "ЛМИ"
(наименование строки)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальный смета)

на ремонт кровель муниципальных объектов, расположенных по адресу: г. Новосибирск, ул. Федора Иванчева, 5, 5/1

Основание:

Сметная стоимость 113 326,70 руб.
Средства на оплату труда 24 356,65 руб.
Сметная трудоемкость 181,48 чел. час

Составлен в Ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-веств о	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)		Материалов	Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин			
				Всего оплаты труда	экспл. машин в т.ч. оплаты труда			Всего оплаты труда	экспл. машин в т.ч. оплаты труда	на един.	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Металлический навес и здание растворного узла													
1	ФЕР09-04-006-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №37/пр	Монтаж профилированного листа на стены при высоте здания до 30 м, 100 м2 НР 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (7172,52 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (6029,07 руб.)	0,581	3760,2 <u>954,89</u>	2504,48 <u>223,2</u>	300,83	ОЗП=15,1852 ЭМ=6,6016 ЗПМ=15,1939 МАТ=5,5002	18991,97	8424,62	9606,01 <u>1970,33</u>	961,34	105,28 <u>16,4</u>	61,17 <u>9,53</u>
2	ФССЦ-101-1810 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям: т	0,0019	35 011,00	35 011,00	35 011,00	МАТ=2,6026	173,13	173,13	173,13			
3	ФССЦ-101-3860 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Профилированный настил окрашенный: С10-1000-0,6; т	0,581	12 276,61	12 276,61	12 276,61	МАТ=3,8888	27737,68	27737,68	27737,68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФССЦЛп01-01-01-041 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1,5	42,98	42,98		ЭМ=9,85	635,03		635,03			
5	ФССЦЛп03-21-01-025 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1,5	17,32	17,32		ЭМ=9,519	247,31		247,31			
Раздел 2. Столярный цех. Дополнительные работы													
6	ФЕРР61-10-03 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (2695,09 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (1609,01 руб.)	0,14	3033,88 1892,11	1,51	1 140,26	ОЗП=15,1853 ЭМ=4,8678 МАТ=6,497	5060,7	4022,52	1,03	1037,15	216,49	30,31
7	ФЕРР62-19-2 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Окразка известковыми составами ранее окрашенных фасадов простык: по штукатурке с лестниц; 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (7149,4 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (4205,53 руб.)	3,66	336,17 189,32	3,28	143,57	ОЗП=15,1734 ЭМ=9,9771 МАТ=4,4135	12952,74	10513,83	119,76	2319,15	23,17	84,80
8	ФССЦЛп01-01-01-041 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1,8817	42,98	42,98		ЭМ=9,85	796,62		796,62			
9	ФССЦЛп03-21-01-025 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1,8817	17,32	17,32		ЭМ=9,519	310,24		310,24			

