Гранд-СМЕТА

Приложение №2
к договору от "28" июля 2015 №__

СОГЛАСОВАНО:
ООО "Стройград"

_____ А. Д. Иделевич
"___" _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
МУП "ЦМИ"

_____ Э. В. Беляцкий
"___" _____ 2015 г.

Отдельностоящее здание по адресу: г. Новосибирск, ул.Толбухина, 4
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт подвала и ограждающих конструкций здания
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 841,076 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 169,583 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1305,13 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего / оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Раздел 1.												
1	**ФЕРр51-2-3** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления (100 м3 грунта) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр51-2-3 1 зона. 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,1927; ЭМ=10,0115*	1,681	41807,02 41798,31	8,71			70278	70263	15		346,5	582,47	
2	**ФЕР46-04-001-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка: кирпичных стен (1 м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР46-04-001-04 1 зона. 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,182; ЭМ=5,9902; ЗПМ=15,1884*	16,3	1749,51 1108,44	641,07 175,73			28517	18068	10449 2864		8,24	134,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	**ФЕР27-03-008-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР27-03-008-04 1 зона. 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,1817; ЭМ=6,0499; ЗПМ=15,1853*	0,077	48654,17 22683,59	25970,58 7053,72			3746	1747	1999 543		179,8	13,84	
4	**ФЕР27-03-008-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных (100 м3 конструкций) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР27-03-008-03 1 зона. 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,1842; ЭМ=7,1818; ЗПМ=15,1923*	0,1155 *0,077*1,5*	6504,27 2069,15	4435,12 1193,2			751	239	512 138		17,47	2,02	
5	**ФЕР06-01-024-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР06-01-024-01 1 зона. 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,1854; ЭМ=7,9264; ЗПМ=15,1959; МАТ=5,3518*	0,179	387727,55 47516,48	16289,15 4210,33	323921,9		69403	8505	2916 754	57982	358,02	64,09	
6	**ФЕР06-01-015-10** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) *149,09 = 6 084,69 - 0,028 x 10 200,00 - 1 x 5 650,00* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР06-01-015-10 1 зона. 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,1829; ЭМ=8,4; ЗПМ=15,1898; МАТ=4,2915*	0,19672 *0,1916+0,00512*	2011,97 1700,33	311,64 32,81			396	335	61 6		12,64	2,49	
7	**ФССЦ-204-0001** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-204-0001 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм МАТ=3,1011*	0,0761	23006,5		23006,5		1751			1751			
8	**ФССЦ-204-0002** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-204-0002 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм МАТ=3,4378*	0,1155	23308,28		23308,28		2692			2692			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	**ФССЦ-204-0004** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-204-0004 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм МАТ=3,6873*	0,00512	23999,71		23999,71		123			123			
10	**ФССЦ-204-0046** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 5-6 мм (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-204-0046 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 5-6 мм МАТ=4,2993*	0,0761	15986,35		15986,35		1217			1217			
11	**ФССЦ-204-0047** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 8 мм (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-204-0047 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 8 мм МАТ=4,7315*	0,1155	11632,3		11632,3		1344			1344			
12	**ФЕР08-01-003-07** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР08-01-003-07 1 зона. 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,1863; ЭМ=6,4; МАТ=8,4922*	0,966	11177,73 3061,71	485,95	7630,07		10798	2958	469	7371	21,2	20,48	
13	**ФЕР01-02-061-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-061-01 1 зона. 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,192*	1,681	10083,69 10083,69				16951	16951			88,5	148,77	
14	**ФЕР01-02-005-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-005-01 1 зона. 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,1819; ЭМ=6,0207; ЗПМ=15,191*	1,681	3310,24 1622,64	1687,6 464,54			5565	2728	2837 781		12,53	21,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	**ФЕР11-01-002-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (1 м3 подстилающего слоя) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-002-04 1 зона. 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,1818; ЭМ=6,133; ЗПМ=15,1971; МАТ=5,8364*	20,25 *13,5*1,5*	1949,14 501,76	306,71 84,04	1140,67		39470	10161	6211 1702	23098	3,73	75,53	
16	**ФЕР11-01-002-09** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-002-09 1 зона. 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,1924; ЭМ=7,5417; МАТ=4,8519*	13,5	3473,71 465,95	1,81	3005,95		46895	6290	24	40581	3,66	49,41	
17	**ФЕР27-02-010-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях (100 м бортового камня) *17 815,81 = 3 227,81 + 100 x 145,88* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР27-02-010-01 1 зона. 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,1701; ЭМ=6,8376; ЗПМ=15,1906; МАТ=5,1731*	1,45	98730 9764,08	544,55 139,45	88421,37		143159	14158	790 202	128211	76,08	110,32	
18	**ФЕРр59-5-2** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Ремонт ступеней: бетонных (100 ступеней) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр59-5-2 1 зона. 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,1817; ЭМ=9,7249; ЗПМ=15,1709; МАТ=5,944*	0,05	16971,31 13496,08	215,31 59,47	3259,92		849	675	11 3	163	102,89	5,14	
19	**ФЕР46-08-009-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Ремонт бетонных и железобетонных конструкций наливными материалами серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MACFLOW вручную с устройством мелкощитовой опалубки: стен (1 м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР46-08-009-01 1 зона. 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,1817; ЭМ=9,9964*	1	2872,57 1399,9	1472,67			2873	1400	1473		10,81	10,81	
20	**ФЕР16-07-004-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Ремонт узла стыковки трубопроводов канализации диаметром: 100 мм (1 стык) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР16-07-004-02 1 зона. 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,1814; ЭМ=10,0115; МАТ=5,5981*	1	1924,99 1157,73	8,71	758,55		1925	1158	9	758	8,94	8,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	**ФЕРр65-8-2** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр65-8-2 1 зона. 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,1804; ЭМ=9,8193; ЗПМ=15,1889; МАТ=1,1952*	0,2	22132,27 9321,52	232,62 41,01	12578,13		4426	1864	47 8	2515	61,9	12,38	
22	**ФЕР08-02-001-09** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Кладка стен приямков и каналов (1 м3 кладки) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР08-02-001-09 1 зона. 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,1829; ЭМ=7,8936; ЗПМ=15,1914; МАТ=5,6764*	0,5	5812,19 893,21	245,49 73,83	4673,49		2906	447	123 37	2336	7,08	3,54	
23	**ФЕР46-02-009-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР46-02-009-02 1 зона. 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,1843*	0,06	2702,81 2702,81				162	162			22,82	1,37	
24	**ФЕР15-02-001-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-02-001-01 1 зона. 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,186; ЭМ=13,2971; ЗПМ=15,1897; МАТ=6,4967*	0,07	17408,09 10354,88	688,39 376,25	6364,82		1219	725	48 26	446	70,88	4,96	
25	**ФЕРр51-6-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой (100 м3 грунта) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр51-6-1 1 зона. 4 кв 2014. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 ОЗП=15,1819; ЭМ=9,4858*	0,4	53434,11 9211,31	44222,8			21374	3685	17689		83	33,2	
26	**ФССЦпг03-21-01-015** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦпг03-21-01-015 4 кв 2014 ЭМ=9,519*	72 *1,8*40*	127,36	127,36			9170		9170				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								487960	162519	54853 7064	270588		1305,13	
Накладные расходы								131496						
Сметная прибыль								72425						
Итоги по смете:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)								165600					615,67	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								61244					146,49	
Автомобильные дороги								179327					126,18	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								86146					66,58	
Земляные работы, выполняемые ручным способом								35230					148,77	
Конструкции из кирпича и блоков								18764					24,02	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								9320					21,06	
Полы								112687					124,94	
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)								1615					5,14	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								3708					8,94	
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								6972					12,38	
Отделочные работы								2098					4,96	
Перевозка грузов автотранспортом								9170						
Итого								691881					1305,13	
В том числе:														
Материалы								270588						
Машины и механизмы								54853						
ФОТ								169583						
Накладные расходы								131496						
Сметная прибыль								72425						
Временные здания и сооружения 1%								6919						
Итого								**698800**						
Непредвиденные затраты 2%								13976						
Итого с непредвиденными								**712776**						
НДС 18%								128299,68						
ВСЕГО по смете								**841075,68**					**1305,13**	

Составил:_____

Проверил:_____