Гранд-СМЕТА

Приложение №2
к договору
от 14.07.2015

СОГЛАСОВАНО:
Директор
ООО "Энергия"
_____/Д. А. Пупков
"30" июня 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП "ЦМИ"
_____/Э. В. Беляцкий/
"30" июня 2015 г.

Нежилое помещение площадью 30,00 кв. м по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на строительно-монтажные работы по ремонту кровли и ограждающих конструкций нежилого помещения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____211491,95 руб.
Средства на оплату труда _____26,024 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____179,8794 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Раздел 1.												
1	**ФЕР06-01-001-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,0035	70619,0905 5252,993	3216,8875 479,7	62149,21		247,17	18,39	11,261,68	217,52	615,825	2,1554	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	**ФЕР09-03-037-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м (1 т конструкций)	0,32	1115,01 178,92	644,34 87,85	291,75		356,8	57,25	206,19 28,11	93,36	19,49	6,2368	
3	**ФССЦ-101-3692** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Швеллеры № 24 сталь марки Ст3пс (т)	0,32	4600		4600		1472			1472			
4	**ФЕР46-04-009-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии (1 м3)	0,45	291,32 81	210,32 22,74			131,09	36,45	94,64 10,23		8,93	4,0185	
5	**ФЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания)	1,8	254,7465 22,5515	61,425 6,95	170,77		458,54	40,59	110,57 12,51	307,38	2,76	4,968	
6	**ФЕР11-01-011-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки)	0,48	1543,1365 360,7665	55,3 21,4375	1127,07		740,71	173,17	26,54 10,29	541	45,4365	21,8095	
7	**ФЕР11-01-011-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки)	0,48	1763,073 27,393	57,9 21,3	1677,78		846,28	13,15	27,79 10,22	805,34	3,45	1,656	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8 **ФЕР08-02-001-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка парапета (1 м3 кладки)	0,4	906,2105 51,6005	43,2 6,75	811,41		362,48	20,64	17,28 2,70	324,56	6,21	2,484	
9 **ФЕР08-02-001-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство парапета из кирпича (1 м3 кладки)	0,4	906,2105 51,6005	43,2 6,75	811,41		362,48	20,64	17,28 2,70	324,56	6,21	2,484	
10 **ФЕР12-01-002-11** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Очистка кровли от мусора (100 м2 кровли)	0,3	269,1512 81,2912	187,86 14,67			80,75	24,39	56,36 4,40		8,648	2,5944	
11 **ФЕР46-04-008-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия)	0,3	153,59 112,16	41,43			46,08	33,65	12,43		14,38	4,314	
12 **ФЕРр68-12-5** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (100 м3 конструкций)	0,015 *(30*0,05)/100*	2373,33 578,45	1794,88 227,48			35,6	8,68	26,92 3,41		71,5024	1,0725	
13 **ФЕР12-01-014-02** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Разборка утеплителя (1 м3 утеплителя)	4,5 *30*0,15*	51,9832 21,8132	30,17 3,83			233,92	98,16	135,76 17,24		2,7968	12,5856	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14 **ФЕР46-01-008-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (1 м3)	0,5	1874,93 226,9	34,12 1,89	1613,91		937,47	113,45	17,06 0,95	806,96	26,82	13,41	
15 **ФЕР12-01-015-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности)	0,3	1830,8285 189,2785	100,45 3,0375	1541,1		549,25	56,78	30,14 0,91	462,33	20,1365	6,041	
16 **ФССЦ-101-0856** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б (м2)	-33	6,2		6,2		-204,6			-204,6			
17 **Прайс-лист ООО "ТехноНИКОЛЬ" от 01.01.2014г**	**Технониколь Бикроэласт ТПП (м2)**	**33**	**92,97**		**92,97**		**3068,01**			**3068,01**			
18 **ФЕР26-01-039-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (1 м3 изоляции)	3	1751,7885 113,0335	71,625	1567,13		5255,37	339,1	214,88	4701,39	12,167	36,501	
19 **ФССЦ-104-0143** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Плиты теплоизоляционные: перлитоцементные (м3)	-3,06	1536,4		1536,4		-4701,38			-4701,38			
20 **Прайс-лист ООО "ТехноНИКОЛЬ" от 01.01.2014г**	**Экструзионный пенополистирол Технониколь XPS 30-250 стандарт ТУ (м3)**	**3,06**	**4074,58**		**4074,58**		**12468,21**			**12468,21**			

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	**ФЕР26-01-039-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство разуклонки клиновидными плитами (1 м3 изоляции)	1,5	1751,7885 113,0335	71,625	1567,13		2627,68	169,55	107,44	2350,69	12,167	18,2505	
22	**104-0143**	Плиты теплоизоляционные: перлитоцементные (м3)	1,53	1536,4		1536,4		2350,69			2350,69			
23	**Прайс-лист ООО "ТехноНИКОЛЬ" от 01.01.2014г**	**Экструзионный пенополистирол Технониколь XPS-Клин 10-110 ТУ (м3)**	**1,53**	**4328,81**		**4328,81**		**6623,08**			**6623,08**			
24	**ФЕР12-01-017-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских асбестоцементных листов (100 м2 стяжки)	0,3	4239,7755 254,173	41,2625 3,3625	3944,34		1271,93	76,25	12,38 1,01	1183,3	28,336	8,5008	
25	**ФЕР12-01-016-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: праймером (100 м2 кровли)	0,3	122,503 28,1405	4,3625	90		36,75	8,44	1,31	27	3,22	0,966	
26	**ФССЦ-101-1780** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ (т)	-0,0135	2000		2000		-27			-27			
27	**ФССЦ-113-2221** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Праймер битумный производства «Техно-Николь» (т)	0,0135	11885,47		11885,47		160,45			160,45			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28 **ФЕР15-02-001-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Улучшенная штукатурка примыканий цементно-известковым раствором по камню (100 м2 оштукатуриваемой поверхности)	0,1	1828,553 784,1505	64,7125 30,9625	979,69		182,86	78,42	6,47 3,10	97,97	81,512	8,1512	
29 **ФЕР12-01-002-09** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли)	0,3	10000,202 155,227	53,125 3,375	9791,85		3000,06	46,57	15,94 1,01	2937,55	16,514	4,9542	
30 **ФССЦ-101-1962** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Изопласт: П ЭПП-4,0 (м2)	-34,8	38,42		38,42		-1337,02			-1337,02			
31 **ФССЦ-101-1961** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Изопласт: К ЭКП-4,5 (м2)	-34,2	45,2		45,2		-1545,84			-1545,84			
32 **ФССЦ-101-4731** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Унифлекс ВЕНТ ЭПВ (м2)	34,8	20,68		20,68		719,66			719,66			
33 **ФССЦ-101-3357** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый (м2)	34,2	54,03		54,03		1847,83			1847,83			

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	**ФЕР12-01-004-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий)	0,22	12347,371 374,7735	119,2375 11,9875	11853,36		2716,42	82,45	26,23 2,64	2607,74	40,825	8,9815	
35	**101-1961**	Изопласт К ЭКП-4,5 (м2)	-55,44	45,2		45,2		-2505,89			-2505,89			
36	**ФССЦ-101-3357** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый (м2)	55,44	54,03		54,03		2995,42			2995,42			
37	**ФЕР12-01-016-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: праймером (100 м2 кровли)	0,09	122,503 28,1405	4,3625	90		11,03	2,53	0,39	8,11	3,22	0,2898	
38	**ФССЦ-101-1780** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ (т)	-0,0041	2000		2000		-8,2			-8,2			
39	**ФССЦ-113-2221** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Праймер битумный производства «Техно-Николь» (т)	0,0041	11885,47		11885,47		48,73			48,73			
40	**ФЕР12-01-008-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб (100 м2 фасада (без вычета проемов))	0,05	1074,27 131,445	3,275	939,55		53,71	6,57	0,16	46,98	15,41	0,7705	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41 **ФЕР15-01-060-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Обшивка парапета плитами АЦЛ (прим.) с устройством каркаса (100 м2 поверхности облицовки) *11 870,93 = 49 265,85 - 116 x 322,37*	0,05	12061,8365 1117,984	225,41254,9	10718,44		603,09	55,9	11,27 0,25	535,92	121,785	6,0892	
42 **101-0044**	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм (м2)	5,35	30,78		30,78		164,67			164,67			
43 **ФЕР09-05-003-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Постановка костылей (100 шт.)	0,05	110,55 107,93	2,62			5,53	5,4	0,13		11,9	0,595	
44 **ФССЦ-101-2534** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Костыль из квадратной стали (шт.)	5	11,5		11,5		57,5			57,5			
45 **ФССЦпг01-01-01-041** *И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	10	42,98 42,98				429,8	429,8					
46 **ФССЦпг03-21-01-010** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза)	10	11,42	11,42			114,2		114,2				
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							145039,92	24317,35	10098,20 1706,30	110624,4		179,8794	
Накладные расходы							24008,54						
Сметная прибыль							12109,1						
Итоги по смете:													
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							158998,26					179,8794	
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							22159,3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого								181157,56					179,8794	
В том числе:														
Материалы								110624,37						
Машины и механизмы								10098,2						
ФОТ								26023,65						
Накладные расходы								24008,54						
Сметная прибыль								12109,1						
понижающий коэффициент 181 157,56 * 0,9893623582								179230,47						
НДС 18%								32261,48						
ВСЕГО по смете								**211491,95**					**179,8794**	

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам начальника ПО Артюх М.К.

(должность, подпись, расшифровка)