

УТВЕРЖДАЮ:
МУП "ЦМИ"

Директор «Центр муниципального имущества» В. В. Беляцкий
" " 2016г.



СОГЛАСОВАНО:
ПАО "КМЗ"

Директор филиала общества в г. Новосибирске Ю. В. Антонов
" " 2016 г.

г. Новосибирск, Красный проспект, 50
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на демонтаж существующего лифта
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 143421,57 руб.
строительных работ _____ 7,512 тыс. руб.
монтажных работ _____ 114,032 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 46,275 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 306,17 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
Раздел 1. Демонтаж														
1	ФЕРм03-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж пассажирского лифта со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м (1 лифт) <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм03-05-001-01 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9849; ЭМ=13,7845; ЗПМ=15,305; МАТ=4,6682	1	68879,81 43380,14	25499,67 4095,47			68879,81	43380,14	25499,67 4095,47		314,1	314,1	


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	ФЕРм03-05-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг (1 остановка) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм03-05-001-04 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9875; ЭМ=13,5628; ЗПМ=15,3037; МАТ=4,5845	-1	3695,31 2267,83	1427,48 227,57				-3695,31	-2267,83	-1427,48 -227,57		16,23	-16,23	
3	ФЕРм03-05-001-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг (1 м) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм03-05-001-06 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9877; МАТ=15,9888	-3,57	431,83 431,83					-1541,63	-1541,63		3,09	-11,03		
4	ФЕР46-05-008-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (1 т металлоконструкций) (МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-05-008-03 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9881; ЭМ=9,9021; МАТ=3,5892	0,326 (3*42+200)/1000	10477,58 8701,04	1776,54				3415,69	2836,54	579,15	59,28	19,33		
5	ФССЦпг01-01-01-016 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-01-01-01-016 с 01.12.2015 г ЭМ=10,75	1,5	112,34	112,34				168,51		168,51				
6	ФССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-03-21-01-015 с 01.12.2015 г ЭМ=9,15	1,5	122,43	122,43				183,65		183,65				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								67410,72	42407,22	25003,50 3867,90			306,17		
Накладные расходы								31920,92							
Сметная прибыль								22212,06							
Итого по смете:															
Итого Строительные работы								7512,08					19,33		
Итого Монтажные работы								114031,62					286,84		
Итого								121543,7					306,17		
В том числе:															
Машины и механизмы								25003,5							
ФОТ								46275,12							
Накладные расходы								31920,92							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Сметная прибыль							22212,06						
	НДС 18%							21877,87						
	ВСЕГО по смете							143421,57					306,17	

Составил:



Проверил:

