

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО  
2016 г. 20 г.

Приложение №6 к договору №53/2016 от 07.06.2016г

УТВЕРЖДАЮ:

2016г.

г. Новосибирск, Красный проспект, 50  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №3**  
(локальная смета)

на Доработка шахты и реконструкция шахты  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 485414,24 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 120011 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 865,09 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
<b>Раздел 1.</b>														
1	ФЕРр61-2-9 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр61-2-7 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9853; ЭМ=10,8557; ЗПМ=15,2972; МАТ=5,7252	0,95 0,85+0,1	36872,73 30037,63	306,88 186,89	6528,22		35029	28536	292 178	6201	212,085	201,48	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	<b>402-0083</b>	<p>Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 (м3)</p> <p>(МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр61-2-7 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9853; ЭМ=10,8557; ЗПМ=15,2972; МАТ=5,7252</p>	-2,09	2965,14		2965,14		-6197			-6197			
3	<b>ФССЦ-402-0199</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	<p>Смесь сухая: ремонтная марка "Скрепа М 500" (кг)</p> <p>(МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-03-007-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2921; ЭМ=11,3459</p>	3000	11,99		11,99		35970			35970			
4	<b>ФЕР46-01-008-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	<p>Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (1 м3)</p> <p>(МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.1 п.3) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-01-008-03 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2787; ЭМ=10,5949; ЗПМ=15,619; МАТ=4,7502</p>	4,63 2+1+1,63	12329,8 4247,68	415,72 33,95	7666,4		57087	19667	1925 157	35495	30,843	142,8	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	<b>ФЕР46-04-002-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных (1 м3) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.1 п.3) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-04-002-02 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2919; ЭМ=6,4599; ЗПМ=15,6062; МАТ=7,5527	1,8	4657,21 2018,58	2469,06 639,1	169,57		8383	3633	4444 1150	306	13,984	25,17		
6	<b>ФЕРр53-16-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (1 м3 кладки) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр53-16-1 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2953; ЭМ=10,0493; ЗПМ=15,6075; МАТ=4,6685	8	10548,93 6243,88	401,43 122,42	3903,62		84391	49951	3211 979	31229	47,7765	382,21		
7	<b>ФЕР46-01-008-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обетонирование: балок и прогонов (1 м3) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.1 п.3) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-01-008-02 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2913; ЭМ=8,6985; ЗПМ=15,6234; МАТ=5,4297	3	9140,51 3571,45	382,23 29,11	5186,83		27422	10714	1147 87	15561	26,381	79,14		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	<b>ФЕР06-01-041-06</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади: более 6 м (100 м3 в деле) (Прил. 6.5 п.3.1 При производстве работ на высоте (глубине) от поверхности земли: от 16 до 35 м ОЗП=1,04; ТЗ=1,04; МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-041-06 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2916; ЭМ=23,6252; ЗПМ=15,6179; МАТ=4,5816	0,0115	1379206,7 419758,11	174814,95 11448,07	784633,6		15861	4827	2010 132	9024	2982,096	34,29	
9	<b>401-0066</b>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-041-06 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2916; ЭМ=23,6252; ЗПМ=15,6179; МАТ=4,5816	-1,167	3046,76		3046,76		-3556			-3556			
10	<b>ФССЦ-401-0067</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250) (м3) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-041-06 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2916; ЭМ=23,6252; ЗПМ=15,6179; МАТ=4,5816	1,167	3059,73		3059,73		3571			3571			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	<b>ФССЦ-101-3834</b> Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Профилированный лист оцинкованный: Н75-750-0,8 (т) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-101-3834 Профилированный лист оцинкованный Н75-750-0,8 МАТ=3,7836	0,11	37228,09		37228,09		4095			4095			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								262056	117328	13029 2683	131699		865,09	
Накладные расходы								90127						
Сметная прибыль								59185						
<b>Итого по смете:</b>														
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								59556					201,48	
Материалы для строительных работ								35970						
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								139631					247,11	
Стены (ремонтно-строительные)								150091					382,21	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								26120					34,29	
Итого								411368					865,09	
В том числе:														
Материалы								131699						
Машины и механизмы								13029						
ФОТ								120011						
Накладные расходы								90127						
Сметная прибыль								59185						
НДС 18%								74046,24						
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>485414,2</b>					<b>865,09</b>	


