Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:
ЗАО СУ "Дорожник"

Генеральный директор_____ С. Н. Яровенко
"_____"_____2016 г.

Приложение №2
к договору от "31" июля 2016 № 33/2016

УТВЕРЖДАЮ:
МУП "ЦМИ"

Директор_____ Э. В. Беляцкий
"_____"_____2016г.

г. Новосибирск, Красный проспект, 50
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на строительно-монтажные работы по перепланировке помещений на 1 этаже, для размещения архивов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____1362,467 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____229,534 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____1578,43 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего / оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Раздел 1. Пандус												
1	**ФЕРр69-19-18** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250 (1 м3 железобетона) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр69-19-18 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9849; ЭМ=1,8335; МАТ=6,0325*	0,4	6440,79 5197,65	1107,71	135,43		2576,32	2079,06	443,08	54,18	38,12	15,25	
2	**ФЕР06-01-001-20** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство пандуса (заполнение полостей) (прим) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР06-01-001-20 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9849; ЭМ=25,848; ЗПМ=15,3025; МАТ=5,4456*	0,004	426128,18 46609,25	51676,87 4523,11	327842,1		1704,51	186,44	206,71 18,09	1311,36	337,48	1,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	**ФЕР11-01-011-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-011-01 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9962; ЭМ=10,5723; ЗПМ=15,3008; МАТ=5,7207*	0,05	11933,52 5018,17	467,72 262,41	6447,63		596,68	250,91	23,39 13,12	322,38	39,51	1,98	
4	**ФЕР11-01-011-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-011-02 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9974; ЭМ=10,4494; ЗПМ=15,2781; МАТ=5,7308*	0,3 *0,05*6*	1746,68 63,51	80,67 43,39	1602,5		524	19,05	24,2 13,02	480,75	0,5	0,15	
5	**ФЕР11-01-021-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство покрытий полимерцементных: однослойных пластичных толщиной 8 мм (100 м2 покрытия) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-021-02 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9852; ЭМ=16,2142; ЗПМ=15,9449; МАТ=3,3185*	0,05	41434,53 12650,37	7484,47 3504,53	21299,69		2071,73	632,52	374,22 175,23	1064,99	89,32	4,47	
6	**ФЕР06-01-015-10** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР06-01-015-10 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9853; ЭМ=10,4997; ЗПМ=15,3055; МАТ=4,4533*	0,025 *25/1000*	28612,74 1790,19	389,54 33,06	26433,01		715,32	44,75	9,74 0,83	660,83	12,64	0,32	
7	**ФЕР06-01-015-10** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Армирование стяжки (1 т) *149,09 = 6 084,69 - 0,028 x 10 200,00 - 1 x 5 650,00* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР06-01-015-10 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9853; ЭМ=10,4997; ЗПМ=15,3055; МАТ=4,4533*	0,0092 *1,84*5/1000*	2179,73 1790,19	389,54 33,06			20,05	16,47	3,58 0,30		12,64	0,12	
8	**ФССЦ-101-6040** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-101-6040 Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм МАТ=4,921*	5	69,19		69,19		345,95			345,95			
	Раздел 2. Стены													
9	**ФЕР08-03-002-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа свыше 4 м (1 м3 кладки) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР08-03-002-02 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9866; ЭМ=27,3029; ЗПМ=15,2896; МАТ=5,057*	9,9499 *(5,5*3+3,32+1,35)*4,7*0,1*	5252,68 585,59	825,64 72,32	3841,45		52263,64	5826,56	8215,04 719,58	38222,04	4,24	42,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	**ФЕР08-03-002-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР08-03-002-01 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,983; ЭМ=27,3001; ЗПМ=15,3047; МАТ=5,057*	2,09 *5,5*3,8*0,1*	5491,23 611,83	1037,95 90,91	3841,45		11476,67	1278,72	2169,32 190,00	8028,63	4,43	9,26	
11	**ФЕР07-05-007-10** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Укладка перемычек массой до 0,3 т (100 шт. сборных конструкций) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР07-05-007-10 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9875; ЭМ=27,303; ЗПМ=15,3051; МАТ=5,4877*	0,02	24593,25 2460,64	21419,48 1876,1	713,13		491,87	49,21	428,39 37,52	14,27	17,61	0,35	
12	**ФССЦ-101-1088** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С235 (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-101-1088 Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С235 МАТ=4,1645*	0,00156 *4*0,39/1000*	22763,41		22763,41		35,51			35,51			
13	**ФССЦ-101-1755** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-101-1755 Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм МАТ=5,2993*	0,00138 *2*0,69/1000*	26496,5		26496,5		36,57			36,57			
14	**ФЕР10-05-001-04** *Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр*	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с тремя дверными проемами и деформационным швом (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР10-05-001-04 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9878; ЭМ=4,0369; МАТ=6,3315*	2,20564 *(24,09*3,8+29,06*4,7-2,1*1,2*3)/100*	62218,93 15080,97	175,89	46962,07		137232,56	33263,19	387,95	103581,4	104	229,39	
15	**ФССЦ-104-0500** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Плиты минераловатные "Тех Мат" ROCKWOOL (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР10-05-001-04 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9878; ЭМ=4,0369; МАТ=6,3315*	11,75 *235*0,05*	2689,43		2689,43		31600,8			31600,8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	**ФЕР15-04-027-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) *435,43 = 519,49 - 0,029 х 2 898,50* *(Прил.15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-04-027-05 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9901; ЭМ=11,1979; ЗПМ=14,7857; МАТ=2,8969*	2,20564 *(24,09*3,8+29,06*4,7-2,1*1,2*3)/100*	2964,14 2005,48	36,06 2,22	922,6		6537,83	4423,37	79,54 4,90	2034,92	13,19	29,09	
17	**ФССЦ-101-2438** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ (кг) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-101-2438 Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ МАТ=6,8*	64	18,36		18,36		1175,04			1175,04			
18	**ФЕР15-04-007-07** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(Прил.15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-04-007-07 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9875; ЭМ=11,1925; ЗПМ=16,1304; МАТ=6,0188*	2,20564 *(24,09*3,8+29,06*4,7-2,1*1,2*3)/100*	12972,11 7470	146,4 4,03	5355,71		28611,8	16476,13	322,91 8,89	11812,76	53,46	117,91	
19	**ФЕР15-02-019-03** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) *(Прил.15.10 п.3.11 Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 3,5 м с готовых лесов ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-02-019-03 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,988; ЭМ=17,8306; ЗПМ=15,8997; МАТ=7,3982*	2,111 *(((12*2+(0,5+1,8)*2+(1,2+1,2+0,82+1,35)+(0,9+1,2+1,5))*4,7)+6,5*3,8+(6,95+1,2+6,94)*0,9)/100*	25276,42 6854,38	470,01 276,97	17952,03		53358,52	14469,6	992,19 584,68	37896,73	46,7	98,58	
20	**ФССЦ-101-6511** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Грунтовка водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-02-019-03 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,988; ЭМ=17,8306; ЗПМ=15,8997; МАТ=7,3982*	0,06333 *0,3*211,1/1000*	136054,1		136054,1		8616,3			8616,3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	**ФЕР15-04-007-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(Прил.15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-04-007-05 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9875; ЭМ=11,2009; ЗПМ=15,8857; МАТ=5,9273*	2,111 *(((12*2+(0,5+1,8)*2+(1,2+1,2+0,82+1,35)+(0,9+1,2+1,5))*4,7)+6,5*3,8+(6,95+1,2+6,94)*0,9)/100*	19047,99 10508,74	225,03 6,2	8314,22		40210,31	22183,95	475,04 13,09	17551,32	75,21	158,77	
22	**ФЕРр62-16-4** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр62-16-4 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9852; ЭМ=11,0956; ЗПМ=15,3037; МАТ=4,1502*	3,04289 *(8,22*2*4,7+(17,75+2,3+8,23+2,17+1,4+3,58+6)*4,7+(6+2,5)*3,8)/100*	10801,92 4088,06	92,76 20,66	6621,1		32869,05	12439,52	282,26 62,87	20147,27	29,6	90,07	
23	**ФЕР09-04-013-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих (1 м2 проема) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР09-04-013-02 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9882; ЭМ=13,5348; МАТ=5,7256*	5,04 *2,1*1,2*2*	900,01 447,19	155,38	297,44		4536,05	2253,84	783,12	1499,09	2,78	14,01	
24	**ФССЦ-203-8125** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/30, размером 1200х2100 мм (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР09-04-013-02 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9882; ЭМ=13,5348; МАТ=5,7256*	2	24580,63		24580,63		49161,26			49161,26			
	Раздел 3. Полы													
25	**ФЕРр57-10-3** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 (100 мест) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр57-10-3 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9847; ЭМ=6,643; ЗПМ=15,2925; МАТ=5,5994*	0,1	24111,57 16938,67	839,08 212,26	6333,82		2411,16	1693,87	83,91 21,23	633,38	124,23	12,42	
26	**ФЕР13-03-001-11** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР13-03-001-11 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9818; ЭМ=6,0021; ЗПМ=15,4; МАТ=4,1378*	1,358	4674,94 925,19	56,6 1,54	3693,15		6348,57	1256,41	76,86 2,09	5015,3	5,22	7,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	**ФЕР11-01-011-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-011-01 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9962; ЭМ=10,5723; ЗПМ=15,3008; МАТ=5,7207*	1,358	11933,52 5018,17	467,72 262,41	6447,63		16205,72	6814,67	635,16 356,35	8755,89	39,51	53,65	
28	**ФЕР11-01-011-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-011-02 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9974; ЭМ=10,4494; ЗПМ=15,2781; МАТ=5,7308*	8,148 *1,358*6*	1746,68 63,51	80,67 43,39	1602,5		14231,95	517,48	657,3 353,54	13057,17	0,5	4,07	
29	**ФЕР06-01-015-10** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) *149,09 = 6 084,69 - 0,028 x 10 200,00 - 1 x 5 650,00* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР06-01-015-10 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9853; ЭМ=10,4997; ЗПМ=15,3055; МАТ=4,4533*	0,249872 *1,84*135,8/1000*	2179,73 1790,19	389,54 33,06			544,65	447,32	97,33 8,26		12,64	3,16	
30	**ФССЦ-101-6040** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-101-6040 Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм МАТ=4,921*	135,8	69,19		69,19		9396			9396			
31	**ФЕР11-01-036-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат» (100 м2 покрытия) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-036-01 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9857; ЭМ=11,1681; ЗПМ=15,2896; МАТ=3,9634*	4,615	35893,62 5632,4	609 72,32	29652,22		165649,06	25993,53	2810,54 333,76	136845	42,4	195,68	
32	**ФЕР11-01-039-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство плинтусов: деревянных (100 м плинтуса) *74,76 = 568,65 - 101 x 4,89* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-039-01 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9859; ЭМ=11,2539; МАТ=6,6773*	1,485 *(52,5+96)/100*	1138,48 1043,08	78,44	16,96		1690,64	1548,97	116,48	25,19	7,65	11,36	
33	**ФССЦ-101-4858** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-101-4858 Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм МАТ=1,1487*	150	23,55		23,55		3532,5			3532,5			
34	**ФЕРр59-5-2** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Ремонт ступеней: бетонных (100 ступеней) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр59-5-2 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9849; ЭМ=11,0871; ЗПМ=15,2857; МАТ=5,8444*	0,06	17660,87 14210,1	245,47 59,92	3205,3		1059,65	852,61	14,73 3,60	192,31	102,89	6,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Раздел 4. Потолок													
35	**ФЕР15-01-047-15** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-01-047-15 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9883; ЭМ=11,0768; ЗПМ=15,305; МАТ=3,476*	4,6025 *3,3965+1,206*	38745,52 15398,65	4801,02 157,03	18545,85		178326,26	70872,29	22096,69 722,73	85357,28	102,46	471,57	
	Раздел 5. Разное													
36	**ФССЦпг01-01-01-041** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦпг-01-01-01-041 с 01.12.2015 г ОЗП=10,12; ЭМ=10,12*	5	434,96	434,96			2174,8		2174,8				
37	**ФССЦпг03-21-01-015** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦпг-03-21-01-015 с 01.12.2015 г ЭМ=9,15*	5	122,43	122,43			612,15		612,15				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								868951,45	225890,4	44596,63 3643,68	598464,4		1578,43	
Накладные расходы								190700,53						
Сметная прибыль								94981,43						
Итоги по смете:														
Прочие ремонтно-строительные работы								4780,12					15,25	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								13622,33					4,95	
Полы								258184,4					271,36	
Конструкции из кирпича и блоков								75522,15					51,45	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								726,14					0,35	
Деревянные конструкции								213073,4					229,39	
Отделочные работы								468654,82					875,92	
Малярные работы (ремонтно-строительные)								46371,64					90,07	
Строительные металлические конструкции								56559,69					14,01	
Полы (ремонтно-строительные)								4503,58					12,42	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								7821,02					7,09	
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)								2027,17					6,17	
Погрузо-разгрузочные работы								2174,8						
Перевозка грузов автотранспортом								612,15						
Итого								1154633,41					1578,43	
В том числе:														
Материалы								598464,38						
Машины и механизмы								44596,63						
ФОТ								229534,12						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы							190700,53						
	Сметная прибыль							94981,43						
НДС 18%								207834,01						
ВСЕГО по смете								**1362467,42**					**1578,43**	

Составил: Морозов П.С.

Проверил: Артюх М.К.