Гранд-СМЕТА

Приложение №2
к договору от "22" 09 2016 № 83/2016

СОГЛАСОВАНО:
ИП Шлапакова Н. Е.

_____ Н. Е. Шлапакова
"21" 09 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
МУП "ЦМИ"

Директор _____ Э. В. Беляцкий
"_____" _____ 2016г.

г. Новосибирск, Красный проспект, 50
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2

(локальная смета)

на демонтажные работы на 2 этаже
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 2300579,47 руб.
Средства на оплату труда 777701,53 руб.
Сметная трудоемкость 4893,77 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо-вания, т
				всего / оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	мате-риалы	обору-дования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	мате-риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Раздел 1.												
1	**ФЕР09-03-046-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Демонтаж перегородок: остекленных (прим) (100 м2) *(МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР09-03-046-03 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2951; ЭМ=10,2778; ЗПМ=15,6038; МАТ=4,1696*	4,45	5830,84 5455,6	375,24 45,72			25947,24	24277,42	1669,82 203,45		36,47	162,29	
2	**ФЕР46-04-001-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка стен и перегородок (1 м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР46-04-001-04 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2914; ЭМ=6,4994; ЗПМ=15,6041*	142,76	1885,01 1189,44	695,57 180,54			269104,03	169804,5	99299,57 25773,89		8,24	1176,34	
3	**ФЕРр56-9-4** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 коробок) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр56-9-4 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,3021*	0,18	8724,23 8724,23				1570,36	1570,36			67,4	12,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	**ФЕР15-01-047-15** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (прим) (100 м2 поверхности облицовки) *(МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-01-047-15 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2958; ЭМ=11,1739; ЗПМ=15,6218; МАТ=1,6953*	14,98	14376,46 10986,3	3390,16 112,16			215359,37	164574,8	50784,6 1680,16		71,72	1074,37	
5	**ФЕР10-01-012-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка обшивки стен (100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)) *(МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР10-01-012-02 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2951; ЭМ=11,3215; МАТ=5,7107*	0,5	2377,78 1965,68	412,1			1188,89	982,84	206,05		14,64	7,32	
6	**ФЕРр65-30-6** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр65-30-6 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2918; ЭМ=11,0076; ЗПМ=15,614*	1,4	9138,3 8880,17	258,13 158,17			12793,62	12432,24	361,38 221,44		63,9	89,46	
7	**ФЕРр57-2-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр57-2-1 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2952; ЭМ=11,0197; ЗПМ=15,5795*	13,11	1492,41 1447,67	44,74 27,42			19565,5	18978,96	586,54 359,48		11,39	149,32	
8	**ФЕРр57-2-3** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр57-2-3 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2919; ЭМ=11,0108; ЗПМ=15,6213*	1,05	10205,41 9709,81	495,6 303,68			10715,68	10195,3	520,38 318,86		69,87	73,36	
9	**ФЕРр57-2-7** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит (100 м2 покрытия) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр57-2-7 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2952; ЭМ=11,0133; ЗПМ=15,6234*	9,19	1450,83 1409,53	41,3 25,31			13333,13	12953,58	379,55 232,60		11,09	101,92	
10	**ФЕРр57-1-4** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка полов: дощатых оснований щитового паркета (100 м2 основания) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр57-1-4 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2948*	9,71526 *971,526/100*	1893,78 1893,78				18398,57	18398,57			14,9	144,76	
11	**ФЕР46-04-010-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка покрытий полов: асфальтовых и асфальтобетонных (прим) (100 м2 покрытия) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР46-04-010-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2952; ЭМ=6,4995; ЗПМ=15,6061*	1,228	6406,04 3557,24	2848,8 739,42			7866,62	4368,29	3498,33 908,01		23,78	29,2	
12	**ФЕРр57-2-4** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытия) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр57-2-4 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2918; ЭМ=6,6371; ЗПМ=15,6144*	13,4	27685,73 15453,42	12232,31 3393,79			370988,78	207075,8	163912,95 45476,79		111,2	1490,08	
13	**ФЕР46-02-009-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР46-02-009-02 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2944*	1,6	2900,4 2900,4				4640,64	4640,64			22,82	36,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	**ФЕРр63-10-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (100 м2 облицовки) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр63-10-1 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2913; ЭМ=11,0128; ЗПМ=15,6222*	4,2	1097,79 1028,96	68,83 42,18			4610,72	4321,63	289,09 177,16		7,31	30,7	
15	**ФЕР10-01-059-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка торговых стелажей (100 шт. изделий) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР10-01-059-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2955; ЭМ=11,277; ЗПМ=15,6181; МАТ=2,6427*	0,5	17175,66 9821,3	3037,91 364,84	4316,45		8587,83	4910,65	1518,96 182,42	2158,22	75,15	37,58	
16	**ФЕР09-03-046-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка торговых киосков (100 м2) *(МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР09-03-046-03 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2951; ЭМ=10,2778; ЗПМ=15,6038; МАТ=4,1696*	6,96	5830,84 5455,6	375,24 45,72			40582,65	37970,98	2611,67 318,21		36,47	253,83	
17	**ФЕР46-03-007-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (1 м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР46-03-007-03 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2922; ЭМ=6,4995; ЗПМ=15,6066*	2	3333,81 1797,52	1536,29 398,75			6667,62	3595,04	3072,58 797,50		12,3	24,6	
18	**ФССЦпг01-01-01-041** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦпг-01-01-01-041 с 01.06.2016 г ЭМ=9,54*	513	410,03	410,03			210345,39		210345,4				
19	**ФССЦпг-03-21-01-010** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦпг-03-21-01-010 с 01.06.2016 г ЭМ=8,04*	513	91,82	91,82			47103,66		47103,66				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								1289370,3	701051,6	586160,52 76649,97	2158,22		4893,77	
Накладные расходы								550375,14						
Сметная прибыль								342525,11						
Итоги по смете:														
Строительные металлические конструкции								139970,86					416,12	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								544342,07					1266,65	
Проемы (ремонтно-строительные)								3313,46					12,13	
Отделочные работы								398239,8					1074,37	
Деревянные конструкции								17310,84					44,9	
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								24814,61					89,46	
Полы (ремонтно-строительные)								787810,33					1959,44	
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)								9019,53					30,7	
Погрузо-разгрузочные работы								210345,39						
Перевозка грузов автотранспортом								47103,66						
Итого								2182270,55					4893,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе:														
Материалы								2158,22						
Машины и механизмы								586160,52						
ФОТ								777701,53						
Накладные расходы								550375,14						
Сметная прибыль								342525,11						
НДС при упрощенной схеме налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18								118308,92						
ВСЕГО по смете								**2300579,47**					**4893,77**	

Составил: Клюшев А.В.

Проверил: Арнисх М.К.