

СОГЛАСОВАНО:

к Доп. Соглашению №1 к договору № 93/2016 от 10 октября 2016

Генеральный директор ООО "ИнвестСтрой"

Директор МУП "Центра муниципального имущества"

/Пылёва Е.И./

/Беляцкий Э.В./

"09" декабря 2016 г.

"09" декабря 2016г.

Перепланировка помещений, расположенных на 2 этаже здания по адресу г. Новосибирск . Красный проспект ,50, для размещения офисов

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-2016-AP

(локальная смета)

на Перепланировка помещений, расположенных на 2 этаже здания по адресу г. Новосибирск . Красный проспект ,50, для размещения офисов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: шифр 09-2016-AP,OB,ПС,ЭО

Сметная стоимость	14 085 429,90	руб.
Средства на оплату труда	3 032 985,00	руб.
Сметная трудоемкость	19 742,38	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
<i>Окна</i>													
1	ФЕР46-03-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича; 1 м3 НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4558 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2604 руб.)	2,45	346,7 <hr/> 110,33	236,37 <hr/> 25,55		ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	9195	4406	4789 <hr/> 1020		12,3 <hr/> 2,54	30,14 <hr/> 6,22
2	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2 оконных переплетов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (3185 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (2275 руб.)	0,73	398,87 <hr/> 369,8	29,07 <hr/> 12,56		ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	4576	4401	175 <hr/> 149		46,11 <hr/> 0,93	33,66 <hr/> 0,68
3	ФЕРр56-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных; 100 м2 НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (2920 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (2086 руб.)	0,12	2263,64 <hr/> 2116,61	147,03 <hr/> 15,89		ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	4286	4140	146 <hr/> 31		275,6 <hr/> 1,58	33,07 <hr/> 0,19

4	ФЕРр56-1-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке; 100 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (4137 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (2955 руб.)	0.12	3276,03 2982,41	293,62 38,84		ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	6125	5834	291 76		382,36 3,62	45,88 0,43
5	ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (2865 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (2275 руб.)	0.42	641 595,99	45,01 19,44		ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	4236	4080	156 133		69,87 1,44	29,35 0,6
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								28418	22861	5557 1409			172,1 8,12
Накладные расходы								17665					
Сметная прибыль								12195					
Итого по разделу 1 Денгажные работы								58278					172,1 8,12
Раздел 2. Установка окон и дверей													
<i>Установка окон</i>													
6	ФЕР10-01-034- 08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2 проемов (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (17812 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8510 руб.)	0.770891	219116,96 1564,39	496,55 10,69	217,056.02	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	732288	19657	3166 134	709465	178,992 0,792	137,98 0,61
7	203-1073	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотнo-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2; м2 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	-77.09	2,085.07		2,085.07	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	-681530			-681530		
8	ФССЦ-203-1079 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотнo-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2; м2 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	77.09	2,360.09		2,360.09	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	771423			771423		

9	ФЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых; 100 м2 проемов (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2957 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1413 руб.)	0.100986	304698,86 1967,03	585,54 28,51	302,146.29	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	133100	3238	489 47	129373	225,06 2,112	22,73 0,21
10	203-0991	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2; м2 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	-10.1	2,910.02		2,910.02	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	-124619			-124619		
11	ФССЦ-203-0984 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2; м2 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	10.1	3,061.85		3,061.85	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	131121			131121		
12	ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2 проемов (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2600 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1242 руб.)	0.1125	219116,96 1564,39	496,55 10,69	217,056.02	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	106866	2869	462 20	103535	178,992 0,792	20,14 0,09

13	ФЕР10-01-034-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м ² ; 100 м ² проемов (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1917 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (916 руб.)	0.09	145889,48 1441,37	469,81 10,69	143,978.30	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	57406	2114	350 16	54942	164,916 0,792	14,84 0,07
14	ФЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м; 100 п. м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2174 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1038 руб.)	0.6734	6529,75 218,84	34,01 1,14	6,276.90	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	20513	2402	189 13	17922	25,656 0,084	17,28 0,06
15	ФССЦ-101-2912 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Доски подоконные ПВХ; м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	67.34	365.59		365.59	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	104384			104384		
16	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 п. м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1163 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (556 руб.)	1.1556	403,58 68,58		335.00	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	2933	1292		1641	8.04	9.29
17	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м ² облицовки (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (15209 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (7034 руб.)	0.63558	11796,61 1833,83	55,6 1,3	9,907.19	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	45989	18998	292 13	26699	199,764 0,096	126,97 0,06

18	ФССЦ-101-1862 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной; 1000 м2 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	-0.0667	89,300.00		89,300.00	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	-25255			-25255		
19	ФССЦ-101-6870 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые, ламинированные; м2 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	66.7	106.50		106.50	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	30119			30119		
20	ФЕР15-01-070- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием; 1 м2 проемов (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (19644 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (9085 руб.)	87.1787	146.27 17.28	0.55	128.44	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	72429	24555	398	47476	1.86	162.15
21	ФССЦ-101-2403 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Нащельник стальной оцинкованный (верхний откос); п.м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	31.9	64.47		64.47	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	8720			8720		
<i>Установка дверей</i>													
22	ФЕР10-01-039- 01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (7819 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3736 руб.)	0.4662	24987,65 986,27	1212,82 156,98	22,788.57	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	57217	7495	4676 1193	45046	107,436 11,628	50,09 5,42

23	ФССЦ-203-0223 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/гр	Блоки дверные с рамочными полотнами однополюсные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2; м2 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	-46.62	207.00		207.00	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	-40917				-40917		
24	ФССЦ-203-0199 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/гр	Блоки дверные однополюсные с полотном: глухим ДГ 21- 9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2; м2 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	34.02	214.70		214.70	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	30969				30969		
25	ФССЦ-203-0205 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/гр	Блоки дверные двухполюсные с полотном: глухим ДГ 21- 13, площадь 2,63 м2; м2 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	10.92	207.00		207.00	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	9584				9584		
26	ФССЦ-203-8119 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/гр	Дверь противопожарная металлическая, однополюсная ДПМ-01/60, размером 800x2100 мм, шт. (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1	2,884.60		2,884.60	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	12231				12231		
27	ФССЦ-101-0894 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/гр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однополюсных; компл. (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	18	113.00		113.00	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	8624				8624		
28	ФССЦ-101-0895 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/гр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: двухполюсных; компл. (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	4	114.25		114.25	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1938				1938		

29	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1373 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (656 руб.)	0.0756	25653,55 1237,86	407.95	24,007.74	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	9476	1525	255	7696	138.00	10.43
30	ФССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных; компл. (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	4	94.68		94.68	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1606			1606		
31	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и крепление наличников; 100 м коробок блоков (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3257 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1556 руб.)	2.896	529,52 76,67	4.19	448.66	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	9229	3619	100	5510	9.38	27.18
32	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и крепление доборов; 100 м коробок блоков (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1514 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (723 руб.)	1.346	529,52 76,67	4.19	448.66	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	4289	1682	47	2560	9.38	12.63
33	ФССЦ-203-0359 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13x54 мм, м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	-150.8	3.93		3.93	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	-2512			-2512		

34	ФССЦ-203-0338 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтажная доска размером 94x19-22 мм; м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	150.8	13.16		13.16	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	8415			8415		
<i>Установка дверей в санузле</i>													
35	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (563 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (269 руб.)	0.0336	24987,65	1212,82	22,788.57	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	4124	540	337	3247	107,436	3,61
				986,27	156,98					86		11,628	0,39
36	ФССЦ-203-0223 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки дверные с рамочными полотнами однополые: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2; м2 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	-3.36	207.00		207.00	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	-2949			-2949		
37	ФССЦ-203-0199 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки дверные однополые с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2; м2 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	3.36	214.70		214.70	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	3059			3059		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								1500270	89986	10761	1399523		615,32
										1522			6,91
Накладные расходы								78001					
Сметная прибыль								36734					
Итого по разделу 2 Установка окон и дверей								1615005					615,32
													6,91
Раздел 3. Устройство перегородок													

38	ФЕР08-04-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею 157м3 по 150 мм (прим); 100 м2 перегородок (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (75362 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (43758 руб.)	15.92	6709,09 299,64	146,27 12,64	6,263.18	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	519782	77755	19257 3279	422770	34,68 0,936	552,11 14,9
39	ФЕР08-04-003-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 200 мм при высоте этажа свыше 4 м; 100 м2 перегородок (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5915 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3434 руб.)	0.675	13080,99 552,92	289,26 25,12	12,238.81	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	42726	6084	1615 276	35027	63,996 1,86	43,2 1,26
40	ФССЦ-403-0248 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 900 кг/м3, класс В 3,5; М3 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	-174.44	558.07		558.07	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	-412763			-412763		
41	ФССЦ-403-0206 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 600 кг/м3, класс В 2,5; М3 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	172.7	611.75		611.75	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	447953			447953		
42	ФЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование кладки стен и других конструкций; 1 т металлических изделий (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 552,91 = 7 752,91 - 1 х 7 200,00 НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (6535 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3795 руб.)	0.7056	663,49 607,22	56,27 3,73		ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	7312	6984	328 43		76,476 0,276	53,96 0,19

	Цена поставщика	Сетка из базальтоволокна СБНПс-100(25)-150; м2 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	378	165.25		165.25		62465			62465		
43	ФЕР08-02-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м; 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (23347 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (13556 руб.)	1.058333	12342,35 1388,62	437,63 66,59	10,516.11	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	74974	23955	3830 1149	47189	162,792 4,932	172,29 5,22
44	ФЕР26-01-022-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами); 1 м3 изоляции (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 904,15 = 3 614,83 - 1,05 x 2 581,60 НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ; (19181 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (11957 руб.)	6.7	949,39 228,1	43.37	677.93	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	46572	24910	2403	19259	26.40	176.88
45	ФССЦ-101-2798 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дюбель распорный с металлическим стержнем. 10x180 мм, 10 шт. (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	26.8	8.38		8.38	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	952			952		
46	ФССЦ-104-0497 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL; м3 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	6.7	1,525.21		1,525.21	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	43328			43328		
остекленная перегородка													

47	ФЕР09-03-046-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением, 100 м2 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (37205 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (31274 руб.)	0.836	4885,54 3921,23	688,44 35,64	275.87	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	59171	53434	4760 486	977	389,784 2,64	325,86 2,21
48	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 4 679,25 = 25 379,25 - 100 x 207,00 НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2543 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1215 руб.)	0.14	4953,55 1237,86	407.95	3,307.74	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	5261	2825	472	1964	138.00	19.32
49	ФССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных; компл. (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	7	94.68		94.68	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	2810			2810		
50	ФССЦ-206-1352 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием); м2 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	83.6	2,202.21		2,202.21	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	780604			780604		
51	ФССЦ-203-8087 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки дверные внутренние: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002); м2 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	14	1,464.54		1,464.54	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	86935			86935		
Перегородки в санузле													

52	ФЕР08-04-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею; 100 м2 перегородок (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (403 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (234 руб.)	0.085	6709,09 299,64	146,27 12,64	6,263.18	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	2775	415	103 18	2257	34,68 0,936	2,95 0,08
53	403-0248	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 900 кг/м3, класс В 3,5; М3 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	-0.8585	558.07		558.07	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	-2031			-2031		
54	ФССЦ-403-0206 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 600 кг/м3, класс В 2,5; М3 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0.8585	611.75		611.75	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	2227			2227		
55	ФЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование кладки стен и других конструкций; 1 т металлических изделий (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 552,91 = 7 752,91 - 1 x 7 200,00 НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4723 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2743 руб.)	0.51	663,49 607,22	56,27 3,73		ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	5285	5048	237 31		76,476 0,276	39 0,14
56	Цена поставщика	Сетка из базальтового волокна СБНПс-100(25)-150; м2 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	2.7	165.25		165.25		446			446		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								1776784	201410	33005	1542369		1385,57
Накладные расходы								175213		5282			24
Сметная прибыль								111966					
Итого по разделу 3 Устройство перегородок								2063963					1385,57
													24

Раздел 4. Установка перемычек													
57	ФЕР07-01-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т; 100 шт. сборных конструкций (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5921 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3469 руб.)	0,23	4842,38 1014,72	3715,9 580,61	111,76	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	10981	3804	7068 2177	109	116,1 43,008	26,7 9,89
58	ФССЦ-403-0456 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перемычка брусковая ЗПБ-13-37-п/бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход арматуры 2,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1); шт. (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1	49,23		49,23	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	209			209		
59	ФССЦ-403-0445 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перемычка брусковая 2ПБ10-1-п/бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход арматуры 0,50 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1); шт. (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	2	22,23		22,23	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	189			189		
60	Цена поставщика	Перемычка ПБ13 1,5.25-0,4Я; шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	18	503,39		503,39		9061			9061		
61	Цена поставщика	Перемычка ПБ20 1,5.2.5-0,3Я; шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	2	561,02		561,02		1122			1122		

62	ФЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг, 1 т (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 992,59 = 8 792,59 - 1 x 6 800,00 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (25240 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (13882 руб.)	0.82315	2391,11 2348,99	42,12 2,44		ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	31804	31517	287 33		258,984 0,18	213,18 0,15
63	ФССЦ-101-3689 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Швеллеры: № 18 сталь марки СтЗпс; т (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0.82315	4,700.00		4,700.00	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	16404			16404		
64	ФССЦ-101-2415 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Пена монтажная; для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л, шт. (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	10	59.19		59.19	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	2510			2510		
перемычка в санузле													
65	ФЕР07-01-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т, 100 шт. сборных конструкций (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ; (515 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (302 руб.)	0.02	4842,38 1014,72	3715,9 580,61	111.76	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	955	331	615 189	9	116,1 43,008	2,32 0,86
66	Цена поставщика	Перемычка ПБ13 1,5.25-0,4Я; шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	2	503.39		503.39		1007			1007		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								74242	35652	7970 2399	30620		242,2 10,9
Накладные расходы								31676					
Сметная прибыль								17653					
Итого по разделу 4 Установка перемычек								123571					242,2 10,9
Раздел 5. Устройство полов													

коридор													
67	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (19291 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (10466 руб.)	3.171	1556,61 376,45	53,09 20,58	1,127.07	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	36003	19458	1392 1064	15153	47,412 1,524	150,34 4,83
68	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (до 100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16); МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (6353 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3447 руб.)	3.171	4698,53 76,22	148,22 54,53	4,474.08	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	67981	3940	3887 2818	60154	9,6 4,032	30,44 12,79
69	ФЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плитусов: из плиток керамогранитных; 100 м плитуса (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 325,67 = 2 722,40 - 101 x 23,73 НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (9177 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4979 руб.)	2.2238	371,6 269,33	6,28	96.00	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	10783	9763	115	905	28,32	62,98
70	ФССЦ-101-3251 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Плитусы керамогранитные размером 70x300x8 мм, белые, серые; шт. (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	748.66	21.51		21.51	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	68278			68278		

71	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см; 100 м2 покрытия (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 7 251,67 = 21 577,57 - 102 x 140,45 НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (129575 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (70301 руб.)	2.581	7799,26 3255,68	29,83 20,87	4,513.74	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	187000	136968	637 878	49395	372,504 2,064	961,43 5,33
72	ФССЦ-101-2614 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовки для бетона и штукатурки Reesa Tiefgrund, на акриловой основе (Reesa, Германия); л (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0.47565	32.15		32.15	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	65			65		
73	ФССЦ-101-4486 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400x400x9 мм, м2 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	263.3	140.45		140.45	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	156798			156798		
<i>кабинеты</i>													
74	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (60760 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (32965 руб.)	9.988	1556,61 376,45	53,09 20,58	1,127.07	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	113404	61288	4385 3350	47731	47,412 1,524	473,55 15,22
75	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (до 100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16); МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (20010 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (10856 руб.)	9.988	4698,53 76,22	148,22 54,53	4,474.08	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	214126	12410	12243 8877	189473	9,6 4,032	95,88 40,27

76	ФЕР11-01-036-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках; 100 м2 покрытия (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) $399,10 = 7\ 314,70 - 102 \times 67,80$ НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (52191 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (28316 руб.)	10,687	465,4 313,22	84,59 5,51	67,59	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	65102	54563	7476 959	3063	37,692 0,408	402,81 4,36
77	ФССЦ-101-0563 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-Х, ВК-Х, ЭК-Х; м2 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1090	75,46		75,46	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	348746			348746		
78	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на вингах самонарезающих; 100 м плитуса (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (8408 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4562 руб.)	7,48	1482 73,37	13,49	1,395,14	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	54027	8945	834	44248	7,99	59,78
79	ФЕР11-01-035-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых; 100 м2 покрытия (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2996 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1625 руб.)	0,34	2699,89 572	85,98 3,08	2,041,91	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	6355	3170	242 17	2943	66,204 0,228	22,51 0,08
80	ФССЦ-101-0680 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А: сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм; 1000 м2 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	-0,0347	16,303,00		16,303,00	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	-2399			-2399		

81	Цена поставщика	Фанера толщ.12 мм (1525*1525 мм); лист (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	18	688,98		688,98		12402			12402		
<i>помещение электрощитовой, венткамеры</i>													
82	ФЕР11-01-011-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: легобетонных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2827 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1534 руб.)	0.366	1728,45 483,41	53,3 20,58	1,191.74	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	4895	2884	161 123	1850	60,276 1,524	22,06 0,56
83	ФЕР11-01-011-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05; 100 м2 стяжки (до 100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16); МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (737 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (400 руб.)	0.366	4958,02 76,99	148,22 54,53	4,732.80	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	8253	459	449 325	7345	9,6 4,032	3,51 1,48
84	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Железнение цементных покрытий; 100 м2 покрытия (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (698 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (379 руб.)	0.366	156,44 123,25	7,98 1,37	25,21	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	799	735	24 8	40	12,96 0,12	4,74 0,04
<i>лестничные клетки</i>													
85	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1521 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (825 руб.)	0.25	1556,61 376,45	53,09 20,58	1,127.07	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	2838	1534	110 84	1194	47,412 1,524	11,85 0,38

86	ФССЦ-101-2614 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовки для бетона и штукатурки Reesa Tiefgrund, на акриловой основе (Reesa, Германия), л (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	6.825	32.15		32.15	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	930			930		
87	ФЕР15-01-045-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм; 100 м2 поверхности облицовки (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (24882 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (11508 руб.)	0.455	21267,45	87,58	17,013.95	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	64049	30897	330	32822	453,804	206,48
				4165,92	27,71					205		2,592	1,18
саеузел													
88	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (419 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (227 руб.)	0.069	1556,61	53,09	1,127.07	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	783	423	30	330	47,412	3,27
				376,45	20,58					23		1,524	0,11
89	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (до 150 мм ПЗ=26 (ОЗП=26; ЭМ=26 к расх.; ЗПМ=26; МАТ=26 к расх.; ТЗ=26; ТЗМ=26); МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (225 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (122 руб.)	0.069	7635,11	240,86	7,270.38	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	2404	139	137	2128	15,6	1,08
				123,86	88,61					100		6,552	0,45

90	ФЕР11-01-004-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером; 100 м2 изолируемой поверхности (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) $301,06 = 454,60 - 0,72 \times 30,00 - 0,02 \times 1\,383,10 - 0,04 \times 2\,606,90$ НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1174 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (637 руб.)	0.108	722,18 <hr/> 708,12	12,24 <hr/> 0,98	1.82	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1258	1247	11 <hr/> 2	64,728 <hr/> 0,072	6,99 <hr/> 0,01
91	Цена поставщика	Акватрон -6, кг (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	35	72.25		72.25		2529			2529	
92	ФЕР11-01-027-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем; 100 м2 покрытия (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) $8\,207,43 = 8\,987,43 - 1,3 \times 600,00$ НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1372 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (745 руб.)	0.069	8442,55 <hr/> 1256,26	154,44 <hr/> 41,59	7,031.85	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	3558	1413	88 <hr/> 47	2057 <hr/> 3,192	143,736 <hr/> 0,22
93	ФССЦ-101-6838 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь сухая клеевая водостойкая для плитки "Кераткс К12"; т (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0.0816	3,368.88		3,368.88	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1166			1166	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								1432133	350236	32551 <hr/> 18880	1049346	2529,62 <hr/> 87,31
Накладные расходы								342615				
Сметная прибыль								183895				
Итого по разделу 5 Устройство полов								1958643				2529,62 <hr/> 87,31
Раздел 6. Отделка помещений												

94	ФЕРр61-2-5 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ; (8236 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (4917 руб.)	0.65	2295,76 1151,09	20,94 9,05	1,123.73	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	15405	12196	113 96	3096	129,92 0,67	84,45 0,44
<i>Потолок</i>													
<i>Коридоры</i>													
95	ФЕРр53-21-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу; 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (15696 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (12041 руб.)	2.6	533,37 507,33	0.87	25.17	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	21797	21501	19	277	49.69	129.19
96	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (39298 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (18175 руб.)	2.58	7011,26 1155,74	520,12 12,31	5,335.40	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	118066	48604	11098 518	58364	122,952 0,912	317,22 2,35
<i>кабинеты</i>													
97	ФЕРр53-21-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу; 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (47449 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (36399 руб.)	7.86	533,37 507,33	0.87	25.17	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	65893	64998	57	838	49.69	390.56
98	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (162885 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (75334 руб.)	10.694	7011,26 1155,74	520,12 12,31	5,335.40	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	489380	201460	45999 2146	241921	122,952 0,912	1314,85 9,75
<i>помещение электрощитовой, венткамеры</i>													
99	ФЕРр53-21-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу; 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (1811 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (1389 руб.)	0.3	533,37 507,33	0.87	25.17	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	2515	2481	2	32	49.69	14.91

100	ФЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (871 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (403 руб.)	0.366	1122,23 182,34	9,79 0,17	930.10	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	2561	1088	30 1	1443	20,328 0,012	7.44
<i>лестница с 1-го на 2-ой этаж</i>													
101	ФЕРр53-21-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу; 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (2415 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (1852 руб.)	0.4	533,37 507,33	0.87	25.17	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	3353	3308	3	42	49.69	19.88
102	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (6397 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2959 руб.)	0.42	7011,26 1155,74	520,12 12,31	5,335.40	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	19220	7912	1807 84	9501	122,952 0,912	51,64 0,38
<i>санузел</i>													
103	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1051 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (486 руб.)	0.069	7011,26 1155,74	520,12 12,31	5,335.40	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	3158	1300	297 14	1561	122,952 0,912	8,48 0,06
<i>стены и перегородки</i>													
<i>коридоры</i>													

104	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 507,18 = 2 932,18 - 0,97 x 2 500,00 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (43903 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (20305 руб.)	5.66	608,31 571,62	35,15 23,22	1.54	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	54419	52737	1645 2142	37	62,268 2,244	352,44 12,7
105	Цена поставщика	Штукатурка Ceresit СТ24; кг (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	3735.6	15.04		15.04		56183			56183		
106	ФССЦ-101-6413 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка жидкая для пористых поверхностей Гидротэкс-Грунт (Универсальный); л (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	84.9	9.84		9.84	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	3542			3542		
107	ФЕР15-02-016-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; улучшенная стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (7364 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3406 руб.)	0.54	2230,22 968,28	131,57 77,52	1,130.37	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	11698	8523	588 682	2587	103,008 7,548	55,62 4,08
108	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (11075 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5122 руб.)	6.2	542,88 136,82	3,52 0,17	402.54	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	24590	13827	180 17	10583	14,388 0,012	89,21 0,07

109	ФЕР15-06-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклеяка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону. тисненными и плотными; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 584,23 = 3 592,63 - 1,15 x 2 616,00 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (41327 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (19114 руб.)	6.2	669,63 511,01	1,42 0,17	157,21	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	55848	51642	73 17	4133	56,34 0,012	349,31 0,07
110	ФССЦ-101-3928 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Стеклообои: , рогожка средняя, 10 м2 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	71.3	267.60		267.60	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	80898			80898		
111	ФЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная. по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (28146 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (13018 руб.)	6.2	915,11 347,99	10,79 0,14	556,33	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	50346	35168	553 15	14625	39,276 0,012	243,51 0,07
<i>кабинеты</i>													
112	ФЕР10-06-031-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Устройство перегородок из гипсволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с одним дверным проемом; 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (33854 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (16175 руб.)	1.96323	11507,73 1175,47	46,42	10,285,84	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	123990	37616	754	85620	129,60	254,43

113	201-0786	Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6; м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	-310.2	6.16		6.16	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	-8102			-8102		
114	ФССЦ-201-0792 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профиль направляющий: ПН-4 75/30/0,6; м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	310.2	6.42		6.42	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	8444			8444		
115	201-0805	Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6; м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	-498.7	6.86		6.86	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	-14507			-14507		
116	ФССЦ-201-0807 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профиль стоечный: ПС-4 75/50/0,6; м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	498.7	8.06		8.06	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	17041			17041		
117	ФССЦ-104-0100 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 80 мм, м2 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	202.2	22.90		22.90	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	19634			19634		
118	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 507,18 = 2 932,18 - 0,97 x 2 500,00 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (129538 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (59911 руб.)	16.7	608,31 571,62	35,15 23,22	1.54	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	160564	155601	4854 6321	109	62,268 2,244	1039,88 37,47

119	ФССЦ-101-6413 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка жидкая для пористых поверхностей Гидротэкс-Грунт (Универсальный), л (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	250.5	9.84		9.84	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	10451			10451		
120	ФЕР15-02-016-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону, улучшенная стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (15356 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (7102 руб.)	1.126	2230,22 968,28	131,57 77,52	1,130.37	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	24393	17772	1225 1423	5396	103,008 7,548	115,99 8,5
121	Цена поставщика	Штукатурка Ceresit СТ24, кг (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	11022	15.04		15.04		165771			165771		
122	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (31844 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (14728 руб.)	17.826	542,88 136,82	3,52 0,17	402.54	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	70699	39756	518 49	30425	14,388 0,012	256,48 0,21
123	ФЕР15-06-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (118823 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (54956 руб.)	17.826	3678,03 511,01	1,42 0,17	3,165.61	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	387953	148480	209 49	239264	56,34 0,012	1004,32 0,21

124	ФЕР15-06-001-05 Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклеяка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсалиговым поверхностям: тисненными и плотными, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (9126 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4221 руб.)	1.96323	3428,21 356,34	1,42 0,17	3,070.45	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	36985	11403	23 5	25559	39,288 0,012	77,13 0,02
125	ФЕР15-04-005-05 Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (70623 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (32663 руб.)	19.789	1342,44 273,52	10,84 0,17	1,058.09	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	178778	88225	1773 54	88780	30,492 0,012	603,41 0,24
126	ФЕР15-04-005-01 Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2211 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1023 руб.)	1.0367	1020,5 163,39	8,75 0,17	848.36	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	6565	2761	75 3	3729	18,216 0,012	18,88 0,01
<i>помещение венткамеры</i>													
127	ФЕР15-02-036-01 Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (10487 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4850 руб.)	0.553	6263,71 1431,53	63,89 22,75	4,768.29	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	24376	12904	292 205	11180	155,94 1,728	86,23 0,96

128	ФЕР15-02-015-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (9521 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4403 руб.)	0.818	1988,2 837,43	90,58 55,12	1,060.19	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	15456	11166	613 735	3677	89,088 6,024	72,87 4,93
129	ФЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2924 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1352 руб.)	1.371	1020,5 163,39	8,75 0,17	848.36	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	8682	3651	99 4	4932	18,216 0,012	24,97 0,02
лестница с 1 го этажа на 2-й этаж													
130	ФЕР15-02-016-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4500 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2081 руб.)	0.33	2230,22 968,28	131,57 77,52	1,130.37	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	7149	5208	359 417	1582	103,008 7,548	33,99 2,49
131	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 507,18 = 2 932,18 - 0,97 x 2 500,00 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1536 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (710 руб.)	0.198	608,31 571,62	35,15 23,22	1.54	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1904	1845	58 75	1	62,268 2,244	12,33 0,44

132	ФССЦ-101-6413 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка жидкая для пористых поверхностей Гидротэкс-Грунт (Универсальный), л (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	2,97	9,84		9,84	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	124			124		
133	Цена поставщика	Штукатурка Ceresit СТ24; кг (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	130,88	15,04		15,04		1965			1965		
134	ФЕР15-04-048- 08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм); 100 м2 отделяваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (13298 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6150 руб.)	1,282	11897,7 794,3	55,69 1,14	11,047.70	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	77240	16598	590 24	60052	75,648 0,084	96,98 0,11
135	ФЕР15-04-007- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (7642 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3535 руб.)	1,282	1553,81 456,85	16,36 0,28	1,080.60	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	15594	9547	173 6	5874	52,272 0,024	67,01 0,03
самузел													

136	ФЕР15-02-015-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5326 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2463 руб.)	0.531	1614,55 714,65	89,45 54,61	810,45	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	8403	6185	393 473	1825	78,792 5,988	41,84 3,18
137	ФЕР15-01-019-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (11229 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5193 руб.)	0.341	10433,95 2511,65	35,78 13,73	7,886.52	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	25464	13960	101 76	11403	273,6 1,032	93,3 0,35
138	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (342 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (158 руб.)	0.191	542,88 136,82	3,52 0,17	402.54	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	758	426	6 1	326	14,388 0,012	2,75
139	ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1151 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (532 руб.)	0.191	1733,82 461,77	16,44 0,32	1,255.61	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	2480	1438	26 1	1016	51,48 0,024	9,83
установка санфаянса в санузле													

140	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным; 10 компл. НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (762 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (436 руб.)	0.2	3702,25 234,33	44,39 4,32	3,423.53	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	3740	764	73 14	2903	24,64 0,32	4,93 0,06
141	ФЕР17-01-001-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды; 10 компл. 309,25 = 1 609,25 - 10 x 130,00 НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (335 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (192 руб.)	0.1	309,25 208,27	23,63 1,76	77.35	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	392	339	20 3	33	21,65 0,13	2,17 0,01
142	ФССЦ-301-0831 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускком: овальные со скрытыми установочными поверхностями без слинки; компл.	1	279,96		279,96	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1187			1187		
143	ФЕРр65-7-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена внутренних трубопроводов из чугуна канализационных труб диаметром: до 100 мм; 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ; (678 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (370 руб.)	0.02	14289,61 2349,01	106,59 12,15	11,834.01	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1787	766	18 4	1003	233,5 0,9	4,67 0,02
144	ФЕР16-07-004-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм; 1 врезка НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1218 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (696 руб.)	1	212,63 76,26	0,87	135.50	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1825	1243	7	575	8,94	8,94
145	ФЕР16-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм; 1 врезка НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2120 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1211 руб.)	3	79,65 44,24	4,94	30.47	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	2673	2163	123	387	4,46	13,38
146	ФЕР16-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм; 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (661 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (377 руб.)	0.02	3554,63 1887,18	1362,19 181,17	305.26	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	866	615	225 59	26	190,24 13,42	3,8 0,27
колонны													
коридоры													

147	ФЕР15-02-015-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5214 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2411 руб.)	0.448	1988,2 837,43	90,58 55,12	1,060.19	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	8465	6115	336 402	2014	89,088 6,024	39,91 2,7
148	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (800 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (370 руб.)	0.448	542,88 136,82	3,52 0,17	402.54	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1777	999	13 1	765	14,388 0,012	6,45 0,01
149	ФЕР15-06-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2986 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1381 руб.)	0.448	3678,03 511,01	1,42 0,17	3,165.61	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	9750	3732	5 1	6013	56,34 0,012	25,24 0,01
150	101-1992	Обои высококачественные; 100 м2 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	-0.5152	2,616.00		2,616.00	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	-5715			-5715		
151	ФССЦ-101-3928 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Стеклообои: , рогожка средняя, 10 м2 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	5.152	267.60		267.60	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	5846			5846		

152	ФЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2034 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (941 руб.)	0.448	915,11 347,99	10,79 0,14	556.33	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	3638	2541	40 1	1057	39,276 0,012	17,6 0,01
<i>кабинеты</i>													
153	ФЕР15-02-015-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (7449 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3445 руб.)	0.64	1988,2 837,43	90,58 55,12	1,060.19	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	12092	8736	479 575	2877	89,088 6,024	57,02 3,86
154	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1143 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (529 руб.)	0.64	542,88 136,82	3,52 0,17	402.54	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	2538	1427	19 2	1092	14,388 0,012	9,21 0,01
155	ФЕР15-06-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклеяка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4266 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1973 руб.)	0.64	3678,03 511,01	1,42 0,17	3,165.61	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	13929	5331	7 2	8591	56,34 0,012	36,06 0,01

156	ФЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная. по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2906 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1344 руб.)	0.64	915,11 347,99	10,79 0,14	556.33	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	5197	3630	57 2	1510	39,276 0,012	25,14 0,01
<i>помещение электрощитовой и венткамеры</i>													
157	ФЕР15-02-015-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1284 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (594 руб.)	0.128	1614,55 714,65	89,45 54,61	810.45	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	2026	1491	95 114	440	78,792 5,988	10,09 0,77
158	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (228 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (105 руб.)	0.128	542,88 136,82	3,52 0,17	402.54	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	508	285	4	219	14,388 0,012	1.84
159	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная. по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (763 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (353 руб.)	0.128	1553,81 456,85	16,36 0,28	1,080.60	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1557	953	17 1	587	52,272 0,024	6.69
<i>Ограждение</i>													

160	ФЕР07-05-016-03 Приказ Министроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство металлических ограждений с поручнями, 100 м ограждения (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 094,01 = 18 845,20 - 102 x 18,90 - 2,09 x 7 571,00 НР 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2913 руб.) СП 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1665 руб.)	0.21	1266,07 708,49	323,86 6,65	233,72	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	3196	2425	562 23	209	75,372 0,492	15,83 0,1
161	ФЕР46-03-001-01 Приказ Министроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром. 20 мм; 100 отверстий НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1465 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (837 руб.)	0.3	2031,09 166,43	723,53 190,24	1,141.13	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	4060	814	1795 930	1451	17,3 16,4	5,19 4,92
162	ФЕР46-03-001-17 Приказ Министроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-01 (до 100мм); 100 отверстий (до 100мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (-465 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (-266 руб.)	-0.3	872,2 18,3	283,3 95,1	570.60	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	-1518	-89	-703 -465	-726	1,9 8,2	-0,57 -2,46
163	Цена поставщика	Ограждения хром, м.п.	21	3,050.85		3,050.85		64068			64068		
<i>Отделка коробов для канализации</i>													
164	ФЕР10-06-038-01 Приказ Министроя России от 11.12.15 №899/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665); 100 м2 стен (за вычетом проемов) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1724 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (824 руб.)	0.15	6932,3 783,65	22.18	6,126.48	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	5840	1916	28	3896	86.40	12.96
165	ФЕР15-06-001-05 Приказ Министроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипс-огитовым поверхностям: тисненными и плотными; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (697 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (322 руб.)	0.15	3428,21 356,34	1,42 0,17	3,070.45	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	2826	871	2	1953	39,288 0,012	5,89

166	ФЕР15-04-005-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1049 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (485 руб.)	0.15	1735,82 535,87	14,35 0,32	1,185.60	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	2082	1310	18 1	754	55,704 0,024	8.36
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								2611758	1159664	77845 17323	1374249	7662,13 99,45	
Накладные расходы								939486					
Сметная прибыль								457724					
Итого по разделу 6 Отделка помещений								4008968				7662,13 99,45	
Раздел 7. Устройство проема ПМ-1													
167	ФЕР46-03-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2; 100 м борозд НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (67 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (38 руб.)	0.0264	521,4 143,58	377,82 40,84		ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	144	62	82 18		15,64 4,06	0,41 0,11
168	ФЕРр69-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича; 100 отверстий НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (35 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (21 руб.)	0.07	57,11 46,83	10,28		ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	59	53	6		5,49	0,38
169	ФЕРр69-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий (2,5 кирпича ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (68 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (41 руб.)	0.07	109,84 90,08	19,76		ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	114	103	11		10,56	0,74
170	ФЕР46-09-001-01 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Приготовление раствора ВНИИГ-7; 1 м3 НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2 руб.)	0.01	1290,36 25,59	141,97 3,39	1,122.80	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	64	4	12 1	48	2,66 0,19	0.03

171	ФЕР09-05-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (шпильки); 100 шт. болтов (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (102 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (86 руб.)	0.07	132,66 129,52	3.14		ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	150	148	2		14.28	1.00
172	ФССЦ-101-1404 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром. 20 мм длиной 500 мм; т	0.0011	13,083.37		13,083.37	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	61			61		
173	ФССЦ-101-2063 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр. 20 мм, кг	0.07	24.97		24.97	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	7			7		
174	ФЕРр53-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий; 1 т металлоконструкций перемычек 2 865,10 = 11 318,22 - 1,04 х 8 128,00 НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (933 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (716 руб.)	0.05455	2865,1 1433,2	67,41 4,73	1,364.49	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1620	1274	30 4	316	165,88 0,47	9,05 0,03
175	ФССЦ-101-3691 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Швеллеры: № 22 сталь марки СтЗпс; т	0.0567	4,600.00		4,600.00	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1106			1106		
176	ФССЦ-101-1120 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, стали: С245; т	0.02198	5,679.23		5,679.23	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	529			529		
177	ФЕР09-05-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: покрытий (фермы, балки); 10 т конструкций (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (24 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (20 руб.)	0.002198	2782,49 964,37	925.96	892.17	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	60	35	17	8	75.70	0.17

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах				3914	1679	160	2075			11,78			
Накладные расходы				1233		23				0,14			
Сметная прибыль				925									
Итого по разделу 7 Устройство проема ПМ-1				6072						11,78			
										0,14			
Раздел 8. Дополнительные общестроительные работы													
178	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали; 1 т конструкций (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (587 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (493 руб.)	0.1	761,36 519,89	159,5 1,94	81,97	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1014	847	132 3	35 0,144	60,948 0,01	6,09 0,01
179	ФЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м ³ ; 1 м ³ НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (180 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (103 руб.)	0.11	947,45 119,53	2,13	825,79	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	601	214	2	385	14,63	1,61
180	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100; 1000 шт.	-0.044	1,752.60		1,752.60	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	-327			-327		
181	ФССЦ-403-0206 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 600 кг/м ³ , класс В 2,5; М3	0.11	611.75		611.75	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	285			285		
182	ФЕР08-04-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 150 мм при высоте этажа свыше 4 м; 100 м ² перегородок (толщина 150 ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5); МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1406 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (616 руб.)	0.198	10063,63 449,46	219,4 18,95	9,394.77	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	9697	1451	359 61	7887 1,404	52,02 0,28	10,3 0,28

183	403-0248	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 900 кг/м3, класс В 3,5; м3 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	-3	558.07		558.07	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	-7099			-7099		
184	ФССЦ-403-0206 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 600 кг/м3, класс В 2,5; м3	3	611.75		611.75	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	7781			7781		
185	ФЕР 10-06-038-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) в осях 10-11/Е-Ж; 100 м2 стен (за вычетом проемов) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (8307 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3969 руб.)	0.754	7100.69 751	15.26	6,334.43	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	29576	9230	95	20251	82.80	62.43
186	101-2513	Листы гипсоволокнистые: влагостойкие ГВЛВ 10 мм; м2 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	-84.45	23.52		23.52	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	-8421			-8421		
187	ФССЦ-101-2514 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Листы гипсоволокнистые: влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм; м2 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	84.45	27.29		27.29	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	9772			9772		
Бетонирование лестницы оси 10-11/Е-Ж													

188	ФЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм, 100 м2 покрытия (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (566 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (307 руб.)	0.0873	2679,22 385,21	250,57 37,73	2,043.44	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1485	548	181 54	756	48,516 3,408	4,24 0,3
189	ФЕР11-01-015-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01; 100 м2 покрытия (до 200 мм ПЗ=34 (ОЗП=34; ЭМ=34 к расх.; ЗПМ=34; МАТ=34 к расх.; ТЗ=34; ТЗМ=34); МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (431 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (234 руб.)	0.0573	12175,33 385,56	258,67 104,86	11,531.10	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	3284	360	123 98	2801	48,552 7,752	2,78 0,44
190	ФЕР11-01-015-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01; 100 м2 покрытия (до 150 мм ПЗ=24 (ОЗП=24; ЭМ=24 к расх.; ЗПМ=24; МАТ=24 к расх.; ТЗ=24; ТЗМ=24); МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (159 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (86 руб.)	0.03	8594,35 272,16	182,59 74,02	8,139.60	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1214	133	45 36	1036	34,272 5,472	1,03 0,16
191	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетоник; 1 т (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (40 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (22 руб.)	0.0225	6114,51 134,39	44,52 2,59	5,935.60	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	624	49	8 1	567	15,168 0,192	0,34

192	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III; т (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	-0.0225	5,650.00		5,650.00	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	-539				-539		
193	ФССЦ-101-3890 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром. 4,0 мм, без покрытия, 50x50 мм; м2 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	9	33.74		33.74	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1288				1288		
<i>Ось Г/2</i>														
194	ФЕР46-04-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка: мелкоблочных стен; 1 м3 НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1242 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (709 руб.)	1.44	126,84	71,66		ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	2149	1296	853		6,64	9,56	
				55,18	7,75					182		0,77	1,11	
<i>Ось 9/Б</i>														
195	ФЕР46-04-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка: мелкоблочных стен; 1 м3 НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1378 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (788 руб.)	1.6	126,84	71,66		ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	2387	1439	948		6,64	10,62	
				55,18	7,75					202		0,77	1,23	
<i>Ось9/К</i>														
196	ФЕРр55-6-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных; 100 м2 проемов НР 76%=89%*0.85 от ФОТ; (340 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (232 руб.)	0.0189	6869,46	663,86	4,826.01	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	916	425	104	387	153,8	2,91	
				1379,59	70,82					22		7,04	0,13	
<i>Отделочные работы</i>														
197	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка уголков ПВХ на клею, 100 п. м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3561 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1702 руб.)	3.54	403,58		335.00	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	8985	3957			5028	8.04	28.46
				68,58										
198	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов; 100 м2 расчищенной поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (2377 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (1398 руб.)	1.322	162,24			ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	3496	3496			20.80	27.50	
				162,24										

199	ФЕРр63-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие обоев: простых и улучшенных; 100 м2 очищаемой поверхности НР 65%=77%*0.85 от ФОТ; (1136 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (699 руб.)	1.322	81,12 <hr/> 81,12			ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1748	1748			10.40	13.75
<i>Изоляция под стяжку</i>													
200	ФЕР11-01-060-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо; 100 м2 поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (7240 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3928 руб.)	13.38	1529,46 <hr/> 35,32	2.09	1,492.06	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	92580	7702	231	84647	4.14	55.39
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								162496	32895	3081	126520		237,01
Накладные расходы								28949					3,66
Сметная прибыль								15485					
Итого по разделу 8 Дополнительные общестроительные работы								206930					237,01 <hr/> 3,66
Раздел 9. Устройство перегородок по оси Г/2-8													
201	ФЕР08-02-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 11 823,85 = 12 332,35 - 0,09 x 5 650,00 НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (21383 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (12416 руб.)	0.78	12187,1 <hr/> 1741,86	437,63 <hr/> 66,59	10,007.61	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	58066	22146	2823 <hr/> 847	33097	204,204 <hr/> 4,932	159,28 <hr/> 3,85
202	Цена поставщика	Сетка из базальтоволокна СБНПс-100(25)-150; м2 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	39.3	165.25		165.25		6494			6494		

203	ФЕР26-01-022-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами); 1 м3 изоляции (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 904,15 = 3 614,83 - 1,05 x 2 581,60 НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ; (33438 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (20844 руб.)	11.68	949,39 228,1	43.37	677.93	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	81188	43426	4189	33573	26.40	308.35
204	Цена поставщика	Плиты минераловатные "Кавити Баттс" ROCKWOOL; м3 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	11.68	3,219.49		3,219.49		37604			37604		
205	ФЕР08-04-003-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 200 мм при высоте этажа свыше 4 м; 100 м2 перегородок (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (6835 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3968 руб.)	0.78	13080,99 552,92	289,26 25,12	12,238.81	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	49372	7030	1866 319	40476	63,996 1,86	49,92 1,45
206	403-0248	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 900 кг/м3, класс В 3,5, м3 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	-15.76	558.07		558.07	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	-37292			-37292		
207	ФСЦЦ-403-0206 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 600 кг/м3, класс В 2,5, м3	15.76	611.75		611.75	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	40879			40879		

208	ФЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование кладки стен и других конструкций; 1 т металлических изделий (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (339 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (197 руб.)	0.03668	7863,49 607,22	56,27 3,73	7,200.00	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1500	363	17 2	1120	76,476 0,276	2,81 0,01		
209	204-0069	Арматурные сетки сварные; т (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	-0.03668	7,200.00		7,200.00	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24				-1120				
210	Цена поставщика	Сетка из базальтового волокна СБНПс-100(25)-150; м2 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	19.65	165.25		165.25						3247			
211	ФЕР08-02-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Крепление сводов стальными затяжками 1 т металлических изделий (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (322 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (187 руб.)	0.048	11842,69 435,92	112,63 6	11,294.13	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	2684	341	45 5	2298	43,944 0,444	2,11 0,02		
212	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (558 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (303 руб.)	0.0917	1556,61 376,45	53,09 20,58	1,127.07	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1041	563	40 31	438	47,412 1,524	4,35 0,14		
213	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка кирпичных стен 1 м3 НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (8138 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4650 руб.)	7.0275	180,03 73,01	107,02 11,57		ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	14583	8363	6220 1325		8,24 1,15	57,91 8,08		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах											258246	82232	15200 2529	160814	584,73 13,55

Накладные расходы						71013							
Сметная прибыль						42566							
Итого по разделу 9 Устройство перегородок по оси Г/2-8						371825							584,73
													13,55
Раздел 10. Утепление балки по наружной стене													
214	ФЕР26-01-041-05 Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий, 1 м3 изоляции (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2856 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1780 руб.)	2.13	1157,14 <u>106,82</u>	36.02	1,014.29	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	13504	3709	635	9160	11.36	24.21
215	104-0103	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40; м3 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	-2.173	994.40		994.40	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	-9162			-9162		
216	ФССЦ-104-0312 Приказ Министрства России от 12.11.14 №703/пр	Плиты теплоизоляционные: из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35; м3 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	2.173	1,208.43		1,208.43	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	11134			11134		
217	ФЕР12-01-010-01 Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3468 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1659 руб.)	0.1998	10072,75 <u>1154,11</u>	28,06 <u>3,24</u>	8,890.58	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	11337	3759	46 <u>11</u>	7532	135,3 <u>0,24</u>	27,03 <u>0,05</u>
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						26813		7468		681 <u>11</u>	18664		51,24 <u>0,05</u>
Накладные расходы						6324							
Сметная прибыль						3439							
Итого по разделу 10 Утепление балки по наружной стене						36576							51,24 0,05
Раздел 11. Погрузо-разгрузочные работы													

218	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	41.73	42.98	42.98		ЭМ=9,54	17111		17111				
219	ФССЦпг-03-21-01-025 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза, 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	41.73	17.32	17.32		ЭМ=8,04	5811		5811				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								22922		22922				
Итого по разделу 11 Погрузо-разгрузочные работы								22922						
Раздел 12. Серверная														
220	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (106 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (84 руб.)	0.1055	92,9	4,06		ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	156	153	3		11,39	1,2	
				88,84	1,76					3		0,13	0,01	
221	ФЕР15-01-047-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовки потолков; 100 м2 поверхности облицовки (МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (7082 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3275 руб.)	0.1055	5354,41	211,07		ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	9029	8845	184		567,072	59,83	
				5143,34	4,15					7		0,3072	0,03	
222	ФЕР15-01-050-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовки стен (декоративный бумажно- слоистый пластик); 100 м2 облицовки (МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1614 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (746 руб.)	0.278948	536,82	94,86		ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	2228	2010	218		48,144	13,43	
				441,96	1,43					7		0,1056	0,03	
223	ФЕРр63-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие обоев: простых и улучшенных; 100 м2 очищаемой поверхности НР 65%=77%*0.85 от ФОТ; (240 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (148 руб.)	0.279	81,12			ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	369	369			10,40	2,90	
				81,12										

224	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (498 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (231 руб.)	0.279	542,88 136,82	3,52 0,17	402.54	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1107	622	8 1	477	14,388 0,012	4.01
225	ФЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1267 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (586 руб.)	0.279	915,11 347,99	10,79 0,14	556.33	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	2266	1583	25 1	658	39,276 0,012	10.96
226	ФЕР11-01-036-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2; 100 м2 покрытия (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (693 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (376 руб.)	0.1055	7023,07 422,81	65,44 5,68	6,534.83	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	3707	727	57 10	2923	50,88 0,42	5.37 0.04
227	ФЕР11-01-040-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2; 100 м плинтуса (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (200 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (109 руб.)	0.1244	1393,78 105,29	3.14	1,285.35	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	895	213	3	679	10.79	1.34
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								19757	14522	498 29	4737	99,04 0,11	
Накладные расходы								11700					
Сметная прибыль								5555					
Итого по разделу 12 Серверная								37012				99,04	0,11
Раздел 13. Монтаж вентиляции													

228	ФЕРр65-30-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (180 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (114 руб.)	0.05	363,8 340,35	23,45 10,13		ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	287	277	10 8		39,9 0,75	2 0,04	
229	ФЕР20-06-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час; 1 камера НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (6457 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3690 руб.)	1	704,61 401,26	106,36 2,97	196,99	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	8255	6541	880 48		834 0,22	43,71 0,22	
230	Цена поставщика	Приточная установка ЛК-5-IA1F5R1L3V2(350/2.2) S12001-IS1200FSV2 (350/2.2)F1-1111; шт (Транспортные расходы МАТ=6% к расх.)	1	446,699.15				446699						
231	ФЕРМ08-01-102-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шкаф управления и регулирования; 1 шкаф НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (7987 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (5128 руб.)	4	414,14 140,45	177,46 10,8	96,23	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	16660	9157	5870 704		1633 0,8	14,6 0,8	58,4 3,2
232	Цена поставщика	Система автоматического управления ASC; шт	1	52,730.93		52,730.93		52731				52731		
233	Цена поставщика	Преобразователь частоты INV -LK-0.4 кВт 380 В; шт	1	22,941.74		22,941.74		22942				22942		
234	Цена поставщика	Преобразователь частоты INV -LK- 380 /2,2; шт	1	50,826.27		50,826.27		50826				50826		
235	Цена поставщика	Преобразователь частоты INV -LK-380/2,2; шт	1	50,826.27		50,826.27		50826				50826		
236	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2; 1 решетка НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (210 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (120 руб.)	1	19,56 13,1	2,37	4,09	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	250	214	20		16 1,46	1,46	
237	Цена поставщика	Решетка наружная РН 700*900; шт	1	3,044.49		3,044.49		3044				3044		
238	ФЕР20-02-009-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 630 мм; 1 зонт НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (170 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (97 руб.)	1	19,11 10,63	2,56	5,92	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	220	173	21		26 1,20	1,20	
239	Цена поставщика	Зонт прямоугольный 600*500; шт	1	3,308.26		3,308.26		3308				3308		
240	ФЕР20-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг; 1 воздухораспределитель НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (7150 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4086 руб.)	38	22,93 11,78	4,03	7,12	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	9710	7296	1267		1147 1,33	50,54	
241	Цена поставщика	Диффузор с камерой статистического давления 4АПР 450*450-ЗСКД; шт	38	3,522.25		3,522.25		133846				133846		

242	ФЕР20-02-004-15 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм, 1 клапан НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1165 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (666 руб.)	2	212,7 <hr/> 36,46	4.02	172.22	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	2716	1189	67	1460	4.02	8.04
243	Цена поставщика	Клапан огнезадерживающий (нормально открытый) с электрическим приводом Belimo.220В LKF1-60НО; шт	2	14,158.90		14,158.90		28318			28318		
244	ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо; 1 м3 изоляции (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 155,59 = 1 722,72 - 1,02 x 1 536,40 НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1555 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (969 руб.)	1.05	186,71 <hr/> 117,95	68.76		ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	2616	2019	597		12.70	13.33
245	ФССЦ-104-0504 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плиты минераловатные "Тех Баттс 50" ROCKWOOL; м3 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1.05	445.12		445.12	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1982			1982		
246	ФЕР20-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом. диаметром до 250 мм; 1 шт. НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (8738 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4993 руб.)	50	27,39 <hr/> 10,94	1.71	14.74	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	12748	8916	707	3125	1.22	61.00
247	Цена поставщика	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением диаметр 100мм; шт	6	272.25		272.25		1634			1634		
248	Цена поставщика	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением диаметр 125мм; шт	4	286.02		286.02		1144			1144		
249	Цена поставщика	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением диаметр 160мм; шт	33	305.08		305.08		10068			10068		
250	Цена поставщика	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением диаметр 200мм; шт	6	329.45		329.45		1977			1977		
251	Цена поставщика	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением диаметр 250мм; шт	1	362.29		362.29		362			362		
252	ФЕР20-02-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм; 1 шт. НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (390 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (223 руб.)	2	32,65 <hr/> 12,2	1.81	18.64	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	586	398	30	158	1.36	2.72
253	Цена поставщика	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением диаметр 315мм; шт	1	412.08		412.08		412			412		
254	Цена поставщика	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением диаметр 300*200мм; шт	1	497.88		497.88		498			498		

255	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (32966 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (18838 руб.)	1.4	2045,07 1467,1	143,32 7,02	434.65	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	37719	33479	1659 160	2581	167,86 0,52	235 0,73
256	Цена поставщика	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной по ГОСТ 14918.-80 b=0.5мм . d 100мм; м	26	111.23		111.23		2892			2892		
257	Цена поставщика	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной по ГОСТ 14918.-80 b=0.5мм . d 125мм; м	26	137.71		137.71		3580			3580		
258	Цена поставщика	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной по ГОСТ 14918.-80 b=0.5мм . d 160мм; м	170	176.91		176.91		30075			30075		
259	Цена поставщика	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной по ГОСТ 14918.-80 b=0.5мм . d 200мм; м	35	221.40		221.40		7749			7749		
260	ФЕР20-01-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1479 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (845 руб.)	0.0628	2045,07 1467,1	143,32 7,02	434.65	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1692	1502	74 7	116	167,86 0,52	10,54 0,03
261	Цена поставщика	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной по ГОСТ 14918.-80 b=0.5мм . d 250мм; м	8	275.42		275.42		2203			2203		
262	ФЕР20-01-001-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2764 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1579 руб.)	0.1484	1688,22 1162,25	137,06 3,65	388.91	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	3224	2811	168 9	245	132,98 0,27	19,73 0,04
263	Цена поставщика	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной по ГОСТ 14918.-80 b=0.7мм . d 315мм; м	15	488.35		488.35		7325			7325		
264	ФЕР20-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, периметром 900 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (49900 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (28514 руб.)	2.316	3083,57 1343,25	114,81 5,54	1,625.51	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	68870	50709	2199 209	15962	153,69 0,41	355,95 0,95
265	Цена поставщика	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной по ГОСТ 14918.-80 b=0.7мм . 300*200мм; м	9	600.64		600.64		5406			5406		
266	Цена поставщика	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной по ГОСТ 14918.-80 b=0.7мм . 600*300мм; м	32	1,082.63		1,082.63		34644			34644		
267	Цена поставщика	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной по ГОСТ 14918.-80 b=0.7мм . 600*500мм; м	7	1,323.09		1,323.09		9262			9262		
268	Цена поставщика	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной по ГОСТ 14918.-80 b=0.7мм . 700*400мм; м	64	1,387.71		1,387.71		88813			88813		
269	Цена поставщика	Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной по ГОСТ 14918.-80 b=0.7мм . 900*700мм; м	3	1,924.79		1,924.79		5774			5774		
270	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (7469 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4268 руб.)	0.3172	2045,07 1467,1	143,32 7,02	434.65	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	8546	7585	376 36	585	167,86 0,52	53,25 0,16
271	Цена поставщика	Гибкий воздуховод диаметр 100мм; м	26	87.39		87.39		2272			2272		
272	Цена поставщика	Гибкий воздуховод диаметр 125мм; м	12	104.87		104.87		1258			1258		

273	Цена поставщика	Гибкий воздуховод диаметр 160мм, м	50	126.82		126.82		6341			6341		
274	ФССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (металл для крепления); т	0.24	5,650.00		5,650.00	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	5749			5749		
275	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (Установки диффузора); 1 решетка НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (7533 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4305 руб.)	36	19,56 13,1	2,37	4,09	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	9017	7687	706	624	1,46	52,56
276	Цена поставщика	Диффузор приточный диаметр 100; шт	16	186.44		186.44		2983			2983		
277	Цена поставщика	Диффузор приточный диаметр 125; шт	8	228.81		228.81		1830			1830		
278	Цена поставщика	Диффузор вытяжной диаметр 100; шт	4	186.44		186.44		746			746		
279	Цена поставщика	Диффузор вытяжной диаметр 125; шт	8	228.81		228.81		1830			1830		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								1214465	139953	14651	613162		969,43
Накладные расходы								136112		1181			5,37
Сметная прибыль								78434					
Итого по разделу 13 Монтаж вентиляции								1429011					969,43 5,37
Раздел 14. Автоматизация системы вентиляции													
280	ФЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм; 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (322 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (206 руб.)	1	228,37 23,01	28,42 1,35	176,94	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1360	375	235	750	2,32	2,32
281	ФЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания; 1 шт. НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (3872 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (2733 руб.)	3	199,93 112,01	39,6 4,43	48,32	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	7074	5477	982	615	10,1	30,3
282	ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг; 1 шт. НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (515 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (363 руб.)	9	6,25 5,16		1,09	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	799	757		42	0,52	4,68
283	ФЕРм08-03-545-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20; 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (649 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (417 руб.)	1	150,34 49,17	2,75	98,42	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1242	801	23	418	5,17	5,17

284	ФЕРМ08-02-395-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм; 1 т НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (73 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (47 руб.)	0.0105	938,39 507,6	362,16 16,88	68.63	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	121	87	31 3	3	54 1,25	0,57 0,01
285	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (336 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (216 руб.)	0.5	69,6 50,67	4,44 0,27	14.49	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	462	413	18 2	31	5,39 0,02	2,7 0,01
286	ФЕРМ08-02-402-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (2612 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1677 руб.)	1.7	205,77 115,06	45,42 1,35	45.29	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	4153	3188	639 37	326	12,24 0,1	20,81 0,17
287	цена поставщика	ВВГнг(А)-LS 5х6, м	20	148.19		148.19		2964			2964		
288	цена поставщика	МКЭШ 2х0,5; м	50	18.60		18.60		930			930		
289	цена поставщика	ШВВП 2х0,5; м	100	6.95		6.95		695			695		
290	цена поставщика	Коробка распр. откр. пр; шт	5	31.54		31.54		158			158		
291	цена поставщика	Гофра труба 16 мм; м	50	3.85		3.85		193			193		
292	цена поставщика	Корпус металл. ЩМП-3-0 36 УХЛ3; шт	1	1,667.03		1,667.03		1667			1667		
293	цена поставщика	Лоток перфорированный 50х50х2500; м	10	114.99		114.99		1150			1150		
294	цена поставщика	Лоток перфорированный 100х50х2500; м	10	138.36		138.36		1384			1384		
295	цена поставщика	Крышка к лотку 50х50х2500; м	10	102.70		102.70		1027			1027		
296	цена поставщика	Крышка к лотку 100х50х2500; м	10	68.77		68.77		688			688		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								26067	11098	1928	13041	66,55	
Накладные расходы										281		1,61	
Сметная прибыль								8379					
Итого по разделу 14 Автоматизация системы вентиляции								40105				66,55	
												1,61	
Раздел 15. Пусконаладочные работы													
297	ФЕРП03-01-041-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 2 м2; 1 участок вентиляционной сети НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (13395 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (7794 руб.)	15	99,61 99,61			ОЗП=16,3	24355	24355			7.56	113.40

298	ФЕРп03-01-022-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 20, 1 вентиляционная сеть НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (2269 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (1320 руб.)	1	253,08 <hr/> 253,08			ОЗП=16,3	4125	4125			18.71	18.71
299	ФЕРп03-01-045-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадков (воздухораспределителей): до 4; 1 помещение НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (279 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (162 руб.)	1	31,11 <hr/> 31,11			ОЗП=16,3	507	507			2.30	2.30
300	ФЕРп03-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом; 1 устройство НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (265 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (154 руб.)	2	14,75 <hr/> 14,75			ОЗП=16,3	481	481			1.09	2.18
301	ФЕРп03-01-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка теплообменная с количеством нагревателей 1; 1 установка НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (338 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (197 руб.)	1	37,73 <hr/> 37,73			ОЗП=16,3	615	615			2.88	2.88
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								30083	30083				139.47
Накладные расходы								16546					
Сметная прибыль								9627					
Итого по разделу 15 Пусконаладочные работы								56256					139.47
Раздел 16. Монтаж пожарной системы													
302	ФЕРМ10-08-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок линейный; 10 лучей НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (119 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (84 руб.)	0.2	66,49 <hr/> 53,57	0.31	12.61	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	186	175	1	10	5.40	1.08
303	ФЕРМ10-08-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей; 1 шт. НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1605 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (1133 руб.)	2	81,35 <hr/> 72,43	0.31	8.61	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	2439	2361	5	73	7.20	14.40
304	ФЕРМ10-02-016-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания; 1 шт. НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1291 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (911 руб.)	1	199,93 <hr/> 112,01	39,6 <hr/> 4,43	48.32	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	2358	1826	327 <hr/> 72	205	10,1 <hr/> 0,44	10,1 <hr/> 0,44
305	ФЕРМ08-01-121-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-6, СК-6, С-8, СК-8; 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1047 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (672 руб.)	2	107,65 <hr/> 39,63		68.02	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1869	1292		577	4.12	8.24
306	ФЕРМ10-08-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении; 1 шт. НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (11285 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (7966 руб.)	63	19,21 <hr/> 16,16	0.31	2.74	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	17488	16595	161	732	1.68	105.84

307	ФЕРМ10-08-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Извещатель ОС ручной пожарный, 1 шт. НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (358 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (253 руб.)	4	9,96 8,08		1.88	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	559	527		32	0.84	3.36
308	ФЕРМ10-08-003-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении; 1 шт. НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (14126 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (9971 руб.)	23	60,1 55,41	0.25	4.44	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	21254	20773	48	433	5.76	132.48
309	ФЕРМ10-08-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прибор сигнализирующий емкостной оповещатель пожарный свето-звуковой; 1 шт. НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (11138 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (7862 руб.)	13	82,98 77,3	0.25	5.43	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	16706	16380	27	299	7.92	102.96
310	ФЕРМ10-04-101-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Транспарант световой (табло); 1 шт. НР 78%=92%*0.85 от ФОТ; (734 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (489 руб.)	3	21,32 19,24		2.08	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	967	941		26	2.00	6.00
311	ФЕРМ10-04-066-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Коробка кабельная соединительная или разветвительная; 1 шт. НР 78%=92%*0.85 от ФОТ; (3470 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2313 руб.)	8	42,07 34,12		7.95	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	4719	4449		270	4.00	32.00
312	ФЕРМ08-02-399-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² ; 100 м (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (961 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (617 руб.)	2.6	42,88 27,84	2,22 0,14	12.82	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1369	1180	48 6	141	2,961 0,01	7,7 0,03
313	ФЕРМ08-02-396-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м; 100 м (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (9556 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (6135 руб.)	3.1	380,26 232,14	36,2 1,35	111.92	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	14129	11730	928 68	1471	24,696 0,1	76,56 0,31
314	ФЕРМ08-02-149-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг; 100 м кабеля (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (3756 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2411 руб.)	1	2180,98 138,18	1571,89 146,34	470.91	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	17249	2252	13000 2385	1997	14,364 10,84	14,36 10,84

315	ФЕРм08-02-146-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг; 100 м кабеля (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (13592 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (8726 руб.)	6	765,96 <hr/> 118,79	585,4 <hr/> 52,79	61,77	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	42236	11617	29048 <hr/> 5163	1571	12,348 <hr/> 3,91	74,09 <hr/> 23,46
316	ФЕРп02-01-001-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ); 40; 1 система НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (31908 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (18565 руб.)	1	3559,18 <hr/> 3559,18			ОЗП=16,3	58015	58015			251,00	251,00
317	ФЕРп02-01-001-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ); за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-001-07; 1 канал НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (25298 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (14719 руб.)	33	85,51 <hr/> 85,51			ОЗП=16,3	45996	45996			6,03	198,99
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								247539	196109	43593 <hr/> 7694	7837	1039,16 <hr/> 35,08	
Накладные расходы								130243					
Сметная прибыль								82827					
Итого по разделу 16 Монтаж пожарной системы								460609				1039,16 <hr/>35,08	
Раздел 17. материалы пожарной системы													
318	Цена поставщика	С2000-КДЛ Контроллер двухпроводной линии связи; шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	2	1,900.93	1,900.93			3802			3802		
319	Цена поставщика	С2000-СП2 Контрольно-пусковой блок; шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1	952.63	952.63			953			953		
320	Цена поставщика	С2000-КПБ Контрольно-пусковой блок; шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1	2,243.39	2,243.39			2243			2243		

321	Цена поставщика	РИП-12 (исп.01) источник резервного питания 12В 17 Ач; шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1	3,060.34		3,060.34		3060			3060		
322	Цена поставщика	Аккумуляторная батарея АКБ 12 В, 26 ач; шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	2	2,323.73		2,323.73		4647			4647		
323	Цена поставщика	ДИП-34А Извещатель пожарный дымовой оптический; шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	59	531.86		531.86		31380			31380		
324	Цена поставщика	ИПР-513-ЗАМ Извещатель пожарный ручной; шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	4	495.50		495.50		1982			1982		
325	Цена поставщика	С2000-ИК исп. 02 Извещатель охранный объемный адресный; шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	22	801.69		801.69		17637			17637		
326	Цена поставщика	Октава-12В (исп. 1) Оповещатель пожарный светозвуковой, комбинированный; шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	13	178.81		178.81		2325			2325		
327	Цена поставщика	УК-2П Коробка коммутационная; шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	8	13.29		13.29		106			106		

328	Цена поставщика	Кабель КПСнг(А)-FRLS-1х2х0,5; м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	520	10.59		10.59		5507			5507		
329	Цена поставщика	Кабель КПСнг(А)-FRLS-1х2х0,75; м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	190	13.73		13.73		2609			2609		
330	Цена поставщика	КСПВЭВ 4х0,5; м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	170	13.45		13.45		2287			2287		
331	Цена поставщика	Короб 12х12 (Промрукав); м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	310	8.18		8.18		2536			2536		
332	Цена поставщика	Трос стальной Д 3 мм, м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	100	8.26		8.26		826			826		
333	Цена поставщика	Хомут; 100 шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1	21.53		21.53		22			22		
334	Цена поставщика	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5; м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	70	43.56		43.56		3049			3049		

335	Цена поставщика	КСР ЭВН(А)-FRLS 1x2x1,38 (1,5 кв мм), м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	10	30.10		30.10		301			301		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								85272			85272		
Итого по разделу 17 материалы пожарной системы								85272					
Раздел 18. Электромонтажные работы													
336	ФЕРМ08-03-572-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм, 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1018 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (654 руб.)	2	401,49 34,62	73,64 3,92	293,23	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	4833	1129	1218 128	2486	3,49 0,29	6,98 0,58
337	ФЕРМ08-03-526-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (880 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (565 руб.)	3	62 22,06	3,57 0,14	36,37	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1630	1079	89 7	462	2,32 0,01	6,96 0,03
338	ФЕРМ08-03-526-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (7250 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (4654 руб.)	37	36,08 14,84	1,13	20,11	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	12451	8950	346	3155	1,56	57,72
339	ФЕРМ11-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг, 1 шт. НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (226 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (160 руб.)	2	11,53 10,22		1,31	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	344	333		11	1,03	2,06
<i>Светотехнические решения</i>													
340	ФЕРМ08-03-594-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (53208 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (34158 руб.)	1.89	3366,91 2118,91	228,84 13,37	1,019.16	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	77021	65277	3577 412	8167	213,6 0,99	403,7 1,87
341	ФЕРМ08-03-593-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (283 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (181 руб.)	0.03	1441,37 700,75	226,27 11,88	514.35	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	464	343	56 6	65	70,64 0,88	2,12 0,03
<i>Электроустановочные изделия</i>													
342	ФЕРМ08-03-591-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (67 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (43 руб.)	0.02	296,27 255,54	5,78 0,41	34.95	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	87	83	1	3	25,76 0,03	0,52

343	ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель: одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (705 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (452 руб.)	0.17	433,08 313,47	13,78 0,41	105.83	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	964	869	19 1	76	31,6 0,03	5,37 0,01
344	ФЕРМ08-03-591-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель: двухклавишный утолщенного типа при скрытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (172 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (110 руб.)	0.05	301,13 260,3	5,78 0,41	35.05	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	222	212	2	8	26,24 0,03	1.31
345	ФЕРМ08-03-591-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель: двухклавишный неутюпленного типа при открытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (507 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (326 руб.)	0.11	465,46 348,49	13,78 0,41	103.19	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	686	625	13 1	48	35,13 0,03	3.86
346	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розетка штепсельная: неутюпленного типа при открытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (4078 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2618 руб.)	0.9	463,04 342,84	13,78 0,41	106.42	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	5538	5029	103 6	406	34,56 0,03	31,1 0,03
347	ФЕРМ10-06-034-12 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой; 1 коробка НР 85%=100%*0.85 от ФОТ; (964 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (590 руб.)	3	68,18 19,24	37,69 3,94	11.25	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	2019	941	935 193	143	2 0,34	6 1,02
348	ФЕРМ08-02-420-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (74432 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (47783 руб.)	3.1	2762,01 1759,68	967,14 58,86	35.19	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	114174	88917	24795 2974	462	187,2 4,36	580,32 13,52
349	ФЕРМ08-02-144-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм ² ; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (12193 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (7828 руб.)	10	94,2 92,35		1.85	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	15132	15053		79	9,60	96,00
<i>кабельные изделия</i>													
350	ФЕРМ08-02-147-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля; до 1 кг; 100 м кабеля НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (26941 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (17295 руб.)	14.77	229,78 135,45	58,33 2,7	36.00	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	41989	32610	7125 650	2254	14,08 0,2	207,96 2,95
351	ФЕРМ08-02-149-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля; до 1 кг; 100 м кабеля НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (47558 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (30531 руб.)	12.96	2174,4 131,6	1571,89 146,34	470.91	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	222151	27800	168474 30914	25877	13,68 10,84	177,29 140,49
352	ФЕРМ08-02-147-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля; до 2 кг; 100 м кабеля НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1784 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1146 руб.)	0.8	264,17 166,23	61,33 2,7	36.61	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	2698	2168	406 35	124	17,28 0,2	13,82 0,16

353	ФЕРМ08-02-409-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (30930 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (19856 руб.)	13	243,38 178,98	45,51 1,22	18,89	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	43860	37926	4893 259	1041	19,04 0,09	247,52 1,17
354	ФЕРМ08-02-409-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (2077 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1333 руб.)	0.6	371,08 258,69	86,75 3,51	25,64	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	3026	2530	430 34	66	27,52 0,26	16,51 0,16
355	ФЕРМ08-02-411-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (2434 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1563 руб.)	0.7	1031,96 260,94	163,3 2,43	607,72	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	5726	2977	945 28	1804	27,76 0,18	19,43 0,13
356	ФЕРМ08-02-398-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод в лотках, сечением: до 6 мм ² ; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (104 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (67 руб.)	0.8	24,38 9,68	2,22 0,14	12,48	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	183	126	15 2	42	1,03 0,01	0,82 0,01
357	ФЕРМ08-02-395-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм; 1 т НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (853 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (548 руб.)	0.1232	938,39 507,6	362,16 16,88	68,63	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1424	1019	369 34	36	54 1,25	6,65 0,15
358	ФЕРМ08-02-390-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (8412 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (5400 руб.)	3.64	280,08 174,89	35,26 0,14	69,93	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	12517	10377	1061 8	1079	18,39 0,01	66,94 0,04
359	ФЕРМ08-02-412-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм ² ; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1175 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (755 руб.)	0.8	181,05 109,79	24,4 1,49	46,86	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1752	1432	161 19	159	11,68 0,11	9,34 0,09
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								570891	307805	215033 35711	48053		1970,3 162,44
Накладные расходы								278250					
Сметная прибыль								178615					
Итого по разделу 18 Электромонтажные работы								1027756					1970,3 162,44
Раздел 19. Материалы не учтенные в расценках													

360	Цена поставщика	Щит распределительный навесной ЩРН-43з-1 36 УХЛЗ IP 31 ,620*310*120, корпус металлический, шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1	1,405.70	1,405.70	1406			1406		
361	Цена поставщика	Вводной автоматический выключатель 3 полюса 100А ВА 47-100-3С; шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1	1,066.77	1,066.77	1067			1067		
362	Цена поставщика	Выключатель автоматический 3 полюса 10А ВА47-29-3С; шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1	227.54	227.54	228			228		
363	Цена поставщика	Выключатель автоматический 1 полюса 10А ВА47-29-1С; шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	16	75.72	75.72	1212			1212		
364	Цена поставщика	Дифференциальный автомат 20А-30МА L+N . АВДТ32 2С 20А; шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	18	711.86	711.86	12813			12813		
365	Цена поставщика	Устройство дистанционного тестирования и управления аварийным освещением TELEMANDO; шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1	7,794.07	7,794.07	7794			7794		

366	Цена поставщика	Щит распределительный навесной 265*310*120, ЩРН-12з-1 36 УХЛЗ; шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1	740.14	740.14	740			740		
367	Цена поставщика	Вводной модульный рубильник 3 полюса 100А ВН32 3Р; шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1	309.36	309.36	309			309		
368	Цена поставщика	Выключатель автоматический 3 полюса 80А ВА47-100-3С; шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1	1,066.77	1,066.77	1067			1067		
369	Цена поставщика	Выключатель автоматический 1 полюса 10А ВА47-29-1С; шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	2	75.72	75.72	151			151		
370	Цена поставщика	Расцепитель независимый РН47; шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1	808.30	808.30	808			808		
371	Цена поставщика	Выключатель одноклавишный скрытой установки 16 А; шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	2	69.24	69.24	138			138		
372	Цена поставщика	Выключатель двухклавишный скрытой установки; шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	5	92.27	92.27	461			461		

373	Цена поставщика	Выключатель одноклавишный открытой установки 16 А, шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	17	69.24		69.24		1177			1177		
374	Цена поставщика	Выключатель двухклавишный открытой установки, шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	11	92.27		92.27		1015			1015		
375	Цена поставщика	Розетка штепсельная двухполюсная 16А, шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	90	32.63		32.63		2937			2937		
376	Цена поставщика	Коробка установочная для кирпич. стен /с Саморез / 64*40 Промрукав; шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	3	3.26		3.26		10			10		
377	Цена поставщика	Коробка 75x75x20 IP40 GE 41212-01 Белый распаечная под Кабель-канал + Клеммная Колодка, шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	310	57.14		57.14		17713			17713		
378	Цена поставщика	СИЗ № 0; шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	100	2.54		2.54		254			254		
379	Цена поставщика	СИЗ № 1; шт (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	900	4.24		4.24		3816			3816		

380	Цена поставщика	Кабель ВВГнгLS 5х25; м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	70	595.61		595.61		41693			41693		
381	Цена поставщика	Кабель ВВГнгLS 5х16; м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	10	366.27		366.27		3663			3663		
382	Цена поставщика	ВВГнг-LS 5х2,5 ГОСТ - Б-К; м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	40	57.91		57.91		2316			2316		
383	Цена поставщика	ВВГнг-LS 3х2,5 ГОСТ - Б-К; м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1236	34.40		34.40		42518			42518		
384	Цена поставщика	ВВГнг-LS 3х1,5 ГОСТ - Б-К; м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1337	22.24		22.24		29735			29735		
385	Цена поставщика	ВВГнг-LS 2х1,5 ГОСТ - Б-К; м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	90	15.17		15.17		1365			1365		
386	Цена поставщика	ПВ-1 1 х6 белый Провод; м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	70	24.51		24.51		1716			1716		

387	Цена поставщика	ПВ-1 1x4 белый Провод; м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	10	16.93		16.93		169			169		
388	Цена поставщика	Труба гофр. ПВХ д 20 с зондом (100 м); м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1300	4.32		4.32		5616			5616		
389	Цена поставщика	Труба гофр.ПВХ д 32 с зондом (25м); м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	60	11.47		11.47		688			688		
390	Цена поставщика	Металлорукав РЗ-СЛП-НГ-3В - ПВХ-изоляция; м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	70	92.03		92.03		6442			6442		
391	Цена поставщика	Держатель с защелкой с дюбелем Д40мм, ш (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	70	7.20		7.20		504			504		
392	Цена поставщика	Лоток перфорированный 50*150*300; м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	80	326.32		326.32		26106			26106		
393	Цена поставщика	Хомут нейлоновый; уп (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	80	137.63		137.63		11010			11010		

394	ФССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x16 мм, 100 м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	3.6	171.00		171.00	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	2610			2610		
395	ФССЦ-509-1846 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кабель-канал (короб) "Legrand": 50x130 мм; 100 м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0.04	7,153.01		7,153.01	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1213			1213		
396	ФССЦ-509-0801 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трос стальной м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1000	12.03		12.03	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	51010			51010		
397	ФССЦ-509-0125 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Анкер тросовый 100 шт. (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0.5	3,000.00		3,000.00	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	6360			6360		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								289850			289850		
Итого по разделу 19 Материалы не учтенные в расценках								289850					
Раздел 20. Пуско-наладочные работы													
398	ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя, 1 измерение НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (700 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (407 руб.)	5	15,62 15,62			ОЗП=16,3	1273	1273			1.22	6.10
399	ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафу ам, коммутационным аппаратам и электропотребителям; 1 линия НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (2499 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (1454 руб.)	68	4,1 4,1			ОЗП=16,3	4544	4544			0.32	21.76
400	ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; 100 точек НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (1860 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (1082 руб.)	1.25	165,95 165,95			ОЗП=16,3	3381	3381			12.96	16.20

401	ФЕРм01-11-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»; 1 токоприемник НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (11903 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (6925 руб.)	85	15,62 15,62			ОЗП=16,3	21642	21642			1,22	103,70
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								30840	30840				147,76
Накладные расходы								16962					
Сметная прибыль								9869					
Итого по разделу 20 Пуско-наладочные работы								57671					147,76
Раздел 21. Слаботочные системы													
402	ФЕРм08-02-396-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м, 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (26257 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (16856 руб.)	7	434,13 282,75	38,22 1,35	113,16	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	37833	32262	2213 154	3358	30,08 0,1	210,56 0,7
403	ФССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт". 25х16 мм, 100 м	7	171,00		171,00	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	5075			5075		
404	ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² ; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (52779 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (33883 руб.)	150	41,55 26,51	2,22 0,14	12,82	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	75725	64817	2754 342	8154	2,82 0,01	423 1,5
405	ФССЦ-501-1932 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кабель (витая пара) УТР 4х2х0,52 категория 5е; 1000 м	15	2,923.38		2,923.38	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	185927			185927		
406	ФЕРм10-01-051-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля: 5х2; 10 концов кабеля НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (10441 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (7370 руб.)	19.2	54,41 49,06		5,35	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	15789	15354		435	5,10	97,92
407	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розетка штепсельная: неутюпленного типа при открытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (8702 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (5586 руб.)	1.92	463,04 342,84	13,78 0,41	106,42	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	11815	10730	219 13	866	34,56 0,03	66,36 0,06
408	Прайс	Розетка RJ-45 внешняя; шт.	96	241.53		241.53		23187			23187		
409	Прайс	Розетка телефонная; шт.	96	211.86		211.86		20339			20339		
410	ФЕРм10-01-052-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кроссировка проводов с прокладкой через перекидной желоб: четырехпроводная, 10 шт. (кроссировок) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (4957 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (3499 руб.)	19.2	24,67 23,29		1,38	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	7401	7289		112	2,10	40,32

411	ФЕРМ11-04-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Съемные и выдвигаемые блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг, 1 шт. НР 78%=92%*0.85 от ФОТ; (452 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (302 руб.)	4	9,95 <hr/> 8,9	0,87	0,18	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	612	580	29	3	1,03	4,12
412	Прайс	Патч-панель 19" 48 портов RJ-45, категория 5е, 2U; шт	4	2,966.10		2,966.10		11864			11864		
413	ФЕРМ11-04-028-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разьеме: до 14 шт.; 1 разъем НР 78%=92%*0.85 от ФОТ; (5053 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (3369 руб.)	192	2,11 <hr/> 2,07		0,04	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	6511	6478		33	0,22	42,24
414	ФЕРр69-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича; 100 отверстий НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (151 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (92 руб.)	0,3	57,11 <hr/> 46,83	10,28		ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	255	229	26		5,49	1,65
415	ФЕРр69-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (145 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (88 руб.)	0,3	54,92 <hr/> 45,04	9,88		ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	245	220	25		5,28	1,58
416	ФЕРр69-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (521 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (316 руб.)	0,9	65,63 <hr/> 53,82	11,81		ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	877	790	87		6,31	5,68
417	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1	42,98	42,98		ЭМ=9,54	410		410			
418	ФССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза, 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1	13,38	13,38		ЭМ=8,04	108		108			
<i>Пусконаладочные работы</i>													
419	ФЕРп02-01-002-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ); 20; 1 система НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (22288 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (12967 руб.)	1	2486,06 <hr/> 2486,06			ОЗП=16,3	40523	40523			168,00	168,00
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								444496	179272	5871	259353		1061,43
										509			2,26
Накладные расходы								131746					
Сметная прибыль								84327					
Итого по разделу 21 Слаботочные системы								660569					1061,43
Раздел 22. Перегородки													2,26

420	ФЕРр69-1-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич; 100 отверстий НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (1579 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (957 руб.)	0.22	666,9 <hr/> 666,9			ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	2392	2392			85,50	18,81
421	ФЕР18-03-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка конвекторов; 100 кВт радиаторов и конвекторов 1 117,23 = 20 803,88 + 0,89 x 15,00 - 100 x 197,00 НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (16202 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (9258 руб.)	1.1519	1117,23 <hr/> 866,23	193,36 <hr/> 14,31	57,64	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	18388	16264	1842 <hr/> 269	282	96,57 <hr/> 1,06	111,24 <hr/> 1,22
422	ФЕР16-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм; 100 м трубопровода 736,19 = 3 911,19 - 100 x 31,75 НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (9525 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5443 руб.)	1	736,19 <hr/> 593,7	116,17 <hr/> 2,57	26,32	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	10750	9677	961 <hr/> 42	112	60,83 <hr/> 0,19	60,83 <hr/> 0,19
423	ФЕР18-03-004-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм; 100 м труб нитки регистра 533,55 = 9 733,55 - 100 x 92,00 НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (457 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (261 руб.)	0.12	533,55 <hr/> 236,27	90,38 <hr/> 1,89	206,90	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	657	462	90 <hr/> 4	105	26,05 <hr/> 0,14	3,13 <hr/> 0,02
424	ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм; 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (932 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (533 руб.)	1	107,11 <hr/> 58,32	44,51	4,28	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1337	951	368	18	5,01	5,01
425	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1182 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (547 руб.)	0.12	1233,98 <hr/> 755,51	3,52 <hr/> 0,17	474,96	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1723	1478	3	242	85,272 <hr/> 0,012	10,23
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								35247	31224	3264 <hr/> 315	759		209,25 <hr/> 1,43
Накладные расходы								29877					
Сметная прибыль								16999					
Итого по разделу 22 Перегородки								82123					209,25 <hr/>1,43
Раздел 23. 3 этаж													1,43

426	ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток; 100 м2 поверхности облицовки НР 65%=77%*0.85 от ФОТ; (771 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (474 руб.)	0.12	748,3 584,74	163,56 21,23		ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	1306	1144	162 42		74,3 1,99	8,92 0,24
427	ФЕР15-01-019- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3952 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1828 руб.)	0.12	10433,95 2511,65	35,78 13,73	7,886.52	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	8961	4913	36 27	4012	273,6 1,032	32,83 0,12
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								10267	6057	198 69	4012	41,75 0,36	
Накладные расходы								4723					
Сметная прибыль								2302					
Итого по разделу 23 3 этаж								17292				41,75	0,36
Раздел 24. Новый Раздел													
428	ФЕР46-02-009- 02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных; 100 м2 НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (640 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (366 руб.)	0.2625	178 178			ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	762	762			22,82	5,99
429	ФЕРр61-1-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно- известковым раствором при толщине намета: до 10 мм; 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ; (1034 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (618 руб.)	0.2625	921,94 352,09	20,01 8,64	549.84	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	2162	1507	43 37	612	42,37 0,64	11,12 0,17
430	ФЕР15-04-007- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1192 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (551 руб.)	0.2625	915,11 347,99	10,79 0,14	556.33	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	2132	1489	23 1	620	39,276 0,012	10,31

431	ФЕРр62-33-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1150 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (676 руб.)	0.18	1092,7 576,32	0.87	515.51	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	2086	1691	1	394	65.94	11.87
432	ФЕРр55-6-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных; 100 м2 проемов НР 76%=89%*0.85 от ФОТ; (131 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (89 руб.)	0.0073	6869,46 1379,59	663,86 70,82	4,826.01	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	354	164	40 8	150	153,8 7,04	1,12 0,05
433	ФЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2; 100 м2 проемов (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (194 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (93 руб.)	0.0073	168787,51 1790,83	512,51 28,51	166,484.17	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	5397	213	31 3	5153	204,9 2,112	1,5 0,02
434	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 п. м (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (80 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (38 руб.)	0.08	403,58 68,58		335.00	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	203	89		114	8.04	0.64
435	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 облицовки (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (119 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (55 руб.)	0.005	11796,61 1833,83	55,6 1,3	9,907.19	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	362	149	2	211	199,764 0,096	1.00
436	ФССЦ-101-1862 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной; 1000 м2 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	-0.0005	89,300.00		89,300.00	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	-189			-189		

437	ФССЦ-101-6870 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые, ламинированные; м2 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0.5	106.50		106.50	ОЗП=16,3 ЭМ=8,27 ЗПМ=16,3 МАТ=4,24	226			226		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								13495	6064	140	7291		43,55
										49			0,24
Накладные расходы								4541					
Сметная прибыль								2486					
Итого по разделу 24 Новый Раздел								20522					43,55
													0,24
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								10916265	2937110	494909	7037547		19279,39
										95875			462,99
Накладные расходы								2461250					
Сметная прибыль								1359282					
Итого по смете:													
Итого Строительные работы								11783241					14805,23
													258,4
Итого Монтажные работы								2122651					3568,94
													204,59
Итого Оборудование								446699					
Итого Прочие затраты								384206					905,22
Итого								14736797					19279,39
													462,99
В том числе:													
Материалы								7037547					
Машины и механизмы								494909					
ФОТ								3032985					
Оборудование								446699					
Накладные расходы								2461250					
Сметная прибыль								1359282					
договорный коэффициент 14 736 797 * 0,80999995								11936805					
НДС 18%								2148624,9					
ВСЕГО по смете								14085429,9					19279,39
													462,99

Составил: _____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]