

СОГЛАСОВАНО
ООО "ИнвестСтрой"

Генеральный директор _____ Е. И. Пылева

" _____ " 2016 г.

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 1 этаж
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)



на строительно-монтажные работы по перепланировке помещений, расположенных на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 7103137,44 руб.
 строительных работ _____ 4348041 руб.
 монтажных работ _____ 847280 руб.
 прочих _____ 175535 руб.
 оборудования _____ 648752 руб.
 Средства на оплату труда _____ 1317748 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 8466,92 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Перегородки 1 очередь														
1	ФЕР08-04-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 150 мм при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок) (Толщина 150мм ПЗ=1,5; ЭМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к раск.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5); МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР08-04-003-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2913; ЭМ=11,1605; ЗПМ=15,622; МАТ=5,119	1,23867 $((2,65+6,15+2,65+5,5+1,2+2,35+3,72)*3,9-2,1*0,9*2-8,1)*1,5 / 100$	65712,29 15205,84	2448,64 296,1	48057,81		81396	18835	3033 367	59528	112,32	139,13	
2	ФЕР08-02-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) 11 823,85 = 12 332,35 - 0,09 x 5 650,00 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР08-02-002-03 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2919; ЭМ=26,8342; ЗПМ=15,6201; МАТ=4,6674	1,6375 $(19,65/0,12) / 100$	86831,13 28378,21	11743,4 1040,11	46709,52		142186	46469	19230 1703	76487	204,204	334,38	
3	ФССЦ-101-7875 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Геосетки из базальтволокна нитепрошивные пропитанные, марка: СБНПс-100 (25)-400 (СТО 5952-022-98214589-2013) (м2) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР08-02-002-03 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2919; ЭМ=26,8342; ЗПМ=15,6201; МАТ=4,6674	80	163,83		163,83		13106			13106			
4	ФЕР09-07-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка закладных деталей: до 4 кг (1 т) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-07-030-04 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2954; ЭМ=3,9955; ЗПМ=15,6213	0,19703 $(59*1,63+82*1,23)/1000$	47414,51 46645,46	769,05 45,55			9342	9191	151 9		315,6	62,18	
5	ФССЦ-101-3687 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Швеллеры: № 14 сталь марки СтЗпс (т) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-101-3687 Швеллеры № 14 сталь марки СтЗпс МАТ=6,5113	0,10086 $82*1,23/1000$	31254,24		31254,24		3152			3152			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ФССЦ-101-3689 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Швеллеры: № 18 сталь марки СтЗпс (т) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-101-3689 Швеллеры № 18 сталь марки СтЗпс МАТ=6,4819	0,09617 59*1,63/1000	30464,93		30464,93		2930			2930			
Раздел 2. Отделка потолков 1 очередь														
7	ФЕРр53-21-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу (100 м восстановленной герметизации стыков) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр53-21-15 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,3006; ЭМ=11,3678; МАТ=6,994	0,702 (36,2+16+3+15) / 100	10111,77 9923,86	11,87	176,04		7098	6967	8	123	59,628	41,86	
8	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-047-15 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2958; ЭМ=11,1769; ЗПМ=15,6216; МАТ=1,6953	1,473 (72,3+6,2+26,8+22+20) / 100	33692,16 18833,77	5813,28 192,34	9045,11		49629	27742	8563 283	13324	122,952	181,11	
Раздел 3. Отделка стен 1 очередь														
9	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-02-019-03 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2952; ЭМ=18,0952; ЗПМ=16,2196; МАТ=7,3651	5,052 (140,2+122,8+70,2+44+96+32) / 100	27822,38 9314,66	636,01 376,62	17871,71		140559	47058	3213 1903	90288	62,268	314,58	
10	ФЕР15-06-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными (100 м2 клеяваемой и обиваемой поверхности) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-06-001-02 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2953; ЭМ=11,322; ЗПМ=15,0714; МАТ=2,5928	3,122 (140,2+44+96+32)/100	16550,85 8327,03	16,03 2,53	8207,79		51672	25997	50 8	25625	56,34	175,89	
11	101-1992	Обои высококачественные (100 м2) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-06-001-02 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2953; ЭМ=11,322; ЗПМ=15,0714; МАТ=2,5928	-3,59	6782,76		6782,76		-24350			-24350			
12	ФССЦ-101-3934 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Стеклообои: VERTEX, рогожка (10 м2) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-101-3934 Стеклообои VERTEX, рогожка МАТ=2,0802	35,9	540,85		540,85		19417			19417			
13	ФЕР15-04-005-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами высококачественная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-005-07 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2961; ЭМ=11,3309; ЗПМ=15,439; МАТ=4,3905	0,702 70,2 / 100	19237,03 12933,5	249,78 7,6	6053,75		13504	9079	175 5	4250	82,5	57,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ФЕР15-04-005-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-005-09 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2962; ЭМ=11,3269; ЗПМ=15,6296; МАТ=3,8108	3,122 (140,2+44+96+32)/100	13413,33 8732,68	162,56 5,06	4518,09		41876	27263	508 16	14105	55,704	173,91	
15	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-006-03 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2964; ЭМ=11,322; ЗПМ=15,0714; МАТ=25,6666	1,228 122,8 / 100	1252,86 1232,2	16,03 2,53	4,63		1539	1513	20 3	6	7,86	9,65	
16	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ (кг) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-101-2416 Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ МАТ=2,5043	16	37,79		37,79		605			605			
17	ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-019-05 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2952; ЭМ=15,7108; ЗПМ=16,1335; МАТ=5,2382	1,228 122,8 / 100	77403,22 28662,02	598,58 339,19	48142,62		95051	35197	735 417	59119	191,604	235,29	

Раздел 4. Проемы 1 очередь

18	ФЕРр55-6-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных (100 м2 проемов) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр55-6-2 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,292; ЭМ=6,9138; ЗПМ=15,6059; МАТ=4,651	0,021 (2,1**)/100	54925,06 26971,54	5507,75 1326,25	22445,77		1153	566	116 28	471	184,56	3,88	
19	ФЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка перемычек (прим) (100 шт. сборных конструкций) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР07-05-007-10 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2953; ЭМ=27,2525; ЗПМ=15,6214; МАТ=5,2355	0,11	29345,8 3009,61	25655,83 2297,85	680,36		3228	331	2822 253	75	21,132	2,32	
20	ФССЦ-403-0447 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перемычка брусковая: 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-403-0447 Перемычка брусковая 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) МАТ=9,0132	5	257,6		257,6		1288			1288			
21	ФССЦ-403-0445 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перемычка брусковая: 2ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход арматуры 0,50 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-403-0445 Перемычка брусковая 2ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход арматуры 0,50 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) МАТ=10,1318	6	225,23		225,23		1351			1351			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ФССЦ-403-0211 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перемышка ПБ 13.1.5.25-0,4Я (прим.) (м3) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-403-0211 Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 3,5 МАР=7,7405	0,225	4788,89		4788,89		1078			1078			
23	ФССЦ-101-1641 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм (т) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-101-1641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм МАР=5,1105	0,09516 (3,88*12+4,86*10)/1000	29451,81		29451,81		2803			2803			
24	ФЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-02-031-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2959; ЭМ=11,1003; ЗПМ=15,6213; МАР=5,5353	0,098 (7,8+2)/100	50363,89 37070,96	857,83 521,31	12435,1		4936	3633	84 51	1219	244,872		24
25	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-039-03 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,292; ЭМ=11,342; МАР=8,962	0,126 (0,9*2,1*2+0,7*2,1*6)/100	239951,57 20167,22	4626,99	215157,4		30234	2541	583	27110	138	17,39	
26	ФССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополочных (компл.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-039-03 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,292; ЭМ=11,342; МАР=8,962	10	848,52		848,52		8485			8485			
27	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и крепление наличников с двух сторон (100 м коробок блоков) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-060-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2825; ЭМ=11,3323; МАР=9,6003	0,396 (10,2+29,4)/100	5603,08 1248,35	47,46	4307,27		2219	494	19	1706	9,384	3,72	
28	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и крепление доборов (100 м коробок блоков) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-060-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2825; ЭМ=11,3323; МАР=9,6003	0,396 39,6/100	5603,08 1248,35	47,46	4307,27		2219	494	19	1706	9,384	3,72	
29	203-0359	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-060-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2825; ЭМ=11,3323; МАР=9,6003	-44,35	37,73		37,73		-1673			-1673			
30	ФССЦ-203-0337 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтажная доска размером 74х19-22 мм (м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-060-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2825; ЭМ=11,3323; МАР=9,6003	39,6	115,2		115,2		4562			4562			

Раздел 5. Полы 1 очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-011-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,3022; ЭМ=10,7943; ЗПМ=15,6169; МАТ=5,435	0,515 51,5 / 100	12835,67 6137	573,05 321,4	6125,62		6610	3161	295 186	3154	47,412	24,42	
32	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (до 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4); МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-011-02 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,3022; ЭМ=10,6593; ЗПМ=15,595; МАТ=5,4453	0,515 51,5 / 100	6796,32 310,65	394,99 212,59	6090,68		3500	160	203 109	3137	2,4	1,24	
33	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плитуса) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-040-03 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2946; ЭМ=6,7891; МАТ=2,8324	0,293 29,3 / 100	5238,68 1195,52	91,57	3951,59		1535	350	27	1158	7,992	2,34	
34	ФЕР11-01-027-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: ковровых керамических толщиной 4-6 мм (100 м2 покрытия) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-027-04 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,3031; ЭМ=10,3875; ЗПМ=15,6144; МАТ=4,8953	0,326 32,6 / 100	52291,94 14487,72	1602,25 697,96	36201,97		17047	4723	522 228	11802	106,044	34,57	
35	ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клею «Бустилат» (100 м2 покрытия) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-036-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2913; ЭМ=11,2928; ЗПМ=15,6046; МАТ=3,8625	0,515 51,5 / 100	36524,38 6888,09	738,96 88,57	28897,33		18810	3547	381 46	14882	50,88	26,2	
36	ФЕР11-01-004-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (100 м2 изолируемой поверхности) 301,06 = 454,60 - 0,72 x 30,00 - 0,02 x 1 383,10 - 0,04 x 2 606,90 (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-004-09 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,298; ЭМ=5,5277; ЗПМ=15,439; МАТ=21,3549	0,545 54,5 / 100	11647,46 11540,94	67,66 15,19	38,86		6348	6290	37 8	21	64,728	35,28	
37	Цена поставщика	Акватрон -6 (кг) (МДС 81-35 2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	119,9	61,23		61,23		7341			7341			
Раздел 6. Сантехника 1 очередь														
38	ФЕР17-01-005-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка раковин (10 компл.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР17-01-005-04 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2969; ЭМ=11,1414; ЗПМ=15,5368; МАТ=6,6488	0,4 4 / 10	9256,1 1691,23	197,6 17,71	7367,27		3702	676	79 7	2947	10,788	4,32	
39	301-0572	Раковины стальные эмалированные (компл.) (МДС 81-35 2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР17-01-005-04 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2969; ЭМ=11,1414; ЗПМ=15,5368; МАТ=6,6488	-4	676,18		676,18		-2705			-2705			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР17-01-003-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2952; ЭМ=11,2322; ЗПМ=15,6203; МАТ=8,5969	0,6 6 / 10	34612,21 4582,15	598,32 80,98	29431,74		20787	2749	359 49	17659	29,568	17,74	
41	ФЕР16-07-004-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм (1 врезка) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР16-07-004-02 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2915; ЭМ=11,3676; МАТ=6,6318	1	2401,34 1490,87	11,87	898,6		2401	1491	12	898	10,728	10,73	
42	ФЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР16-04-001-02 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2903; ЭМ=17,1094; ЗПМ=15,5147; МАТ=4,041	0,14	41041,71 11945,42	135,1 12,66	28961,19		5746	1672	19 2	4055	73,92	10,35	
43	ФЕР16-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР16-04-001-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2903; ЭМ=17,1094; ЗПМ=15,5147; МАТ=4,041	0,02	28613,39 12457,39	58,72 5,03	16097,28		572	249	1	322	77,088	1,54	
44	ФЕР16-03-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР16-03-002-02 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,3022; ЭМ=11,218; ЗПМ=15,5473; МАТ=3,4139	0,25	27573,02 19665,93	645,62 17,72	7261,47		6893	4916	161 4	1816	123,6	30,9	
45	ФЕР16-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм (100 м трубопровода) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР16-03-002-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,3022; ЭМ=11,2902; ЗПМ=15,5473; МАТ=3,153	0,17	27558,26 21384,31	642,32 17,72	5531,63		4685	3635	109 3	941	134,4	22,85	
46	ФССЦ-302-1837 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром: 15 мм (шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР16-03-002-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,3022; ЭМ=11,2902; ЗПМ=15,5473; МАТ=3,153	14	90,11		90,11		1262			1262			
47	ФССЦ-103-2447 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии ВЛ, диаметром: 20 мм (10 м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-103-2447 Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии ВЛ, диаметром 20 мм МАТ=2,7947	2,5	83,73		83,73		209			209			
Раздел 7. Электрика 1 очередь														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-526-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2904; ЭМ=17,469; МАТ=7,3948	6	462,5 290,1	23,69	148,71		2775	1741	142	892	1,872	11,23	
49	ФЕРм08-03-594-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-594-14 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2903; ЭМ=9,8129; ЗПМ=15,6155; МАТ=5,8501	0,27 (15+12) / 100	50078,1 41421,22	2694,7 250,54	5962,18		13521	11184	728 68	1609	256,32	69,21	
50	ФЕРм08-03-591-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-591-05 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2903; ЭМ=9,173; ЗПМ=15,439; МАТ=13,8924	0,04 4 / 100	5638,99 5088,44	63,62 7,6	486,93		226	204	3	19	31,488	1,26	
51	ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-591-02 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2902; ЭМ=9,173; ЗПМ=15,439; МАТ=13,8978	0,01 1 / 100	5544,36 4995,36	63,62 7,6	485,38		55	50	1	4	30,912	0,31	
52	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-591-08 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2901; ЭМ=6,7692; ЗПМ=15,439; МАТ=1,6396	0,19 19 / 100	6988,19 6701,88	111,94 7,6	174,37		1328	1273	21 1	34	41,472	7,88	
53	ФЕРм08-02-420-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения (100 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-420-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2957; ЭМ=9,4529; ЗПМ=15,6214; МАТ=16,2975	0,29	45954,5 34410,26	10970,73 1103,37	573,51		13327	9979	3182 320	166	224,64	65,15	
54	ФЕРм08-02-147-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-147-10 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2961; ЭМ=8,092; ЗПМ=15,6222; МАТ=6,9347	1,1 110 / 100	3464,82 2648,77	566,41 50,82	249,64		3811	2914	623 56	274	16,896	18,59	
55	ФЕРм08-02-144-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм ² (100 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-144-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2965; МАТ=16,2702	1,5 150 / 100	1836,08 1805,98		30,1		2754	2709		45	11,52	17,28	
56	ФЕРм08-02-398-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод в лотках, сечением: до 6 мм ² (100 м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-398-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2995; ЭМ=9,4459; ЗПМ=15,0714; МАТ=4,0937	0,6 60 / 100	265,59 189,34	25,16 2,53	51,09		159	114	15 2	30	1,236	0,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	ФЕРм08-02-412-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 (100 м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-412-05 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,296; ЭМ=9,4532; ЗПМ=15,5704; МАТ=7,9129	1,1 110 / 100	2794,55 2146,97	276,79 27,84	370,79		3074	2362	304 31	408	14,016	15,42	
58	Цена поставщика	Выключатель автоматический 1 полюса 10А ВА47-29-1С (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	6	75,72		75,72		454			454			
59	Цена поставщика	Розетка штепсельная двухполюсная 16А (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	15	32,63		32,63		489			489			
60	Цена поставщика	Розетка штепсельная однополюсная 16А IP 44 (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	4	122,88		122,88		492			492			
61	Цена поставщика	Коробка с клемной колодкой IP44 распаечная (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	29	57,14		57,14		1657			1657			
62	Цена поставщика	Соединительная клемма ваго 222-415 (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,28	15,25		15,25		4			4			
63	Цена поставщика	Соединительная клемма ваго 222-412 (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,75	11,86		11,86		9			9			
64	Цена поставщика	Соединительная клемма ваго 222-413 (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,29	13,14		13,14		4			4			
65	Цена поставщика	ВВГнг-LS 3х2,5 ГОСТ - Б-К (м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	110	34,4		34,4		3784			3784			
66	Цена поставщика	ВВГнг-LS 3х1,5 ГОСТ - Б-К (м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	60	22,24		22,24		1334			1334			
67	Цена поставщика	Труба гофр. ПВХ d 16 с зондом (100 м) (м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	160	4,32		4,32		691			691			
68	Цена поставщика	Труба гофр. ПВХ d 32 с зондом (100 м) (м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	60	6,1		6,1		366			366			
69	ФССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x16 мм (100 м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-509-1831 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм МАТ=10,3188	0,6 60 / 100	1764,51		1764,51		1059			1059			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	ФССЦ-509-0801 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трос стальной (М) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-509-0801 Трос стальной МАТ=3,8819	110	46,7		46,7		5137			5137			
Раздел 8. Слэботочные системы 1 очередь														
71	ФЕРМ08-02-396-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м (100 м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРМ08-02-396-05 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2958; ЭМ=13,198; ЗПМ=15,6222; МАТ=3,8989	0,15	6575,68 5529,16	605,31 25,31	441,21		986	829	91 4	66	36,096	5,41	
72	ФССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x16 мм (100 м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-509-1831 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм МАТ=10,3188	0,15	1764,51		1764,51		265			265			
73	ФЕРМ08-02-399-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² (100 м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРМ08-02-399-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2946; ЭМ=9,4459; ЗПМ=15,0714; МАТ=4,4126	1 100 / 100	600,1 518,36	25,16 2,53	56,58		600	518	25 3	57	3,384	3,38	
74	ФССЦ-501-1932 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кабель (витая пара) УТР 4x2x0,52 категория 5е (1000 м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-501-1932 Кабель (витая пара) УТР 4x2x0,52 категория 5е МАТ=4,2818	0,1	12517,33		12517,33		1252			1252			
75	ФЕРМ10-01-051-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля: 5x2 (10 концов кабеля) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРМ10-01-051-15 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2969; МАТ=5,3046	1 10 / 10	987,81 959,43		28,38		988	959		29	6,12	6,12	
76	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке (100 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРМ08-03-591-08 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2901; ЭМ=6,7692; ЗПМ=15,439; МАТ=1,6386	0,1	6988,19 6701,88	111,94 7,6	174,37		699	670	11 1	18	41,472	4,15	
77	Цена поставщика	Розетка RJ-45 внешняя (шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	5	241,53		241,53		1208			1208			
78	Цена поставщика	Розетка телефонная (шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	5	211,86		211,86		1059			1059			
79	ФЕРМ10-01-052-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кроссировка проводов с прокладкой через перекидной желоб; четырехпроводная (10 шт. (кроссировок)) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРМ10-01-052-10 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2876; МАТ=11,2826	1 10 / 10	470,78 455,21		15,57		471	455		16	2,52	2,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80	ФЕРр69-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр69-2-1 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2919; ЭМ=5,3005	0,04	980,93 915,54	65,39			39	37	2		6,588	0,26	
81	ФЕРр69-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр69-2-2 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2912; ЭМ=5,3026	0,04	943,37 880,51	62,86			38	35	3		6,336	0,25	
82	ФЕРр69-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр69-2-3 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2931; ЭМ=5,3048	0,04 4/100	1127,45 1052,27	75,18			45	42	3		7,572	0,3	
Раздел 9. Новый Раздел														
83	ФССЦпр01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпр-01-01-01-041 с 01.06.2016 в ЭМ=9,54	30	410,03	410,03			12301		12301				
84	ФССЦпр03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпр-03-21-01-015 с 01.06.2016 в ЭМ=8,04	30	107,58	107,58			3227		3227				
Раздел 10. Демонтаж														
85	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> (100 м2 поверхности облицовки) (МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расч.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-047-15 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2958; ЭМ=11,1769; ЗПМ=15,6218; МАТ=1,6953	2,52	17252,94 13183,64	4069,3 134,63			43477	33223	10254 339		86,0664	216,89	
86	ФЕРр55-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (100 м2 перегородок) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр55-5-1 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2918; ЭМ=6,8549; ЗПМ=15,606	0,758796 ((2,025+3,924+1,63+3,91+3,2+1,875)*3,9+4,7*2,4)/100	28691,13 23546,99	5144,14 1265,96			21771	17868	3903 961		169,44	128,57	
87	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-02-009-02 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2944	0,5 50/100	2900,4 2900,4			1450	1450				22,82	11,41	
88	ФЕР10-05-008-03 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Демонтаж облицовки стен (100 м2 стен (за вычетом проемов)) (МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-05-008-03 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2954; ЭМ=4,2986; МАТ=6,1787	0,5	11599,96 11492,87	107,09			5800	5746	54		77,76	38,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
89	ФЕРр57-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытия) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр57-2-4 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2918; ЭМ=6,9845; ЗПМ=15,6144	0,744 (60*14,4) / 100	33991,2 18544,11	15447,09 4072,55			25289	13797	11492 3030		133,44	99,28	
90	ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр57-2-3 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2919; ЭМ=11,1021; ЗПМ=15,6213	0,1	12251,42 11651,77	599,65 364,41			1225	1165	60 36		83,844	8,38	
91	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и реллина (100 м2 покрытия) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр57-2-1 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2952; ЭМ=11,1108; ЗПМ=15,5795	0,6	1791,33 1737,2	54,13 32,9			1075	1043	32 20		13,668	8,2	
92	ФЕРр57-2-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой (100 м2 покрытия) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр57-2-5 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2943; ЭМ=11,098; ЗПМ=15,5812	0,6	2528,7 2466,24	62,46 37,96			1517	1480	37 23		19,404	11,64	

Раздел 11. Перегородки 2 очередь

93	ФЕР08-04-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 150 мм при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок) (Толщина 150мм ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расч.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расч.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5); МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР08-04-003-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2913; ЭМ=11,1605; ЗПМ=15,622; МАТ=5,119	2,9304 (((5,6+2,73+5,6+4,03+5,85+4,03+6+4,03+7,77+2,06+3,5+1,8)*3,9-0,9*2,1*6)*1,5) / 100	65712,29 15205,84	2448,64 296,1	48057,81		192563	44559	7175 868	140829	112,32	329,14	
94	ФССЦ-101-7875 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Геосетки из базальт-волоконна нитепрошивные пропитанные, марка: СБНПС-100 (25)-400 (СТО 5952-022-98214589-2013) (м2) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР08-02-002-03 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2919; ЭМ=26,8342; ЗПМ=15,6201; МАТ=4,6674	76,8	163,83		163,83		12582			12582			
95	ФЕР09-07-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка закладных деталей: до 4 кг (1 т) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-07-030-04 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2954; ЭМ=3,9955; ЗПМ=15,6213	0,18582 (114*1,63)/1000	47414,51 46645,46	769,05 45,55			8811	8668	143 8		315,6	58,64	
96	ФССЦ-101-3689 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Швеллеры: № 18 сталь марки Ст3пс (т) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-101-3689 Швеллеры № 18 сталь марки Ст3пс МАТ=6,4819	0,18582 114*1,63/1000	30464,93		30464,93		5661			5661			

Раздел 12. Отделка потолков 2 очередь

97	ФЕРр53-21-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу (100 м восстановленной герметизации стыков) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр53-21-15 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,3008; ЭМ=11,3678; МАТ=6,994	1,796 (23,4+24+78,2+54) / 100	10111,77 9923,86	11,87	176,04		18161	17823	21	317	59,628	107,09	
----	---	---	----------------------------------	---------------------	-------	--------	--	-------	-------	----	-----	--------	--------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
98	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-047-15 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2958; ЭМ=11,1769; ЗПМ=15,6218; МАТ=1,6953	3,363 (34,1+30,9+189,9+81,4) /100	33692,16 18833,77	5813,28 192,34	9045,11		113307	63338	19550 647	30419	122,952	413,49	
Раздел 13. Отделка стен 2 очередь														
99	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-02-019-03 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2952; ЭМ=18,0952; ЗПМ=16,2196; МАТ=7,3651	8,86 (91,3+153,4+441,5+199,8) /100	27822,38 9314,66	636,01 376,62	17871,71		246506	82528	5635 3337	158343	62,268	551,69	
100	ФЕР15-06-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-06-001-02 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2953; ЭМ=11,322; ЗПМ=15,0714; МАТ=2,5928	8,86 (91,3+153,4+441,5+199,8) /100	16550,85 8327,03	16,03 2,53	8207,79		146641	73777	142 22	72722	56,34	499,17	
101	101-1992	Обои высококачественные (100 м2) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-06-001-02 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2953; ЭМ=11,322; ЗПМ=15,0714; МАТ=2,5928	-10,19	6782,76		6782,76		-69116			-69116			
102	ФССЦ-101-3934 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Стеклообои: VERTEX, рогожка (10 м2) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-101-3934 Стеклообои VERTEX, рогожка МАТ=2,0802	101,9	540,85		540,85		55113			55113			
103	ФЕР15-04-005-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-005-09 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2962; ЭМ=11,3269; ЗПМ=15,6296; МАТ=3,8108	8,86 (91,3+153,4+441,5+199,8) /100	13413,33 8732,68	162,56 5,06	4518,09		118842	77372	1440 45	40030	55,704	493,54	
Раздел 14. Проемы 2 очередь														
104	ФЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-02-007-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2823; ЭМ=5,4084; МАТ=4,6646	1,9845 2,1*0,9*7*0,15	5809,72 1946,22	11,52	3851,98		11529	3862	23	7644	14,63	29,03	
105	ФЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка перемычек (прим) (100 шт. сборных конструкций) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР07-05-007-10 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2953; ЭМ=27,2525; ЗПМ=15,6214; МАТ=5,2355	0,06	29345,8 3009,61	25655,83 2297,85	680,36		1761	181	1539 138	41	21,132	1,27	
106	ФССЦ-403-0211 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перемычка ПБ 13.1.5.25-0,4Я (прим.) (м3) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-403-0211 Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 3,5 МАТ=7,7405	0,3	4788,89		4788,89		1437			1437			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
107	ФЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-02-031-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2959; ЭМ=11,1003; ЗПМ=15,6213; МАТ=5,5353	0,05 (0,5*1,5*3) / 100	50363,89 37070,96	857,83 521,31	12435,1		2518	1854	43 26	621	244,872	12,24	
108	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-039-03 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,292; ЭМ=11,342; МАТ=8,862	0,1323 (0,9*2,1*7) / 100	239951,57 20167,22	4626,99	215157,4		31746	2668	612	28466	138	18,26	
109	ФССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещении однопольных (компл.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-039-03 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,292; ЭМ=11,342; МАТ=8,862	7	848,52		848,52		5940			5940			
110	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и крепление наличников с двух сторон (100 м коробок блоков) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-060-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2825; ЭМ=11,3323; МАТ=9,6003	0,51 (5,1*15,3*30,6) / 100	5603,08 1248,35	47,46	4307,27		2858	637	24	2197	9,384	4,79	
111	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и крепление доборов (100 м коробок блоков) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-060-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2825; ЭМ=11,3323; МАТ=9,6003	0,51 (5,1*15,3*30,6) / 100	5603,08 1248,35	47,46	4307,27		2858	637	24	2197	9,384	4,79	
112	203-0359	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-060-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2825; ЭМ=11,3323; МАТ=9,6003	-57,12	37,73		37,73		-2155			-2155			
113	ФССЦ-203-0337 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтажная доска размером 74х19-22 мм (м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-060-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2825; ЭМ=11,3323; МАТ=9,6003	51	115,2		115,2		5875			5875			
114	ФЕР09-03-046-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением (100 м2) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-03-046-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2962; ЭМ=9,3364; ЗПМ=15,6215; МАТ=5,0603	0,1131 ((2*2,4)*3*0,9*2,1) / 100	71724,65 63901,12	6427,55 556,75	1395,98		8112	7227	727 63	158	389,784	44,08	
115	ФССЦ-206-1352 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием) (м2) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-03-046-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2962; ЭМ=9,3364; ЗПМ=15,6215; МАТ=5,0603	11,31 (2*2,4)*3*0,9*2,1	11143,84		11143,84		126037			126037			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
116	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) 4 679,25 = 25 379,25 - 100 x 207,00 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-039-03 1 зона, 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,292; ЭМ=11,342; МАТ=8,962	0,0189 (2,1*0,9) / 100	54438,17 20167,22	4626,99	29643,96		1029	381	87	561	138	2,61	
117	ФССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополюсных (компл.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: УФ Административные здания 2 кв 2016г ОЗП=16,3; ЭМ=8,27; ЗПМ=16,3; МАТ=4,24	1	401,44		401,44		401			401			
118	ФССЦ-203-8087 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки дверные внутренние: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) (м2) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: УФ Административные здания 2 кв 2016г ОЗП=16,3; ЭМ=8,27; ЗПМ=16,3; МАТ=4,24	1,89	6209,65		6209,65		11736			11736			
119	ФЕР10-01-034-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-034-02 1 зона, 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2951; ЭМ=10,4284; ЗПМ=15,6217; МАТ=1,209	0,3	202456,39 23487,24	4899,39 167,03	174069,8		60737	7046	1470 50	52221	164,916	49,47	
Раздел 15. Полы 2 очередь														
120	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-011-01 1 зона, 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,3022; ЭМ=10,7943; ЗПМ=15,6169; МАТ=5,435	0,744 (60*14,4) / 100	12835,67 6137	573,05 321,4	6125,62		9550	4566	426 239	4558	47,412	35,27	
121	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (до 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-011-02 1 зона, 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,3022; ЭМ=10,6593; ЗПМ=15,595; МАТ=5,4453	0,744 (60*14,4) / 100	10194,48 465,98	592,49 318,89	9136,01		7585	347	441 237	6797	3,6	2,68	
122	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-015-10 1 зона, 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2923; ЭМ=10,642; ЗПМ=15,6203; МАТ=4,1678	0,15	27401,67 2189,49	473,78 40,49	24738,4		4110	328	71 6	3711	15,168	2,28	
123	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-015-10 1 зона, 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2923; ЭМ=10,642; ЗПМ=15,6203; МАТ=4,1678	-0,15	23548,07		23548,07		-3532			-3532			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124	ФССЦ-101-6040 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм (М2) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-101-6040 Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм МАТ=4,8726	74,4	68,51		68,51		5097			5097			
125	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающихся (100 м плинтуса) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-040-03 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2948; ЭМ=6,7891; МАТ=2,8324	1,82 (22,4+36,1+123,5) / 100	5238,68 1195,52	91,57	3951,59		9534	2176	167	7191	7,992	14,55	
126	ФЕР11-01-011-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм (100 м2 стяжки) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-011-08 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2916; ЭМ=7,0269; ЗПМ=15,5364; МАТ=2,1351	1,784 (34,1+17,6+87,9+38,8) / 100	29305,38 6281,98	174,97 28,15	22848,43		52281	11207	312 50	40762	45,204	80,64	
127	ФЕР11-01-047-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см (100 м2 покрытия) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-047-02 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2952; ЭМ=19,9802; ЗПМ=16,2811; МАТ=2,8395	0,426 42,6 / 100	111963,71 40148,77	596,05 339,75	71218,89		47697	17103	254 145	30340	281,904	120,09	
128	ФЕР11-01-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка лаг: по кирпичным столбикам (100 м2 пола) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-012-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2919; ЭМ=10,5582; ЗПМ=15,5888; МАТ=4,5677	0,29 (24,3+4,7) / 100	25498,51 7454,33	695,19 26,38	17348,99		7395	2162	202 8	5031	53,64	15,56	
129	ФЕР11-01-033-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (100 м2 покрытия) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-033-02 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2918; ЭМ=10,9893; ЗПМ=15,6218; МАТ=8,0563	0,29 (24,3+4,7) / 100	77724,45 11124,82	1663,43 192,34	64936,2		22540	3226	482 56	18832	80,052	23,22	
130	ФЕР11-01-035-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытий: из плит древесностружечных (100 м2 покрытия) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-035-04 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2915; ЭМ=11,267; ЗПМ=15,6219; МАТ=3,7459	0,342 (24,3+9,9) / 100	24296,93 8080,71	1228,87 146,78	14987,35		8310	2764	420 50	5126	57,408	19,63	
131	ФЕР10-01-092-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-092-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2798; ЭМ=6,5111; ЗПМ=15,6956; МАТ=9,2055	0,29 (24,3+4,7) / 100	2689,7 981,67	349,57 8,66	1358,46		780	285	101 3	394	7,128	2,07	
132	ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клею «Бустилат» (100 м2 покрытия) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-036-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2913; ЭМ=11,2928; ЗПМ=15,6046; МАТ=3,8625	2,548 254,8 / 100	36524,38 6888,09	738,96 88,57	28897,33		93064	17551	1883 226	73630	50,88	129,64	

Раздел 16. Монтаж пожарной системы 1+2 очередь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
133	ФЕРм10-08-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок линейный (10 лучей) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-08-001-03 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2897; ЭМ=5,0645; МАТ=9,3362	0,2	1166,78 1047,17	1,88	117,73		233	209		24	6,48	1,3	
134	ФЕРм10-08-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей (1 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-08-001-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2897; ЭМ=5,0645; МАТ=8,9047	2	1495 1416,44	1,88	76,68		2990	2833	4	153	8,64	17,28	
135	ФЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (1 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-02-016-06 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2883; ЭМ=8,1333; ЗПМ=15,5936; МАТ=5,0144	1	2818,13 2189,34	386,49 82,9	242,3		2818	2189	386 83	243	12,12	12,12	0,001
136	ФЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотозлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (1 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-08-002-02 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2976; ЭМ=5,0645; МАТ=5,989	26 20+6	334,34 316,04	1,88	16,42		8693	8217	49	427	2,016	52,42	
137	ФЕРм10-08-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Извещатель ОС ручной пожарный (1 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-08-002-04 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2982; МАТ=8,0797	2	173,22 158,03		15,19		346	316		30	1,008	2,02	
138	ФЕРм10-08-003-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (1 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-08-003-05 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2966; ЭМ=5,12; МАТ=8,0968	7	1121,08 1083,59	1,54	35,95		7848	7585	11	252	6,912	48,38	
139	ФЕРм10-08-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прибор сигнализирующий емкостной оповещатель пожарный свето-звуковой (1 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-08-003-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,302; ЭМ=5,12; МАТ=9,022	5	1562,7 1512,17	1,54	48,99		7814	7561	8	245	9,504	47,52	
140	ФЕРм10-04-101-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Транспарант световой (табло) (1 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-04-101-15 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2962; МАТ=11,2019	2	399,55 376,25		23,3		799	753		46	2,4	4,8	
141	ФЕРм10-04-066-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Коробка кабельная соединительная или разветвительная (1 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-04-066-04 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2919; МАТ=5,1672	10	708,13 667,06		41,07		7081	6671		410	4,8	48	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
142	ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² (100 м) (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-399-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2946; ЭМ=9,4459; ЗПМ=15,0714; МАТ=4,4126	2,25	626,02 544,28	25,16 2,53	56,58		1409	1225	57 6	127	3,5532	7,99	
143	ФЕРм08-02-396-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м (100 м) (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-396-06 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2955; ЭМ=12,9063; ЗПМ=15,6222; МАТ=3,7626	2,25	5521,25 4539,49	560,65 25,31	421,11		12423	10214	1261 57	948	29,6352	66,68	
144	ФЕРм08-02-149-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-149-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2964; ЭМ=7,04; ЗПМ=15,6214; МАТ=3,3421	0,3 30 / 100	17555,36 2702,2	13279,33 2743,24	1573,83		5267	811	3984 823	472	17,2368	5,17	
145	ФЕРм08-02-146-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (100 м кабеля) (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-146-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2964; ЭМ=7,1121; ЗПМ=15,62; МАТ=6,8944	0,1 10 / 100	7744,93 2322,95	4996,11 989,5	425,87		774	232	500 99	42	14,8176	1,48	
146	ФЕРп02-01-001-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц): 40 (1 система) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп02-01-001-07 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,3001	1	58014,99 58014,99				58015	58015			251	251	
Раздел 17. материалы пожарной системы														
147	Цена поставщика	С2000-КДЛ Контроллер двухпроводной линии связи (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	2	1900,93		1900,93		3802				3802		
148	Цена поставщика	С2000-СП1 исп1 (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1	952,63		952,63		953				953		
149	Цена поставщика	С2000-КПБ Контрольно-пусковой блок (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1	2243,39		2243,39		2243				2243		
150	Цена поставщика	РИП-12 (исп.01) источник резервного питания 12В 17 Ач (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1	3060,34		3060,34		3060				3060		
151	Цена поставщика	ДИП-34А Извещатель пожарный дымовой оптический (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	26 20+6	531,86		531,86		13828				13828		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
152	Цена поставщика	ИПР-513-ЗАМ Извещатель пожарный ручной (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	2	495,5		495,5		991			991			
153	Цена поставщика	С2000-ИК Извещатель охранный объемный адресный (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	7	801,69		801,69		5612			5612			
154	Цена поставщика	Октава-12В (исп. 1) Оповещатель пожарный свето-звуковой, комбинированный (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	5	178,81		178,81		894			894			
155	Цена поставщика	Блик-12с Оповещатель пожарный свето-звуковой, комбинированный (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	2	190,68		190,68		381			381			
156	Цена поставщика	УК-2П Коробка коммутационная (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	10	13,29		13,29		133			133			
157	Цена поставщика	Кабель КПСнг(А)-FRLS-1х2х0,5 (м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	225	10,59		10,59		2383			2383			
158	Цена поставщика	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS-1х2х0,5 (м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	120	13,73		13,73		1648			1648			
159	Цена поставщика	КСПВЭВ 4х0,5 (м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	10	13,45		13,45		135			135			
160	ФССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25х16 мм (100 м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-509-1831 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм МАТ=10,3188	2 200 / 100	1764,51		1764,51		3529			3529			
161	Цена поставщика	Трос стальной Д.3 мм (м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	30	8,26		8,26		248			248			
162	Цена поставщика	Жомут (100 шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1	21,53		21,53		22			22			
163	Цена поставщика	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	30	43,56		43,56		1307			1307			

Раздел 18. Электромонтажные работы 2 очередь

164	ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-526-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2904; ЭМ=17,469; МАТ=7,3948	12	462,5 290,1	23,69	148,71		5550	3481	284	1785	1,872	22,46	
-----	---	--	----	----------------	-------	--------	--	------	------	-----	------	-------	-------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
165	ФЕРМ11-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (1 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРМ11-02-001-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2866; МАТ=7,8625	2 1+1	210,04 199,74		10,3		420	399		21	1,236	2,47	
Светотехнические решения														
166	ФЕРМ08-03-594-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРМ08-03-594-14 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2903; ЭМ=9,8129; ЗПМ=15,6155; МАТ=5,8501	0,68 68 / 100	50078,1 41421,22	2694,7 250,54	5962,18		34053	28166	1832 170	4055	256,32	174,3	
167	ФЕРМ11-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (1 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРМ11-02-001-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2866; МАТ=7,8625	2	210,04 199,74		10,3		420	399		21	1,236	2,47	
Электроустановочные изделия														
168	ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке (100 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРМ08-03-591-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2904; ЭМ=6,7692; ЗПМ=15,439; МАТ=1,5574	0,09 9 / 100	6404,62 6127,86	111,94 7,6	164,82		576	552	10 1	14	37,92	3,41	
169	ФЕРМ08-03-591-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель: двухклавишный неутропленного типа при открытой проводке (100 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРМ08-03-591-04 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2903; ЭМ=6,7692; ЗПМ=15,439; МАТ=1,5754	0,05 5 / 100	7086,91 6812,41	111,94 7,6	162,56		354	341	6	7	42,156	2,11	
170	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке (100 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРМ08-03-591-08 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2901; ЭМ=6,7692; ЗПМ=15,439; МАТ=1,6386	0,24 24 / 100	6988,19 6701,88	111,94 7,6	174,37		1677	1608	27 2	42	41,472	9,95	
171	ФЕРМ10-06-034-12 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой (1 коробка) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРМ10-06-034-12 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2962; ЭМ=7,0183; ЗПМ=16,3172; МАТ=7,728	38	780,61 376,25	317,42 77,15	86,94		29663	14298	12062 2932	3303	2,4	91,2	
172	ФЕРМ08-02-420-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения (100 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРМ08-02-420-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2957; ЭМ=9,4529; ЗПМ=15,6214; МАТ=16,2975	0,2 20 / 100	45954,5 34410,26	10970,73 1103,37	573,51		9191	6882	2194 221	115	224,64	44,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
173	ФЕРм08-02-144-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм ² (100 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-144-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2965; ЭМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	1 100 / 100	1836,08 1805,98		30,1		1836	1806		30	11,52	11,52	
кабельные изделия														
174	ФЕРм08-02-147-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-147-10 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2961; ЭМ=8,092; ЗПМ=15,6222; МАТ=6,9347	7,3 (280+450) / 100	3464,82 2648,77	566,41 50,62	249,64		25293	19336	4135 370	1822	16,896	123,34	
175	ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-409-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2953; ЭМ=1,2,1498; ЗПМ=15,5573; МАТ=6,2435	6 600 / 100	4281,3 3499,84	663,52 22,78	117,94		25688	20999	3981 137	708	22,848	137,09	
176	ФЕРм08-02-409-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (100 м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-409-02 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2956; ЭМ=1,0,6992; ЗПМ=15,621; МАТ=6,1287	0,7 (60+10) / 100	6329,54 5058,61	1113,79 65,8	157,14		4431	3541	780 46	110	33,024	23,12	
177	ФЕРм08-02-398-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод в лотках, сечением: до 6 мм ² (100 м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-398-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2995; ЭМ=9,4459; ЗПМ=15,0714; МАТ=4,0937	0,95 95 / 100	265,59 189,34	25,16 2,53	51,09		252	180	24 2	48	1,236	1,17	
178	ФЕРм08-02-390-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (100 м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-390-02 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2953; ЭМ=5,511; ЗПМ=15,0714; МАТ=4,7085	1,54 154 / 100	3982,31 3419,86	233,18 2,53	329,27		6133	5267	359 4	507	22,068	33,98	
179	ФЕРм08-02-412-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм ² (100 м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-412-05 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,296; ЭМ=9,4532; ЗПМ=15,5704; МАТ=7,9129	1,5 150 / 100	2794,55 2146,97	276,79 27,84	370,79		4192	3220	415 42	557	14,016	21,02	
Раздел 19. Материалы не учтенные в расценках														
180	Цена поставщика	Выключатель автоматический 1 полюса 10А ВА47-29-1С (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	12	75,72		75,72		909			909			
181	Цена поставщика	Щит распределительный навесной 265*310*120, ЩРН-12з-1 36 УХЛЗ (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1	740,14		740,14		740			740			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
182	Цена поставщика	Блок аварийного питания CONVERSION KIT ТМ (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	2	2560,17		2560,17		5120			5120			
183	Цена поставщика	Выключатель одноклавишный открытой установки 16 А (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	9	69,24		69,24		623			623			
184	Цена поставщика	Выключатель двухклавишный открытой установки (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	5	92,27		92,27		461			461			
185	Цена поставщика	Розетка штепсельная двухполюсная 16А (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	24	32,63		32,63		783			783			
186	Цена поставщика	Коробка установочная для кирпич. стен /с Саморез./ 64*40 Промрукав (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	38	3,26		3,26		124			124			
187	Цена поставщика	Коробка 75x75x20 IP40 GE 41212-01 Белый распаечная под Кабель-канал + Клеммная Колодка (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	20	57,14		57,14		1143			1143			
188	Цена поставщика	Клемма многоразовая 2x 0,8-2,5 (4,0) Си 32А Без пасты 222-412 WAGO (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	60	14,89		14,89		893			893			
189	Цена поставщика	Клемма многоразовая 3x 0,8-2,5 (4,0) Си 32А Без пасты 222-413 WAGO (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	20	18,52		18,52		370			370			
190	Цена поставщика	Клемма многоразовая 5x 0,8-2,5 (4,0) Си 32А Без пасты 222-415 WAGO (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	20	29,95		29,95		599			599			
191	Цена поставщика	СИЗ № 0 (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	100	2,54		2,54		254			254			
192	Цена поставщика	СИЗ № 1 (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	200	4,24		4,24		848			848			
193	Цена поставщика	ВВГнг-LS 3x2,5 ГОСТ - Б-К (м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	280	34,4		34,4		9632			9632			
194	Цена поставщика	ВВГнг-LS 3x1,5 ГОСТ - Б-К (м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	450	22,24		22,24		10008			10008			
195	Цена поставщика	Труба гофр. ПВХ d 20 с зондом (100 м) (м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	600	4,32		4,32		2592			2592			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
196	Цена поставщика	Труба гофр.ПВХ ϕ 32 с зондом (25м) (м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	60	11,47		11,47		688			688			
197	Цена поставщика	Металлопорукав РЗ-СЛП-НГ-38 - ПВХ-изоляция (м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	10	92,03		92,03		920			920			
198	ФССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x16 мм (100 м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-509-1831 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм МАТ=10,3188	1,5 150 / 100	1764,51		1764,51		2647			2647			
199	ФССЦ-509-1846 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кабель-канал (короб) "Legrand": 50x130 мм (100 м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: уФ Административные здания 2 кв 2016а ОЗП=16,3; ЭМ=8,27; ЗПМ=16,3; МАТ=4,24	0,04 4 / 100	30328,76		30328,76		1213			1213			
200	ФССЦ-509-0801 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трос стальной (м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-509-0801 Трос стальной МАТ=3,8819	400	46,7		46,7		18680			18680			
Раздел 20. Слаботочные системы 2 очередь														
201	ФЕРм08-02-396-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м (100 м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-396-05 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2958; ЭМ=13,198; ЗПМ=15,6222; МАТ=3,8989	1,5	6575,68 5529,16	605,31 25,31	441,21		9864	8294	908 38	662	36,096	54,14	
202	ФССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x16 мм (100 м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-509-1831 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм МАТ=10,3188	1,5	1764,51		1764,51		2647			2647			
203	ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² (100 м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-399-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2946; ЭМ=9,4459; ЗПМ=15,0714; МАТ=4,4126	25	600,1 518,36	25,16 2,53	56,58		15003	12959	629 63	1415	3,384	84,6	
204	ФССЦ-501-1932 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кабель (витая пара) УТР 4x2x0,52 категория 5е (1000 м) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-501-1932 Кабель (витая пара) УТР 4x2x0,52 категория 5е МАТ=4,2818	2,5	12517,33		12517,33		31293			31293			
205	ФЕРм10-01-051-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля: 5x2 (10 концов кабеля) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-01-051-15 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2969; МАТ=5,3046	5	987,81 959,43		28,38		4939	4797		142	6,12	30,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
206	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке (100 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-591-08 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2901; ЭМ=6,7692; ЗПМ=15,439; МАТ=1,6386	0,5	6988,19 6701,88	111,94 7,6	174,37		3494	3351	56 4	87	41,472	20,74	
207	Прайс	Розетка RJ-45 внешняя (шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	25	241,53		241,53		6038			6038			
208	Прайс	Розетка телефонная (шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	25	211,86		211,86		5297			5297			
209	ФЕРм10-01-052-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кроссировка проводов с прокладкой через перекидной желоб: четырехпроводная (10 шт. (кроссировок)) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-01-052-10 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2876; МАТ=11,2826	5	470,78 455,21		15,57		2354	2276		78	2,52	12,6	
210	ФЕРр69-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр69-2-1 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2919; ЭМ=5,3005	0,2	980,93 915,54	65,39			196	183	13		6,588	1,32	
211	ФЕРр69-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр69-2-2 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2912; ЭМ=5,3026	0,2	943,37 880,51	62,86			189	176	13		6,336	1,27	
212	ФЕРр69-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр69-2-3 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2931; ЭМ=5,3048	0,6 20'3100	1127,45 1052,27	75,18			676	631	45		7,572	4,54	
Раздел 21. Вентиляция														
ПВ1														
213	ФЕР20-06-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час (1 камера) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-06-002-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2951; ЭМ=8,318; ЗПМ=15,6228; МАТ=10,1524	1	10907,85 7846,29	1061,64 55,68	1999,92		10908	7846	1062 56	2000	52,452	52,45	
214	Цена поставщика	Приточно-Вытяжная установка Ballu Machine SL 50-30 (шт) (Транспортные расходы МАТ=6% к расх.)	1	317698,7			317699	317699						
215	ФЕРм08-01-102-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шкаф управления и регулирования (1 шкаф) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-01-102-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2964; ЭМ=9,4528; ЗПМ=15,6212; МАТ=4,5463	1	5197,08 2746,6	2012,99 202,45	437,49		5197	2747	2013 202	437	17,52	17,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
216	Цена поставщика	Шкаф управления ВМ-RR-E17-SF345-EF345-G220 (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1	50222,03		50222,03		50222			50222			
217	Цена поставщика	Датчик температуры канальный SHUFT HTF-NTC10K (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1	1654,37		1654,37		1654			1654			
218	Цена поставщика	Реле давления дифференциальное PS-500-L (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	3	1772,54		1772,54		5318			5318			
219	Цена поставщика	VLT Micro Drive FC 51 0,18 кВт (200-240, 1 фаза) 132F0001-Частот.преобраз. (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1	7090,17		7090,17		7090			7090			
220	Цена поставщика	VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101 (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1	1181,69		1181,69		1182			1182			
221	Цена поставщика	Комплект NEMA1 - M1 132B0103 (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1	472,68		472,68		473			473			
222	Цена поставщика	VLT Micro Drive FC 51 0,75 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0018 -Частот.преобраз. (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	2	12407,8		12407,8		24816			24816			
223	Цена поставщика	VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101 (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	2	1181,69		1181,69		2363			2363			
224	Цена поставщика	Комплект NEMA1 - M1 132B0103 (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	2	472,68		472,68		945			945			
225	ФЕР20-01-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листового оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-01-002-03 1 зона, 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2952; ЭМ=11,4331; ЗПМ=15,6064; МАТ=9,2564	0,315 31,5 / 100	42887,76 26266,23	1575,16 103,75	15046,37		13510	8274	496 33	4740	184,428	58,09	
226	ФССЦ-301-1787 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм (м2) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-301-1787 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм МАТ=5,0374	31,5	515,88		515,88		16250			16250			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
227	ФЕР20-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-01-002-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2951; ЭМ=11,3586; ЗПМ=15,621; МАТ=10,4437	0,32185 (12,56+19,625) / 100	49134,42 28687,85	1953,5 131,59	18493,07		15814	9233	629 42	5952	201,432	64,83	
228	ФССЦ-301-1786 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-301-1786 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм МАТ=4,9399	32,185 12,56+19,625	475,66		475,66		15309			15309			
229	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-01-001-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2951; ЭМ=11,3586; ЗПМ=15,621; МАТ=12,2936	0,05925 (2+3,925) / 100	35984,76 28687,85	1953,5 131,59	5343,41		2132	1700	116 8	316	201,432	11,93	
230	ФССЦ-301-0159 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром: 200 мм (м2) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-301-0159 Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 200 мм МАТ=1,8791	5,925 2+3,925	346,45		346,45		2053			2053			
231	ФЕР20-01-002-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-01-002-10 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2951; ЭМ=11,4429; ЗПМ=15,6218; МАТ=11,048	2,46 (12+42+63+105+24) / 100	36228,59 22726,78	1473,53 96,17	12028,28		89122	55908	3625 237	29589	159,576	392,56	
232	ФССЦ-301-1793 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм (м2) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-301-1793 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм МАТ=5,9091	12	658,1		658,1		7897			7897			
233	ФССЦ-301-1794 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (м2) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-301-1794 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм МАТ=6,3067	234 42+63+105+24	658,19		658,19		154016			154016			
234	ФЕР20-01-002-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 2400 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-01-002-11 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2952; ЭМ=8,8201; ЗПМ=15,6216; МАТ=10,866	0,33 33 / 100	24598,67 17100,57	1186,9 70,86	6311,2		8118	5643	392 23	2083	120,072	39,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
235	ФССЦ-301-1795 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм (М2) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-301-1795 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм МАТ=6,0374	33	658,62		658,62		21734			21734			
236	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзиных площадью в свету: до 0,5 м2 (Установка диффузора) (1 решетка) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-02-002-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,287; ЭМ=12,827; МАТ=3,9853	26 12+4+10	308,81 256,03	36,48	16,3		8029	6657	948	424	1,752	45,55	
237	ФССЦ-301-2642 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Решетки потолочные алюминиевые "АРКОС" типа: 1 АПН, размером 450х450 мм (шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-02-002-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,287; ЭМ=12,827; МАТ=3,9853	12	3327,81		3327,81		39934			39934			
238	ФССЦ-301-1061 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКОС" марки ДПУ: веерные ДПУ-К, диаметр 125 мм (шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-02-002-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,287; ЭМ=12,827; МАТ=3,9853	4	422,36		422,36		1689			1689			
239	ФССЦ-301-1062 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКОС" марки ДПУ: веерные ДПУ-К, диаметр 160 мм (шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-02-002-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,287; ЭМ=12,827; МАТ=3,9853	10	578,71		578,71		5787			5787			
240	ФЕР20-02-005-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1000 мм (1 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-02-005-06 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,297; ЭМ=6,6785; МАТ=19,3962	12	513,31 213,95	13,46	285,9		6160	2567	162	3431	1,464	17,57	
241	ФССЦ-301-1912 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные периметром до 1000 мм (шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-301-1912 Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм МАТ=13,9348	12	812,54		812,54		9750			9750			
242	ФЕР20-02-004-15 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм (1 клапан) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-02-004-15 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2962; ЭМ=3,7462; МАТ=5,0279	2	1596,97 712,99	18,07	865,91		3194	1426	36	1732	4,824	9,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
243	ФССЦ-301-5352 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1 (60) размером 400x400 мм (шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-02-004-15 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2962; ЭМ=3,7462; МАТ=5,0279	2	6662,32		6662,32		13325			13325			
244	Цена поставщика	Электропривод с возвр. пружиной (шт) (Транспортные расходы МАТ=6% к расх.)	2	10339,83			20680		20680					
245	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-02-002-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,267; ЭМ=12,827; МАТ=3,9853	1	308,81 256,03	36,48	16,3		309	256	36	17	1,752	1,75	
246	ФССЦ-301-4433 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 600x500 мм (шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-301-4433 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 600x500 мм МАТ=5,774	1	1713,15		1713,15		1713			1713			
247	ФЕР20-02-010-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 2600 мм (1 зонт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-02-010-05 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2938; ЭМ=10,4543; МАТ=6,6856	1	490,47 393,2	54,95	42,32		490	393	55	42	2,724	2,72	
248	ФССЦ-301-0292 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 2600 мм (шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-301-0292 Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали прямоугольные, периметром шахты 2600 мм МАТ=14,6701	1	4713,5		4713,5		4714			4714			
249	ФЕР26-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция трубопроводов с покрытием из листов алюминиевых сплавов конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 (1 м3 изоляции) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР26-01-015-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2902; ЭМ=6,0764; МАТ=3,4238	1,5	37133,94 8877,64	2816,1	25440,2		55701	13316	4224	38161	54,936	82,4	
250	ФССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (металл для крепления) (т) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III МАТ=4,1769	0,1	23599,49		23599,49		2360			2360			
ПВ2														
251	ФЕР20-06-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час (1 камера) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-06-002-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2951; ЭМ=8,318; ЗПМ=15,6228; МАТ=10,1524	1	10907,85 7846,29	1061,64 55,68	1999,92		10908	7846	1062 56	2000	52,452	52,45	
252	Цена поставщика	Приточно-Вытяжная установка Ballu Machine SL 50-30 (шт) (Транспортные расходы МАТ=6% к расх.)	1	289692,5			289693		289693					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
253	ФЕРм08-01-102-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шкаф управления и регулирования (1 шкаф) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-01-102-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2964; ЭМ=9,4528; ЗПМ=15,6212; МАТ=4,5463	1	5197,08 2746,6	2012,99 202,45	437,49		5197	2747	2013 202	437	17,52	17,52	
254	Цена поставщика	Шкаф управления ВМ-RR-E17-SF345-EF345-G220 (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1	50222,03		50222,03		50222			50222			
255	Цена поставщика	Датчик температуры канальный SHUFT НТФ-NTC10K (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1	1654,37		1654,37		1654			1654			
256	Цена поставщика	Реле давления дифференциальное PS-500-L (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	3	1772,54		1772,54		5318			5318			
257	Цена поставщика	VLT Micro Drive FC 51 0,18 кВт (200-240, 1 фаза) 132F0001-Частот.преобраз. (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1	7090,17		7090,17		7090			7090			
258	Цена поставщика	VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101 (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1	1181,69		1181,69		1182			1182			
259	Цена поставщика	Комплект NEMA1 - M1 132B0103 (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1	472,68		472,68		473			473			
260	Цена поставщика	VLT Micro Drive FC 51 0,75 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0018 -Частот.преобраз. (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	2	12407,8		12407,8		24816			24816			
261	Цена поставщика	VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101 (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	2	1181,69		1181,69		2363			2363			
262	Цена поставщика	Комплект NEMA1 - M1 132B0103 (шт) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	2	472,68		472,68		945			945			
263	ФЕР20-01-002-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-01-002-10 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2951; ЭМ=11,4429; ЗПМ=15,6218; МАТ=11,048	0,404 (6*8+26,4) / 100	36228,59 22726,78	1473,53 96,17	12028,28		14636	9182	595 39	4859	159,576	64,47	
264	ФССЦ-301-1793 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм (м2) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-301-1793 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм МАТ=5,9091	8	658,1		658,1		5265			5265			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
265	ФССЦ-301-1794 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (м2) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-301-1794 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм МАТ=6,3087	32,4 6+26,4	658,19		658,19		21325			21325			
266	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (Установка диффузора) (1 решетка) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-02-002-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,287; ЭМ=12,827; МАТ=3,9853	8	308,81 256,03	36,48	16,3		2470	2048	292	130	1,752	14,02	
267	ФССЦ-301-2642 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа: 1 АПН, размером 450x450 мм (шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-02-002-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,287; ЭМ=12,827; МАТ=3,9853	8	3327,81		3327,81		26622			26622			
268	ФЕР20-02-004-15 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм (1 клапан) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-02-004-15 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2962; ЭМ=3,7462; МАТ=5,0279	2	1596,97 712,99	18,07	865,91		3194	1426	36	1732	4,824	9,65	
269	ФССЦ-301-5351 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1 (60) размером 300x300 мм (шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-02-004-15 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2962; ЭМ=3,7462; МАТ=5,0279	2	6275,72		6275,72		12551			12551			
270	Цена поставщика	Электропривод с возвр. пружинной (шт) (Транспортные расходы МАТ=6% к расх.)	2	10339,83			20680	20680						
271	ФЕР26-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция трубопроводов с покрытием из листов алюминиевых сплавов конструкциями полносборными на основе: плит минераловатных марки 75 (1 м3 изоляции) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР26-01-015-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2902; ЭМ=6,0784; МАТ=3,4238	0,35	37133,94 8877,64	2816,1	25440,2		12997	3107	986	8904	54,936	19,23	
272	ФССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (металл для крепления) (т) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III МАТ=4,1769	0,05	23599,49		23599,49		1180			1180			
B1														
273	ФЕР20-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-01-002-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2951; ЭМ=11,3586; ЗПМ=15,621; МАТ=10,4437	0,07536 7,536 / 100	49134,42 28687,85	1953,5 131,59	18493,07		3703	2162	147 10	1394	201,432	15,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
274	ФССЦ-301-1786 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (М2) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-301-1786 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм МАТ=4,9399	7,536	475,66		475,66		3585			3585			
275	ФЕР20-03-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т (1 вентилятор) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-03-002-02 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2976; ЭМ=8,4828; ЗПМ=15,0714; МАТ=19,4893	1	1203,11 1017,75	139,56 2,53	45,8		1203	1018	140 3	45	6,492	6,49	
276	Цена поставщика	Вентилятор канальный центробежный Shuft CFk 160 MAX ((МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1	5207,63		5207,63		5208			5208			
277	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (Установка диффузора) (1 решетка) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-02-002-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,287; ЭМ=12,827; МАТ=3,9853	2	308,81 256,03	0,5,48	16,3		618	512	73	33	1,752	3,5	
278	ФССЦ-301-1062 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ: веерные ДПУ-К, диаметр 160 мм (шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-02-002-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,287; ЭМ=12,827; МАТ=3,9853	2	578,71		578,71		1157			1157			
Раздел 22. Пусконаладочные работы														
279	ФЕРп03-01-041-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 2 м2 (1 участок вентиляционной сети) (ОП п.1.3.10 При выполнении пусконаладочных работ одновременно со строительными работами ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп03-01-041-02 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2995	15	1867,13 1867,13				28007	28007			8,694	130,41	
280	ФЕРп03-01-022-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 20 (1 вентиляционная сеть) (ОП п.1.3.10 При выполнении пусконаладочных работ одновременно со строительными работами ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп03-01-022-04 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,299	1	4743,69 4743,69				4744	4744			21,5165	21,52	
281	ФЕРп03-01-045-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Система воздушораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадков (воздухораспределителей): до 4 (1 помещение) (ОП п.1.3.10 При выполнении пусконаладочных работ одновременно со строительными работами ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп03-01-045-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2999	1	583,15 583,15				583	583			2,645	2,65	
282	ФЕРп03-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом (1 устройство) (ОП п.1.3.10 При выполнении пусконаладочных работ одновременно со строительными работами ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп03-01-011-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2996	4	276,48 276,48				1106	1106			1,2635	5,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
283	ФЕРп03-01-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка теплообменная с количеством нагревателей: 1 (1 установка) (ОП п.1.3.10 При выполнении пусконаладочных работ одновременно со строительными-монтажными работами ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп03-01-004-01 1 зона, 3 кв 2016, Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2981	2	707,17 707,17				1414	1414			3,312	6,62	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								4350922	1294950	184633 22798	2222587		8466,92	
Накладные расходы								1074073						
Сметная прибыль								594613						
Итого по смете:														
Итого Строительные работы								4348041					6563,64	
Итого Монтажные работы								847280					1486,07	
Итого Оборудование								648752						
Итого Прочие затраты								175535					417,21	
Итого								6019608					8466,92	
В том числе:														
Материалы								2222587						
Машины и механизмы								184633						
ФОТ								1317748						
Оборудование								648752						
Накладные расходы								1074073						
Сметная прибыль								594613						
НДС 18%								1083529,44						
ВСЕГО по смете								7103137,44					8466,92	

Составил:

Проверил:

Алексей / Ковалев
Артюх М.С.