




ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

г. Новосибирск, ул. Ленина, 55
(наименование стройки)



Приложение №3
к договору от "29" января 2016г. № 173/2016

на выполнение работ по ремонту муниципального нежилого помещения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 30000 руб.
строительных работ _____ 26016,6 руб.
монтажных работ _____ 1552,85 руб.
Средства на оплату труда _____ 7578 руб.
Сметная трудоемкость _____ 50,56 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, на единицу		Общая масса оборудо-вания, т
				всего	эксплуат ации машин	материалы	обору-дования	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	материалы	на единицу	всего	
1	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубиной проникновения: за 1 раз потолков (100 м2 покрытия) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-35.2004 пр.1 п.1.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-006-02 1 зона, 3 кв 2016, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с цм №1,2 (пр 899) ОЗГ=1,6,2984; ЭМ=1,1,3071; ЗТМ=1,5,0714; МАТ=2,5,6388	0,165	1777,1 1752,35	20,13 3,32	4,62		293,22	289,14	3,32 0,55	0,76	11,18	1,84	
Раздел 1. Помещение №1														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	ФССЦ-113-8067 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона (К1) (МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-35.2004 пр.1 п.1 п.2. Производство стиральных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗТ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-113-8067 Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона МАТ=8,8088	2,1	142,63		142,63		299,52			299,52					
3	ФЕРР62-17-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС 81-35.2004 пр.1 п.1 п.2. Производство стиральных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗТ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР62-17-4 1 зона, 3 кв 2016. Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с цзм №1,2 (пр 899) ОЗТ=1,6,2916; ЭМ=1,2464; ЗТМ=1,5,6222; МАТ=4,218	0,165	12620,35 5705,81	112,8 25,31	6801,74		2082,36	941,46	18,61 4,18	1122,29	40,54		6,69		
4	ФЕРР67-8-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена светильников: с люминесцентными лампами (100 шт.) (МДС 81-35.2004 пр.1 п.1 п.2. Производство стиральных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗТ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР67-8-2 1 зона, 3 кв 2016. Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с цзм №1,2 (пр 899) ОЗТ=1,6,2962; ЭМ=1,11,104; ЗТМ=1,5,6203; МАТ=4,2152	0,01	117165,53 30720,62	33,31 20,31	86411,6		1171,66	307,21	0,33 0,20	864,12	195,96		1,96		
Раздел 2. Помещение №2																
5	ФЕР10-06-038-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/лр	Разборка облицовки стен из гипсоволокнистых листов (100 м2 стен (за вычетом проемов)) (МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗТ=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-35.2004 пр.1 п.1 п.2. Производство стиральных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗТ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-06-038-02 1 зона, 3 кв 2016. Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с цзм №1,2 (пр 899) ОЗТ=1,6,2954; ЭМ=4,5628; МАТ=5,2574	0,05	11328,37 11258,65	69,72				566,42	562,93	3,49		76,18		3,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	ФЕР10-06-038-02 Приказ Министра России от 11.12.15 №899/лр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) (100 м2 стен (за вычетом проемов)) (МДС 81-35.2004 п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-35.2004 пр. 1 п. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-06-038-02 1 зона, 3 кв 2016, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2954; ЭМ=4,5628; МАТ=5,2574	0,15	47463,05 14073,36	87,06	33302,63			7119,46	2111	13,06	4995,4	95,22	14,28	
7	ФЕР15-06-001-05 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) (МДС 81-35.2004 п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-35.2004 пр. 1 п. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-06-001-05 1 зона, 3 кв 2016, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2955; ЭМ=11,322; ЗТМ=15,0714; МАТ=2,5004	0,15	14375,23 6677,73	20,15 3,32	7677,35			2156,28	1001,66	3,02 0,50	1151,6	45,18	6,78	
8	ФЕР15-04-005-09 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Ожраска поливинилхлоридными вододисперсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС 81-35.2004 п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-35.2004 пр. 1 п. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-005-09 1 зона, 3 кв 2016, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2962; ЭМ=11,3269; ЗТМ=15,6296; МАТ=3,8108	0,2	14763,81 10042,53	203,2 6,41	4518,08			2952,76	2008,51	40,64 1,28	903,61	64,06	12,81	
9	ФЕР15-06-16-3 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (100 мест) (МДС 81-35.2004 пр. 1 п. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-06-16-3 1 зона, 3 кв 2016, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2923; ЭМ=6,9442; ЗТМ=15,6087; МАТ=5,2895	0,01	29513,09 22501,13	1082,32 260,04	5929,64			295,13	225,01	10,82 2,60	59,3	155,88	1,56	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ФЕР11-01-027-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных (100 м2 покрытия) (МДС 81-35.2004 п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,5; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-35.2004 п.1 п.1 п.2. Производство ступенчатых и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождаемых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-027-02 1 зона. 3 кв 2016. Индекс НОО к ФЕР в ред 2014 с цм №1,2 (лр 999) ОЗТ=16,2951; ЗМ=10,4; ЗПМ=15,6252; МАТ=4,9005	0,005	63831,16 23541,37	2007,82 812,51	38281,97		319,16	117,71	10,04 4,06	191,41	165,3		0,83
11	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-01-01-01-041 с 01.08.2016 в ЗМ=9,54	2	410,03	410,03			820,06		820,06				
12	ФССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км класс: груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-03-21-01-015 с 01.08.2016 в ЗМ=8,04	2	107,58	107,58		215,16		7564,63	1138,55 13,37	9588,01			50,56
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								18291,19	7564,63	1138,55 13,37	9588,01			50,56
Накладные расходы							6188,29							
Сметная прибыль							3089,97							
Итого по смете:							26016,6							48,6
Итого Строительные работы							1562,85							1,96
Итого Монтажные работы							27569,45							50,56
Итого							9588,01							
В том числе:							1138,55							
Материалы							7578							
Машины и механизмы							6188,29							
ФОТ							3089,97							
Накладные расходы							25423,73							
Сметная прибыль							4576,27							
ДДС 18%							30000							50,56
ВСЕГО по смете														

Составил: _____

Проверил: _____