Приложение №2
к договору от "12" января 2017 № 33/2017

СОГЛАСОВАНО:
ООО "АРМАДА"

Генеральный директор _____ А. Г. Толстиков
"_____" _____ 201__ г.

УТВЕРЖДАЮ:
МУП "ЦМИ"

Директор _____ Э. В. Беляцкий
"_____" _____ 201__г.

г. Новосибирск, Красный проспект, 50
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на ремонт помещения, расположенного на 4 этаже в здании по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (кабинет 409а-409)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 286832,68 руб.
строительных работ _____ 256043,51 руб.
монтажных работ _____ 41481,48 руб.
Средства на оплату труда _____ 80312,12 руб.
Сметная трудоемкость _____ 526,83 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего / оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Раздел 1. 409а-409												
1	**ФЕРр57-2-1**	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр57-2-1 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2952; ЭМ=11,1108; ЗПМ=15,5795*	0,255 *(25,5)/100*	1791,34 1737,23	54,11 32,87			456,79	442,99	13,8 8,38		13,67	3,49	
2	**ФЕР15-01-047-15**	Демонаж подвесных потолков типа <Армстронг> (100 м2 поверхности облицовки) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-01-047-15 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2958; ЭМ=11,1769; ЗПМ=15,6218; МАТ=1,6953*	0,55	17252,92 13183,63	4069,29 134,66			9489,11	7251	2238,11 74,06		86,06	47,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	**ФЕР10-05-001-01**	Разборка перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР10-05-001-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2954; ЭМ=4,2267; МАТ=6,5626*	0,3549 *9,1*3,9/100*	14021,73 13905,03	116,7			4976,31	4934,9	41,41		94,08	33,39	
4	**ФЕРр57-2-3**	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр57-2-3 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2919; ЭМ=11,1021; ЗПМ=15,6213*	0,3 *30/100*	12251,42 11651,8	599,62 364,44			3675,43	3495,54	179,89 109,33		83,84	25,15	
5	**ФЕР10-05-008-03**	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу (блокирование дверного проема) (100 м2 стен (за вычетом проемов)) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР10-05-008-03 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2954; ЭМ=4,2986; МАТ=6,1787*	0,021	41838,59 14366,02	133,86	27338,71		878,61	301,69	2,81	574,11	97,2	2,04	
6	**ФЕР10-01-039-03**	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР10-01-039-03 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,292; ЭМ=11,342; МАТ=8,962*	0,0189 *(2,1*0,9) / 100*	239951,56 20167,22	4626,97	215157,37		4535,08	381,16	87,45	4066,47	138	2,61	
7	**203-0205**	Блоки дверные двупольные с полотном: глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР10-01-039-03 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,292; ЭМ=11,342; МАТ=8,962*	-1,89	1855,13		1855,13		-3506,2			-3506,2			
8	**ФССЦ-203-0199**	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР10-01-039-03 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,292; ЭМ=11,342; МАТ=8,962*	1,89	1924,14		1924,14		3636,62			3636,62			
9	**ФССЦ-101-0889**	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных (компл.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР10-01-039-03 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,292; ЭМ=11,342; МАТ=8,962*	1	848,52		848,52		848,52			848,52			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	**ФЕР10-01-060-01**	Установка и крепление наличников (100 м коробок блоков) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР10-01-060-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2825; ЭМ=11,3323; МАТ=9,6003*	0,11 *11 / 100*	5603,13 1248,38	47,48	4307,27		616,34	137,32	5,22	473,8	9,38	1,03	
11	**ФЕР08-03-002-01**	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР08-03-002-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2897; ЭМ=27,2496; ЗПМ=15,6212; МАТ=4,8237*	4,806 *((3,9*(9,1-0,4))-2,1*0,9)*0,15*	5655,71 748,35	1243,13 111,38	3664,23		27181,34	3596,57	5974,48 535,29	17610,29	5,32	25,57	
12	**ФЕР15-02-019-03**	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен 409а-409 (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-02-019-03 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2952; ЭМ=18,0952; ЗПМ=16,2196; МАТ=7,3651*	0,5992 *(3,5*9,1-2,1*0,9)*2/100*	27822,42 9314,66	636,05 376,62	17871,71		16671,19	5581,34	381,12 225,67	10708,73	62,27	37,31	
13	**ФЕР15-02-001-03**	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных 409а-409 (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-02-001-03 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2962; ЭМ=3,2818; МАТ=6,4439*	0,05	28420,7 22033,44	40,79	6346,47		1421,04	1101,67	2,04	317,33	134,4	6,72	
14	**ФЕР15-04-027-05**	Шпатлевка по штукатурке 409а-409 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-04-027-05 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2961; ЭМ=11,3071; ЗПМ=15,0714; МАТ=3,2854*	0,6212 *((3,5*(9,1-0,4))*2+5-2,1*0,9*2) / 100*	3591,93 2229,63	39,8 2,56	1322,5		2231,31	1385,05	24,72 1,59	821,54	14,39	8,94	
15	**ФЕР15-06-001-02**	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными 409а-409 (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-06-001-02 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2953; ЭМ=11,322; ЗПМ=15,0714; МАТ=2,5928*	0,6212 *((3,5*(9,1-0,4))*2+5-2,1*0,9*2) / 100*	16550,93 8327,06	16,08 2,56	8207,79		10281,44	5172,77	9,99 1,59	5098,68	56,34	35	
16	**ФЕР15-01-047-15**	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-01-047-15 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2958; ЭМ=11,1769; ЗПМ=15,6218; МАТ=1,6953*	0,55	33692,14 18833,71	5813,33 192,3	9045,1		18530,68	10358,54	3197,33 105,77	4974,81	122,95	67,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	**ФЕР15-04-005-05**	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (409а) (100 м2 окрашиваемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-04-005-05 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2919; ЭМ=11,3333; ЗПМ=15,0714; МАТ=3,3258*	0,2947 *((3,5*(9,1+0,4))-2,1*0,9*2) / 100*	8098,01 4456,16	122,85 2,56	3519		2386,48	1313,23	36,2 0,75	1037,05	30,49	8,99	
18	**ФЕРр62-16-2**	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (409а) (100 м2 окрашиваемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр62-16-2 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2914; ЭМ=11,2464; ЗПМ=15,6222; МАТ=3,9674*	0,5693 *(0,9*5,7+9,1*3,5+5,7*3,5) / 100*	8805,56 3393,5	112,8 25,31	5299,26		5013,01	1931,92	64,22 14,41	3016,87	24,11	13,73	
19	**ФЕРр62-33-1**	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр62-33-1 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2953; ЭМ=11,3678; МАТ=2,3034*	0,06	9521,4 8548,51	11,82	961,07		571,28	512,91	0,71	57,66	60,02	3,6	
20	**ФЕР11-01-036-01**	Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат» (100 м2 покрытия) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-036-04 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,291; ЭМ=9,7069; ЗПМ=15,6209; МАТ=3,8787*	0,55 *(55)/100*	36541,75 6888	635,22 88,73	29018,53		20097,96	3788,4	349,37 48,80	15960,19	50,88	27,98	
21	**ФЕР11-01-039-01**	Устройство плинтусов (100 м плинтуса) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-039-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,293; ЭМ=11,3472; МАТ=7,2408*	0,298 *(9,1*2+5,7*2+0,4*3-1) / 100*	4965,15 1275,74	94,86	3594,55		1479,61	380,17	28,27	1071,17	9,18	2,74	
22	**ФЕРм08-02-147-10**	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм08-02-147-10 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2961; ЭМ=8,092; ЗПМ=15,6222; МАТ=6,9347*	0,7 *70 / 100*	3464,86 2648,77	566,44 50,62	249,65		2425,4	1854,14	396,51 35,43	174,75	16,9	11,83	
23	**ФЕРм08-02-396-05**	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм08-02-396-05 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2958; ЭМ=13,198; ЗПМ=15,6222; МАТ=3,8989*	0,3	6575,62 5529,16	605,26 25,31	441,2		1972,69	1658,75	181,58 7,59	132,36	36,1	10,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	**ФССЦ-509-1831**	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25х16 мм (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-509-1831 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм МАТ=10,3188*	0,3	1764,51		1764,51		529,35			529,35			
25	**ФЕРм08-02-399-01**	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм08-02-399-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2946; ЭМ=9,4459; ЗПМ=15,0714; МАТ=4,4126*	3	600,03 518,33	25,13 2,56	56,57		1800,09	1554,99	75,39 7,68	169,71	3,38	10,14	
26	**ФССЦ-501-1932**	Кабель (витая пара) UTP 4х2х0,52 категория 5е (1000 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-501-1932 Кабель (витая пара) UTP 4х2х0,52 категория 5е МАТ=4,2818*	0,3	12517,33		12517,33		3755,2			3755,2			
27	**Цена поставщика**	**ВВГнг-LS 3х1,5 ГОСТ - Б-К (м)**	**30**	**22,24**		**22,24**		**667,2**			**667,2**			
28	**Цена поставщика**	**ВВГнг-LS 3х2,5 ГОСТ - Б-К (м)**	**40**	**34,4**		**34,4**		**1376**			**1376**			
29	**ФССЦ-509-0801**	Трос стальной (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-509-0801 Трос стальной МАТ=3,8819*	30	46,7		46,7		1401			1401			
30	**ФЕРм08-03-591-08**	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм08-03-591-08 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2901; ЭМ=6,7692; ЗПМ=15,439; МАТ=1,6386*	0,13	6988,25 6701,91	111,96 7,57	174,38		908,47	871,25	14,55 0,98	22,67	41,47	5,39	
31	**Прайс**	**Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением (шт.)**	**5**	**186,44**		**186,44**		**932,2**			**932,2**			
32	**Прайс**	**Розетка RJ-45 внешняя (шт.)**	**4**	**241,53**		**241,53**		**966,12**			**966,12**			
33	**Прайс**	**Розетка телефонная (шт.)**	**4**	**211,86**		**211,86**		**847,44**			**847,44**			
34	**ФССЦпг01-01-01-041**	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦпг-01-01-01-041 с 01.06.2016 г ЭМ=9,54*	7	410,03	410,03			2870,21		2870,21				
35	**ФССЦпг-03-21-01-010**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦпг-03-21-01-010 с 01.06.2016 г ЭМ=8,04*	7	91,82	91,82			642,74		642,74				
		Раздел 2. Доп работы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	**ФЕРм08-02-147-10**	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм08-02-147-10 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2961; ЭМ=8,092; ЗПМ=15,6222; МАТ=6,9347*	0,45 *45 / 100*	3464,86 2648,77	566,44 50,62	249,65		1559,19	1191,95	254,9 22,78	112,34	16,9	7,61	
37	**ФЕРм08-02-396-05**	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм08-02-396-05 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2958; ЭМ=13,198; ЗПМ=15,6222; МАТ=3,8989*	0,25	6575,62 5529,16	605,26 25,31	441,2		1643,91	1382,29	151,32 6,33	110,3	36,1	9,03	
38	**ФССЦ-509-1831**	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25х16 мм (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-509-1831 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм МАТ=10,3188*	0,25	1764,51		1764,51		441,13			441,13			
39	**Цена поставщика**	**ВВГнг-LS 3х2,5 ГОСТ - Б-К (м)**	**45**	**34,4**		**34,4**		**1548**			**1548**			
40	**ФЕРм08-02-399-01**	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм08-02-399-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2946; ЭМ=9,4459; ЗПМ=15,0714; МАТ=4,4126*	3	600,03 518,33	25,13 2,56	56,57		1800,09	1554,99	75,39 7,68	169,71	3,38	10,14	
41	**ФССЦ-501-1932**	Кабель (витая пара) UTP 4х2х0,52 категория 5е (1000 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-501-1932 Кабель (витая пара) UTP 4х2х0,52 категория 5е МАТ=4,2818*	0,3	12517,33		12517,33		3755,2			3755,2			
42	**ФЕРм08-03-591-05**	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм08-03-591-05 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2903; ЭМ=9,173; ЗПМ=15,439; МАТ=13,8924*	0,01	5639,03 5088,44	63,66 7,57	486,93		56,39	50,88	0,64 0,08	4,87	31,49	0,31	
43	**ФССЦ-509-1444**	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки (10 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-509-1444 Выключатель двухклавишный для скрытой проводки МАТ=4,8992*	0,1	435,05		435,05		43,51			43,51			
44	**ФЕРм08-03-591-08**	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм08-03-591-08 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2901; ЭМ=6,7692; ЗПМ=15,439; МАТ=1,6386*	0,12	6988,25 6701,91	111,96 7,57	174,38		838,59	804,23	13,44 0,91	20,92	41,47	4,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	**Прайс**	**Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением (шт.)**	**4**	**186,44**		**186,44**		**745,76**			**745,76**			
46	**Прайс**	**Розетка RJ-45 внешняя (шт.)**	**4**	**241,53**		**241,53**		**966,12**			**966,12**			
47	**Прайс**	**Розетка телефонная (шт.)**	**4**	**211,86**		**211,86**		**847,44**			**847,44**			
48	**ФЕРр63-6-3**	Смена обоев: высококачественных (100 м2 оклеенной поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр63-6-3 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2923; ЭМ=11,2812; ЗПМ=15,6222; МАТ=2,5892*	0,64	20063,25 11912,28	160,31 25,31	7990,66		12840,48	7623,86	102,6 16,20	5114,02	82,52	52,81	
49	**ФЕР11-01-021-01**	Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных 6 мм (100 м2 покрытия) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-021-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2922; ЭМ=16,2559; ЗПМ=16,2627; МАТ=3,3918*	0,55	27794,47 12056,07	4504,18 2121,63	11234,22		15286,96	6630,84	2477,3 1166,90	6178,82	83,52	45,94	
50	**ФЕР20-02-002-01**	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР20-02-002-02 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2886; ЭМ=11,5808; ЗПМ=15,0714; МАТ=5,6018*	3	263,74 213,38	27,45	22,91		791,22	640,14	82,35	68,73	1,46	4,38	
51	**ФССЦ-301-4396**	Решетки вентиляционные размером: 300х300 мм (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-301-4396 Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 300х300 мм МАТ=3,7192*	3	372,29		372,29		1116,87			1116,87			
52	**ФЕР11-01-049-01**	Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м профиля) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-049-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2956; ЭМ=5,36; МАТ=1,3842*	0,01	3103,83 2843,91	148,63	111,29		31,04	28,44	1,49	1,11	19,97	0,2	
53	**ФССЦ-206-1349**	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 60 мм (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-206-1349 Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм МАТ=1,7713*	0,9	95,23		95,23		85,71			85,71			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								196963,67	77913,92	19977,55 2398,20	99072,2		526,83	
Накладные расходы								65345,92						
Сметная прибыль								35215,4						
Итоги по смете:														
Итого Строительные работы								256043,51					456,57	
Итого Монтажные работы								41481,48					70,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого								297524,99					526,83	
В том числе:														
Материалы								99072,2						
Машины и механизмы								19977,55						
ФОТ								80312,12						
Накладные расходы								65345,92						
Сметная прибыль								35215,4						
договорный коэффициент 297 524,99 * 0,8170021								243078,54						
НДС 18%								43754,14						
ВСЕГО по смете								**286832,68**					**526,83**	

Составил: /Кисиков А.В

Проверил: /Арпюх М.К