

СОГЛАСОВАНО:
ООО "Свара Групп"

Директор _____ А.С. Гресь
" _____ 2017 г.

г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 6
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)



на выполнение работ по ремонту муниципального нежилого помещения, расположенного в здании по адресу: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)



УТВЕРЖДАЮ:
МУП "ЦМИ"

Директор _____ Э.В. Беляцкий
" _____ 2017 г.

Приложение №2
к Контракту от "10" февраля 2017 № 1/2017

Основание:
Сметная стоимость _____ 49800 руб.
строительных работ _____ 98443,19 руб.
монтажных работ _____ 1415 руб.
Средства на оплату труда _____ 24931,19 руб.
Сметная трудоемкость _____ 165,68 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Колличество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо-вания, т
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплата труда	материалы	оборудования	всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплата труда	материалы	на единицу	всего	
Раздел 1.														
1	ФЕРР63-10-1	Разборка облицовки из листов: стен и перегородок (100 м2 облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР63-10-1 зона, 3 кв 2016, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2913; ЭМ=11,104; ЗТМ=15,6222	0,73 0,6+0,13	1098,36 1028,96	69,4 42,18			801,8	751,14	50,66 30,79		7,31	5,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: Деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр57-3-1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2927	0,1	479,17 479,17				47,92	47,92			3,77	0,38	
3	ФЕРр63-6-3	Смена обоев: высококачественных (100 м2 оклеенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр63-6-3 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2923; ЗМ=11,2812; ЗЛМ=15,6222; МАТ=2,5892	0,5	18051,13 9926,9	133,57 21,09	7990,66		9025,57	4963,45	66,79 10,55	3995,33	68,77	34,39	
4	ФЕР15-01-049-04	Облицовка стен по готовому каркасу шитами-картинами из древесностружечных плит (100 м2 облицовки стен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-049-04 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2953; ЗМ=10,7376; ЗЛМ=15,6226; МАТ=6,2063	0,13	71688,27 7841,46	1333,29 46,4	62513,52		9319,48	1019,39	173,33 6,03	8126,76	50,6	6,58	
5	ФЕР15-01-050-01	Облицовка стен панелями МДФ (100 м2 облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-050-01 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2951; ЗМ=9,4777; ЗЛМ=15,5704; МАТ=2,1899	0,6	30064,17 7501,94	936,49 23,2	21625,74		18038,5	4501,16	561,89 13,92	12975,45	50,15	30,09	
6	ФЕРр67-8-2	Смена светильников: с люминесцентными лампами (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр67-8-2 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2962; ЗМ=11,104; ЗЛМ=15,6203; МАТ=4,2152	0,01	112039,88 25600,52	27,76 16,87	86411,6		1120,4	256,01	0,28 0,17	864,11	163,3	1,63	
7	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-040-03 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2948; ЗМ=6,7891; МАТ=2,8324	0,1	5024,16 996,26	76,31	3951,59		502,42	99,63	7,63	395,16	6,66	0,67	
8	ФЕР15-01-047-15	Замена плиток потолочных подвесных потолка типа <Армстронг> (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-047-15 1 зона. 3 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2958; ЗМ=11,1769; ЗЛМ=15,6218; МАТ=1,6953	0,7	29584,31 15694,81	4844,4 160,28	9045,1		20709,02	10986,37	3391,08 112,20	6331,57	102,46	71,72	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ФЕР15-04-005-05	Окраска поливинилхлоридными водноэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-005-05 1 зона, 3 кв 2016, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2919; ЭМ=11,3323; ЭГМ=15,0714; МАТ=3,3258	0,3	7334,75 3713,41	102,34 2,11	3519		2200,43	1114,02	30,7 0,63	1055,71	25,41	7,62	
10	ФЕР15-04-005-05	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-005-05 1 зона, 3 кв 2016, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2919; ЭМ=11,3323; ЭГМ=15,0714; МАТ=3,3258	0,02	8724,23 8724,23				174,48	174,48			67,4	1,35	
11	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-039-03 1 зона, 3 кв 2016, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,292; ЭМ=11,342; МАТ=8,962	0,0378 (2,1*0,9*2)/100	235819,21 16806,01	3855,83	215157,4		8913,97	635,27	145,75	8132,95	115	4,35	
12	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление напичников (100 м коробок блоков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-060-01 1 зона, 3 кв 2016, Индекс НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗГ=16,2825; ЭМ=11,3323; МАТ=9,6003	0,2	5387,11 1040,29	39,55	4307,27		1077,42	208,06	7,91	861,45	7,82	1,56	
13	ФЭСЦлпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЭСЦлпг-01-01-01-041 с 01.06.2016 в ЭМ=8,54	2	410,03	410,03			820,06		820,06				
14	ФЭСЦлпг03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЭСЦлпг-03-21-01-015 с 01.06.2016 в ЭМ=8,04	2	107,58	107,58			215,16	24756,9	5471,24 174,29	42738,49		165,68	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								72966,63	24756,9	5471,24 174,29	42738,49		165,68	
Накладные расходы								18186,04						
Сметная прибыль								8705,52						
Итого по смете:								98443,19					164,05	
Итого Монтажные работы								1415					1,63	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого								99858,19					165,68	
В том числе:														
Материалы								42738,49						
Машины и механизмы								5471,24						
ФОТ								24931,19						
Накладные расходы								18186,04						
Сметная прибыль								8705,52						
Договорный коэффициент 99 858,19 * 0,4041546								40358,15						
НДС при упрощенной схеме налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СТ*0,15)*0,18								9441,85						
ВСЕГО по смете								49800					165,68	

