



г. Новосибирск, Красный проспект, 50
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)



на выполнение строительно-монтажных работ по ремонту помещений на 1 этаже здания
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 436561,08 руб.
строительных работ _____ 501579,77 руб.
монтажных работ _____ 21378,52 руб.
Средства на оплату труда _____ 159707,82 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1001,72 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо-вания, т
				всего	эксплуатационные	в т.ч. машин	материалы	всего	эксплуатационные	в т.ч. машин	материалы	на единицу	всего	
Раздел 1.														
1	ФЕР15-01-047-15	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки)	0,42	23079,714033,91	9045,79143,35			9693,475894,24	3799,2360,21			86,0636,15		
2	ФЕРм08-03-594-14	Снятие светильников в подвесных потолках, устанавливаемых: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.)	0,08	29006,7626455,32	2551,44159,92			2320,542116,43	204,1112,79			153,7912,3		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и резина (100 м2 покрытия)	0,18	1805,91 1849,17	56,74 34,99			343,06	332,85	10,21 6,30		13,67	2,46	
4	ФЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытия)	0,12	35685,32 19739,76	15945,56 4335,35			4282,24	2368,77	1913,47 520,24		133,44	16,01	
5	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)	0,06	33065,42 29930,88	3134,54 796,19			1983,93	1795,86	188,07 47,77		215,16	12,91	
6	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен)	0,126	5998,76 5998,76				755,84	755,84			43,54	5,49	
7	ФЕРр56-11-1	Снятие наличников (100 м наличников)	0,416	636,19 696,19				289,62	289,62			5,05	2,1	
8	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов)	0,126	379661,07 17108,14	33021,09 2810,42			47837,29	2155,63	4160,66 328,91		41521	107,44	13,54
9	203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однополые: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 (м2)	-2,1	2993,3				-6285,93						
10	ФССЦ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещении однополых (компл.)	6	181,75				1090,5				1090,5		
11	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников с двух сторон (100 м коробок блоков)	0,468	4962,61 1328,9	109,44			2322,5	621,93	51,22		1649,35	9,38	4,39
12	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление доборов (100 м коробок блоков)	0,26	4862,61 1328,9	109,44			1290,28	345,51	28,45		916,32	9,38	2,44
13	203-0359	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м)	-29,12	30,87				-898,93				-898,93		
14	ФССЦ-203-0337	Доборная доска (м)	29,12	94,26				2744,85				2744,85		
15	ФЕР11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки)	0,12	13531,13 6589,35	578,04 342,14			1623,74	791,92	69,36 41,06		762,46	48,78	5,85
16	ФЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т)	0,03	27401,69 2189,52	473,78 40,46			822,05	65,69	14,21 1,21		742,15	15,17	0,46
17	204-0100	Горючатая арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т)	-0,03	23548,07				-706,44				-706,44		

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ФССЦ-101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм (м2)	12	68,51		68,51		822,12			822,12			
19	ФЕР11-01-011-04	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки)	0,12	21159,34 974,16	1239,86 679,03	18945,32		2539,12	116,9	148,78 81,48	2273,44	7,2	0,86	
20	ФЕР11-01-021-01	Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм (100 м2 покрытия)	0,12	25687,8 12833,65	5498,71 2258,29	7355,44		3082,54	1540,04	659,85 270,99	882,65	83,52	10,02	
21	ФЕРр61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слой до 20 мм (коридор+ кабинет) (100 м2 отремонтированной поверхности)	1,9	33970,87 26303,59	292,53 180,5	7374,75		64544,65	49976,82	555,81 342,95	14012,02	171,18	325,24	
22	ФЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (коридор) (100 м2 поверхности)	1,57	33693,1 13247,61	357,41	20088,08		52898,17	20798,75	561,13	31538,29	97,92	153,73	
23	ФЕР15-04-048-07	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (коридор) (100 м2 отделяваемой поверхности)	1,57	42940,45 12835,63	1081,64 16,13	29023,18		67416,51	20151,94	1698,17 25,32	45566,4	70,46	110,62	
24	ФЕР10-05-009-01	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилией гипсокартонными листами в один слой (С 625) (100 м2 стен (за вычетом проемов))	0,12	48119,28 13404,37	94,74	34620,17		5774,31	1608,52	11,37	4154,42	85,2	10,22	
25	ФЕР15-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,12	3867,58 2373,51	86,51 2,73	1407,56		464,11	284,82	10,38 0,33	168,91	14,39	1,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ФЕРр61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских (100 м2 поверхности)	0,078	61359,07 28162,62	1058,25 658,05	32138,2		4786,01	2196,68	82,54 51,33	2506,79	156,76	12,23	
27	ФЕР15-04-005-07	Окраска поливинилцелатными водоземлясионными составами высококачественная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности)	1,57	20220,71 13767,62	559,97 8,06	5893,12		31746,51	21615,16	879,15 12,65	9252,2	82,5	129,53	
28	ФЕР15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными (кабинет) (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности)	0,408	13891,53 6181,14	31,81 2,73	7678,56		5667,74	2521,91	12,98 1,11	3132,85	39,29	16,03	
29	ФЕР15-04-005-09	Окраска поливинилцелатными водоземлясионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску(кабинет) (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,408	14016,55 9295,84	364,22 5,32	4356,49		5718,75	3792,7	148,6 2,17	1777,45	56,7	22,73	
30	ФЕРр62-17-4	Окрашивание водоземлясионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлясионной краской, с расцветкой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,14	12896,41 6073,86	207,71 26,94	6814,84		1805,5	850,34	29,08 3,77	926,08	40,54	5,68	
31	ФЕРм08-02-147-01	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля)	0,1	2941,75 1898,31	860,07 53,88	223,37		294,18	185,83	86,01 5,39	22,34	11,14	1,11	
32	Цена поставщика	ВВГнг-LS 3х1,5 ГОСТ - Б-К (м)	10	22,24		22,24		222,4			222,4			
33	Цена поставщика	Труба гофр. ПВХ д 20 с зондом (100 м) (м)	10	4,32		4,32		43,2			43,2			
34	ФЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа «Акустронг» по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки)	0,48	46348,53 20048,39	12922,69 204,71	13377,45		22247,29	9623,23	6202,89 98,26	6421,17	122,95	59,02	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	ФЕРм08-03-594-14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.)	0,1	56062,58	4252,56	7718		5606,26	4409,2	425,26	771,8	256,32	25,63	
36	ФЕРм08-03-594-03	Светильник отдельно устанавливаемый: на штыврах с количеством ламп в светильнике до 4 (100 шт.)	0,02	29971,71	1226,75	836,49		599,43	568,17	24,54	16,72	162,24	3,24	
37	Прайс	Накладной светодиодный светильник Армстронг 600x600 (595x595) (4 светодиодные лампы с цоколем G13) (комплект)	2	1779,66		1779,66		3559,32			3559,32			
38	ФССЦпг-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	8	340,83	340,83			2726,64		2726,64				
39	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 15 км: I класс груза (1 т груза)	8	111,32	111,32			890,56		890,56				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								352963,93	157765,3	25592,73	169605,9		1001,72	
Накладные расходы								111858,04		1942,52				
Сметная прибыль								58136,32						
Итого по смете:								501579,77					959,44	
Итого Монтажные работы								21378,52					42,28	
Итого								522958,29					1001,72	
В том числе:														
Материалы								169605,9						
Машины и механизмы								25592,73						
ФОТ								159707,82						
Накладные расходы								111858,04						
Сметная прибыль								58136,32						
Договорный коэффициент 522 958,29 * 0,75868054								396758,28						
НДС при упрощенной системе налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18								39802,8						
ВСЕГО по смете								436561,08					1001,72	

Составил



Н.С.

Проверил



С.В.