Гранд-СМЕТА

Приложение №3
к контракту от "13" июня 2018 №53/2018

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
МУП "ЦМИ"

Директор _____ Э. В. Беляцкий
"____" _____ 2018 г.

г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49а, ул. Серебренниковская, 23
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт муниципальных нежилых помещений
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 102000,00 руб.
строительных работ 81946,92 руб.
монтажных работ 11653,29 руб.
Средства на оплату труда 19651,85 руб.
Сметная трудоемкость 104,06 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Раздел 1. Сибиряков-Гвардейцев, 49а												
1	**ФЕРр57-2-5** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр57-2-5 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8685; ЭМ=10,4285; ЗПМ=19,9556*	0,192 *19,2 / 100*	2681,05 2632,14	48,91 40,51			514,76	505,37	9,39 7,78		16,17	3,1	
2	**ФЕРр57-1-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр57-1-2 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8677*	0,192 *19,2 / 100*	1248,51 1248,51				239,71	239,71			7,67	1,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	**ФЕРр62-41-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Очистка вручную поверхности с земли и лесов (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр62-41-1 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8692*	0,59	3385,82 3385,82				1997,63	1997,63			20,8	12,27	
4	**ФЕР15-04-006-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-04-006-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8986; ЭМ=11,5979; ЗПМ=19,2692; МАТ=26,5*	0,192	1644,44 1628,42	11,25 5,01	4,77		315,73	312,66	2,16 0,96	0,91	8,1	1,56	
5	**ФЕР15-04-006-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-04-006-03 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8984; ЭМ=11,5979; ЗПМ=19,2692; МАТ=26,5*	0,398	1332,83 1316,81	11,25 5,01	4,77		530,47	524,09	4,48 1,99	1,9	6,55	2,61	
6	**ФССЦ-14.2.06.03-0301** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-04-006-03 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8984; ЭМ=11,5979; ЗПМ=19,2692; МАТ=26,5*	0,0077 *0,0025+0,0052*	544826,2		544826,2		4195,16			4195,16			
7	**ФЕР11-01-012-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Укладка лаг: по плитам перекрытий (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-012-03 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,9309; ЭМ=11,7344; ЗПМ=19,9412; МАТ=4,1259*	0,192	13807,2 6380,99	266,49 108,68	7159,72		2650,98	1225,15	51,17 20,87	1374,66	35,74	6,86	
8	**ФЕР11-01-035-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство покрытий: из плит древесностружечных (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-035-04 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8725; ЭМ=11,7308; ЗПМ=19,9541; МАТ=5,703*	0,192	32297,62 8627,44	852,48 348,4	22817,7		6201,14	1656,47	163,68 66,89	4380,99	47,84	9,19	
9	**ФЕР11-01-036-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-036-04 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8698; ЭМ=12,7652; ЗПМ=19,9527*	0,192	6215,78 5447,44	768,34 202,72			1193,43	1045,91	147,52 38,92		31,41	6,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	**ФССЦ-01.6.03.04-0232** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT MODA" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-01.6.03.04-0232 Линолеум полукоммерческий гетерогенный "TARKETT MODA" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) МАТ=6,8427*	19,58	498,63		498,63		9763,18			9763,18			
11	**ФЕР11-01-040-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-040-03 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8874; ЭМ=12,0234; ЗПМ=19,7142; МАТ=3,0795*	0,18	1795,82 1280,82	25,61 8,28	489,39		323,25	230,55	4,61 1,49	88,09	6,68	1,2	
12	**ФССЦ-11.3.03.06-0002** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-11.3.03.06-0002 Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм МАТ=1,5882*	18,18	32,56		32,56		591,94			591,94			
13	**ФЕР15-01-050-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-01-050-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8865; ЭМ=12,0507; ЗПМ=19,9136; МАТ=4,1628*	0,59	13483,13 9615,73	643,27 205,31	3224,13		7955,05	5673,28	379,53 121,13	1902,24	50,15	29,59	
14	**ФССЦ-11.3.03.04-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-11.3.03.04-0001 Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм МАТ=2,7301*	59,83	169,48		169,48		10139,99			10139,99			
15	**ФЕР10-01-034-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР10-01-034-06 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8913; ЭМ=12,023; ЗПМ=19,934; МАТ=4,3034*	0,0225 *(1,5*1,5) / 100*	65386,46 26606,95	3068,39 1003,08	35711,12		1471,2	598,66	69,04 22,57	803,5	145,72	3,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	**ФССЦ-11.3.02.01-0005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Блок оконный пластиковый: двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2 (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-11.3.02.01-0005 Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2* *МАТ=1,014*	2,25	2003,82		2003,82		4508,6			4508,6			
17	**ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР10-01-035-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,9308; ЭМ=11,9648; ЗПМ=19,9385; МАТ=4,3517*	0,015	21289,03 3783,24	132,93 45,46	17372,86		319,34	56,75	1,99 0,68	260,6	21,19	0,32	
18	**ФЕР15-01-050-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-01-050-04 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8867; ЭМ=12,0387; ЗПМ=19,9316; МАТ=26,5277*	0,039 *0,014+0,025*	155485,06 31918,85	425,69 137,13	123140,5		6063,92	1244,84	16,6 5,35	4802,48	166,47	6,49	
19	**ФЕР15-04-024-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Простая окраска масляными составами по дереву: дверных блоков, подготовленных под вторую окраску (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-04-024-06 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8912; ЭМ=11,5979; ЗПМ=19,2692; МАТ=26,0454*	0,015	2124,07 2107,09	11,25 5,01	5,73		31,86	31,61	0,17 0,08	0,08	11,54	0,17	
20	**ФЕРм08-02-420-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения (100 шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм08-02-420-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8765; ЭМ=10,4241; ЗПМ=19,9634; МАТ=20,8786*	0,01	45547,06 36735,96	8076,38 2184,79	734,72		455,47	367,36	80,76 21,85	7,35	187,2	1,87	
21	**ФССЦ-62.1.02.15-0021** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Щитки учета электрической энергии: ЩУ-1 (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-62.1.02.15-0021 Щитки учета электрической энергии ЩУ-1 МАТ=2,8976*	1	860,85		860,85		860,85			860,85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	**ФССЦ-62.1.01.09-0005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Выключатели автоматические: «IEK» BA47-29 1P 16A, характеристика C (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-62.1.01.09-0005 Выключатели автоматические «IEK» BA47-29 1P 16A, характеристика C МАТ=8,3363*	2	82,28		82,28		164,56			164,56			
23	**ФЕРм08-02-409-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм08-02-409-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8761; ЭМ=10,659; ЗПМ=19,9513; МАТ=6,9084*	0,3	4223,87 3736,4	356,97 45,09	130,5		1267,16	1120,92	107,09 13,53	39,15	19,04	5,71	
24	**ФЕРм08-02-412-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм08-02-412-02 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8748; ЭМ=10,4366; ЗПМ=20,04; МАТ=8,0151*	0,3	1210,84 1057,73	37,05 10,02	116,06		363,25	317,32	11,12 3,01	34,81	5,39	1,62	
25	**ФССЦ-21.1.06.09-0099** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-21.1.06.09-0099 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=10,0346*	0,07	30472,07		30472,07		2133,04			2133,04			
26	**ФССЦ-21.1.06.09-0100** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-21.1.06.09-0100 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 МАТ=9,3462*	0,023	44992,79		44992,79		1034,83			1034,83			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	**ФЕРм08-03-594-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (100 шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм08-03-594-02 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8708; ЭМ=10,4243; ЗПМ=19,9641; МАТ=6,252*	0,02	20338,15 19213,24	370,48 100,22	754,43		406,76	384,26	7,41 2,00	15,09	92,8	1,86	
28	**ФССЦ-20.3.03.04-0052** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Светильник ЛПО 02-2х40 (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-20.3.03.04-0052 Светильник ЛПО 02-2х40 МАТ=2,2924*	2	605,17		605,17		1210,34			1210,34			
29	**ФЕРм08-03-591-09** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм08-03-591-09 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,871; ЭМ=10,1884; ЗПМ=19,875; МАТ=10,3424*	0,04	7001,64 6310,56	47,58 12,72	643,5		280,07	252,42	1,9 0,51	25,75	30,48	1,22	
30	**ФССЦ-20.4.03.06-0005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Розетка скрытой проводки с заземлением (100 шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-20.4.03.06-0005 Розетка скрытой проводки с заземлением МАТ=5,6689*	0,04	5515,84		5515,84		220,63			220,63			
31	**ФЕРм08-03-591-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм08-03-591-02 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8709; ЭМ=10,1884; ЗПМ=19,875; МАТ=10,4437*	0,01	5745,94 5333,35	47,58 12,72	365,01		57,46	53,33	0,48 0,13	3,65	25,76	0,26	
32	**ФССЦ-20.4.01.02-0032** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-053 с подсветкой, цвет белый (10 шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-20.4.01.02-0032 Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-053 с подсветкой, цвет белый МАТ=9,9496*	0,1	788,01		788,01		78,8			78,8			
33	**ФССЦпг-01-01-01-041** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦпг-01-01-01-041 01-2018 ЭМ=10,64*	1	457,31	457,31			457,31		457,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	**ФССЦпг-03-21-01-015** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦпг-03-21-01-015 01-2018 ЭМ=12,41*	1	166,05	166,05			166,05		166,05				
		Раздел 2. Серебренниковская, 23												
35	**ФЕР15-01-047-15** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (прим.) (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-01-047-15 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8766; ЭМ=12,036; ЗПМ=19,9313; МАТ=8,0891*	0,025 *2,5/100*	16810,37 14074,59	2735,78 884,35			420,26	351,87	68,39 22,11		71,72	1,79	
36	**ФЕРр54-3-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр54-3-2 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8696; ЭМ=10,4448; ЗПМ=19,918*	0,02 *2/100*	2436,87 2407,52	29,35 24,3			48,74	48,15	0,59 0,49		14,79	0,3	
37	**ФЕР13-06-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Очистка поверхности щетками (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР13-06-003-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,9231*	0,5	160,69 160,69				80,35	80,35			0,9	0,45	
38	**ФЕРр54-12-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Укрепление существующей подшивки потолка (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр54-12-1 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8735; ЭМ=12,1643; ЗПМ=19,9224; МАТ=4,4019*	0,02 *2/100*	4203,08 2759,89	79,92 23,11	1363,27		84,06	55,2	1,6 0,46	27,26	16,8	0,34	
39	**ФЕР13-03-002-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР13-03-002-04 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8634; ЭМ=4,2321; ЗПМ=19,6363; МАТ=5,3949*	0,005 *0,5/100*	2312,5 1179,83	39,02 4,32	1093,65		11,56	5,9	0,2 0,02	5,46	5,31	0,03	
40	**ФЕР15-02-016-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-02-016-02 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8919; ЭМ=22,7305; ЗПМ=20,0328; МАТ=4,7382*	0,005 *0,5/100*	21194,92 14946,9	2193,49 1140,47	4054,53		105,97	74,73	10,97 5,70	20,27	78,88	0,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	**ФЕР15-01-049-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: покрытых эмалями (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-01-049-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8817; ЭМ=12,0236; ЗПМ=19,933; МАТ=3,8317*	0,03 *3/100*	11719,42 9815,86	1030,78 336,67	872,78		351,58	294,48	30,92 10,10	26,18	50,6	1,52	
42	**ФССЦ-11.2.11.04-0006** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер: 1525х1525х15 мм (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-01-049-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8817; ЭМ=12,0236; ЗПМ=19,933; МАТ=3,8317*	3,075	266,26		266,26		818,75			818,75			
43	**ФЕР15-01-047-15** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-01-047-15 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8766; ЭМ=12,036; ЗПМ=19,9313; МАТ=8,0891*	0,025 *2,5 / 100*	24014,88 20106,67	3908,21 1263,45			600,37	502,67	97,7 31,59		102,46	2,56	
44	**ФССЦпг-01-01-01-041** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦпг-01-01-01-041 01-2018 ЭМ=10,64*	0,0106 *0,007+0,0036*	457,31	457,31			4,85		4,85				
45	**ФССЦпг-03-21-01-010** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦпг-03-21-01-010 01-2018 ЭМ=12,41*	0,0106	141,72	141,72			1,5		1,5				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								70691,91	19251,64	1899,18 400,21	49541,09		104,06	
Накладные расходы								15162,94						
Сметная прибыль								7745,36						
Итоги по смете:														
Итого Строительные работы								81946,92					91,52	
Итого Монтажные работы								11653,29					12,54	
Итого								93600,21					104,06	
В том числе:														
Материалы								49541,09						
Машины и механизмы								1899,18						
ФОТ								19651,85						
Накладные расходы								15162,94						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль								7745,36						
договорный коэффициент 93 600,21 * 0,984361								92136,4						
НДС при упрощенной системе налогообложения (49541,09+(1899,18-400,21)+15162,94*0,1712+7745,36*0,15)*0,18								9863,6						
ВСЕГО по смете								**102000,00**					**104,06**	

Составил: _____ / Татаринцев

Проверил: _____ / Клюшов А.В.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Татаринцев Дмитрий Александрович ИНН 381113402784 ОГРНИП 317385000051157 РОССИЯ г.ИРКУТСК