



СОГЛАСОВАНО:  
Директор ООО-ФК «НОВОСИБИРСК ПРЕСТИЖ»

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МУП «ЦММ»

Э. В. Беляцкий  
2018 г.

г. Новосибирск, Красный проспект, 50  
(Наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на строительно-монтажные работы по ремонту крыльца № 1 (главный вход со стороны Красного проспекта) и крыльца № 2 (вход со двора) здания  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1240926,83 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 263349,59 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1301,88 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуат. машин	материалы	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	эксплуат. машин	материалы	на единицу	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Раздел 1.</b>															
1	ФЕР09-06-024-10	Демонтаж ограждений (1)	0,02	7254,26 5922,52	1331,74 171,88			145,09	118,46	26,63 3,44		29,46	0,59		
	10	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр													
		(МДС36 п. 3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7; к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; МДС35 пр. 1 п. 3 п. 11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городае ОЗП=1; ЗМ=1; к раск.; ЗПМ=1; ТЗ=1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-06-024-10 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8981; ЗМ=6,0771; ЗПМ=19,9624; МАТ=4,2646													
2	ФЕР63-7-1	Разборка облицовки стен (100 м2)	0,52	67794,63 65795,58	1999,05 181,12			35253,21	34213,7	1039,51 94,18		400,51	208,27		
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр													
		(МДС35 пр. 1 п. 3 п. 11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городае ОЗП=1; ЗМ=1; к раск.; ЗПМ=1; ТЗ=1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР63-7-1 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8741; ЗМ=14,9596; ЗПМ=19,9915													

к контракту № РР.2018.316104 от "06" "июля" 2018 г.

Приложение №2

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	<b>ФЕР12-01-010-01</b> Групаж Министров Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж отделки подступенков и углов металлических (100 м2) (МДС36 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) неметаллических конструкций ОЗГ=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗТМ=0,7; МАГ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; МДС35 пр. 1 м. 3 п. 1.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре воровое ОЗГ=1,1; ЭМ=1,1 к раск.; ЗТМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-010-01 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗГ=20,9307; ЭМ=11,4319; ЗТМ=19,9993; МАГ=4,2093	0,2	15692,86 15500,23	192,63 54,18				3138,57	3100,05	38,52 10,84	86,82	17,36	
4	<b>ФЕР46-02-009-02</b> Групаж Министров Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Отбивка отделки цоколя (камень) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-02-009-02 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗГ=20,8687	0,105	3714,63 3714,63				390,04	390,04			22,82	2,4	
5	<b>ФЕР57-2-1</b> Групаж Министров Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий полов из резины (100 м2) (МДС35 пр. 1 м. 3 п. 1.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре воровое ОЗГ=1,1; ЭМ=1,1 к раск.; ЗТМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР57-2-1 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗГ=20,8696; ЭМ=10,4408; ЗТМ=19,9488	1,42	2086,05 2039,38	46,67 38,7			2962,19	2895,92	66,27 54,95	12,53	17,79		
6	<b>ФЕР57-2-4</b> Групаж Министров Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий полов: цементных (100 м2) (МДС35 пр. 1 м. 3 п. 1.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре воровое ОЗГ=1,1; ЭМ=1,1 к раск.; ЗТМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР57-2-4 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗГ=20,9307; ЭМ=13,3936; ЗТМ=20,0037	1,42	3452,65 21838,98	12513,77 534,7			48780,76	31011,21	17769,55 759,27	122,32	173,69		
7	<b>ФЕР15-04-006-04</b> Групаж Министров Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Покрытие поверхностей грунтовойкой плубокого проникновения; за 2 раза (100 м2) (МДС35 пр. 1 м. 3 п. 1.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре воровое ОЗГ=1,1; ЭМ=1,1 к раск.; ЗТМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-006-04 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗГ=20,9378; ЭМ=11,9827; ЗТМ=19,7937; МАГ=28,3277	1,525 1,42+0,105	13396,64 3609,05	21,15 8,11			20429,88	5503,8	32,25 12,37	14893,63	17,95	27,37	
8	<b>ФЕР06-01-035-01</b> Групаж Министров Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Бетонирование ступеней, площадок и пандуса (100 м3) (МДС35 пр. 1 м. 3 п. 1.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре воровое ОЗГ=1,1; ЭМ=1,1 к раск.; ЗТМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-035-01 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗГ=20,8573; ЭМ=11,1625; ЗТМ=20,0021; МАГ=3,3992	0,072	98397,63 209145,32	98333,29 21406,65	6817,19		71236,63	15058,46	7094,4 1541,28	49083,77	1117,89	80,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	<b>ФЕР11-01-004-09</b> Гризаж Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной (100 м2) (МДС35 пр.1 м.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1; ЭМ=1;1 к раск.; ЗПМ=1;1; ТЗ=1;1; ТЗМ=1;1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-01-004-09 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,873; ЭМ=5,5934; ЗПМ=9,931; МАГ=18,1195	1,62	9340,8 6774,54	159,08 19,13	2407,18		15132,1	10974,75	257,71 30,99	3899,64	29,67	48,07	
10	<b>ФЕР15-01-043-01</b> Гризаж Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами (100 м2) (МДС35 пр.1 м.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1; ЭМ=1;1 к раск.; ЗПМ=1;1; ТЗ=1;1; ТЗМ=1;1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-043-01 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,834	1,62	61358,01 61358,01			99399,98	99399,98			266,56	430,21		
11	<b>Цена поставщика</b>	<b>Клинкерная плитка (ступень)</b> (МДС35 пр.1 м.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1; ЭМ=1;1 к раск.; ЗПМ=1;1; ТЗ=1;1; ТЗМ=1;1)	530	438,98		438,98	232659,4				232659,4			
12	<b>Цена поставщика</b>	<b>Клинкерная плитка (площадка)</b> (МДС35 пр.1 м.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1; ЭМ=1;1 к раск.; ЗПМ=1;1; ТЗ=1;1; ТЗМ=1;1)	2100	93,22		93,22	195782				195782			
13	<b>Цена поставщика</b>	<b>Клей плиточный высокоэластичный морозостойкий для укладки на пол клинкерной плитки</b> (МДС35 пр.1 м.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1; ЭМ=1;1 к раск.; ЗПМ=1;1; ТЗ=1;1; ТЗМ=1;1)	810	37,74		37,74	30569,4				30569,4			
14	<b>Цена поставщика</b>	<b>Защитка для напольной плитки и ступеней (для широких швов, морозостойкая)</b> (МДС35 пр.1 м.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1; ЭМ=1;1 к раск.; ЗПМ=1;1; ТЗ=1;1; ТЗМ=1;1)	250	28,18		28,18	7045				7045			
15	<b>ФЕР15-01-016-02</b> Гризаж Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Наружняя облицовка по бетонной поверхности камнем: на цементном растворе стен (100 м2) (МДС35 пр.1 м.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1; ЭМ=1;1 к раск.; ЗПМ=1;1; ТЗ=1;1; ТЗМ=1;1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-016-02 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8765; ЭМ=9,8887; ЗПМ=9,9925; МАГ=4,6749	0,105	182373,76 66442,59	519,06 383,86	115412,1	19149,24	6976,47	54,5 40,31	12118,27	338,58	35,55		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	<b>ФЕР15-01-064-01</b> Прыказ Міністра Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Облицовка стен фасадов зданий Металлокассетами на металлическом каркасе (100 М2) (МДС35 пр. 1 т. 3. п. 11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗТ=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗТМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-064-01 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗТ=20,8981; ЗМ=11,7082; ЗТМ=19,9518; МАТ=4,4489	0,54	149552,46 59709,8	701,32 291,7	89142,34		80758,33	32242,75	378,71 157,52	48136,87	297	160,38	
17	<b>ФЕРР61-10-1</b> Прыказ Міністра Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов. Цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 М2) (МДС35 пр. 1 т. 3. п. 11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗТ=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗТМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР61-10-1 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗТ=20,8913; ЗМ=5,8264; МАТ=4,3493	0,0245	45506,4 40539,36	7,75	4959,29		1114,91	993,21	0,19	121,51	222,02	5,44	
18	<b>ФЕРР62-25-1</b> Прыказ Міністра Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Отрунтова ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 М2) (МДС35 пр. 1 т. 3. п. 11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗТ=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗТМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР62-25-1 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗТ=20,8702; ЗМ=7,9296; ЗТМ=19,25; МАТ=5,7089	0,0245	2767,46 851,09	229,24 2,5	1687,13		67,8	20,85	5,62 0,06	41,33	4,72	0,12	
19	<b>ФЕРР62-25-7</b> Прыказ Міністра Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 М2) (МДС35 пр. 1 т. 3. п. 11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗТ=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗТМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР62-25-7 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗТ=20,9306; ЗМ=11,4729; ЗТМ=20,0889; МАТ=5,2048	0,0245	9069,46 4634,87	18,7 5,02	4412,89		222,13	113,55	0,46 0,12	108,12	25,99	0,64	
20	<b>ФЕРР62-26-4</b> Прыказ Міністра Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов (100 М2) (МДС35 пр. 1 т. 3. п. 11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗТ=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗТМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР62-26-4 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗТ=20,8722; ЗМ=8,1276; ЗТМ=19,9224; МАТ=10,0105	0,0245	12482,3 2894,35	862,5 25,5	8725,45		305,82	70,91	21,13 0,62	213,78	16,05	0,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	<b>ФЕР09-06-024-10</b> Прыказ Міністра Россиі ад 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж ограждений (1) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗТ=1; ЭМ=1;1 к раск.; ЗТМ=1;1; ТЗ=1;1; ТЗМ=1;1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-06-024-10 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗТ=20,8987; ЭМ=6,0771; ЗТМ=19,9624; МАТ=4,2846	0,02	10797,22 8461,01	1902,5 245,54	433,71		215,94	169,22	38,05 4,91	8,67	42,09	0,94	
22	<b>ФЕР12-01-009-02</b> Прыказ Міністра Россиі ад 30.12.2016 №1039/пр	Устройство желобов: подвесных (100 М) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗТ=1;1; ЭМ=1;1 к раск.; ЗТМ=1;1; ТЗ=1;1; ТЗМ=1;1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-009-02 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗТ=20,9306; ЭМ=11,0133; ЗТМ=19,9376; МАТ=4,2846	0,125	34710,93 6168,67	254,52 70,38	28287,74		4338,87	771,08	31,82 8,80	3535,97	34,55	4,32	
23	<b>ФЕР12-01-008-01</b> Прыказ Міністра Россиі ад 30.12.2016 №1039/пр	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, подски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб (100 М2) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗТ=1;1; ЭМ=1;1 к раск.; ЗТМ=1;1; ТЗ=1;1; ТЗМ=1;1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-008-01 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗТ=20,9312; ЭМ=12,1725; ЗТМ=19,9; МАТ=4,3367	0,025	6732,64 2631,68	26,41 7,72	4074,55		168,32	65,79	0,66 0,19	101,87	14,74	0,37	
24	<b>ФЕР08-12-18</b> Прыказ Міністра Россиі ад 30.12.2016 №1039/пр	Разборка проуверов: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) (100 М2) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗТ=1;1; ЭМ=1;1 к раск.; ЗТМ=1;1; ТЗ=1;1; ТЗМ=1;1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР08-12-18 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗТ=20,6627; ЭМ=8,1287; ЗТМ=19,9786; МАТ=4,1131	0,02	75988,53 52990,42	21377,75 5758,43	1620,36		1519,77	1059,81	427,56 115,17	32,4	313,96	6,28	
25	<b>ФЕР11-01-002-01</b> Прыказ Міністра Россиі ад 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих слоев: песчаных (М3) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗТ=1;1; ЭМ=1;1 к раск.; ЗТМ=1;1; ТЗ=1;1; ТЗМ=1;1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-002-01 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗТ=20,8744; ЭМ=7,9853; ЗТМ=20,0365; МАТ=3,9918	0,4	1306,47 676,54	239,24 66,32	390,69		522,59	270,62	95,7 26,53	156,27	3,75	1,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	<b>ФЕР27-07-009-01</b> Прйказ Минстрон Росси от 28.09.2017 №12828/лр	Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов весом до 10 кг/м в комплекте с решёткой (крышкой) на подготовленные основания (100 М)	0,1	49160,02 8196,04	238,85 86,34	40665,13		4916	819,6	29,89 8,63	4066,51	42,75	4,28	
		(МДС35 пр.1 м.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗГ=1; ЗМ=1; к раск.: ЗПМ=1; ТЗ=1; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-07-009-01 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗГ=20,8641; ЗМ=12,1633; ЗПМ=19,939												
<b>Раздел 2. Крыльцо внутреннее</b>														
27	<b>ФЕР09-06-024-10</b> Прйказ Минстрон Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж ограждений	0,02	7254,26 5922,52	1331,74 171,88		145,09	118,46	26,63 3,44		29,46	0,59		
		(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЗМ=0,7; к раск.: ЗПМ=0,7; МАТ=0; к раск.: ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; МДС35 пр.1 м.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗГ=1; ЗМ=1; к раск.: ЗПМ=1; ТЗ=1; ТЗМ=1; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-06-024-10 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗГ=20,8991; ЗМ=6,0771; ЗПМ=19,9924; МАТ=4,2646												
28	<b>ФЕР12-01-010-01</b> Прйказ Минстрон Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж отделки подступенков и углков металлических	0,05	15692,86 15500,23	192,63 54,18		784,64	775,01	9,63 2,71		86,82	4,34		
		(100 М2) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЗМ=0,7; к раск.: ЗПМ=0,7; МАТ=0; к раск.: ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; МДС35 пр.1 м.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗГ=1; ЗМ=1; к раск.: ЗПМ=1; ТЗ=1; ТЗМ=1; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-010-01 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗГ=20,9307; ЗМ=11,4319; ЗПМ=19,9943; МАТ=4,2085												
29	<b>ФЕРр57-2-1</b> Прйказ Минстрон Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий полов из резины	0,16	2086,05 2039,38	46,67 38,7		333,77	326,3	7,47 6,19		12,53	2		
		(МДС35 пр.1 м.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗГ=1; ЗМ=1; к раск.: ЗПМ=1; ТЗ=1; ТЗМ=1; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр57-2-1 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗГ=20,8696; ЗМ=10,4408; ЗПМ=19,9488												
30	<b>ФЕРр57-2-4</b> Прйказ Минстрон Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий полов. Цементных	0,225	34352,65 21838,88	12513,77 534,7		7729,35	4913,75	2815,6 120,31		122,32	27,52		
		(100 М2) (МДС35 пр.1 м.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗГ=1; ЗМ=1; к раск.: ЗПМ=1; ТЗ=1; ТЗМ=1; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр57-2-4 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗГ=20,9307; ЗМ=15,3936; ЗПМ=20,0037												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	<b>ФЕР15-04-005-04</b> Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Покрывтие поверхностей грунтовой площадки прокиновения: за 2 раза (100 М2) ИДС35 пр.1 т.з.п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре вордвое ОЗТ=1; ЗМ=1;1 к раск.; ЗТМ=1;1; ТЗ=1;1; ТЗМ=1;1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-006-04 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗТ=20,8978; ЗМ=11,8827; ЗТМ=19,7837; МАТ=26,5277	0,225	13396,64 3609,06	21,15 8,11	9766,44		3014,24	812,04	4,76 1,82	2197,44	17,95	4,04	
32	<b>ФЕР06-01-035-01</b> Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Бетонирование ступеней, площадок и пандуса (100 М3) ИДС35 пр.1 т.з.п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре вордвое ОЗТ=1; ЗМ=1;1 к раск.; ЗТМ=1;1; ТЗ=1;1; ТЗМ=1;1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-035-01 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗТ=20,8973; ЗМ=11,1825; ЗТМ=20,0021; МАТ=5,3952	0,012	989397,63 209145,32	98533,29 21406,65	6817,19		11872,77	2509,74	1182,4 256,88	8180,63	1117,89	13,41	
33	<b>ФЕРР62-22-4</b> Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов (100 М2) ИДС35 пр.1 т.з.п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре вордвое ОЗТ=1; ЗМ=1;1 к раск.; ЗТМ=1;1; ТЗ=1;1; ТЗМ=1;1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРР62-22-4 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗТ=20,8823; ЗМ=12,0941; ЗТМ=19,9181; МАТ=3,4772	0,152	13003,22 10383,79	176,91 50,79	2442,52		1976,49	1578,34	26,89 7,72	371,26	56,18	8,54	
34	<b>ФЕР12-01-009-02</b> Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство желобов: подвесных (100 М) ИДС35 пр.1 т.з.п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре вордвое ОЗТ=1; ЗМ=1;1 к раск.; ЗТМ=1;1; ТЗ=1;1; ТЗМ=1;1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-009-02 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗТ=20,9306; ЗМ=11,0133; ЗТМ=19,9376; МАТ=4,3816	0,08	34710,93 6168,67	254,52 70,38	28287,74		2776,87	493,49	20,36 5,63	2263,02	34,55	2,76	
35	<b>ФЕР12-01-008-01</b> Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пороки, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб (100 М2) ИДС35 пр.1 т.з.п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре вордвое ОЗТ=1; ЗМ=1;1 к раск.; ЗТМ=1;1; ТЗ=1;1; ТЗМ=1;1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-008-01 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗТ=20,9312; ЗМ=12,1729; ЗТМ=19,9181; МАТ=4,3367	0,015	6732,64 2631,68	26,41 7,72	4074,55		100,99	39,48	0,4 0,12	61,11	14,74	0,22	
36	<b>ФЕР11-01-037-05</b> Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство покрытий противоскользящих из ковров резиновых (100 М2) ИДС35 пр.1 т.з.п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре вордвое ОЗТ=1; ЗМ=1;1 к раск.; ЗТМ=1;1; ТЗ=1;1; ТЗМ=1;1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-037-05 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗТ=20,891; ЗМ=11,7292; ЗТМ=19,9477	0,16	4019,65 3454,54	565,11 230,99		643,14	552,73	90,41 36,96		18,92	3,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	Цена поставщика	Разноевое противоскользущее покрытие для крыльца (М2)	16	875,42		875,42		14006,72			14006,72			
		(МДС35 пр. 1 м.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре дворовое ОЗТ=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗТМ=1,1; Т3=1,1; ЗМ=1,1)												
38	ФЕР11-01-049-01	Укладка металленического напледного профиля (крепление резинового покрытия) (100 м)	0,45	9787,55 3342,06		6445,59		4404,44	1503,93		2900,51	18,3	8,24	
		(МДС35 пр. 1 м.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре дворовое ОЗТ=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗТМ=1,1; Т3=1,1; ЗМ=1,1)												
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-049-01 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с зам №1-2 ОЗТ=20,8918; МАТ=3,0608												
39	ФЕР09-06-024-10	Монтаж ограждений (1)	0,02	10797,22 8461,01	1902,5 245,54	433,71		215,94	169,22	38,05 4,91	8,67	42,09	0,84	
		(МДС3 пр. 1 м.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре дворовое ОЗТ=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗТМ=1,1; Т3=1,1; ЗМ=1,1)												
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-06-024-10 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с зам №1-2 ОЗТ=20,8991; ЗМ=6,0771; ЗТМ=19,9624; МАТ=4,2646												
<b>Раздел 3. Новый Раздел</b>														
40	ФССЦЛг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	12	457,31	457,31			5487,72		5487,72				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦЛг-01-01-01-041 01-2018 ЗМ=10,84												
41	ФССЦЛг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 15 км (1 т груза)	12	166,05	166,05			1992,6		1992,6				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦЛг-03-21-01-015 01-2018 ЗМ=12,41												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								931688,74	260032,7	39112,05	632544		1301,88	
Накладные расходы								192658,03		3316,87				
Сметная прибыль								99826,06						
<b>Итого по смете:</b>								1414,77						
Строительные металленические конструкции								68874,94					2,86	
Стеклянные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)								17952,48					29,37	
Кровли								865,89					2,4	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								105105,4					221	
Полы (ремонтно-строительные)								848449,24					657,55	
Отделочные работы								105574,37					93,9	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								52850,31					60,84	
Полы								2098,19					5,44	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								4364,41					9,69	
Малерные работы (ремонтно-строительные)								3000,24					6,28	
Благоустройство (ремонтно-строительные)														



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Автомобильные дороги								6332,27						
Погрузо-разгрузочные работы								5487,72					4,28	
Перевозка грузов автотранспортом								1992,6						
Итого								1224172,83					1301,88	
В том числе:														
Материалы								632543,97						
Машины и механизмы								39112,05						
ФОТ								263249,59						
Накладные расходы								192658,03						
Сметная прибыль								99826,06						
Договорный коэффициент 1 224 172,83 * 0,908363185								1111993,53						
НДС при упрощенной системе налогообложения (632543,97+(39112,05-3316,87)+192658,03*0,1712+99826,06*0,15)*0,18								128933,3						
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>1240926,83</b>					<b>1301,88</b>	

Составил:



Проверил:

