Гранд-СМЕТА

Приложение №1
к договору от "28" [illegible] 2018 № 26

СОГЛАСОВАНО:
ООО "Компас Сибирь Трейд"
Директор _____ К. Б. Коварский
"____" _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
МКУ "ЦМИ"
Директор _____ Э. В. Беляцкий
"____" _____ 2018 г.

г. Новосибирск, Красный проспект, 50
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на работы по ремонту фасада, подготовка основания под покрытие крыльца и укладке противоскользящего покрытия на входе в здание
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 196478,57 руб.
Средства на оплату труда _____ 44635,5 руб.
Сметная трудоемкость _____ 214,59 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Раздел 1. Крыльцо 1												
1	**ФЕР06-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Бетонирование ступеней, площадок и пандуса (100 м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ФЕР06-01-035-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8573; ЭМ=11,1625; ЗПМ=20,0021; МАТ=5,3952*	0,042	143497,13 9115,85	8024,7 972,93	126356,6		6026,88	382,87	337,04 40,86	5306,97	1016,26	42,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	**ФЕР11-01-004-09** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство гидроизоляции обмазочной (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ФЕР11-01-004-09 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,873; ЭМ=5,5934; ЗПМ=19,931; МАТ=18,1195*	1,62	453,75 295,05	25,85 0,87	132,85		735,08	477,98	41,88 1,41	215,22	26,97	43,69	
3	**ФЕР15-01-016-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Наружная облицовка по бетонной поверхности камнем: на цементном растворе стен (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ФЕР15-01-016-02 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8765; ЭМ=9,8887; ЗПМ=19,9925; МАТ=4,6749*	0,105	27628,65 2893,32	47,72 17,45	24687,61		2901,01	303,8	5,01 1,83	2592,2	307,8	32,32	
4	**ФЕР15-01-064-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Облицовка стен фасадов зданий металлокассетами на металлическом каркасе (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ФЕР15-01-064-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8981; ЭМ=11,7062; ЗПМ=19,9518; МАТ=4,4489*	0,25	4050,2 2597,4	54,46 13,29	1398,34		1012,55	649,35	13,62 3,32	349,58	270	67,5	
5	**ФЕР15-02-041-03** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ФЕР15-02-041-03 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,9307; ЭМ=10,7549; ЗПМ=19,8644; МАТ=6,1391*	-0,25	394,83 393,32	1,51 0,59			-98,71	-98,33	-0,38 -0,15		46,11	-11,53	
6	**ФЕР15-01-064-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Облицовка стен фасадов зданий металлокассетами на металлическом каркасе (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ФЕР15-01-064-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8981; ЭМ=11,7062; ЗПМ=19,9518; МАТ=4,4489*	0,1	9909,25 2597,4	54,46 13,29	7257,39		990,93	259,74	5,45 1,33	725,74	270	27	
7	**ФССЦ-07.2.06.06-0091** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер» (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ФССЦ-07.2.06.06-0091 Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер» МАТ=14,8876*	10,5	63,29		63,29		664,55			664,55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	**ФЕР09-06-024-10** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Монтаж ограждений (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР09-06-024-10 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8981; ЭМ=6,0771; ЗПМ=19,9624; МАТ=4,2646*	0,02	754,36 368,06	284,6 11,18	101,7		15,09	7,36	5,69 0,22	2,04	38,26	0,77	
9	**ФЕРр58-10-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр58-10-1 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,931; ЭМ=12,1662; ЗПМ=19,894*	0,03	322,44 313,9	8,54 1,51			9,67	9,42	0,25 0,05		36,8	1,1	
		Раздел 2. Крыльцо 2												
10	**ФЕР11-01-037-05** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство покрытий противскользящих из ковров резиновых (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР11-01-037-05 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,891; ЭМ=11,7292; ЗПМ=19,9477*	0,2075	194,13 150,33	43,8 10,53			40,28	31,19	9,09 2,19		17,2	3,57	
11	**ФЕР11-01-049-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Укладка металлического накладного профиля (крепление резинового покрытия) (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР11-01-049-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8918; МАТ=3,0608*	0,45	2251,28 145,43		2105,85		1013,08	65,44		947,64	16,64	7,49	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								13310,41	2088,82	417,65 51,06	10803,94		214,59	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								110260,94	43614,65	4409,39 1020,85	62236,9		214,59	
Накладные расходы								37362,6						
Сметная прибыль								18883,72						
Итоги по смете:														
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								51295,62					42,68	
Полы								36634,47					54,75	
Отделочные работы								77735,22					115,29	
Строительные металлические конструкции								398,01					0,77	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								443,94					1,1	
Итого								166507,26					214,59	
В том числе:														
Материалы								62236,9						
Машины и механизмы								4409,39						
ФОТ								44635,5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы								37362,6						
Сметная прибыль								18883,72						
НДС 18%								29971,31						
ВСЕГО по смете								**196478,57**					**214,59**	

Составил:

Проверил: Клюшев А.Р.