



2018 г.

г. Новосибирск, ул. Флотская, 26

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на работы по демонтажу неучтенных слоев покрытия кровли
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:


Сметная стоимость строительных работ _____ 195166,77 руб.

Средства на оплату труда _____ 45183,24 руб.

Сметная трудоемкость _____ 271,88 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо-вания, т
				всего	эксплуатации	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	на единицу	всего		
Раздел 1. Кровля												
1	ФЕР46-04-010-01	Разборка покрытий цементных (2 слой) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР46-04-010-01 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2. ОЗГ=20,8867; ЗМ=15,8023	2,72	385,79 218,3	167,49		1049,35	593,78	455,57		23,78	64,68
2	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов(2 слой) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР46-04-008-01 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗГ=17,4634; ЗМ=5,4709	2,72	153,59 112,16	41,43		417,76	305,08	112,68		14,38	39,11



2018 г.

г. Новосибирск, ул. Флотская, 26

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на работы по демонтажу неучтенных слоев покрытия кровли
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 195166,77 руб.

Средства на оплату труда _____ 45183,24 руб.

Сметная трудоемкость _____ 271,88 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо-вания, т
				всего	эксплуатации	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	на единицу	всего		
Раздел 1. Кровля												
1	ФЕР46-04-010-01	Разборка покрытий цементных (2 слой) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР46-04-010-01 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2. ОЗГ=20,8867; ЗМ=15,8023	2,72	385,79 218,3	167,49		1049,35	593,78	455,57		23,78	64,68
2	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов(2 слой) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР46-04-008-01 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗГ=17,4634; ЗМ=5,4709	2,72	153,59 112,16	41,43		417,76	305,08	112,68		14,38	39,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ФЕР46-04-010-01 Грузка Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий цементных(3 слой) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР46-04-010-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗГ=20,8867; ЗМ=15,8023	2,72	385,79 218,3	167,49			1049,35	593,78	455,57		23,78	64,68	
4	ФЕР46-04-008-01 Грузка Минстроя Росси №1039/лр от 30.12.2016	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов(3 слой) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР46-04-008-01 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗГ=17,4634; ЗМ=5,4709	2,72	153,59 112,16	41,43			417,76	305,08	112,68		14,38	39,11	
5	ФЕРр69-9-1 Грузка Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Очистка помещений от строительного мусора (демонтаж насыпного утеплителя) (100 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр69-9-1 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗГ=20,8593	0,3	1553,82 1553,82	42,98			466,15	466,15			214,32	64,3	
6	ФССЦлг-01-01-01-041 Грузка Минстроя Росси №1039/лр от 30.12.2016	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦлг-01-01-01-041 с 01.06.2017 в ЗМ=8,91	107,44	42,98	42,98			4617,77		4617,77				
7	ФССЦлг-03-21-01-010 Грузка Минстроя Росси №1039/лр от 30.12.2016	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦлг-03-21-01-010 с 01.06.2017 в ЗМ=8,61	107,44	11,42	11,42			1226,96		1226,96				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								9245,1	2263,87	6981,23			271,88	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								112522,73	45183,24	67339,49			271,88	
Накладные расходы								36203,68						
Сметная прибыль								20910,07						
Итого по смете:								97897,49					207,58	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)														
Прочие ремонтно-строительные работы								20030,53					64,3	
Погрузо-разгрузочные работы								41144,33						
Перевозка грузов автотранспортом								10564,13						
Итого								169636,48					271,88	
В том числе:														
Машины и механизмы								67339,49						
ФОТ								45183,24						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы							36203,68						
	Сметная прибыль							20910,07						
	договорный коэффициент	169 636,48 * 0,975						166395,57						
	НДС 18%							29771,2						
	ВСЕГО по смете							195166,77					271,88	

Составил:

Иванов А.В.

Проверил:

Иванов А.В.