

СОГЛАСОВАНО:



Меркушев А. В.
2018 г.

г. Новосибирск, ул. Флотская, 26
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на неучтенные работы по ремонту ограждающих конструкций, устройству стяжки кровли, монтажу ливневых труб
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 160925,36 руб.
Средства на оплату труда _____ 62139,32 руб.
Сметная трудоемкость _____ 360,7 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП "ЦМИ" *Э. В. Беляцкий*
2018 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо-вания, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Раздел 1.																
1	ФЕР46-01-001-02	Усиление монолитными железобетонными обоями: колонн (МЗ)	0,2	2477,97 789,71	123,13 21,89	1565,13		495,59	157,94	24,63 4,38	313,02	96,66	19,33			
Прыжка Министров Росси от 30.12.2016 №1039/лр ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР46-01-001-02 1 дана. 1 кв 2018. Индекс НСО к ФЕР е ред 2017 с изм №1-2 ОЗЛ=20,8605; ЗМ=10,876; ЗЛМ=19,9707; МАТ=5,0199																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФССЦ-04.1.02.01-0006 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-04.1.02.01-0006 Бетон мелкозернистый, класс В15 (М200) МАТ=6,2578	0,204	490		490		99,96			99,96			
3	ФССЦ-08.4.03.03-0003 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 10 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-08.4.03.03-0003 Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм МАТ=5,6675	0,0084	5802,77		5802,77		48,74			48,74			
4	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка поверхности щетками (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР13-06-003-01 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗГ=20,9231	6,4	7,68 7,68				49,15		49,15				
5	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Обработка металлических поверхностей преобразователем ржавчины (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР13-03-002-04 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗГ=20,8634; ЗМ=4,2321; ЗГМ=19,6363; МАТ=5,3949	0,032	65,77 56,55		9,22 0,22		2,1		1,81	0,29 0,01		5,31	0,17
6	ФССЦ-14.2.06.03-0801 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Преобразователь ржавчины ИФХАН-581ПР (КТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-14.2.06.03-0801 Преобразователь ржавчины ИФХАН-581ПР МАТ=2,3135	0,4	76,52		76,52		30,61			30,61			
7	ФЕР08-01-005-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Обработка бабки Кальматроном (Трим) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР08-01-005-01 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗГ=20,8802; ЗМ=9,7429; ЗГМ=19,9624; МАТ=2,9715	0,064	103,97 86,7		16,61 2,93		6,65		5,55	1,06 0,19		0,04	10,92 0,7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ФССЦ-04.3.02.09-0802 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая "Кальматрон" (ТУ 5745-001-47517383-00) (КП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-04.3.02.09-0802 Смесь сухая гидроизоляционная проникающая "Кальматрон" (ТУ 5745-001-47517383-00) МАТ=5,0032	25	15,36		15,36		384			384			
9	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка: кирпичных стен (парапет) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР46-04-001-04 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2, ОЗГ=20,8612; ЗМ=15,8002	8,1	113,91 73,01	40,9			922,67	591,38	331,29		8,24	66,74	
10	ФЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Кладка разделителя кровли кирпичного и парапетов (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР08-02-001-01 1 зона, 1 кв 2018, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2, ОЗГ=20,8718; ЗМ=11,2372; ЗПМ=20,0037; МАТ=5,1601	7,13	200,31 44,87	34,56 5,4	120,88		1428,21	319,92	246,41 38,50	861,88	5,4	38,5	
11	ФССЦ-05.2.03.16-0004 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-05.2.03.16-0004 Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 МАТ=16,1656	2,809	761,44		761,44		2138,89			2138,89			
12	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016	Устройство выравнивающих стяжек: Цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР12-01-017-01 1 зона, 2 кв 2017, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗГ=17,4653; ЗМ=14,1055; ЗПМ=16,7218; МАТ=3,9424	2,72	462,33 235,18	190,48 21,86	36,67		1257,54	639,69	518,11 59,46	99,74	27,22	74,04	
13	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР12-01-017-02 1 зона, 2 кв 2017, Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗГ=17,4652; ЗМ=14,7067; ЗПМ=16,5294	2,72	395,5 302,4	93,1 11,9			1075,76	822,53	253,23 32,37		35	95,2	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР12-01-017-01 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗГ=17,4653; ЗМ=14,1055; ЗГМ=16,7218; МАТ=3,9424	0,16	462,33 235,18	190,48 21,86	36,67		73,97	37,63	30,48 3,50	5,86	27,22	4,36	
15	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР12-01-017-02 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗГ=17,4652; ЗМ=14,7067; ЗГМ=16,5294	0,16	960,5 734,4	226,1 28,9			153,68	117,5	36,18 4,62		85	13,6	
16	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя Росси №1039/лр от 30.12.2016	Раствор готовый кладочный тяжёлый цементный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-04.3.01.09-0001 Раствор готовый кладочный тяжёлый цементный МАТ=7,0799	15,5038	424,88		424,88		6587,25			6587,25			
17	ФЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Кладка ограждения балкона (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР08-02-001-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗГ=20,8718; ЗМ=11,2372; ЗГМ=20,0037; МАТ=5,1601	0,45	200,31 44,87	34,56 5,4	120,88		90,14	20,19	15,55 2,43	54,4	5,4	2,43	
18	ФССЦ-05.2.03.16-0004 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-05.2.03.16-0004 Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 МАТ=16,1656	0,1773	761,44		761,44		135			135			
19	ФЕР12-01-013-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Утепление покрытий плитками: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР12-01-013-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗГ=20,9308; ЗМ=8,2335; ЗГМ=19,9669; МАТ=16,2715	0,093	1179,89 179,3	129,75 11,2	870,84		109,73	16,67	12,07 1,04	80,99	21,02	1,95	

Гранд-СМЕТА



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ФЕР12-01-013-02 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Утепление покрытий плитками: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР12-01-013-02 1 зона. 1 кв 2018. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗГ=20,9301; ЗМ=8,3987; ЗТМ=19,9669; МАТ=16,0479	0,093	1867,3 256,42	248,1 22,4	1362,78		173,66	23,85	23,07 2,08	126,74	30,06	2,8	
21	ФССЦ-12.2.05.09-0009 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Пенополистирол экструдированный (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-12.2.05.09-0009 Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ ХРС САВОН 35-300 МАТ=2,8142	1,4	1634,71		1634,71		2288,59			2288,59			
22	ФЕР09-07-030-04 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Установка закладных деталей: до 4 кг (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР09-07-030-04 1 зона. 1 кв 2018. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗГ=20,8919; ЗМ=2,4526; ЗТМ=19,9412	0,01638	2540,23 2385,41	154,82 5,45		41,61	39,07	2,54 0,09			263	4,31	
23	ФЕР12-01-029-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 450 мм с одним фартуком (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР12-01-029-01 1 зона. 1 кв 2018. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗГ=20,8574; ЗМ=12,4575; ЗТМ=19,9704; МАТ=7,4996	0,152	7917,66 352,25	33,92 4,73	7531,49		1203,48	53,54	5,16 0,72	1144,78	39,27	5,97	
24	ФССЦ-01.7.12.05-0109 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Нетканый термоскрепленный геотекстиль (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР12-01-028-02 1 зона. 1 кв 2018. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗГ=20,864; ЗМ=16,2409; ЗТМ=19,875; МАТ=9,1593	1,452	66,8		66,8		96,99			96,99			
25	ФССЦ-08.3.09.05-0001 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Лист оцинкованный, ламинированный гомогенной мембраной, размером 2000x1000x1,4мм (к) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-08.3.09.05-0001 Лист оцинкованный, ламинированный гоомогенной мембраной, размером 2000x1000x1,4мм МАТ=1,8155	4	18,27		18,27		73,08			73,08			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР15-02-001-01 1 зона. 2 кв 2017. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1 (пр 886) ОЗГ=17,4863; ЗМ=15,5551; ЗЛМ=17,4598; МАТ=6,4913	0,12	1713,34 681,87	51,77 24,77	979,7		205,6	81,82	6,21 2,97	117,57	70,88	8,51	
27	ФЕР12-01-009-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство желобов: настенных (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР12-01-009-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗГ=20,9307; ЗМ=10,8986; ЗЛМ=19,9741; МАТ=5,5646	0,18	18929,53 722,92	272,98 41,02	17933,63		3407,32	130,13	49,14 7,38	3228,05	84,75	15,26	
28	ФЕР12-01-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР12-01-008-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗГ=20,9312; ЗМ=12,1725; ЗЛМ=19,8; МАТ=4,3367	0,08	1055,82 114,3	1,97 0,35	939,55		84,47	9,14	0,16 0,03	75,17	13,4	1,07	
29	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг-01-01-01-041 с 01.06.2017 в ЗМ=8,91	15	42,98	42,98		644,7		644,7					
30	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг-03-21-01-010 с 01.06.2017 в ЗМ=8,61	15	11,42	11,42		171,3		171,3					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				23480,44				23480,44	3117,51	2371,58 159,77	17991,35		360,7	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах				219411,74				219411,74	59286,56	28668,93 2852,76	131456,3		360,7	
Накладные расходы								55379,71						
Сметная прибыль								28827,18						
Итого по смете:														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								44366,22					86,07	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								2385,79					5,93	
Конструкции из кирпича и блоков								65391,48					41,63	
Кровли								178379,44					214,25	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Строительные металлоконструкции							1861,39					4,31	
	Отделочные работы							4025,14					8,51	
	Погрузо-разгрузочные работы							5744,28						
	Перевозка грузов автотранспортом							1474,89						
	Итого							303618,63					360,7	
	В том числе:													
	Материалы							131456,25						
	Машины и механизмы							28668,93						
	ФОТ							62139,32						
	Накладные расходы							55379,71						
	Сметная прибыль							28827,18						
	договорный коэффициент 303 618,63 * 0,44917341							136377,42						
	НДС 18%							24547,94						
	ВСЕГО по смете							160925,36					360,7	

Составил:  E. S. Suvayev MB
 Проверил:  A. V. Krasovskiy B