




Д. А. Пупков
2019 г.

г. Новосибирск, ул. Садовая, 30
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на выполнение работ по ремонту кровли 3-этажного административного здания и кровли 1-этажного нежилого здания
(наименование работ и затрат, наименование объекта)



Э. В. Беляцкий
2019 г.

Приложение №2
к договору от "21" июля 2019 г. № 2019-232-9/19

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП "ЦМИ"

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 2149652,53 руб.
Средства на оплату труда _____ 196,331 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1215,42 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации	в т.ч. машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	в т.ч. машин	на единицу	на всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Новый раздел														
1	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	4,86	153,59 112,16	41,43			746,45	545,10	201,35		14,38	69,89	
2	ФЕР46-04-010-01	Разборка покрытий полов: асфальтовых и асфальтобетонных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	4,25 425 / 100	385,79 218,3	167,49			1639,61	927,78	711,83		23,78	101,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка пароизоляции (100 м2) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	4,25 425 / 100	78,88 54,82	24,06 2,15			335,24	232,99	102,25 9,14		6,27	26,65	
4	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж утеплителя (100 т) (МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,918 (425*0,18*1,2) / 100	1243,06 1243,06				1141,13	1141,13			171,46	157,4	
5	ФЕР07-05-030-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка плит парашета массой: до 0,5 т (100 шт) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	1,216667 (73/0,6) / 100	1306,77 339,95	966,82 136,73			1589,90	413,61	1176,29 166,35		37,03	45,05	
6	ФЕР06-01-092-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж закладных деталей при массе элементов: до 20 кг (т) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,5	193,72 151,62	42,1 6,43			96,86	75,81	21,05 3,22		19,1	9,55	
7	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка: кирпичных стен (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	6	113,91 73,01	40,9			683,46	438,06	245,40		8,24	49,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	1,24 124 / 100	153,59 112,16	41,43			190,45	139,08	51,37		14,38	17,83	
9	ФЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,35 35 / 100	79,44 66,92	12,52			27,80	23,42	4,38		8,58	3	
10	ФЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,883 88,3 / 100	154,66 124,02	30,64			136,56	109,51	27,05		15,9	14,04	
11	ФССЦПг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ЭМ=11,51	169	42,98	42,98			7263,62		7263,62				
12	ФССЦПг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 ЭМ=10,12	169	11,42	11,42			1929,98		1929,98				
Раздел 2. Новый Раздел														
Подготовительные работы														
13	ФЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка сетки штукатурной (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,0138 4,6*3/1000	546,26 506,02	40,24 6,71			7,54	6,98	0,56 0,09		63,73	0,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ФССЦ-08.1.02.17-0172 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сетка штукатурная оцинкованная из проволоки диаметром 1 мм, 20x20 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	4,6	23,84										
15	ФЕРР61-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Оштукатуривание шахты стояка вентиляции (прим) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,046 4,6 / 100	2905,54 1764,08	1,21	1140,25		133,65	81,15	0,06	52,44	201,84	9,28	
16	ФЕРР62-32-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб вент. стояков (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,03 3 / 100	576,29 507,65	0,66 0,12	67,98		17,29	15,23	0,02	2,04	62,75	1,88	
17	ФССЦ-14.4.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска для наружных работ: бежевая, марки МА-015 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,000465	14600		14600		6,79			6,79			
18	ФЕРР62-32-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб канализации (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,01 1 / 100	430,42 361,78	0,66 0,12	67,98		4,30	3,62	0,01	0,67	44,72	0,45	
19	ФССЦ-14.4.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска для наружных работ: бежевая, марки МА-015 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,0002	14600		14600		2,92			2,92			

Устройство карнизных свесов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ФЕР46-03-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,75 75 / 100	42,65 42,65				31,99	31,99				3,75	
21	ФЕР46-03-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01 (100 шт) (до 420 мм ПЗ=22 (ОЗП=22; ЭМ=22 к раск.; ЗПМ=22; МАТ=22 к раск.; ТЗ=22; ТЗМ=22)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,75 75 / 100	33,88 33,88				25,41	25,41			3,96	2,97	
22	ФЕР06-01-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка шпилек: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,026063 0,695*0,5*75/1000	12943,3 2790,99	52,31 7,67		10100	337,34	72,74	1,36 0,20	263,24	315,01	8,21	
23	ФЕР10-01-092-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Антисептическая обработка деревянных поверхностей биопиреном (100 м2) 264,34 = 94,69 + 9,2 x 18,44 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	2,8622 (0,5*0,56*124+229,6+7 3*0,3) / 100	264,34 50,25	42,6 1,62		171,49	756,59	143,83	121,93 4,64	490,83	5,94	17	
24	ФЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка мауэрлата и кобылок (м3) 613,98 = 2 293,70 - 0,16 x 1 601,00 - 0,06 x 1 980,00 - 0,83 x 1 572,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	1,95 1,17+0,78	613,98 200,19	31,26 4,58		382,53	1197,26	390,37	60,96 8,93	745,93	24,09	46,98	
25	11.1.03.01-0082	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	1,17	1980			1980	2316,60			2316,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	11.1.03.06-0093	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, I сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,78	1572	492,02 73,86	1572		1226,16			1226,16			
27	ФЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Утепление карниза плитами насухо (100 м2) (Прил. 12.1 п.3.3 Утепление покрытий плитами насухо в два слоя ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; Т3=2; Т3М=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,365 36,5 / 100	1089,14 578,34	18,78		397,54	211,09	179,59 26,96		6,86	67,8	24,75	
28	ФССЦ-12.2.05.09-0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОКОЛЬ ХПС САРВОН (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	5,2122	1497,04		1497,04	7802,87				7802,87			
29	ФЕР10-01-022-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подшивка свесов и установка краевой доски (100 м2) 546,64 = 4 702,94 - 0,0063 x 11 978,00 - 1,86 x 2 194,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	1,062 (98,4+7,8) / 100	546,64 495,33	51,31 7,8		580,53	526,04	54,49 8,28			57,33	60,88	
30	ФССЦ-11.1.03.06-0086 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	2,46	1375		1375	3382,50				3382,50			
31	ФССЦ-11.1.03.06-0094 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,39	1320		1320	514,80				514,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	ФССЦ-01.7.15.14-0221 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Шурупы стальные (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	23,8 3+8,8+12	12,2		12,2		290,36			290,36			
33	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство мелких покрытий (Брандмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,27	9874,22 961,76	21,88 3,51	8890,58		2666,04	259,68	5,91 0,95	2400,45	112,75	30,44	
Устройство кровли														
34	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	4,6 460 / 100	462,33 235,18	190,48 21,86	36,67		2126,72	1081,83	876,21 100,56	168,68	27,22	125,21	
35	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	7,038	424,88		424,88		2990,31			2990,31			
36	ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2) 98,59 = 950,09 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	4,6 460 / 100	98,59 68,52	30,07 2,69			453,51	315,19	138,32 12,37		7,84	36,06	
37	ФССЦ-12.1.02.11-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	ИЗОСПАН. Д (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	50,6 506 / 10	37,5		37,5		1897,50			1897,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	ФЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Утепление покрытий плитами насухо (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	4,25 425 / 100	544,57 289,17	246,01 36,93	9,39		2314,42	1228,97	1045,54 156,95	39,91	33,9	144,08	
39	ФССЦ-12.2.05.09-0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	61,524 19,44+42,084	1497,04		1497,04		92103,89			92103,89			
40	ФССЦ-12.2.05.09-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пенополистирол экструдированный КЛИН (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	13,2768 9,7344+3,5424	1695,9		1695,9		22516,13			22516,13			
41	ФЕР12-01-028-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: Бетона (100 м2) 574,14 = 5 132,27 - 115 x 39,41 - 0,6 x 43,30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	4,86 486 / 100	574,14 47,22	4,98 0,64	521,94		2790,32	229,49	24,20 3,11	2536,63	5,33	25,9	
42	ФССЦ-12.1.02.10-0123 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Logicroof V-RR - 1,2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	558,9	58,53		58,53		32712,42			32712,42			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	ФССЦ-12.1.02.10-0124 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Logicroof V-RR - 1,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	2,916	71,55		71,55		208,64			208,64			
44	ФССЦ-01.7.12.05-0038 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Нетканый геотекстиль (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	506	2,9		2,9		1467,40			1467,40			
45	ФЕР-12-01-029-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам без фартука (100 м) 2 550,80 = 5 975,89 - 86,25 x 39,41 - 0,6 x 43,30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,244 24,4 / 100	2550,8 152,38	3,9 0,4	2394,52		622,40	37,18	0,95 0,10	584,27	16,8	4,1	
46	ФССЦ-12.1.02.10-0123 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Logicroof V-RR - 1,2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	21,05	58,53		58,53		1232,06			1232,06			
47	ФССЦ-12.1.02.10-0124 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Logicroof V-RR - 1,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,1464	71,55		71,55		10,47			10,47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	ФССЦ-01.7.12.05-0038 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Нетканый геотекстиль (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	12,32688	2,9		2,9		35,75			35,75			
49	ФЕР12-01-030-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию (10 м2) 484,64 = 921,97 - 10,1 x 43,30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,631 (7,62*0,5+0,5+2) / 10	484,64 357,92		126,72		305,81	225,85		79,96	41,96	26,48	
50	ФССЦ-12.1.02.10-0124 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Logisroof V-FR - 1,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	6,373	71,55		71,55		455,99			455,99			
51	ФССЦ-14.5.01.06-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Герметик полиуретановый (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	2,94046	90,13		90,13		265,02			265,02			
52	ФЕР12-01-035-03 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	54	8,95 1,15		7,8		483,30	62,10		421,20	0,12	6,48	
53	ФССЦ-08.1.02.07-0116 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	18 54/3	309,02		309,02		5562,36			5562,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	ФССЦ-08.1.02.07-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Держатель трубы (на кипич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	67	57,82		57,82		3873,94			3873,94			
55	ФЕР12-01-035-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр	Устройство металлической водосточной системы: колена (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	12	1,25 1,15		0,1		15,00	13,80		1,20	0,12	1,44	
56	ФССЦ-08.1.02.07-0062 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	6	101,19		101,19		607,14			607,14			
57	ФССЦ-08.1.02.07-0067 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	6	92,17		92,17		553,02			553,02			
58	ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр	Устройство металлической водосточной системы: воронки (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	6	1,73 1,73				10,38	10,38			0,18	1,08	
59	ФССЦ-08.1.02.07-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Воронка, стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	6	88,55		88,55		531,30			531,30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	ФЕР12-01-009-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство желобов: настенных (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,73 73 / 100	18929,53 722,92	272,98 41,02	17933,63		13818,56	527,73	199,28 29,94	13091,55	84,75	61,87	
61	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство мелких покрытий (Брандмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,365 (73*0,5) / 100	9874,22 961,76	21,88 3,51	8890,58		3604,09	351,04	7,99 1,28	3245,06	112,75	41,15	
Кровля пристроенных помещений														
62	ФЕР12-01-033-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения: простой (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	1,24 124 / 100	368,08 283,18	27,62 4,04	57,28		456,42	351,14	34,25 5,01	71,03	32,4	40,18	
63	ФССЦ-08.3.09.01-0020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,7935	10891,56		10891,56		8642,45			8642,45			
64	ФССЦ-08.3.05.05-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,05044 5,2*19,4*0,5/1000	11200		11200		564,93	10249,32	14486,20 538,08	216085,33		1215,42	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах														
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)														
115879,00														
261,99														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Кровли													
	Прочие ремонтно-строительные работы							726798,68					595,87	
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							47352,34					157,4	
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							41152,17					45,05	
	Полуизо-разгрузочные работы							4052,20					9,55	
	Перевозка грузов автотранспортом							83604,27						
	Конструкции из кирпича и блоков							19531,40					0,88	
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							360,56					9,28	
	Малярные работы (ремонтно-строительные)							4245,05					2,33	
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							855,39					8,21	
	Деревянные конструкции							4723,74					124,86	
	Теплоизоляционные работы							100466,49						
	Итого							651289,77					1215,42	
	В том числе:							1800311,06						
	Материалы							1149573,95						
	Машины и механизмы							147805,23						
	ФОТ							196330,68						
	Накладные расходы							204406,02						
	Сметная прибыль							111988,23						
	понижающий коэффициент 1 800 311,06 * 0,99503755							1791377,11						
	НДС 20% от 1791377,11							358275,42						
	ВСЕГО по смете							2149652,53					1215,42	

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)