Приложение №2
к договору от "30" августа 2019 г.

СОГЛАСОВАНО:
Зам. директора ООО «АБСОЛЮТ»
_____ П. С. Морозов
"___" _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП "ЦМИ"
_____ Э. В. Беляцкий
"04" октября 2019 г.

г. Новосибирск, ул. Блюхера, 73/1, ул. Большевистская, 175/6, ул. Кузьмы Минина, 4а, ул. Ленина, 55, ул. Нижегородская, 27, ул. Немировича-Данченко, 2/1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на выполнение работ по ремонту муниципальных нежилых помещений
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 362554,8 руб.
Средства на оплату труда 71034 руб.
Сметная трудоемкость 435,36 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. ул. Блюхера, 73/1										
1	**ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,09 9 / 100	29,41 29,41		3	3		3,77	0,34

2	**ФЕРр57-2-1** **Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,058 5,8 / 100	92,9 88,84	4,06 1,76	5	5		11,39	0,66
3	**ФЕРр57-2-5** **Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,058 5,8 / 100	130,82 126,13	4,69 2,03	8	8		16,17	0,94
4	**ФЕР11-01-035-04** **Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Устройство покрытий: из плит древесностружечных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,058 5,8 / 100	4487,01 413,34	72,67 17,46	260	24	4 1	47,84	2,77
5	**ФЕР11-01-036-04** **Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,058 5,8 / 100	321,21 261,02	60,19 10,16	19	16	3 1	31,41	1,82
6	**ФССЦ-01.6.03.04-0098** **Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Линолеум коммерческий гетерогенный: толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 23/32, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	5,916	79,87		473				
7	**ФССЦ-01.7.06.14-0034** **Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,03944	99,4		4				
8	**ФЕР11-01-040-03** **Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,09 9 / 100	137,09 61,32	2,13 0,42	12	6		6,68	0,6
9	**ФССЦ-11.3.03.06-0002** **Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	9,09	20,5		186				

10	**ФССЦ-11.3.03.14-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,01 1 / 100	101		1				
11	**ФССЦ-11.3.03.14-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,01 1 / 100	101		1				
12	**ФССЦ-11.3.03.14-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 49 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,04 4 / 100	128		5				
13	**ФЕРр63-12-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Смена плиток подвесного потолка (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,036 3,6 / 100	1037,42 366,38	18,77 4,75	37	13	1	41,92	1,51
14	**ФССЦ-01.6.04.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Панели потолочные декоративные для подвесного потолка типа ARMSTRONG (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	3,78	42,94		162				
Раздел 2. ул. Большевистская, 175/6										
15	**ФЕРр63-3-6 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах: по эластичной прокладке (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,015 1,5 / 100	2157,02 1241,14	24,25 6,28	32	19		135,2	2,03
16	**ФЕРр63-3-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-6 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,015 1,5 / 100	294,77 294,77		4	4		32,11	0,48
17	**ФССЦ-01.8.02.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Стекло витринное полированное мерное М7 толщиной: 6 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	1,56	144,8		226				
Раздел 3. ул. К. Минина, 4а										

18	**ФЕРр57-3-1** **Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,47 47 / 100	29,41 29,41		14	14		3,77	1,77
19	**ФЕРр57-2-1** **Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,75 75 / 100	92,9 88,84	4,06 1,76	70	67	3 1	11,39	8,54
20	**ФЕРр63-10-1** **Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	1,401 (147-6,9) / 100	69,41 63,16	6,25 2,7	97	88	9 4	7,31	10,24
21	**ФЕРр58-16-3** **Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,02 2 / 100	1201,44 1150,91	50,53	24	23	1	129,9	2,6
22	**ФЕРр56-10-1** **Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016**	Снятие дверных полотен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,0672 (0,8*2,1*4) / 100	288,06 288,06		19	19		36,28	2,44
23	**ФЕРр56-9-4** **Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,04 4 / 100	535,16 535,16		21	21		67,4	2,7
24	**ФЕР10-01-039-03** **Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,0672 0,8*2,1*4/100	2506,35 1049,22	271,59 51,86	168	71	18 3	116,97	7,86
25	**ФССЦ-11.1.01.10-0004** **Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	36,288	4,94		179				
26	**ФССЦ-01.7.04.07-0003** **Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016**	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	4	94,68		379				

27	**ФССЦ-11.2.02.01-0071 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016**	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	6,72	218,09		1466				
28	**ФЕР15-02-024-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под оклейку обоями (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	1,401 (147-6,9) / 100	1119,69 531,04	66,96 29,81	1569	744	94 42	60,76	85,12
29	**ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	147,105	15		2207				
30	**ФЕРр63-12-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,069 6,9 / 100	938,4 267,36	18,77 4,75	65	18	1	30,59	2,11
31	**ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	7,245	15		109				
32	**ФЕРр63-6-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Смена обоев: высококачественных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	2,32 232 / 100	775,24 609,3	9,7 2,51	1799	1414	23 6	68,77	159,55
33	**ФССЦ-01.6.02.01-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Обои высококачественные (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	2,5984	2616		6797				
34	**ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками в два слоя (100 м2) (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	2,32 232 / 100	161,24 161,24		374	374		16,76	38,88
35	**ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,07424	19973,67		1483				

36	**ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Устройство покрытий из линолеума на клее (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,75 75 / 100	397,05 352,34	43,8 10,53	298	264	33 8	42,4	31,8
37	**ФССЦ-01.6.03.04-0098 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Линолеум коммерческий гетерогенный: толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 23/32, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	76,5	79,87		6110				
38	**ФССЦ-14.5.04.03-0104 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	37,5	8,36		314				
39	**ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) 2 292,87 = 137,09 + 101 x 20,50 + 0,08 x 101,00 + 0,08 x 101,00 + 0,4 x 128,00 + 0,07 x 128,00 + 0,07 x 128,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,47 47 / 100	2292,87 61,32	2,13 0,42	1078	29	1	6,68	3,14
59	**ФЕРр61-2-9 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,05	2553,1 1391,91	20,94 9,05	128	70	1	157,1	7,86
58	**ФЕРр58-16-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (100 мест) 2 115,30 = 1 201,44 + 0,021 x 220,04 + 2,14 x 424,88 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,08 8 / 100	2115,3 1150,91	50,53	169	92	4	129,9	10,39
Раздел 4. ул. Ленина, 55										

40	**ФЕРр62-17-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,03 3 / 100	812,32 291,86	7,07 2,05	24	9		33,78	1,01
41	**ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,00213	19973,67		43				
54	**ФЕРр61-4-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,01 1 / 100	3823,45 2603,72	22,51 9,72	38	26		290,27	2,9
Раздел 5. ул. Нижегородская, 27										
42	**ФЕРр62-16-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,22 22 / 100	759,03 255,74	7,07 2,05	167	56	2	29,6	6,51
43	**ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,01562	19973,67		312				
55	**ФЕРр61-2-9 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,05	2553,1 1391,91	20,94 9,05	128	70	1	157,1	7,86
Раздел 6. ул. Немировича-Данченко, 2/1										
44	**ФЕРр63-12-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,08 8 / 100	938,4 267,36	18,77 4,75	75	21	2	30,59	2,45

45	**ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	8,4	15		126				
46	**ФЕР15-04-007-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,166 16,6 / 100	1046,27 550,53	9,75 1,85	174	91	2	62,99	10,46
47	**ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,0055	19973,67		110				
48	**ФССЦ-14.3.01.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Состав грунтовочный Грунтовка укрепляющая универсальная (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	3,7	20,92		77				
49	**ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,15	162,24 162,24		24	24		20,8	3,12
50	**ФЕР15-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,15 15 / 100	584,02 425,84	0,97 0,26	88	64		46,95	7,04
51	**ФССЦ-01.6.02.01-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Обои высококачественные (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,1725	2616		451				
56	**ФЕРр61-2-9 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,05	2553,1 1391,91	20,94 9,05	128	70	1	157,1	7,86
Раздел 7. Новый Раздел										

52	**ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг-01-01-01-041 с 15.12.2018 г ЭМ=11,51	5	42,98	42,98	215		215		
53	**ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг-03-21-01-015 с 15.12.2018 г ЭМ=10,12	5	13,38	13,38	67		67		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						28622	3837	48666		435,36
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						203978	69833	48741201		435,36
Накладные расходы						61769				
Сметная прибыль						36382				
Итоги по смете:										
Полы (ремонтно-строительные)						4428				12,25
Полы						62184				40,13
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)						108949				178,37
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						5620				12,99
Проемы (ремонтно-строительные)						1776				5,14
Деревянные конструкции						14784				7,86
Отделочные работы						85997				141,5
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						10835				26,48
Малярные работы (ремонтно-строительные)						4403				10,64
Погрузо-разгрузочные работы						2475				
Перевозка грузов автотранспортом						678				
Итого						302129				435,36
В том числе:										
Материалы						129271				
Машины и механизмы						4874				
ФОТ						71034				
Накладные расходы						61769				
Сметная прибыль						36382				
НДС 20% от 302129						60425,80				
ВСЕГО по смете						**362554,80**				**435,36**

Составил: _____ Проверил: _____