

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО «Энергия» Д. А. Пупков



г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 69/2  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**

(локальная смета)

на ремонт строительных конструкций здания ремонтного цеха № 48 и здания склада

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 7392624 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1211539 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 7389,31 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г.

Приложение №2 к договору  
№1, от 08.2019



Э. В. Беляцкий  
2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.							Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационные ЦИИ машин	материалы	В т.ч. оплаты труда	В т.ч. оплаты труда	материалы	В т.ч. оплаты труда	В т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
<b>Раздел 1. 19/17-ТО.1</b>														
<b>Перекадка участков стен Е/3-9, Г.1-Е/2, В-Г/1, Ж/3-5</b>														
1	ФЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	18,2	313,53 283,83	29,59 5,81	0,11	5706	5166	539 106	1	35,39	644,1		
2	ФССЦ-04.3.01.12-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 75 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	4,605	519,8		519,8	2394				2394			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	7,316	1752,6		1752,6	12822			12822		
Карнизные плиты А/Б-9,Ж/З-9												
5	ФЕР15-02-001-06 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тгп и наличников прямоугольных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,37	9578,9 4476,48	75,28	5027,14	3544	1656	28	1860	403,65	149,35
Стальные перебычки над проемами по осям А, 10, Е, Ж												
7	ФЕР15-02-001-06 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тгп и наличников прямоугольных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,48	9578,9 4476,48	75,28	5027,14	4598	2149	36	2413	403,65	193,75
Бапки над подвалом В-Г/1-2												
8	ФЕР13-06-003-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Очистка поверхности Щетками (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	3,2	8,83 8,83			28	28			1,035	3,31
9	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,032	279,28 65,03	11,53 0,28	202,72	9	2		7	6,1065	0,2
10	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,032	328,73 39,95	7,51 0,28	281,27	11	1		10	4,4045	0,14

Уменьшение ребра плиты Е-Ж/Б-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕРБ-01-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обетонирование: балок и прогонов (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,1	558,62 190,63	24,72 3,59	343,27		56	19	2	35	22,94 2,29
12	ФССЦ-04.1.02.01- 0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,102	590,7		590,7		60			60	
Заделка трещин А/1/, А/4-9												
13	ФЕРБ53-14-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заделка трещин в кирпичных стенах: Цементным раствором (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	2,26	24,33 24,31		0,02		55	55			2,71 6,12
14	ФССЦ-04.3.01.09- 0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,0452	424,88		424,88		19			19	
Вывоз мусора												
15	ФССЦпг-01-01-01- 041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ЭМ=11,51	20	42,98	42,98		860		860			
16	ФССЦпг-03-21-01- 015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 ЭМ=10,12	20	13,38	13,38		268		268			
Раздел 2. 19/17-ТО.2												
Заделка трещин А-В/1, А/1-3, А-В/4												
17	ФЕРБ53-14-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	2,8	24,33 24,31		0,02		68	68			2,71 7,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,056	424,88						24		
Перекладка участков стен В/1-3, А-В/1												
19	ФЕРр53-16-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Ремонт кирпичной кладки стен отделывными местами (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	19,5	313,53 283,83	29,59 5,81	0,11	6114	5535	577 113	2	35,39	690,11
20	ФССЦ-04.3.01.12-0004 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 75 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	4,934	519,8		519,8	2565				2565	
21	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	7,839	1752,6		1752,6	13739				13739	
Восстановление защитного слоя бетона плит покрытия А-В/1-4, А-Б/5-6												
23	ФЕР46-01-008-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Обетонирование: балок и прогонов (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,1	558,62 190,63	24,72 3,59	343,27	56	19	2	35	22,94	2,29
24	ФССЦ-04.1.02.01-0007 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,102	590,7		590,7	60				60	
Страховочные стойки В/1-2												
25	ФЕР13-06-003-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Очистка поверхности шпаклями (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	1,8	8,83 8,83			16	16			1,035	1,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,018	279,28 65,03	11,53 0,28	202,72	5	1		4	6,1065	0,11
27	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,018	328,73 39,95	7,51 0,28	281,27	6	1		5	4,4045	0,08
28	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ЭМ=11,51	20	42,98	42,98		860		860			
29	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 ЭМ=10,12	20	13,38	13,38		268		268			

Раздел 3. Усиление стен

30	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,67928	279,28 65,03	11,53 0,28	202,72	190	44	8	138	6,1065	4,15
31	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,67928	328,73 39,95	7,51 0,28	281,27	223	27	5	191	4,4045	2,99
32	ФЕР46-01-004-03 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тжжами (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	1,53548	9099,61 1753,32	100,45 12,58	7245,84	13972	2692	154 19	11126	202,93	311,6

Раздел 4. Демонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Здание ремонтного цеха												
33	ФЕР46-04-008-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	13,695	153,59 112,16	41,43		2103	1536	567		14,38	196,93
34	ФЕР46-04-010-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий полов: асфальтовых и асфальтобетонных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	13,695	385,79 218,3	167,49		5283	2990	2293		23,78	325,67
35	ФЕР69-9-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж утеплителя (100 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	4,109	1243,06 1243,06			5108	5108			171,456	704,51
36	ФЕР12-01-015-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж пароизоляции (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	13,695	93,11 63,04	30,07 2,69		1275	863	412 37		7,2128	98,78
37	ФЕР46-04-008-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	1,8	154,66 124,02	30,64		278	223	55		15,9	28,62
38	ФЕР58-1-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	1,8	160,11 120,37	39,74 6,21		288	217	71 11		15,16	27,29
39	ФСЦПт-01-01-01-041 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Поручочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	539,164	42,98	42,98		23173		23173			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ФССЦПг-03-21-01-015 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	539,164	13,38	13,38		7214		7214			
Здание склада												

41	ФЕР46-04-008-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пг	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	2,341	153,59 112,16	41,43		360	263	97		14,38	33,66
42	ФЕР46-04-010-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пг	Разборка покрытий полов: асфальтовых и асфальтобетонных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	2,341	385,79 218,3	167,49		903	511	392		23,78	55,67
43	ФЕР69-9-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пг	Демонтаж утеплителя (100 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,706	1243,06 1243,06			878	878			171,456	121,05
44	ФЕР12-01-015-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пг	Демонтаж парозоляции (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	2,341	93,11 63,04	30,07 2,69		218	148	70 6		7,2128	16,89
45	ФССЦПг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пг	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ЭМ=11,51	92,678	42,98	42,98		3983		3983			
46	ФССЦПг-03-21-01-015 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 ЭМ=10,12	92,678	13,38	13,38		1240		1240			

**Раздел 5. Монтажные и восстановительные работы**

Здание ремонтного цеха

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	13,695	545,23 270,46	238,1 27,33	36,67	7467	3704	3261 374	502	31,303	428,69
48	ФССЦ-04.3.01.09- 0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	20,95	424,88		424,88	8901			8901		
49	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 20 мм) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	13,695	66,31 49,68	16,63 2,13		908	680	228 29		5,75	78,75
50	ФССЦ-04.3.01.09- 0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	6,984	424,88		424,88	2967			2967		
51	ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство пароизоляции: прокладочной в одни слой (100 м2) 98,59 = 960,09 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	13,695	116,39 78,8	37,59 3,36		1594	1079	515 46		9,016	123,47
52	ФССЦ-12.1.02.11- 0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	ИЗОСПАН: Д (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	150,6	37,5		37,5	5648			5648		
53	ФЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	13,695	1526,69 498,05	157,8 13,35	870,84	20908	6821	2161 183	11926	52,371	717,22



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ФССЦ-12.2.05.05-0008 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем П-125 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	273,9	359,64		359,64	98505			98505		
55	ФЕР12-01-015-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2) 98,59 = 950,09 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	13,695	116,39 78,8	37,59 3,36		1594	1079	515 46		9,016	123,47
56	ФССЦ-12.1.02.11-0014 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	ИЗОСПАН: А (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	150,6	39,2		39,2	5904			5904		
57	ФЕР06-01-015-10 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	1,294178	454,86 128,79	40,48 5,89	285,59	589	167	52 8	370	14,536	18,81
58	ФССЦ-08.1.02.17-0096 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Сетка сварная из арматурной проволоки Диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 200x200 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	1369,5	9,1		9,1	12462			12462		
59	ФЕР12-01-017-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство выравнивающих стяжек: Цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	13,695	545,23 270,46	238,1 27,33	36,67	7467	3704	3261 374	502	31,303	428,69
60	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	20,95	424,88		424,88	8901			8901		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	ФЕР12-01-017-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 50 мм) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	13,695	464,14 347,76	16,38 14,88		6356	4763	1593 204		40,25	551,22
62	ФССЦ-04.3.01.09- 0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	48,89	424,88		424,88	20772			20772		
63	ФЕР11-01-004-09 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	13,695	504,47 339,31	32,31 1,09	132,85	6909	4647	442 15	1820	31,0155	424,76
64	ФЕР12-01-028-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона (100 м2) 574,14 = 5 132,27 - 115 x 39,41 - 0,6 x 43,30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	13,695	582,47 54,3	6,23 0,8	521,94	7977	744	85 11	7148	6,1295	83,94
65	ФССЦ-01.7.12.05- 0041 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Нетканый геотекстиль (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	1506	5,25		5,25	7907			7907		
66	ФССЦ-12.1.02.10- 0124 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Полимерный материал: Logisroof V-RR - 1,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	1583,217	71,55		71,55	113279			113279		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Ограждение кровель перилами (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,9	152,85 67,97	65,48 6,93	19,4	138	61	59 6	18	7,6705	6,9
68	ФССЦ-07.2.07.13- 0071 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Конструкции стальные перил (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,955	12091,04		12091,04	11547			11547		
69	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Оргуптовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,407	279,28 65,03	11,53 0,28	202,72	114	26	5	83	6,1065	2,49
70	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска металлических оргрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,407	328,73 39,95	7,51 0,28	281,27	134	16	3	115	4,4045	1,79
71	ФЕР12-01-035-03 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	91,3	9,12 1,32		7,8	833	121		712	0,138	12,6
72	ФССЦ-08.1.02.07- 0116 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	30,433333	309,02		309,02	9405			9405		
73	ФССЦ-08.1.02.07- 0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	112	57,82		57,82	6476			6476		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	ФЕР12-01-035-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр	Устройство металлической водосточной системы: колен (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	42	1,42 1,32		0,1	60	55			0,138	5,8
75	ФССЦ-08.1.02.07- 0062 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	21	101,19		101,19	2125			2125		
76	ФССЦ-08.1.02.07- 0067 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	21	92,17		92,17	1936			1936		
77	ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр	Устройство металлической водосточной системы: воронка (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	21	1,99 1,99			42	42			0,207	4,35
78	ФССЦ-08.1.02.07- 0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Воронка, стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	21	88,55		88,55	1860			1860		
79	ФЕР12-01-009-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство желобов: настенных (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	1,335	19106,21 831,36	341,23 51,28	17933,62	25507	1110	456 68	23941	97,4625	130,11
Здание склада												
80	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	2,341	545,23 270,46	238,1 27,33	36,67	1276	633	557 64	86	31,303	73,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	ФССЦ-04.3.01-09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный тяжёлый цементный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	3,582	424,88	16,63	424,88	1522			1522	
82	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 20 мм) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	2,341	66,31 49,66	2,13		155	116	39 5		5,75
83	ФССЦ-04.3.01-09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный тяжёлый цементный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	1,194	424,88		424,88	507			507	
84	ФЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кладка параллельная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	6,4	215,68 51,6	43,2 6,75	120,88	1380	330	276 43	774	6,21
85	ФССЦ-06.1.01-05-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 75 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	2,522	1066,14		1066,14	2689			2689	
86	ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2) 98,59 = 950,09 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	2,341	116,39 78,8	37,59 3,36		272	184	88 8		9,016
87	ФССЦ-12.1.02-11-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	ИЗОСПАН: D (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	25,75	37,5		37,5	966			966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	ФЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Утепление покрытий плитками из минеральной ваты или перлита на битумной мастике (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	2,341	1526,69 498,05	157,8 13,35	870,84	3574	1166	369 31	2039	52,371	122,6
89	ФССЦ-12.2.05-05- 0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем П-125 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	46,8	359,64		359,64	16831			16831		
90	ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2) 98,59 = 950,09 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	2,341	116,39 78,8	37,59 3,36		272	184	88 8		9,016	21,11
91	ФССЦ-12.1.02-11- 0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	ИЗОСПАН: А (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	25,75	39,2		39,2	1009			1009		
92	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Армирование подстилающих слоев и набегонок (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,221225	454,86 128,79	40,48 5,89	285,59	101	28	9 1	64	14,536	3,22
93	ФССЦ-08.1.02-17- 0096 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 200x200 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	234,1	9,1		9,1	2130			2130		
94	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	2,341	545,23 270,46	238,1 27,33	36,67	1276	633	557 64	86	31,303	73,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	3,582	424,88	116,38	424,88	1522	815	272	1522	40,25	94,23
96	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	2,341	464,14 347,76	14,88		1087	815	35			
97	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	8,357	424,88		424,88	3551			3551		
98	ФЕР11-01-004-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	2,341	504,47 339,31	1,09	132,85	1181	794	76	311	31,0155	72,61
99	ФЕР12-01-028-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона (100 м2) 574,14 = 5 132,27 - 115 x 39,41 - 0,6 x 43,30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	2,341	582,47 54,3	0,8	521,94	1364	127	15	1222	6,1295	14,35
100	ФССЦ-01.7.12.05-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Нетканый геотекстиль: Геотекс 300 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	257,5	5,25		5,25	1352			1352		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	ФССЦ-12.1.02.10-0124 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Полимерный материал: Logicoof V-RP - 1,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	270,605	71,55		71,55	19362			19362		
102	ФЕР12-01-010-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство мелких покрытий (бракдамауры, паркетты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,256	10023,95 1106,02	27,35 4,39	8890,58	2566	283	7	2276	129,6625	33,19
103	ФЕР12-01-035-03 Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/лр	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	13,3	9,12 1,32		7,8	121	18		103	0,138	1,84
104	ФССЦ-08.1.02.07-0116 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Труба водосточная МП, диаметр 100Х3000 мм, стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	4,433333	309,02		309,02	1370			1370		
105	ФССЦ-08.1.02.07-0022 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	20	57,82		57,82	1156			1156		
106	ФЕР12-01-035-01 Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/лр	Устройство металлической водосточной системы: колпн (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	8	1,42 1,32		0,1	11	11			0,138	1,1
107	ФССЦ-08.1.02.07-0062 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Колпено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	4	101,19		101,19	405			405		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	ФССЦ-08.1.02.07-0067 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	4	92,17		92,17	369					
109	ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр	Устройство металлической водосточной системы: воронка (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	4	1,99 1,99			8	8			0,207	0,83
110	ФССЦ-08.1.02.07-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Воронка, стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	4	88,55		88,55	354			354		
111	ФЕР12-01-009-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство желобов: настенных (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,32	19106,21 831,36	341,23 51,28	17933,62	6114	266	109 16	5739	97,4625	31,19
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						603945	64631	58272 1937	481042			7389,31
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						4247733	1176284	512306 35255	2559143			7389,31
Накладные расходы						1209133						
Сметная прибыль						703654						
Итого по смете:												
Стены (ремонтно-строительные)						702186						1347,92
Отделочные работы						190340						343,1
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						10209						17,12
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						479092						956,73
Погрузо-разгрузочные работы						261222						
Перевозка грузов автотранспортом						76859						
Прочие ремонтно-строительные работы						248395						825,56
Кровли						3777384						3312,45
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						10689						27,29
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						89562						22,03
Полы						288058						497,37
Конструкции из кирпича и блоков						24524						39,74
Итого						6160520						7389,31
В том числе:												
Материалы						2559143						
Машинны и механизмы						512306						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ							1211539					
Накладные расходы							1209133					
Сметная прибыль							703654					
НДС 20%							1232104,00					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>7392624,00</b>					<b>7389,31</b>

Составил: Иван Киселев С.В.  
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Ирина М.К.  
 (должность, подпись, расшифровка)