



г. Новосибирск, Красный проспект, (49), Красный проспект, (51)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на ремонт фасада и крыши двух отделенных зданий (киосков) площадью 4,8 кв. м и 5,2 кв. м
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 240,823 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 53,235 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 314,49 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____



Приложение №2 к договору от "11" Октября 2019 № 2019.385231

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	на единицу	всего		
Раздел 1. Киоск 1. Демонтаж												
1	02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗЛ=18,2; ЭМ=8,44; ЗЛМ=18,2; МАТ=5,32	0,7036	178			125	125			22,82	16,06
2	ФЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗЛ=18,2; ЭМ=8,44; ЗЛМ=18,2; МАТ=5,32	0,037	654	69,26	4,73	24	22	2		74,3	2,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ФЕРр54-3-1 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32	0,027 (1,5*1,8) / 100	243,27 218,26	25,01 10,8								28,87 0,78	
4	ФЕРр58-3-1 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32	0,089 (2,8*3+2,8) / 100	71,18 70,98	0,2								9,1 0,81	
5	ФЕР46-04-008-02 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32	0,1562 (2,5*3+2,9*2,8) / 100	79,44 66,92	12,52								8,58 1,34	
6	ФЕРр58-1-1 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка деревянных элементов конструкции крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32	0,1562 (2,5*3+2,9*2,8) / 100	160,11 120,37	39,74 6,21								15,16 2,37	
7	ФЕРр58-1-2 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка деревянных элементов конструкции крыш: стропил со стойками и подкосами из досок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32	0,1562	208,54 183,48	25,06 3,92								22,68 3,54	
8	ФЕРр69-9-1 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка утеплителя кровли (шлак) (100 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32	0,01 1 / 100	1553,82 1553,82									214,32 2,14	
Раздел 2. Киоск 1. Монтаж														
9	ФЕР15-04-006-04 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Покрытие поверхностей грунтовой ГЛУБОКОГО проникновения: за 2 раза стеной (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32	0,7406 (2,8*3,3+2,8*0,9+2,8*2,9+2,8*1,3)*3-1,5*1,5-1*2,1*2-0,5*2,3+2,9+0,3*4)*2,6-1*2,1+(2,5*3+2,5*3)*1,3) / 100	158,98 157	1,62 0,37								16,32 12,09	
10	ФССЦ-14.3.01.03-0003 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Состав грунтовоочный Грунтовка укреплющая универсальная (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32	14,8	20,92	0,36								310 310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ФЕР15-02-002-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Высококачественная штукатурка фасадов Цементно-известковым раствором по камню стен: гладких (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,7406 $((2,8+3,3+2,8+0,9+2,8+2,9+2,8+1,3)*3-1,5*1,5-1*2,1*2-0,5*2,3+(2,9+0,3*4)*2,6-1*2,1+(2,5+3+2,5+3)*1,3)/100$	2536,67 1162,23	52,92 24,77	1321,52		1879	861	39 18	979	117,16	86,77	
12	ФЕР15-04-014-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,7406 $((2,8+3,3+2,8+0,9+2,8+2,9+2,8+1,3)*3-1,5*1,5-1*2,1*2-0,5*2,3+(2,9+0,3*4)*2,6-1*2,1+(2,5+3+2,5+3)*1,3)/100$	443,1 93,55	7,45 1,28	342,1		328	69	6	253	10,07	7,46	
13	ФССЦ-14.4.02.07-0002 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Краска перхлорвиниловая фасадная марок А, Б (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,0437	15989		15989		699			699			
14	ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2) 98,59 = 950,09 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,075 (2,5*3)/100	98,59 68,52	30,07 2,69			7	5	2		7,84	0,59	
15	ФССЦ-12.1.02.11-0003 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Пароизоляция класса Д. Состав 100% полипропилен, Паронепроницаемая. Водоупорность мм.вод.ст., не менее 1000 (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,825	37,5		37,5		31			31			
16	ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2) 98,59 = 950,09 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,075 (2,5*3)/100	98,59 68,52	30,07 2,69			7	5	2		7,84	0,59	
17	ФССЦ-12.1.02.11-0014 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Паронепроницаемая мембрана класса А. Состав 100% полипропилен. Паронепроницаемость материала не менее 2000 г/м² сут. Водоупорность мм.вод.ст., не менее 300 (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,825	39,2		39,2		32			32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ФЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,075 (2,5*3)/100	1430,17 433,09	126,24 10,68	870,84		107	32	9	66	45,54	3,42	
19	ФССЦ-12.2.05.05-0008 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,7725	359,64		359,64		278			278			
20	ФЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Установка стропил и мауэрлата (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,4	2293,7 200,19	31,26 4,58	2062,25		917	80	13 2	824	24,09	9,64	
21	ФЕР12-01-007-08 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,1794 (2,7*3,2*3,1*3)/100	13369,4 824,01	53,79 8,26	12491,6		2398	148	10 1	2240	90,85	16,3	
22	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство мелких покрытий (Брандмауэры, параллели, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,0445 (12*8*3,3*2,8)/100	9874,22 961,76	21,88 3,51	8890,58		439	43	1	395	112,75	5,02	
23	ФЕР10-01-022-03 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,027 (1,5*1,8)/100	1947,09 579,74	35,48 6,26	1331,87		53	16	1	36	67,1	1,81	
24	ФССЦ-11.2.11.04-0004 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Фанера, сорт ВВС, размер: 1525x1525x10 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	2,8	46,34		46,34		130			130			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	ФЕР15-04-024-02 Триказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Простая окраска масляными составами по Дереву: потолков (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32	0,027 (1,5*1,8) / 100	555,81 284,57	3,6 0,72	267,64		15	8		7	32,56	0,88	
26	ФССЦ-14.4.02.07-0002 Триказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Краска перхлорвиниловая фасадная марок А, Б (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32	0,0008	15989		15989		13			13			
27	ФССЦлг-01-01-01-041 Триказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦлг-01-01-01-041 погрузочные работы ЗМ=11,51	2	42,98	42,98		86			86				
28	ФССЦлг-03-21-01-010 Триказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦлг-03-21-01-010 перевозка грузов автомобилями самосвалами ЗМ=10,12	2	11,42	11,42		23			23				
Раздел 3. Кiosk 2														
29	ФЕР46-02-009-02 Триказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32	0,704 (2,8+3,3+2,8+0,9+2,8+2,9+2,8+1,3)*3-1,5*1,5-1*2,1*2-0,5*2,3+(2,9+0,3*4)*2,6-1*2,1*(2,5+3+2,5+3)*1,3-(2,8+0,9)*1) / 100	178 178			125		125			22,82	16,07	
30	ФЕРР63-7-5 Триказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32	0,037 (2,8+0,9)*1) / 100	654 584,74	69,26 4,73		24		22			74,3	2,75	
31	ФЕРР54-3-1 Триказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32	0,027 (1,5*1,8) / 100	243,27 218,26	25,01 10,8		7		6			28,87	0,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	ФЕРр58-3-1 Пликаж Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: помяков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32	0,089 (2,8+3,3+2,8)/100	71,18 70,98	0,2			6	6	6		9,1	0,81	
33	ФЕРр46-04-008-02 Пликаж Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32	0,156 (2,5*3+2,9*2,8)/100	79,44 66,92	12,52			12	10	2		8,58	1,34	
34	ФЕРр58-1-1 Пликаж Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32	0,156 (2,5*3+2,9*2,8)/100	160,11 120,37	39,74 6,21			25	19	6		15,16	2,37	
35	ФЕРр58-1-2 Пликаж Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из досок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32	0,156	208,54 183,48	25,06 3,92			33	29	4		22,68	3,54	
36	ФЕРр69-9-1 Пликаж Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка утеплителя кровли (шлак) (100 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32	0,01 1/100	1553,82 1553,82				16	16	4		214,32	2,14	
37	ФЕР15-04-006-04 Пликаж Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Покрытие поверхностей грунтовокой гребюкого промкновения: за 2 раза стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32	0,741 (2,8+3,3+2,8+0,9+2,8+2,9+2,8+1,3)*3-1,5*1,5-1*2,1*2-0,5*2,3+(2,9+0,3*4)*2,6-1*2,1+(2,5+3+2,5+3)*1,3/100	158,98 157	1,62 0,37	0,36		118	116	1		16,32	12,09	
38	ФССЦ-14.3.01.03-0003 Пликаж Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Состав грунтовоочный Грунтовка укрепляющая универсальная (к) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32	14,8	20,92		20,92		310			310			
39	ФЕР15-02-001-01 Пликаж Министрора Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗТМ=18,2; МАТ=5,32	0,741 (2,8+3,3+2,8+0,9+2,8+2,9+2,8+1,3)*3-1,5*1,5-1*2,1*2-0,5*2,3+(2,9+0,3*4)*2,6-1*2,1+(2,5+3+2,5+3)*1,3/100	1713,34 681,87	51,77 24,77	979,7		1270	505	38		70,88	52,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	ФЕР15-04-014-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,741 $(2,8+3,3+2,8+0,9+2,8+2,9+2,8+1,3)*3-1,5*1,5-1,2-0,5*2,3+(2,9+0,3*4)*2,6-1*2,1+(2,5+3+2,5+3)*1,3/100$	443,1 93,55	7,45 1,28	342,1		328	69	6	253	10,07	7,46	
41	ФССЦ-14.4.02.07-0002 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Краска перхлорвиниловая фасадная марок А, Б (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,044	15989		15989		704			704			
42	ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2) 98,59 = 950,09 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,075 (2,5*3) / 100	98,59 68,52	30,07 2,69			7	5	2		7,84	0,59	
43	ФССЦ-12.1.02.11-0003 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Пароизоляция класса Д. Состав 100% полипропилен. Паронепроницаемая. Водоупорность мм. вод. ст., не менее 1000 (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,825	37,5		37,5		31			31			
44	ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2) 98,59 = 950,09 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,075 (2,5*3) / 100	98,59 68,52	30,07 2,69			7	5	2		7,84	0,59	
45	ФССЦ-12.1.02.11-0014 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Паропроницаемая мембрана класса А. Состав 100% полипропилен. Паропроницаемость материала не менее 2000 г/м² сут. Водоупорность мм. вод. ст., не менее 300 (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,825	39,2		39,2		32			32			
46	ФЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЗМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,075 (2,5*3) / 100	1430,17 433,09	126,24 10,68	870,84		107	32	9	66	45,54	3,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	ФССЦ-12.2.05.05-0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЭГМ=18,2; МАТ=5,32	0,773	359,64		359,64		278			278			
48	ФЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка стропил и мауэрлата (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЭГМ=18,2; МАТ=5,32	0,4	2293,7 200,19	31,26 4,58	2062,25		917	80	13 2	824	24,09	9,64	
49	ФЕР12-01-007-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЭГМ=18,2; МАТ=5,32	0,179 (2,7*3,2+3,1*3)/100	13369,4 824,01	53,79 8,26	12491,6		2393	147	10 1	2236	90,85	16,26	
50	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство мелких покрытий (брандмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЭГМ=18,2; МАТ=5,32	0,045 (2,8*3,2+2,8*0,5)/100	9874,22 961,76	21,88 3,51	8890,58		444	43	1	400	112,75	5,07	
51	ФЕР10-01-022-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЭГМ=18,2; МАТ=5,32	0,027 (1,5*1,8)/100	1947,09 579,74	35,48 6,26	1331,87		53	16	1	36	67,1	1,81	
52	ФССЦ-11.2.11.04-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Фанера сорт ВВС, размер: 1525x1525x10 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЭГМ=18,2; МАТ=5,32	2,8	46,34		46,34		130			130			
53	ФЕР15-04-024-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Просетка окраска масляными составами по дереву: потолок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЭГМ=18,2; МАТ=5,32	0,027 (1,5*1,8)/100	555,81 284,57	3,6 0,72	267,64		15	8		7	32,56	0,88	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
54	ФССЦ-14.4.02.07-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска перхлорвиниловая фасадная марок А, Б (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗГ=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,001	15989		15989		16			16							
55	ФССЦлпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦлпг-01-01-01-041 погрузочные работы ЭМ=11,51	2	42,98	42,98		86			86								
56	ФССЦлпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦлпг-03-21-01-010 перевозка грузов автомобилями самосвалами ЭМ=10,12	2	11,42	11,42		23			23								
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.														15635	2875	415	12345	314,49
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														122109	52324	4109	65676	
Накладные расходы														51606				
Сметная прибыль														26971				
Итого по смете:																		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)														12737				34,81
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)														1853				5,5
Перекрытия (ремонтно-строительные)														594				1,56
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)														5152				13,44
Прочие ремонтно-строительные работы														1327				4,28
Отделочные работы														101440				180,15
Кровли														55175				51,85
Деревянные конструкции														19962				22,9
Погрузо-разгрузочные работы														1980				
Перевозка грузов автотранспортом														466				
Итого														200686				314,49
В том числе:																		
Материалы														65676				
Машины и механизмы														4109				
ФОТ														53235				
Накладные расходы														51606				
Сметная прибыль														26971				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
НДС 20%								40137,2							
ВСЕГО по смете								240823,2						314,49	

Составил: И.В. Ковалев
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: В.В. Сивачев
 (должность, подпись, расшифровка)