


Приложение №2
к договору от "19" июля 2019 г.

СОГЛАСОВАНО:
Зам. директора ООО «АБСОЛЮТ»



П. С. Морозов
2019 г.



2019 г.

г. Новосибирск ул. Державина, 59, ул. 1-я Механическая, 18, ул. Красноуфимская, 6, ул. Максима Горького, 42, ул. Пархоменко, 8, ул. Полева, 3, ул. Рыжоговского, 10

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на выполнение работ по ремонту муниципальных нежилых помещений

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 206200,8 руб.

строительных работ _____ 169862 руб.

монтажных работ _____ 1972 руб.

Средства на оплату труда _____ 28575 руб.

Сметная трудоемкость _____ 182,28 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Державина, 59										
1	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытый полов: из линолеума и регина (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	1,02 102 / 100	92,9 88,84	4,06 1,76	95	91	4 2	11,39	11,62

ГРАНД-Смета 2019
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

2	ФЕРБ57-2-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	1,02 102 / 100	90,25 86,5	3,75 1,62	92	88	4 2	11,09	11,31
3	ФЕР11-01-036-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	1,02 102 / 100	321,21 261,02	60,19 10,16	328	267	61 10	31,41	32,04
4	ФССЦ-01.6.03.04-0098 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Линолеум коммерческий гетерогенный: толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 23/32, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	104,04	79,87		8310				
5	ФССЦ-01.7.06.14-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,6936	99,4		69				
6	ФЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Укладка подложки (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	1,02 102 / 100	1522,8 29,43	1,31 0,23	1553	30	1	3,45	3,52
7	ФССЦ-11.3.03.08-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Подложка (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	10,2 102 / 10	34,9		356				
Раздел 2. 1-я Механическая, 18										
8	ФЕРР67-8-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Смена светильников: с люминесцентными лампами (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,01	1573,45 1570,95	2,5 1,08	16	16		163,3	1,63
9	ФССЦ-20.3.03.04-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Светильник встраиваемый зеркальный растровый с параболическим отражателем (7 перемычек) ЛВО 13-4х18- 71177 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	1	234,05		234				
Раздел 3. ул. Краснофимская, 6										

ГРАНД-Смета 2019
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

10	ФЕР15-05-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка разбитого остекления (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗГПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,184 18,4 / 100	270,49 243,69	26,8 4,47	50	45	5	28,568	5,26
11	ФЕР15-05-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,184 18,4 / 100	704,54 304,61	33,5 5,59	130	56	6 1	35,71	6,57
12	ФССЦ-01.8.02.06-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Стекло листовое оконное толщиной: 4 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	16,01	27,14		435				
13	ФЕРр56-5-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,1	4442,33 3005,94	12,48 2,2	444	301	1	347,91	34,79
Раздел 4. ул. Максима Горького, 42										
14	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Снятие дверных полотен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,0126 (0,6*2,1) / 100	288,06 288,06		4	4		36,28	0,46
15	ФЕРр56-9-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,01	535,16 535,16		5	5		67,4	0,67
16	ФЕРр62-16-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окрашивание водозумльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозумльсионной краской с расчисткой старой краски до 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,03 3 / 100	681,71 242,09	7,07 2,05	20	7		28,02	0,84
17	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска водозумльсионная для внутренних работ: ВАК-15 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,00201	19973,67		40				

ГРАНД-Смета 2019
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

18	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,0147 0,7*2,1/100	2506,35 1049,22	271,59 51,86	37	15	4	116,97	1,72
19	ФССЦ-11.1.01.10-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	7,938	4,94		39				
20	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополых (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	1	94,68		95				
21	ФССЦ-11.2.02.01-0071 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Блоки дверные однополые с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	1,47	218,09		321				
Раздел 5. ул. Пархоменко, 8										
22	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий полов: из линолеума и регина (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,26 26 / 100	92,9 88,84	4,06 1,76	24	23	1	11,39	2,96
23	ФЕРр57-2-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,26 26 / 100	90,25 86,5	3,75 1,62	23	22	1	11,09	2,88
24	ФЕР11-01-035-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,26 26 / 100	2583,96 476,67	65,38 5,7	672	124	17 1	55,17	14,34
25	ФЕР11-01-036-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,26 26 / 100	321,21 261,02	60,19 10,16	84	68	16 3	31,41	8,17

ГРАНД-Смета 2019
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на


34	ФЕРР57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,06 6 / 100	29,41 29,41		2	2	3,77	0,23
35	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) 2 292,87 = 137,09 + 101 x 20,50 + 0,08 x 101,00 + 0,08 x 101,00 + 0,4 x 128,00 + 0,07 x 128,00 + 0,07 x 128,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,06 6 / 100	2292,87 61,32	2,13 0,42	138	4	6,68	0,4
36	ФЕРР63-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка облицовки стен и перегородок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,07 7 / 100	69,41 63,16	6,25 2,7	5	5	7,31	0,51
37	ФЕР15-01-050-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен декоративными бумажно- слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,07 7 / 100	571,61 460,38	53,38 10,31	40	32	50,15	3,51
38	ФССЦ-11.2.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Панели декоративные МДФ (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	7,098	49,34		350			
39	ФЕР11-01-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство уголков декоративных (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,052 5,2 / 100	133,12 87,94	2,13 0,42	7	5	9,01	0,47
40	ФЕРР62-16-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окрашивание водозумльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозумльсионной краской с расцветкой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,2 20 / 100	759,03 255,74	7,07 2,05	152	51	29,6	5,92
41	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водозумльсионная для внутренних работ: ВАК-15 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,0142	19973,67		284			

ГРАНД-Смета 2019
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

42	ФЕРр62-17-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окрашивание вододозумльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододозумльсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,35 35 / 100	812,32 291,86	7,07 2,05	284	102	2	33,78	11,82
43	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска вододозумльсионная для внутренних работ. ВАК-15 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,02485	19973,67		496				
Раздел 7. ул. Римского-Корсакова, 10										
44	ФЕРр63-12-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Смена плиток подвесного потолка типа Армстронг (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,0144 1,44 / 100	1037,42 366,38	18,77 4,75	15	5		41,92	0,6
45	ФССЦ-01.6.04.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Панели потолочные декоративные для подвесного потолка типа Армстронг (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	1,512	42,94		65				
46	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,11 11 / 100	29,41 29,41		3	3		3,77	0,41
47	ФЕРр1-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) $2 \cdot 292,87 = 137,09 + 101 \times 20,50 + 0,08 \times 101,00 + 0,08 \times 101,00 + 0,4 \times 128,00 + 0,07 \times 128,00 + 0,07 \times 128,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,11 11 / 100	2292,87 61,32	2,13 0,42	252	7		6,68	0,73
48	ФЕРр63-6-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Смена обоев: высококачественных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,1 10 / 100	775,24 609,3	9,7 2,51	78	61	1	68,77	6,88
49	ФССЦ-01.6.02.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Стеклообои (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	1,12	45,72		51				

ГРАНД-Смета 2019
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

50	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Вторая окраска стен, оgleных стеклообоями, красками (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,26 26 / 100	80,62 80,62		21	21		8,38	2,18
51	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15 (7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,00416	19973,67		83				
Раздел 8. Новый Раздел										
52	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦлг-01-01-01-041 с 15.12.2018 г ЭМ=11,51	5	42,98	42,98	215			215	
53	ФССЦлг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦлг-03-21-01-015 с 15.12.2018 г ЭМ=10,12	5	13,38	13,38	67			67	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого Строительные работы										
Итого Монтажные работы										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 20% от 171834										
ВСЕГО по смете										

составил:  Павлов

проверил:  Щербаков А.К.