



г. Новосибирск, ул. Станиславского, 4  
(наименование стройки)


### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт муниципального объекта ЗСГО № 0922-55

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
 Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 312956,4 руб.  
 Строительных работ \_\_\_\_\_ 212830,07 руб.  
 Монтажных работ \_\_\_\_\_ 38790,68 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 3209,38 руб.  
 Сметная трудоёмкость \_\_\_\_\_ 351,22 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_



Приложение № 10  
к Договору № 2020.472848 от " 20" 12.2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «ЦМИ»

/В. В. Бельцкий

2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
<b>Раздел 1. Ремонт пола</b>										
1	ФЕРР57-10-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка выбоин в полах: Цементных площадью до 1,0 м2 (100 мест) НР (59,34 руб.); 80%*0,7 от ФОТ СП (64,85 руб.); 68%*0,9 от ФОТ	0,1	1147,93 1059,68	69,47	114,79	105,97	6,95	124,23	12,42
2	ФССП-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный тяжёлый цементный (м3)	0,15	424,88		63,73				

№ пп	Шифры и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Всего	Эксплуатационная машина	Эксплуатационная машина	Эксплуатационная машина	Эксплуатационная машина	
3	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Покрывание поверхности пола грунтовой глубиной проникновения (100 м2) НР (122,97 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (78,22 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	1,1813 (106,4+4,6*2,55) / 100	158,98 157	1,62 0,37	187,80	185,46	1,91 0,44	16,32 19,28
4	ФССЦ-14.4.01.02-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка акриловая; для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) (кг)	23,6 0,0236*1000	13,34		314,82			
5	ФЕРр62-6-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (179,52 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (144,26 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	1,1813 (106,4+4,6*2,55) / 100	472,51 269,57	5,76 1,81	558,18	318,44	6,80 2,14	31,2 36,86
6	ФССЦ-14.4.04.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль акриловая для бетонных полов, износоустойчивая (без запаха, для работы внутри помещений) (кг)	15,6 0,0156*1000	14,1		219,96			
Раздел 2. Ремонт стен и потолка									
7	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 2 раза стен (100 м2) НР (290,67 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (184,88 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	2,79222 (4,1*6+2,2*6+8,3*2+5,9*2+8,35*2+6*2+1,85*2+4,6*2+3,25*2+2*2+2*2+2,5*4)*2,3-0,9*2,1*12-1*2,1*8+(4,6+2,55)*2,28-0,9*2,1*1) / 100	158,98 157	1,62 0,37	443,91	438,38	4,52 1,03	16,32 45,57
8	ФССЦ-14.3.01.01-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Пропитка грунтовоочная жидкая для укрепления рыхлых оснований (Глубокого проникновения) (л)	55,8 0,0558*1000	11,35		633,33			
9	ФЕРр62-16-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водозмучивающими составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (325,52 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (261,58 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	2,574 (4,1*6+2,2*6+8,3*2+5,9*2+8,35*2+6*2+1,85*2+4,6*2+3,25*2+2*2+2*2+2,5*4-1,85*2-1,8*2-1,1*2)*2,3-0,9*2,1*12-1*2,1*8+(4,6+2,55)*2,28-0,9*2,1*1) / 100	390,97 223,78	7,07 2,05	1006,36	576,01	18,20 5,28	25,9 66,67

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	наименование работ и затрат, единица	Количество	всего	эксплуатация машин			эксплуатация машин	машин	
10	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ (т)	0,1828	19973,67			3651,19			
11	ФЕРр62-17-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (175,78 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (141,26 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	1,127 (118,1-5,4) / 100	503,23 276,48	7,07 2,05		567,14	311,59	7,97 2,31	32 36,06
12	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ (т)	0,08	19973,67			1597,89			
13	ФЕРр62-2-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (100 м2) НР (52,7 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (42,35 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,3698 (((1,85*4+1,8*4+1,1*4)) *2,3-0,8*2,1*4) / 100	391,02 252,29	7,73 2,16		144,60	93,30	2,86 0,80	29,2 10,8
14	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Краска силикатная (т)	4,7678 0,0062*0,769*1000	65,59			312,72			
15	ФЕРр62-3-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (16,86 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (13,55 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,054 (1,7+1,7+1+1) / 100	777,76 555,55	7,07 2,05		42,00	30,00	0,38 0,11	64,3 3,47
16	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Краска силикатная (т)	0,769 0,001*0,769*1000	65,59			50,44			
Раздел 3. Двери										
17	ФЕРр56-10-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Снятие дверных полотен (100 м2) НР (12,5 руб.): 82%*0,7 от ФОТ СП (12,15 руб.): 62%*0,9 от ФОТ	0,0756 (0,9*2,1*4) / 100	288,06 288,06			21,78	21,78		36,28 2,74

№ п/п	Шифры и номер позиции норматива	наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуатационная стоимость машин	эксплуатационная стоимость машин	эксплуатационная стоимость машин	эксплуатационная стоимость машин	эксплуатационная стоимость машин	
18	ФЕРР65-9-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт) НР (9,21 руб.): 82%*0,7 от ФОТ СП (8,96 руб.): 62%*0,9 от ФОТ	0,03	535,16 535,16					67,4 2,02	
19	ФЕР10-01-039-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных наружных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) НР (47,2 руб.): 118%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (30,6 руб.): 63%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,0588 (0,7*2,1*4) / 100	2467,65 1031,55	250,56 48,15	145,10	60,66	14,73 2,83	115 6,76	
20	ФССЦ-11.1.01.10-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м)	31,75	3,93		124,78				
21	ФССЦ-11.2.02.02-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Блок дверной деревянный однополный ДН 21-9Ш, площадь 1,84 м2 (м2)	5,88 0,7*2,1*4	239,56		1408,61				
22	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополных (компл)	4	94,68		378,72				
23	ФЕР10-01-039-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) НР (27,94 руб.): 118%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (18,12 руб.): 63%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,0378 (0,9*2,1*2) / 100	4043,34 821,89	1132,88 172,57	152,84	31,07	42,82 6,52	89,53 3,38	
24	ФССЦ-11.2.02.04-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Блоки дверные технические с полотнами стальными (м2)	3,78	572,84		2165,34				
25	ФССЦ-01.7.04.07-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Скобяные изделия для блоков входных однополных (компл)	2	94,68		189,36				
<b>Раздел 4. Водоснабжение и канализация</b>										
26	ФЕРР65-2-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м) НР (3,76 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (3,27 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,01 1 / 100	731,64 721,64	10 4,32	7,32	7,22	0,10 0,04	85,3 0,85	

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуата- ция машин			эксплуата- ция машин	составитель машин	
27	ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м) 1 635,31 = 599,39 + 99,8 х 10,38 НР (18,21 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (14,34 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,04 4 / 100	1635,31 563,25	8,98 1,27	65,41	22,53	0,36 0,05	59,92	2,4
28	ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м) 4 967,63 = 624,33 + 99,8 х 43,52 НР (17,11 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (13,47 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,04 4 / 100	4967,63 524,8	41,24 5,87	198,71	20,99	1,65 0,23	55,83	2,23
29	ФССЦ-18.1.04.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм (шт)	2	415,16		830,32				
30	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг)	0,2	17,21		3,44				
31	ФЕРр65-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм (100 м) НР (86,95 руб.): 103%*0,7 от ФОТ СП (65,12 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	0,16	851,09 748,44	61,14 5,28	136,17	119,75	9,78 0,84	77,8	12,45
32	ФССЦ-18.2.07.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм (м)	16	28,25		452,00				
33	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг)	0,1	17,21		1,72				
34	ФССЦ-18.1.09.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт)	9	53,81		484,29				

№ пп.	Шифр и номер позиции норматива	наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуата- ция машин			эксплуата- ция машин	всего машин	
35	ФЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (шт) НР (3,2 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (2,52 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	1	5,35 3,85	0,66 0,12	5,35	3,85	0,66 0,12	0,41	0,41
36	ФССЦ-65.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм (шт)	1	126,44		126,44				
37	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Отрубка металлургических поверхностей за один раз: грунтовой Гф-021 (100 м2) НР (0,26 руб.): 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (0,24 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,008 0,8 / 100	217,81 56,55	9,22 0,22	1,74	0,45	0,07	5,31	0,04
38	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска металлургических отрубоканных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) НР (0,09 руб.): 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (0,08 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,008	163,49 19,32	6,01 0,22	1,31	0,15	0,05	2,13	0,02
39	ФЕР17-01-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды (10 компл) НР (23,76 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (18,71 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,2 2 / 10	268,28 143,34	16,54 3,96	53,66	28,67	3,31 0,79	14,9	2,98
40	ФССЦ-18.2.01.05-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Умывальники полугфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускком.: овалыные с выступающими установочными поверхностями без слинки размером 550x420x150 мм (компл)	2	281,63		563,26				
41	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт)	0,2	204,5		40,90				
42	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл) НР (70,96 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (55,87 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,4	530,28 211,12	35,63 8,84	212,11	84,45	14,25 3,54	22,2	8,88
43	ФССЦ-18.2.01.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Унитаз-комплект (компл)	4	318		1272,00				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица	Количество	всего	эксплуата- ция машин		эксплуата- ция машин		машин
44	ФСЦ-18.2.06-08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт)	0,4	204,5		81,80			
45	ФСЦ-18.5.02-01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Бак из полиэтилена, ползаяный объем 205 л (шт)	5	404,36		2021,80			

**Раздел 5. Воздуховоды и вентиляционное оборудование**

46	ФЕРр65-30-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм (100 м2)	0,13	432,89 409,44	23,45 10,13	56,28	53,23	3,05 1,32	48 6,24
47	ФЕРр62-32-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2)	0,02	751,17 599,47	0,66 0,12	15,02	11,99	0,01	74,1 1,48
48	ФСЦ-14.4.04-08-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль ПФ-115 (т)	0,0003	14312,87		4,29			

**Раздел 6. Электроснабжение**

49	ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж кабеля (100 м)	0,3 30 / 100	75,5 75,19	0,31 0,14	22,65	22,56	0,09 0,04	9,64 2,89
50	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж выключателей, розеток (100 шт)	0,02	45,55 45,55		0,91	0,91		5,84 0,12
51	ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж светильников с лампами накаливания (100 шт)	0,08	50,24 49,3	0,94 0,41	4,02	3,94	0,08 0,03	6,32 0,51
52	ФЕРм08-03-599-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (шт)	1	79,02 27,08	5,09 0,64	79,02	27,08	5,09 0,64	2,73 2,73

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	наименование работ и затрат, единица	Количество	всего	эксплуата- ция машин	297,09	эксплуата- ция машин	364,40	325,50	76,01	5,43 0,75	5,39	8,09
53	ФССЦ-62.1.02.15-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Шитки учета электрической энергии: ЩУ-1 (шт)	1	297,09		297,09							
54	ФЕРМ08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прибор или аппарат (шт) НР (27,19 руб.); 95%*0,7 от ФОТ СП (23,91 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	4	10,6 10,22		42,40		40,88				1,03	4,12
55	ФССЦ-62.1.01.09-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатели автоматические: 16А, характеристика С (шт)	4	9,87		39,48							
56	ФЕРМ08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт) НР (2,02 руб.); 95%*0,7 от ФОТ СП (1,78 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	1	5,02 2,78	1,81 0,26	5,02	2,78	1,81 0,26				0,28	0,28
57	ФССЦ-62.5.01.04-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Счетчик электрической энергии электронный; однофазный, 5(60)А (однотарифный) (шт)	1	85,54		85,54							
58	ФЕРМ08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Труба винилаговая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) НР (180,79 руб.); 95%*0,7 от ФОТ СП (159,04 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	1,5	231,67 178,98	33,8 2,26	347,51	268,47	50,70 3,39				19,04	28,56
59	ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм (м)	150 120+30	2,17		325,50							
60	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup> (100 м) НР (51,05 руб.); 95%*0,7 от ФОТ СП (44,9 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	1,5 1,2+0,3	68,77 50,67	3,62 0,5	103,16	76,01	5,43 0,75				5,39	8,09
61	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup> (1000 м)	0,12	3036,7		364,40							



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуатационная стоимость машин		эксплуатационная стоимость машин	общая стоимость машин	
62	ФССЦ-21.1.06-09-0100 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup> (1000 м)	0,03	4814,02		144,42			
63	ФССЦ-20.5.02-04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Коробка ответвительная размером 100Х100Х50 мм (шт)	20	20,7		414,00			
64	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке (100 шт) НР (2,29 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (2,01 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,01	454,03 342,84	4,77 0,64	4,54	3,43	0,05 0,01	34,56 0,35
65	ФССЦ-20.4.03-05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением (100 шт)	0,01 1 / 100	2202		22,02			
66	ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке (100 шт) НР (25,07 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (22,05 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,12	424,07 313,47	4,77 0,64	50,89	37,62	0,57 0,08	31,6 3,79
67	ФССЦ-20.4.01-01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки (10 шт)	1,2	68		81,60			
68	ФЕРМ08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт) НР (81,7 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (71,87 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,17	1373,83 700,75	158,72 21,97	233,55	119,13	26,98 3,73	70,64 12,01
69	ФССЦ-20.3.03-03-0105 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильники с лампами накаливания с решеткой (шт)	17	47,73		811,41			

Раздел 7. Новый Раздел

№ п/п	Шифр и номер позиции Норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуата- ция машин		эксплуата- ция машин	машин
70	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка помещений от строительного мусора (100 т) НР (14,88 руб.): 78%*0,7 от ФОТ СП (12,27 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,02 2 / 100	1363		27,26	27,26	188
71	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	2	42,98	42,98	85,96	85,96	
72	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	2	11,42	11,42	22,84	22,84	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								
Накладные расходы								
Сметная прибыль								
<b>Итого по смете:</b>								
Итого Строительные работы						212830,07		287,77
Итого Монтажные работы						38790,68		63,45
Итого						251620,75		351,22
Справочно, в базисных ценах:								
Материалы								
Машины и механизмы								
ФОТ								
Накладные расходы								
Сметная прибыль								
аукционный коэффициент 251 620,75 * 1,2261715						308530,19		
Компенсация НДС при УСН (21249,88+(340,03-37,32)+1999,23*0,1712+1574,47*0,15+0)*0,20						4426,21		
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>312956,40</b>		<b>351,22</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)