


СОГЛАСОВАНО
 Технической отдел
 Директор ООО «Капитал Строй»



г. Новосибирск, ул. Станиславского, 4
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальная смета)

на ремонт муниципального объекта ЗСГО № 0923-55
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
 Сметная стоимость _____ 336559,2 руб.
 строительно-монтажных работ _____ 230517,87 руб.
 монтажных работ _____ 39913,47 руб.
 Средства на оплату труда _____ 3488,64 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 385,85 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

Приложение № 11
 к Договору № 200-4928/8 от "30" июля 2020 г.
УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МУЛ «ЦММ»
 Э. В. Беляцкий
 2020 г.



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатация машин	всего	эксплуатация машин	на единицу	всего	
Раздел 1. Ремонт пола										
1	ФЕРР57-10-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 (100 мест) НР (59,34 руб.); 80%*0,7 от ФОТ СП (64,85 руб.); 68%*0,9 от ФОТ	0,1	1147,93 1059,68	69,47	114,79	105,97	6,95	124,23	12,42
2	ФССЛ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (М3)	0,15	424,88		63,73				

№ пп	Шифры и номер позиции норматива	наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуатационная машина	эксплуатационная машина	машин	машин	
3	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Покрытие поверхности пола грунтовой глубиной проникновения (100 м2) НР (118,47 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (75,35 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	1,138 113,8 / 100	158,98 157	1,62 0,37	180,92	178,67	1,84 0,42	16,32 18,57
4	ФССЦ-14.4.01.02-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка акриловой: для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) (кг)	22,8 0,0228*1000	13,34		304,15			
5	ФЕРР62-6-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (172,94 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (138,97 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	1,138 113,8 / 100	472,51 269,57	5,76 1,81	537,72	306,77	6,55 2,06	31,2 35,51
6	ФССЦ-14.4.04.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) (кг)	15 0,015*1000	14,1		211,50			
Раздел 2. Ремонт стен и потолка									
7	ФЕР08-02-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2) НР (91,24 руб.): 122%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (72,65 руб.): 80%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,093 (((1,8*2+1,2+1,45*2)*2,3-0,8*2,1*5) / 100	2406,41 1219,79	361,67 56,65	223,80	113,44	33,64 5,27	143 13,3
8	ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт)	0,465	2027		942,56			
9	ФЕР06-03-004-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (т) НР (43,58 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (32,76 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,0366 3,05*1,2*2*5/1000	1824,5 1795,86	28,64 4,09	66,78	65,73	1,05 0,15	198 7,25
10	ФССЦ-08.3.08.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сталь угловая: 50х50 мм (т)	0,0366	5763		210,93			

№ пп	Шифры и номер позиции норматива	наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуатационная машина		эксплуатационная машина	общая стоимость машин	
11	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2) НР (265,27 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (168,73 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	2,54825 (((4,2+2,5)*2+(1,8+4*2)+2+4,2)*2+(1,85+2,6*2)+(5,9+4)*2+(5,9+4)*2+(6+2,25)*2+(6,1+2,25)*2+(1,45+3,8)*2)*2-3-0,9*2,1*14-1*2,1*4)/100	158,98 157	1,62 0,37	405,12	400,08	4,13 0,94	16,32 41,59
12	ФССП-14.3.01.01-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Пропитка грунтовоочная жидкая для укрепления рыхлых оснований (Глубокого проникновения) (л)	51 0,051*1000	11,35		578,85			
13	ФЕРр62-16-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоземляными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (291,12 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (233,94 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	2,302 (((4,2+2,5)*2+(1,8+4)*2+2+4,2)*2+(5,9+4)*2+(5,9+4)*2+(6+2,25)*2+(6,1+2,25)*2+(1,45+1,8)*2)*2-3-0,9*2,1*14-1*2,1*4-0,8*2,1*2)/100	390,97 223,78	7,07 2,05	900,01	515,14	16,28 4,72	25,9 59,62
14	ФССП-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоземлясионная для внутренних работ (т)	0,1634	19973,67		3263,70			
15	ФЕРр62-17-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоземлясионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (165,8 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (133,24 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	1,063 (113,8-7,5) / 100	503,23 276,48	7,07 2,05	534,93	293,90	7,52 2,18	32 34,02
16	ФССП-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоземлясионная для внутренних работ (т)	0,0755	19973,67		1508,01			
17	ФЕРр62-2-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная краска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (100 м2) НР (60,82 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (48,87 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,4268 (((1,8*4+2,6*2+1,2*2+1,4*4+2*2))*2-3-0,8*2,1*8) / 100	391,02 252,29	7,73 2,16	166,89	107,68	3,30 0,92	29,2 12,46

№ пп	Шифры и номера позиций НОРМАТИВА	Наименование работ и затрат, единица ИЗМЕРЕНИЯ	Количество	Всего	Эксплуата- ция машин	Эксплуата- ция машин	Машин	
18	ФССП-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска силикатная (л)	5,4599 0,0071*0,769*1000	65,59		358,11		
19	ФЕРР62-3-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных полюков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (23,42 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (18,82 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,075 (2,5+1,1+1,1+1,4+1,4) / 100	777,76 555,55	7,07 2,05	58,33	41,67 0,53 0,15	64,3 4,82
20	ФССП-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска силикатная (л)	1,0766 0,0014*0,769*1000	65,59		70,61		
Раздел 3. Двери								
21	ФЕРР56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Снятие дверных полотен (100 м2) НР (6,25 руб.): 82%*0,7 от ФОТ СП (6,08 руб.): 62%*0,9 от ФОТ	0,0378 (0,9*2,1*2) / 100	288,06 288,06		10,89	10,89	36,28 1,37
22	ФЕРР56-9-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт) НР (9,21 руб.): 82%*0,7 от ФОТ СП (8,96 руб.): 62%*0,9 от ФОТ	0,03	535,16 535,16		16,05	16,05	67,4 2,02
23	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) НР (59 руб.): 118%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (38,25 руб.): 63%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,0735 (0,7*2,1*5) / 100	2467,65 1031,55	250,56 48,15	181,37	75,82 18,42 3,54	115 8,45
24	ФССП-11.1.01.10-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Напильники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м)	39,69	3,93		155,98		
25	ФССП-11.2.02.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Блок дверной деревянный однополюсный ДН 21- 9Ц, площадь 1,84 м2 (м2)	7,35 0,7*2,1*5	239,56		1760,77		
26	ФССП-01.7.04.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополюсных (компл)	5	94,68		473,40		

№ пп	Шифр и номер позиции НОРМАТИВА	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Всего	Эксплуата- ция машин		Эксплуата- ция машин		Машин	
27	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) НР (13,97 руб.): 118%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (9,06 руб.): 63%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,0189 (0,9*2,1**1) / 100	4043,34 821,89	1132,88 172,57	76,42	15,53	21,41 3,26	89,53	1,69
28	ФССЦ-11.2.02.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Блоки дверные технические с полотнами стальными (м2)	1,89	572,84		1082,67				
29	ФССЦ-01.7.04.07-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Скобяные изделия для блоков входных однополых (компл)	1	94,68		94,68				
Раздел 4. Водоснабжение и канализация										
30	ФЕРр65-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м) НР (7,52 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (6,53 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,02 2 / 100	731,64 721,64	10 4,32	14,63	14,43	0,20 0,09	85,3	1,71
31	ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м) 1 635,31 = 599,39 + 99,8 x 10,38 НР (18,21 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (14,34 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,04 4 / 100	1635,31 563,25	8,98 1,27	65,41	22,53	0,36 0,05	59,92	2,4
32	ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м) 4 967,63 = 624,33 + 99,8 x 43,52 НР (17,11 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (13,47 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,04 4 / 100	4967,63 524,8	41,24 5,87	198,71	20,99	1,65 0,23	56,83	2,23
33	ФССЦ-18.1.04.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм (шт)	2	415,16		830,32				
34	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг)	0,2	17,21		3,44				

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуата- ция машин		эксплуата- ция машин		машин	
35	ФЕРР65-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм (100 м) НР (65,21 руб.): 103%*0,7 от ФОТ СП (48,84 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	0,12	851,09 748,44	61,14 5,28	102,13	89,81	7,34 0,63	77,8	9,34
36	ФССЦ-18.2.07-01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм (м)	12	28,25		339,00				
37	ФССЦ-23.1.02-07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг)	0,1	17,21		1,72				
38	ФССЦ-18.1.09-06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт)	9	53,81		484,29				
39	ФЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (шт) НР (6,4 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (5,04 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	2	5,35 3,85	0,66 0,12	10,70	7,70	1,32 0,24	0,41	0,82
40	ФССЦ-65.1.01-01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм (шт)	2	126,44		252,88				
41	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) НР (0,19 руб.): 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (0,18 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,006 0,6 / 100	217,81 56,55	9,22 0,22	1,31	0,34	0,06	5,31	0,03
42	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) НР (0,07 руб.): 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (0,06 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,006	163,49 19,32	6,01 0,22	0,98	0,12	0,04	2,13	0,01
43	ФЕР17-01-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка умывальников одиночных: с подавкой холодной воды (10 компл) НР (23,76 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (18,71 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,2 2 / 10	268,28 143,34	16,54 3,96	53,66	28,67	3,31 0,79	14,9	2,98

№ п/п	Шифры и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуатационная стоимость машин		эксплуатационная стоимость машин	общая стоимость машин	
44	ФССЦ-18.2.01.05-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Умывальники полугарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускком.; овалыные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм (компл)	2	281,63		563,26			
45	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт)	0,2	204,5		40,90			
46	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка унитазаов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл) НР (53,21 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (41,9 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,3	530,28 214,12	35,63 8,84	159,08	63,34	10,69 2,65	22,2 6,66
47	ФССЦ-18.2.01.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Унитаз-компакт (компл)	3	318		954,00			
48	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт)	0,3	204,5		61,35			
49	ФССЦ-18.5.02.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Бак из полиэтилена, ползальный объем 205 л (шт)	5	404,36		2021,80			
Раздел 5. Воздуховоды и вентиляционное оборудование									
50	ФЕРР66-24-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скруток (100 м2) НР (5,72 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (4,97 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,1 10 / 100	110,52 110,52		11,05	11,05		13,3 1,33
51	ФЕРР65-30-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметр/периметром до 165 мм /540 мм (100 м2) НР (21,73 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (18,88 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,1	432,89 409,44	23,45 10,13	43,29	40,94	2,35 1,01	48 4,8

№ п/п	Шифры и номер позиции норматива	наименование работ и затрат, единица	Количество	Всего	эксплуата- ция машин		эксплуата- ция машин		эксплуата- ция машин		Машин	
52	ФЕРР62-32-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2) НР (43,65 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (35,08 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,13	751,17 599,47	0,66 0,12	97,65	77,93	0,09 0,02	74,1	9,63		
53	ФССЦ-14.4.04.08-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль ПФ-115 (т)	0,0021	14312,87		30,06						
Раздел 6. Электроснабжение												
54	ФЕРР67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж кабеля (100 м) НР (13,45 руб.): 85%*0,7 от ФОТ СП (13,22 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,3 30 / 100	75,5 75,19	0,31 0,14	22,65	22,56	0,09 0,04	9,64	2,89		
55	ФЕРР67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) НР (0,54 руб.): 85%*0,7 от ФОТ СП (0,53 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,02	45,55 45,55		0,91	0,91		5,84	0,12		
56	ФЕРР67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт) НР (2,36 руб.): 85%*0,7 от ФОТ СП (2,32 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,08	50,24 49,3	0,94 0,41	4,02	3,94	0,08 0,03	6,32	0,51		
57	ФЕРМ08-03-599-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (шт) НР (18,43 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (16,22 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1	79,02 27,08	5,09 0,64	79,02	27,08	5,09 0,64	2,73	2,73		
58	ФССЦ-62.1.02.15-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щитки учета электрической энергии: ЩУ-1 (шт)	1	297,09		297,09						
59	ФЕРМ08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прибор или аппарат (шт) НР (27,19 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (23,91 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	4	10,6 10,22		42,40	40,88		1,03	4,12		
60	ФССЦ-62.1.01.09-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатели автоматические: 16А, характеристика С (шт)	4	9,87		39,48						

№ пп	Шифры и номер позиции норматива	наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуата- ция машин		эксплуата- ция машин	составление машин	
61	ФЕРМ08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт) НР (2,02 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (1,78 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1	5,02 2,78	1,81 0,26	5,02	2,78	1,81 0,26	0,28 0,28
62	ФССЦ-62.5.01.04-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Счетчик электрической энергии электронный: однофазный, 5(60)А (однотарифный) (шт)	1	85,54		85,54			
63	ФЕРМ08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) НР (180,79 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (159,04 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1,5	231,67 178,98	33,8 2,26	347,51	268,47	50,70 3,39	19,04 28,56
64	ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм (м)	150 120+30	2,17		325,50			
65	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (100 м) НР (51,05 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (44,9 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1,5 1,2+0,3	68,77 50,67	3,62 0,5	103,16	76,01	5,43 0,75	5,39 8,09
66	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² (1000 м)	0,12	3036,7		364,40			
67	ФССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (1000 м)	0,03	4814,02		144,42			
68	ФССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Коробка ответвительная размером 100X100X50 мм (шт)	20	20,7		414,00			

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуатационная стоимость машин		эксплуатационная стоимость машин	общая стоимость машин	
69	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка штепсельная: неугроленного типа при открытой проводке (100 шт) НР (2,29 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (2,01 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,01	454,03 342,84	4,77 0,64	4,54	3,43	0,05 0,01	34,56 0,35
70	ФССЦ-20.4.03.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением (100 шт)	0,01 1 / 100	2202		22,02			
71	ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель: одноклавишный неугроленного типа при открытой проводке (100 шт) НР (25,07 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (22,05 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,12	424,07 313,47	4,77 0,64	50,89	37,62	0,57 0,08	31,6 3,79
72	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки (10 шт)	1,2	68		81,60			
73	ФЕРМ08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт) НР (81,7 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (71,87 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,17	1373,83 700,75	158,72 21,97	233,55	119,13	26,98 3,73	70,64 12,01
74	ФССЦ-20.3.03.03-0104 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа: НСП 02-100-002 с решеткой (шт)	17	47,73		811,41			
Раздел 7. Оголовок									
75	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (шт)	2	15,17 9,6	1,47 0,12	30,34	19,20	2,94 0,24	1,07 2,14
76	ФССЦ-19.2.03.03-0078 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 600x800 мм (шт)	2	452,55		905,10			

№ п/п	Шифры и номера нормативов	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Всего	Эксплуатационная стоимость машин	Всего	Эксплуатационная стоимость машин	Итого	
77	ФЕРР62-22-7 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов (100 м2) НР (60,22 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (48,39 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,259 25,9 / 100	916,67 412,88	13,31 2,32	237,42	106,94 3,45 0,60	46,6 12,07	
78	ФССЦ-14.4.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска для наружных работ: марки МА-015 (т)	0,0366	14600		534,36			
Раздел 8. Новый Раздел									
79	ФЕРР69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка помещений от строительного мусора (100 т) НР (52,09 руб.): 78%*0,7 от ФОТ СП (42,93 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,07 7 / 100	1363 1363		95,41	95,41	188 13,16	
80	ФССЦлп-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	7	42,98	42,98	300,86	300,86		
81	ФССЦлп-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	7	11,42	11,42	79,94	79,94		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									
Накладные расходы				26557,85		3449,55		385,85	
Сметная прибыль				2176,08					
Итого по смете:				1720,05					
Итого Строительные работы				230517,87				322,4	
Итого Монтажные работы				39913,47				63,45	
Итого				270431,34				385,85	
Справочно, в базисных ценах:									
Материалы				22481,28					
Машины и механизмы				627,02					
ФОТ				3488,64					
Накладные расходы				2176,08					
Сметная прибыль				1720,05					
аукционный коэффициент 270 431,34 * 1,227				331819,25					
Компенсация НДС при УСН (22481,28+(627,02-39,09)+2176,08*0,1712+1720,05*0,15+0)*0,20				4739,95					

№ пп	Шифр и номер позиции НОРМАТИВА	Наименование работ и затрат, единица ИЗМЕРЕНИЯ	Количество	всего	эксплуата- ция машин	эксплуата- ция машин	общий машин
ВСЕГО по смете							
					336559,20		385,85

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)