

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

1. Наименование объекта: ЗСОГО 0216-55 (91 кв.м)
2. Адрес: ул. Железнодорожная, 11

Приложение №4
к Договору №10/2020 от "12" января 2020г

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Формула расчета	Используемые материалы	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Заделка выбоин в полка бетонных толщиной 40 мм	шт			5	
2	Демонтаж дверных блоков	шт.			3	
3	Обойма плитки керамической со стен	кв. м			2	комната №4
4	Раборка отделки стен на ГКЛ	кв. м	$((4,96+8,73)*2+(3,23+2,51)*2+(6,72+5,61)*2+2,4*2)*2,51-0,9*2,1*11$		150,7	комнаты №2, 3, 6
5	Раборка покрытия пола (линолеум, ДВП)	кв. м	$4,7+7,1+2,6,3+34,1$		72,2	комната №2
6	Отрунтовка пола	кв. м			91	кроме комнаты №7
7	Окрашивание пола	кв. м			91	кроме комнаты №7
8	Раборка перегородок деревянных оштукатуренных	кв. м	$2,4*2,51-0,8*2,1*2$		2,7	комнаты №№ 4, 5
9	Кладка перегородок кирпичных армированных толщиной 1/2 кирпича	кв. м	$2,4*2,51-0,8*2,1*2+(2,7+1,9)*2,51-0,9*2,1$	Кирпич керамический гладкий; Арматура стальная 6 мм	12,3	комнаты №№ 3, 4, 5
10	Установка перемычек над дверными проемами в новой кладке из мелштуческого утюла	шт		Утюлок стальной 50x50x5	3	
11	Снятие обоев со стен	кв. м	$((4,96+8,73)*2)*2,51-0,9*2,1*2$		64,9	комнаты №№ 2, 3
12	Очистка стен от старой краски	кв. м	$((8,73+4,96)*2+(3,1+1,5)*2+(1,25+2,25)*2+(2,3+1,29)*2+(3,65+2,6)*2+(6,77+7,61)*2+(1,34+1,6)*2)*2,51-0,8*2,1*4-0,9*2,1*10$		220,1	кроме комнаты №9
13	Очистка потолка от старой краски	кв. м			91	
14	Заделка выбоин и отверстий в стенах	кв. м	$((3,1+1,5)*2+(1,25+2,25)*2+(2,3+1,29)*2+(3,65+2,6)*2+(6,77+7,61)*2+(1,34+1,6)*2)*2,51-0,8*2,1*5$	Цементная штукатурка	92	комнаты №№ 1, 4, 5, 7, 8
15	Отрунтовка стен укрепленими составом	кв. м	$((3,1+1,5)*2+(8,73+4,96)*2+(1,25+2,25)*2+(2,3+1,29)*2+(3,65+2,6)*2+(6,77+7,61)*2+(1,34+1,6)*2)*2,51-0,8*2,1*4-0,9*2,1*10$		220,1	кроме комнаты №9
16	Отрунтовка потолка укрепленими составом	кв. м			91	
17	Окрашивание потолка в санузел	кв. м	$2,8+3$	Краска силикатная для внутренних работ	5,8	
18	Окрашивание стен в санузел	кв. м	$((1,25+2,25)*2+(2,3+1,29)*2)*2,51-0,8*2,1*2$	Краска силикатная для внутренних работ	32,2	
19	Окрашивание стен	кв. м	$((3,1+1,5)*2+(8,73+4,96)*2+(3,21+2,41)*2+(6,77+7,61)*2+(3,65+2,6)*2+(1,34+1,6)*2)*2,51-0,8*2,1*12$	Краска водоэмульсионная для внутренних работ	212,3	кроме санузлов и кроме комнаты №9
20	Окрашивание потолка	кв. м	$91-5,8$	Краска водоэмульсионная для внутренних работ	85,2	кроме санузлов
21	Установка межкомнатных дверей	шт		Двери межкомнатные (700*2100)	2	
22	Установка противопожарной двери в помещении венткамеры	шт		Двери противопожарные с пределом огнестойкости не ниже EI-60 (900*2100)	1	
23	Раборка трубопроводов канализации 50 мм	м			1	
24	Раборка трубопроводов канализации 100 мм	м			1	
25	Раборка бетонного подмента унитаза	куб. м			1	
26	Демонтаж баков металлических	шт			2	
27	Демонтаж унитаза	шт			1	
28	Демонтаж унитаза	шт			1	
29	Прокладка труб канализации Д100	м		Трубы безнапорные канализационные из полипропилена диаметром 100 мм	2	
30	Прокладка труб канализации Д150	м		Трубы безнапорные канализационные из полипропилена диаметром 150 мм	3	
31	Установка обратного клапана на систему канализации	шт			1	
32	Замена трубопроводов водоснабжения	м		Трубы стальные оцинкованные диаметром 15 мм	6	
33	Установка запорной арматуры на трубы водоснабжения	шт		Краны шаровые латунные диаметром 15 мм	6	
34	Установка счетчика водоснабжения	шт		Счетчик (воломер) крыльчатый диаметром 15 мм	1	
35	Отрунтовка и окраска трубопроводов	кв. м	$0,015*3,14*6$	Трубовка ГФ-021, эмаль ПФ-115	0,3	
36	Установка пластиковых баков (для воды/грисовых продуктов) 205л	шт	$140*60*3*2*2*2$ (не менее)		5	

37	Установка раковин керамических, подключение к системам ВК	шт		Умывальник керамический с смесителем и сифоном (крепление на стену)	2	
38	Установка унитаза, подключение к системам ВК	шт		Унитаз с бачком присоединенным с прямым выпуском	2	
39	Окраска трубопроводов и приборов отопления	кв. м	0,025*3,14*25+0,1*3,14*2*2*3	Эмаль ПФ-115	5,7	
40	Демонтаж вентканалов	м. п			12	
41	Монтаж вентканалов	м. п		Воздуховоды из оцинкованной стали диаметром 160 мм	18	
42	Установка диффузоров	шт		Приточные диффузоры диаметром 160 мм	5	
43	Демонтаж существующей электропроводки (кабель)	м			120	
44	Демонтаж выключателей	шт			4	
45	Демонтаж светильников потолочных	шт			8	
46	Демонтаж счетчика и автоматических выключателей	шт				
47	Монтаж электрошпунта с установкой счетчика	шт		Шпунт электрический, выключатели автоматические 16А - 4 шт, счетчик электрический	1	
48	Прокладка электропроводки в гофротрубе по стенам и потолкам	м		Кабель ВВГнг 3*2,5; кабель ВВГнг 3*1,5; трубы гофрированные ПВХ диаметром 25 мм коробки ответвительные - 20 шт	150	
49	Установка выключателей	шт		Выключатель одножелезный для открытой проводки	8	
50	Монтаж розеток	шт		Розетка открытой проводки двухжелезная с заземлением	1	
51	Монтаж осветительных приборов	шт		Потолочный светильник для лампы накаливания (универсальный корпус)	16	
52	Подключение систем ЭО и ЭС убежища к электропитанию МКД	шт				

Составил:



Согласовано:

Заказчик:

Директор МУП «ДМВ»

Подписчик:

ИП Засеев Т. Т.

