


СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО «Калидас Строй»

В. В. Шевалов

2020 г.



г. Новосибирск, ул. Аксенова, 27
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

(локальная смета)

на ремонт муниципального объекта ЗСГО № 1368-55

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:


Сметная стоимость _____ 453657,6 руб.
 строительные работ _____ 321155,06 руб.
 монтажных работ _____ 42834,1 руб.
 Средства на оплату труда _____ 4988,38 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 557,08 чел.час
 Возврат материалов _____ 2079,75 руб.
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

Приложение № 4
к Договору № 00001428558 от "29" июля 2020г

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «ЦММ»

Э. В. Беляцкий
2020 г.



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатация машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Спуск в подвал										
1	ФЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытия кровель: из листового стали (100 м2) НР (3,24 руб.): 110%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (2,51 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,07 (2*3,5) / 100	79,44 66,92	12,52	5,56	4,68	0,88	8,58	0,6

№ пп	Шифр и номер позиции НОРМАТИВА	наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуата- ция машин			эксплуата- ция машин		Машин	
2	ФЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2) НР (5,15 руб.): 83%*0,7 от ФОТ СП (5,18 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,07 (2*3,5) / 100	160,11 120,37	39,74 6,21	11,21	8,43	2,78 0,43	15,16	1,06	
3	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка: кирпичных конструкций (м3) НР (122,07 руб.): 110%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (94,33 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	2,8 2*3,5*0,4	122,56 62,91	59,65	343,17	176,15	167,02	7,1	19,88	
4	ФЕР06-08-001-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (100 м3) НР (63,77 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (47,93 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,0126 (2*3,5*0,18) / 100	19522,64 7093,44	4294,3 557,3	245,99	89,38	54,11 7,02	821	10,34	
5	ФССЦ-04.1.02.05-0044 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) (м3)	1,279	667,83		854,15					
6	ФССЦ-08.4.03.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III (т)	0,0748	5650		422,62					
7	ФЕРр53-20-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (100 м3) НР (15,78 руб.): 86%*0,7 от ФОТ СП (16,52 руб.): 70%*0,9 от ФОТ	0,005	20573,48 4717,94	3369,6 526,5	102,87	23,59	16,85 2,63	563	2,82	
8	ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм (1000 шт)	0,196	2027		397,29					
9	ФЕР11-01-004-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (100 м2) 299,53 = 453,75 - 0,72 x 30,00 - 0,25 x 2,70 - 0,02 x 1,383,10 - 0,04 x 2,606,90 НР (16,05 руб.): 123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (11,88 руб.): 75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,07 (2*3,5) / 100	299,53 295,05	3,57 0,87	20,97	20,65	0,25 0,06	26,97	1,89	

№ пп	Шифр и номер позиции НОРМАТИВА	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего		эксплуата- ция машин		эксплуата- ция машин		общий	
10	ФССП-01.2.03.05-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Пример битумный КТ (кв)	3,5	11,29		39,52					
11	ФЕР46-03-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм (100 шт) НР (11,52 руб.): 110%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (8,9 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,05	922,17 332,41	589,76	46,11	16,62	29,49	36,21	1,81	
12	ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2) НР (3,36 руб.): 120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (2,21 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,07	942,4 60,66	30,24 2,69	65,97	4,25	2,12 0,19	6,94	0,49	
13	ФЕР10-01-082-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Укладка по фермам прогонов: из брусев (м3) НР (12,01 руб.): 118%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (7,78 руб.): 63%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,11	1973,97 142,38	31,11 4,47	217,14	15,66	3,42 0,49	14,8	1,63	
14	ФЕР12-01-007-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов (100 м2) НР (38,73 руб.): 120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (25,47 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,07	13290,19 723,51	54,06 8,26	930,31	50,65	3,78 0,58	79,77	5,58	
15	ФЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффektivности по НПБ 251 (100 м2) НР (1,49 руб.): 100%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (1,26 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,1	32,79 23,63	9,16	3,28	2,36	0,92	2,77	0,28	
16	ФССП-14.2.06.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Антисептик-антипирен для древесины (кв)	2,9	15,16		43,96					
17	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) НР (6,3 руб.): 120%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (4,14 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,01	7367,18 829,12	21,88 3,51	73,67	8,29	0,22 0,04	97,2	0,97	
18	ФЕР11-01-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство подстилающих слоев: гравийных (м3) НР (34,5 руб.): 123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (25,54 руб.): 75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	1,4	76,64 26,26	50,01 5,54	107,30	36,76	70,01 7,76	3,16	4,42	

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	наименование работ и затрат, единица	Количество	всего	эксплуата- ция машин	эксплуата- ция машин	Машины		
19	ФССЦ-02.2.01.03-0030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Гравий керамзитовый, фракция: 20-40 мм, марка 800 (М3)	1,792	135,24		242,35			
20	ФЕРР69-16-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см (100 м2) НР (48,09 руб.): 78%*0,7 от ФОТ СП (39,63 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,07 (2*3,5) / 100	7878,05 1024,44	2502,94 233,65	551,46 71,71	175,21 16,36	126,63 8,86	
21	ФССЦ-04.1.02.05-0044 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) (М3)	0,35	667,83		233,74			
22	ФЕР06-03-004-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Армирование подстилающих слоев и набетонок (т) НР (1,98 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (1,49 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,028 2*3,5*4/1000	418,83 102,78	30,45 4,35	11,73	2,88	0,85 0,12	11,6 0,32
23	ФССЦ-08.1.02.17-0091 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм (м2)	7 2*3,5	14,06		98,42			
24	ФЕРР61-11-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) НР (51,23 руб.): 79%*0,7 от ФОТ СП (41,69 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,05	2993,13 1852,88		149,66	92,64	212	10,6
25	ФЕР15-04-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная (100 м2) НР (2,66 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (1,69 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,05	114,53 79,82	3,6 0,58	5,73	3,99	0,18 0,03	8,8 0,44
26	ФССЦ-01.7.10.07-0044 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска акриловая водоразбавляемая шпательная фасадная матовая для бетонных и каменных поверхностей (кг)	1,9	16,56		31,46			
Раздел 2. Ремонт пола									
27	ФЕРР57-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины (100 м2) НР (76,76 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (83,89 руб.): 68%*0,9 от ФОТ	1,513 (27,6+27,6+26,2+26,2+16,1+18,9+3,9+4,8) / 100	92,9 88,84	4,06 1,76	140,56	134,42	6,14 2,66	11,39 17,23

№ пп	Шифр и номер позиции НОРМАТИВА	Исполнительные работы, единица измерения	Количество	Всего	эксплуата- ция машин	эксплуата- ция машин	эксплуата- ция машин	Машин	Машин	
28	ФЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка: бетонных конструкций (м3) НР (18,28 руб.): 110%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (14,13 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,36 0,3*1*1,2	220,58 73,27	147,31	79,41	26,38	53,03	8,27	2,98
29	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2) НР (1,88 руб.): 123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (1,39 руб.): 75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,012	237,39 185,24	43,61 17,15	2,85	2,22	0,52 0,21	23,33	0,28
30	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 (м3)	0,0245	548,3		13,43				
31	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2) НР (0,35 руб.): 123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (0,26 руб.): 75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,012	66,3 20,94	45,36 17,04	0,80	0,25	0,55 0,20	2,64	0,03
32	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 (м3)	0,0367	548,3		20,12				
33	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения (100 м2) НР (160,73 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (102,23 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	1,544 (27,6+27,6+26,2+ 16,1+18,9+3,9+4,8+3,1)/ 100	158,98 157	1,62 0,37	245,47	242,41	2,50 0,57	16,32	25,2
34	ФССЦ-14.4.01.02-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка акриловая: для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) (кг)	30,9	13,34		412,21				
35	ФЕРР62-6-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (234,65 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (188,55 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	1,544 (27,6+27,6+26,2+26,2+ 16,1+18,9+3,9+4,8+3,1)/ 100	472,51 269,57	5,76 1,81	729,56	416,22	8,89 2,79	31,2	48,17
36	ФССЦ-14.4.04.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) (кг)	20,4	14,1		287,64				

Раздел 3. Ремонт стен и потолка

№ пп	Шифры и номер позиции норматива	наименование работ и материалов, единица измерения	Количество	всего	эксплуатационная машина		эксплуатационная машина	машина	
37	ФЕРр63-7-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2) НР (98,05 руб.): 77%*0,7 от ФОТ СП (81,86 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,3086 (((1,2+2,6)*2,8+(1,2+2,6)*2,1-2,0,8*2,1*1-0,8*1,2*1+3,1) / 100	680,75 584,74	96,01 4,73	210,08	180,45	29,63 1,46	74,3 22,93
38	ФЕРр63-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка облицовки из листов: стен и перегородок (100 м2) НР (89,79 руб.): 77%*0,7 от ФОТ СП (74,97 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	2,5294 (((2,5+1,55)*2+(12,2+1,55)*2+(6+4,6)*2+3,5+4*2+(1,9+2,4))*2,8-1*2,1*6-0,9*2,1*7-0,8*2,1*2+((5,7+4,6)*2+(1,2+2,6)*2-0,9*1-0,8*1)*1,5+((5,7+4,6)*2+(6+4,6)*2-0,9*3)*1) / 100	69,41 63,16	6,25 2,7	175,57	159,76	15,81 6,83	7,31 18,49
39	ФЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых досчатых (100 м2) НР (18,7 руб.): 110%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (14,45 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,086 (3,5*2,8-0,6*2) / 100	435,33 221,51	213,82 92,34	37,44	19,05	18,39 7,94	29,3 2,52
40	ФЕРр63-10-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка облицовки из листов: потолков (100 м2) НР (5,07 руб.): 77%*0,7 от ФОТ СП (4,23 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,11 (4,8+3,1+3,1) / 100	89,02 82,77	6,25 2,7	9,79	9,10	0,69 0,30	9,58 1,05
41	ФЕРр62-16-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расходом старой краски более 35% (100 м2) НР (492,2 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (395,52 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	3,892 (((1,55+2,5)*2+(4,6+6)*2+2*(4,6+5,7)*2+2*(1,5+5+12,2)*2+(4,6+3,5)*2+(1,9+2,4)*2+(1,95+2,45)*2)*2,8-1*2,1*6-0,9*2,1*12-0,8*2,1*2) / 100	390,97 223,78	7,07 2,05	1521,66	870,95	27,52 7,98	25,9 100,8
42	ФССП-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водозащитная для внутренних работ (т)	0,2763	19973,67		5518,73			

№ пп	Шифры и полные названия норматива	наименование работ и единиц измерения	Количество	всего	эксплуата-ция машин		эксплуата-ция машин		эксплуата-ция машин		
43	ФЕРр62-17-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (236,46 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (190,01 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	1,516 (181,2-18,9-10,7) / 100	503,23 276,48	7,07 2,05	762,90	419,14	10,72 3,11	32	48,51	
44	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ (т)	0,1076	19973,67		2149,17					
45	ФЕРр62-2-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (100 м2) НР (99,74 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (80,15 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,7 ((2,6+1,2)*2*2*2,8-0,8*2,1*2+(5,5+1,5)*2*2,5-1*2,1*2) / 100	391,02 252,29	7,73 2,16	273,71	176,60	5,41 1,51	29,2	20,44	
46	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска силикатная (л)	8,9973 11,7*0,769	65,59		590,13					
47	ФЕРр62-3-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (33,41 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (26,85 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,107 (3,1+3,1+3*1,5) / 100	777,76 555,55	7,07 2,05	83,22	59,44	0,76 0,22	64,3	6,88	
48	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска силикатная (л)	1,538 2*0,769	65,59		100,88					
Раздел 4. Двери											
49	ФЕРр56-9-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт) НР (12,29 руб.): 82%*0,7 от ФОТ СП (11,95 руб.): 62%*0,9 от ФОТ	0,04	535,16 535,16		21,41	21,41		67,4	2,7	
50	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) НР (35,39 руб.): 118%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (22,95 руб.): 63%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,0441 (0,7*2,1*3) / 100	2467,65 1031,55	250,56 48,15	108,82	45,49	11,05 2,12	115	5,07	

№ пп	шифр и номер позиции	наименование работ и затрат, единица	Количество	всего	эксплуата- ция машин	эксплуата- ция машин	эксплуата- ция машин	Машин		
51	ФССЦ-11.1.01.10-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Напильники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м)	23,81	3,93		93,57				
52	ФССЦ-11.2.02.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Блок дверной деревянный однолопный ДН 21- 9Ц, площадь 1,84 м2 (м2)	4,41 0,7*2,1*3	239,56		1056,46				
53	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однолопных (компл)	3	94,68		284,04				
54	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка противопожарных дверей: однолопных глухих (м2)	1,89 0,9*2,1*1	88,84 21,13	7,06 0,23	167,91	39,94	13,34 0,43	2,07 3,91	
55	ФССЦ-07.1.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Дверь противопожарная металлическая: однолопная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм (шт)	1	2679,27		2679,27				
Раздел 5. Водоснабжение и канализация										
56	ФЕРр65-12-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж баков емкостью: до 0,9 м3 (100 шт) НР (18,73 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (16,27 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,02	1858,79 1768,14	90,65 39,15	37,18	35,37	1,81 0,78	209	4,18
57	999-9899 В	Строительный мусор и масса возвратных материалов (т) МАТ=9000/1,2	0,226	7500 9000/1,2		(1695,00)				
58	ФЕРр66-26-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм (шт) НР (5,7 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (4,95 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	1	16,42 9,85	6,57 1,16	16,42	9,85	6,57 1,16	1,14	1,14
59	ФЕРр65-4-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: унитаза и писсуара (100 шт) НР (2,84 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (2,47 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,01	553,63 544,56	9,07 3,92	5,54	5,45	0,09 0,04	63,84	0,64
60	ФЕРр65-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: унитазов и раковин (100 шт) НР (2,29 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (1,99 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,01	445,72 437,59	8,13 3,51	4,46	4,38	0,08 0,04	51,3	0,51

№ п/п	Шифр и номер позиции Норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуата- ция машин		эксплуата- ция машин		всего	машин
61	ФЕРР65-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м) НР (6,05 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (5,26 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,02 2 / 100	587,05 582,05	5 2,16	11,74	11,64	0,10 0,04	68,8	1,38
62	ФЕРР65-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м) НР (7,52 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (6,53 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,02 2 / 100	731,64 721,64	10 4,32	14,63	14,43	0,20 0,09	85,3	1,71
63	ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м) 1 635,31 = 599,39 + 99,8 х 10,38 НР (18,21 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (14,34 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,04 4 / 100	1635,31 563,25	8,98 1,27	65,41	22,53	0,36 0,05	59,92	2,4
64	ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м) 4 967,63 = 624,33 + 99,8 х 43,52 НР (8,56 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (6,74 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,02 2 / 100	4967,63 524,8	41,24 5,87	99,35	10,50	0,82 0,12	55,83	1,12
65	ФССЦ-18.1.04.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм (шт)	1	415,16		415,16				
66	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг)	0,2	17,21		3,44				
67	ФЕРР65-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм (100 м) НР (54,34 руб.): 103%*0,7 от ФОТ СП (40,7 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	0,1	851,09 748,44	61,14 5,28	85,11	74,84	6,11 0,53	77,8	7,78
68	ФССЦ-18.2.07.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм (м)	10	28,25		282,50				

№ пп	шифр и номер позиции норматива	наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуата- ция машин	эксплуата- ция машин	эксплуата- ция машин	Машин	
69	ФССП-23.1.02.07-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг)	0,1	17,21		1,72			
70	ФССП-18.1.09.08-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт)	6	53,81		322,86			
71	ФЕР16-06-06-005-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (шт) НР (3,2 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (2,52 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	1	5,35 3,85	0,66 0,12	5,35	3,85	0,66 0,12	0,41 0,41
72	ФССП-65.1.01.01-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм (шт)	1	126,44		126,44			
73	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) НР (0,16 руб.): 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (0,15 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,005 0,5 / 100	217,81 56,55	9,22 0,22	1,09	0,28	0,05	5,31 0,03
74	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) НР (0,06 руб.): 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (0,05 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,005	163,49 19,32	6,01 0,22	0,82	0,10	0,03	2,13 0,01
75	ФЕР17-01-001-13 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды (10 компл) НР (23,76 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (18,71 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,2	268,28 143,34	16,54 3,96	53,66	28,67	3,31 0,79	14,9 2,98
76	ФССП-18.2.01.05-0102 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Умывальники полугфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускком.; овалыные с выступающими Установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм (компл)	2	281,63		563,26			
77	ФССП-18.2.06.08-0013 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм (10 шт)	0,2	204,5		40,90			

№ пп	Шифр и номер позиции НОМАТИВА	Техническое русло в заглав. единица Измерения	Количество	всего	эксплуата- ция машин		эксплуата- ция машин		Машин	
78	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл) НР (35,47 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (27,93 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,2	530,28 211,12	35,63 8,84	106,06	42,22	7,13 1,77	22,2	4,44
79	ФССЦ-18.2.01.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Унитаз-комплект (компл)	2	318		636,00				
80	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм (10 шт)	0,2	204,5		40,90				
81	ФССЦ-18.5.02.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л (шт)	8	404,36		3234,88				
Раздел 6. Отопление										
82	ФЕРР65-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм (100 м) НР (10,02 руб.): 103%*0,7 от ФОТ СП (7,51 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	0,02	789,5 692,64	51,72 2,51	15,79	13,85	1,03 0,05	81,2	1,62
83	ФССЦ-18.5.13.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных: неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм (м)	2,14	25,51		54,59				
84	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг)	0,03	17,21		0,52				
85	ФССЦ-18.1.09.08-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 25 мм (1"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт)	2	120,2		240,40				
86	ФЕРР62-32-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2) НР (28,54 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (22,94 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,085	751,17 599,47	0,66 0,12	63,85	50,96	0,06 0,01	74,1	6,3

№ пп	шифры и номер позиции	наименование работ и затрат, единица	Количество	всего	эксплуата- ция машин	эксплуата- ция машин	Машин
87	ФССЦ-14.4.04.08-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль ПФ-115 (кг)	1,4	16,66		23,32	
Раздел 7. Воздуховоды и вентиляционное оборудование							
88	ФЕРР65-30-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм (100 м2) НР (19,56 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (16,99 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,09	432,89 409,44	23,45 10,13	38,96	36,85
89	999-9899 В	Строительный мусор и масса возвратных материалов (т) МАТ=9000/1,2	0,0513 9*5,7/1000	7500 9000/1,2		(384,75)	
90	ФЕРР66-24-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скрупул (100 м2) НР (1,43 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (1,24 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,025 2,5 / 100	110,52 110,52		2,76	2,76
91	ФЕРР62-32-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2) НР (16,79 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (13,49 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,05	751,17 599,47	0,66 0,12	37,56	29,97
92	ФССЦ-14.4.04.08-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль ПФ-115 (кг)	0,8	16,66		13,33	
93	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) НР (109,73 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (86,4 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,1	1898,04 1345,96	117,43 14,83	189,80	134,60
94	ФССЦ-19.1.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2)	10	76,99		769,90	

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуатационная машина		эксплуатационная машина	общая стоимость машин	
95	ФЕР20-02-001-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг (шт)	6	43,77 11,78	27,69 4,06	262,62	70,68	166,14 24,36	1,33 7,98
96	ФССП-19.1.05.03-1010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Диффузоры потолочные металлические приточные, диаметр 160 мм (шт)	6	70,71		424,26			
Раздел 8. Электроснабжение									
97	ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж кабеля (100 м) НР (53,79 руб.): 85%*0,7 от ФОТ СП (52,88 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1,2 120 / 100	75,5 75,19	0,31 0,14	90,60	90,23	0,37 0,17	9,64 11,57
98	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) НР (2,98 руб.): 85%*0,7 от ФОТ СП (2,93 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,11	45,55 45,55		5,01	5,01		5,84 0,64
99	ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт) НР (5,91 руб.): 85%*0,7 от ФОТ СП (5,81 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,2	50,24 49,3	0,94 0,41	10,05	9,86	0,19 0,08	6,32 1,26
100	ФЕРм08-03-599-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж щитка (шт) НР (9,22 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (8,11 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1	16,09 13,54	2,55 0,32	16,09	13,54	2,55 0,32	1,365 1,37
101	ФЕРм08-03-599-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (шт) НР (18,43 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (16,22 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1	79,02 27,08	5,09 0,64	79,02	27,08	5,09 0,64	2,73 2,73
102	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прибор или аппарат (шт) НР (27,19 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (23,91 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	4	10,6 10,22		42,40	40,88		1,03 4,12
103	ФССП-62.1.01.09-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатели автоматические: 1Р 16А, характеристика С (шт)	4	9,87		39,48			

№ пп	Шифр и номер позиции НОРМАТИВА	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуата- ция машин		эксплуата- ция машин		Машин	
104	ФЕРМ08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт)	1	5,02 2,78	1,81 0,26	5,02	2,78	1,81 0,26	0,28	0,28
105	ФССЦ-62.5.01.04-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный 5(60)А (однотарифный) (шт)	1	85,54		85,54				
106	ФЕРМ08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) НР (180,79 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (159,04 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1,5	231,67 178,98	33,8 2,26	347,51	268,47	50,70 3,39	19,04	28,56
107	ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметр: 25 мм (м)	150 120+30	2,17		325,50				
108	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (100 м) НР (51,05 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (44,9 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1,5 1,2+0,3	68,77 50,67	3,62 0,5	103,16	76,01	5,43 0,75	5,39	8,09
109	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² (1000 м)	0,12	3036,7		364,40				
110	ФССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (1000 м)	0,03	4814,02		144,42				
111	ФССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм (шт)	20	20,7		414,00				

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуата- ция машин		эксплуата- ция машин		Машин	
112	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка штгепсельная: неутропленного типа при открытой проводке (100 шт) НР (2,29 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (2,01 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,01	454,03 342,84	4,77 0,64	4,54	3,43	0,05 0,01	34,56	0,35
113	ФССЦ-20.4.03.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка открытой проводки двухжизданная с заземлением (100 шт)	0,01 1 / 100	2202		22,02				
114	ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке (100 шт) НР (22,98 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (20,21 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,11	424,07 313,47	4,77 0,64	46,65	34,48	0,52 0,07	31,6	3,48
115	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки (10 шт)	1,1	68		74,80				
116	ФЕРМ08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт) НР (120,15 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (105,7 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,25	1373,83 700,75	158,72 21,97	343,46	175,19	39,68 5,49	70,64	17,66
117	ФССЦ-20.3.03.03-0105 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильники с лампами накаливания с решеткой (шт)	25	47,73		1193,25				
Раздел 9. Новый Раздел										
118	ФЕРР69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка помещений от строительного мусора (100 т) НР (37,21 руб.): 78%*0,7 от ФОТ СП (30,67 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,05 5 / 100	1363 1363		68,15	68,15		188	9,4
119	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	5	42,98	42,98	214,90		214,90		

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуата- ция машин		эксплуата- ция машин	всего	Машин
120	ФССЦПг-03-21-01-010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 10 км (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	5	11,42	11,42	57,10	57,10	1319,86 117,57	557,08
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									
Накладные расходы				35442,06	4870,81				
Сметная прибыль				3058,18					
Итого по смете:				2489,53					
Итого Строительные работы				321155,06					476,97
Итого Монтажные работы				42834,10					80,11
Итого				363989,16					557,08
Справочно, в базисных ценах:									
Материалы				29251,39					
Машины и механизмы				1319,86					
ФОТ				4988,38					
Накладные расходы				3058,18					
Сметная прибыль				2489,53					
аукционный коэффициент 363 989,16 * 1,22912305				447387,47					
Компенсация НДС при УСН (29251,39+(1319,86-117,57)+3058,18*0,1712+2489,53*0,15+0)*0,20				6270,13					
ВСЕГО по смете				453657,60					557,08
Возврат материалов				2079,75					

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)