


**СОГЛАСОВАНО:**

Директор ООО «Калипанг Строй»



Приложение № 7  
к Договору № 2020-472888 "Э" от 08.12.2020г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор МУП «ЦМИ»



Э. В. Белгяцкий  
2020 г.

г. Новосибирск, ул. Станиславского, 4

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт муниципального объекта ЗСГО № 0919-55

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 308172 руб.

Строительных работ \_\_\_\_\_ 214885,7 руб.

Монтажных работ \_\_\_\_\_ 34016,53 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2698,9 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 294,71 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Ремонт пола</b>										
1	ФЕРР57-10-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 (100 мест) НР (59,34 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (64,85 руб.): 68%*0,9 от ФОТ	0,1	1147,93 1059,68	69,47	114,79	105,97	6,95	124,23	12,42
2	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (М3)	0,15	424,88		63,73				

№ пп	Шифры и номер позиции норматива	наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуата- ция машин	эксплуата- ция машин	эксплуата- ция машин	Машины	
3	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Покрытие поверхности пола грунтовой глубиного проникновения (100 м2) НР (89,73 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (57,07 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,862 86,2 / 100	158,98 157	1,62 0,37	137,04	135,33	1,40 0,32	16,32 14,07
4	ФССЦ-14.4.01.02-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка акриловая для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) (кг)	17,2 0,0172*1000	13,34		229,45			
5	ФЕРР62-6-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (131 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (105,27 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,862 86,2 / 100	472,51 269,57	5,76 1,81	407,30	232,37	4,97 1,56	31,2 26,89
6	ФССЦ-14.4.04.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) (кг)	11,4 0,0114*1000	14,1		160,74			
Раздел 2. Ремонт стен и потолка									
7	ФЕРР55-5-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка кирпичных кладки (проем) (м3) НР (13,89 руб.): 89%*0,7 от ФОТ СП (13,05 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,18 0,2*0,9	204,26 123,86	80,4	36,77	22,30	14,47	15,88 2,86
8	ФЕР46-04-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных цитовых и дощатых (100 м2) НР (17,63 руб.): 110%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (13,62 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,06 ((2,55+1,5)*2,3- 0,8*2,1*2) / 100	555,66 324,02	231,64 100,04	33,34	19,44	13,90 6,00	42,86 2,57
9	ФЕР08-02-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2) НР (113,81 руб.): 122%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (90,62 руб.): 80%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,116 (((2,55+1,5)+1,92+2)*2 ,3-0,8*2,1*4) / 100	2406,41 1219,79	361,67 56,65	279,14	141,50	41,95 6,57	143 16,59
10	ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт)	0,58	2027		1175,66			
11	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (т) НР (34,86 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (26,21 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,02928 3,05*1,2*2*4/1000	1824,5 1795,86	28,64 4,09	53,42	52,58	0,84 0,12	198 5,8	

№ пп	Шифры и полные наименования норматива	наименование работ и единиц измерения	Количество	всего	эксплуатационная стоимость машин	эксплуатационная стоимость машин	материалы			
12	ФССЦ-08.3.08.02-0022 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Сталь угловая: 50х50 мм (т)	0,0293	5763	168,86					
13	ФЕР15-04-006-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2) НР (182,24 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (115,92 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	1,750632 $((5,9+4)*2+(4+1,92)*2$ $+(4+8,2)*2+(4,1+2,6)*2$ $+(1,85+2,55)*2+(2,8*2$ $+2,55*2))*2,28-$ $0,9*2,1*8-1*2,1*6) /$ 100	158,98 157	1,62 0,37	278,32	274,85	2,84 0,65	16,32	28,57
14	ФССЦ-14.3.01.01-0201 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Пропитка грунтово-очная жидкая для укрепления рыхлых оснований (Глубокого проникновения) (л)	35 0,035*1000	11,35	397,25					
15	ФЕР16-16-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчиткой старой краски более 35% (100 м2) НР (192,99 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (155,08 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	1,526 $((5,9+4)*2+(4+1,92)*2$ $+(4+8,2)*2+(4,1+2,6)*2$ $+(1,85+2,55)*2)*2,28-$ $0,9*2,1*7-1*2,1*6) /$ 100	390,97 223,78	7,07 2,05	596,62	341,49	10,79 3,13	25,9	39,52
16	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ (т)	0,1083	19973,67	2163,15					
17	ФЕР16-17-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчиткой старой краски более 35% (100 м2) НР (119,01 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (95,63 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,763 (86,2-9,9) / 100	503,23 276,48	7,07 2,05	383,96	210,95	5,39 1,56	32	24,42
18	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ (т)	0,0542	19973,67	1082,57					
19	ФЕР16-2-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчиткой старой краски до 35% (100 м2) НР (68,36 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (54,94 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,47976 $((1,5*4+2*2)+(1,5*4+2,$ $55*4))*2,28-0,8*2,1*7) /$ 100	391,02 252,29	7,73 2,16	187,60	121,04	3,71 1,04	29,2	14,01

№ п/п	Шифры и полные наименования норматива	наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуатационная стоимость машин	эксплуатационная стоимость машин	всего	эксплуатационная стоимость машин	
20	ФССП-14.3.02.05-0106 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Краска силикатная (л)	6,152 0,008*0,769*1000	65,59		403,51			
21	ФЕРр62-3-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (30,91 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (24,84 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,099 (1,8+1,8+3,3+1,5+1,5) / 100	777,76 555,55	7,07 2,05	77,00	55,00	0,70 0,20	64,3 6,37
22	ФССП-14.3.02.05-0106 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Краска силикатная (л)	1,4611 0,0019*0,769*1000	65,59		95,83			

**Раздел 3. Двери**

23	ФЕРр56-9-4 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт) НР (6,14 руб.): 82%*0,7 от ФОТ СП (5,97 руб.): 62%*0,9 от ФОТ	0,02	535,16 535,16		10,70	10,70	67,4	1,35
24	ФЕР10-01-039-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) НР (59 руб.): 118%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (38,25 руб.): 63%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,0735 (0,7*2,1*5) / 100	2467,65 1031,55	250,56 48,15	181,37	75,82	18,42 3,54	115 8,45
25	ФССП-14.1.01.10-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м)	39,69	3,93		155,98			
26	ФССП-14.2.02.02-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Блок дверной деревянный однополый ДН 21-9Ш, площадь 1,84 м2 (м2)	7,35 0,7*2,1*5	239,56		1760,77			
27	ФССП-01.7.04.07-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополных (компл)	5	94,68		473,40			
28	ФЕР10-01-039-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) НР (55,89 руб.): 118%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (36,23 руб.): 63%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,0756 (0,9*2,1*4) / 100	4043,34 821,89	1132,88 172,57	305,68	62,13	85,65 13,05	89,53 6,77

№ пп	Шифры и номер позиции норматива	наименование работ и затрат, единица	Количество	всего	эксплуата- ция машин		эксплуата- ция машин	составитель	машин	
29	ФССП-11.2.02.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Блоки дверные технические с полотнами стальными (м2)	7,56	572,84		4330,67				
30	ФССП-01.7.04.07-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Скобяные изделия для блоков входных однополых (компл)	4	94,68		378,72				
Раздел 4. Водоснабжение и канализация										
31	ФЕРР65-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м) НР (3,76 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (3,27 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,01 1 / 100	731,64 721,64	10 4,32	7,32	7,22	0,10 0,04	85,3 0,85	
32	ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м) 1 635,31 = 599,39 + 99,8 х 10,38 НР (18,21 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (14,34 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,04 4 / 100	1635,31 563,25	8,98 1,27	65,41	22,53	0,36 0,05	59,92 2,4	
33	ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м) 4 967,63 = 624,33 + 99,8 х 43,52 НР (17,11 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (13,47 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,04 4 / 100	4967,63 524,8	41,24 5,87	198,71	20,99	1,65 0,23	55,83 2,23	
34	ФССП-18.1.04.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Клапаны обратные для наружной канализации диаметром: 110 мм (шт)	2	415,16		830,32				
35	ФССП-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг)	0,2	17,21		3,44				
36	ФЕРР65-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм (100 м) НР (65,21 руб.): 103%*0,7 от ФОТ СП (48,84 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	0,12	851,09 748,44	61,14 5,28	102,13	89,81	7,34 0,63	77,8 9,34	

№ пп	Шифры и полные позиции норматива	наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуата- ция машин		эксплуата- ция машин	машин	
37	ФССЦ-18.2.07.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм (м)	12	28,25		339,00			
38	ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг)	0,1	17,21		1,72			
39	ФССЦ-18.1.09.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт)	8	53,81		430,48			
40	ФЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (шт)	2	5,35 3,85	0,66 0,12	10,70	7,70	1,32 0,24	0,41
41	ФССЦ-65.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм (шт)	2	126,44		252,88			
42	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) НР (0,19 руб.): 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (0,18 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,006 0,6 / 100	217,81 56,55	9,22 0,22	1,31	0,34	0,06	5,31
43	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) НР (0,07 руб.): 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (0,06 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,006	163,49 19,32	6,01 0,22	0,98	0,12	0,04	2,13
44	ФЕР17-01-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды (10 компл) НР (23,76 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (18,71 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,2	268,28 143,34	16,54 3,96	53,66	28,67	3,31 0,79	14,9
									2,98

№ пп	Шифр и номер позиции НОРМАТИВА	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуата- ция машин		эксплуата- ция машин	Машин	
45	ФССЦ-18.2.01.05-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Умывальники полугфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускком.; овалыные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм (компл)	2	281,63		563,26			
46	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт)	0,2	204,5		40,90			
47	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка унитазаов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл) НР (53,21 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (41,9 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,3	530,28 211,12	35,63 8,84	159,08	63,34	10,69 2,65	22,2 6,66
48	ФССЦ-18.2.01.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Унитаз-компакт (компл)	3	318		954,00			
49	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт)	0,3	204,5		61,35			
50	ФССЦ-18.5.02.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Бак из полигилдена, ползельный объем 205 л (шт)	4	404,36		1617,44			
<b>Раздел 5. Воздуховоды и вентиляционное оборудование</b>									
51	ФЕРР65-30-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм (100 м2) НР (8,7 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (7,56 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,04	432,89 409,44	23,45 10,13	17,32	16,38	0,94 0,41	48 1,92
52	ФЕРР62-32-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенными поверхностями труб: стальных за 2 раза (100 м2) НР (6,71 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (5,4 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,02	751,17 599,47	0,66 0,12	15,02	11,99	0,01	74,1 1,48

№ п/п	Шифры и полные названия норматива	наименование работ и затрат, единица	Количество	всего	эксплуата- ция машин	эксплуата- ция машин	эксплуата- ция машин	машин	
53	ФССЦ-14.4.04.08-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Эмаль ПФ-115 (т)	0,0003	14312,87		4,29			
Раздел 6. Электроснабжение									
54	ФЕРР67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж кабеля (100 м) НР (8,97 руб.): 85%*0,7 от ФОТ СП (8,82 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,2 20 / 100	75,5 75,19	0,31 0,14	15,10	15,04	0,06 0,03	9,64 1,93
55	ФЕРР67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) НР (0,54 руб.): 85%*0,7 от ФОТ СП (0,53 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,02	45,55 45,55		0,91	0,91		5,84 0,12
56	ФЕРР67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт) НР (1,77 руб.): 85%*0,7 от ФОТ СП (1,74 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,06	50,24 49,3	0,94 0,41	3,01	2,96	0,05 0,02	6,32 0,38
57	ФЕРМ08-03-599-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (шт) НР (18,43 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (16,22 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1	79,02 27,08	5,09 0,64	79,02	27,08	5,09 0,64	2,73 2,73
58	ФССЦ-62.1.02.15-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щитки учета электрической энергии: ЩУ-1 (шт)	1	297,09		297,09			
59	ФЕРМ08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прибор или аппарат (шт) НР (27,19 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (23,91 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	4	10,6 10,22		42,40	40,88		1,03 4,12
60	ФССЦ-62.1.01.09-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатели автоматические: 16А, характеристика С (шт)	4	9,87		39,48			
61	ФЕРМ08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт) НР (2,02 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (1,78 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1	5,02 2,78	1,81 0,26	5,02	2,78	1,81 0,26	0,28 0,28
62	ФССЦ-62.5.01.04-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный, 5(60)А (однотарифный) (шт)	1	85,54		85,54			



№ п/п	Шифры и номер позиции норматива	наименование работ и материалов, единица измерения	Количество	всего	эксплуата- ция машин		эксплуата- ция машин		машин	
63	ФЕРМ08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) НР (144,63 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (127,23 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1,2	231,67 178,98	33,8 2,26	278,00	214,78	40,56 2,71	19,04	22,85
64	ФССП-20.2.12.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм (м)	120 90+30	2,17		260,40				
65	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup> (100 м) НР (40,83 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (35,92 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	1,2 0,9+0,3	68,77 50,67	3,62 0,5	82,52	60,80	4,34 0,60	5,39	6,47
66	ФССП-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup> (1000 м)	0,09	3036,7		273,30				
67	ФССП-21.1.06.09-0100 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup> (1000 м)	0,03	4814,02		144,42				
68	ФССП-20.5.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм (шт)	20	20,7		414,00				
69	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка штгепсельная: неуглоленного типа при открытой проводке (100 шт) НР (2,29 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (2,01 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,01	454,03 342,84	4,77 0,64	4,54	3,43	0,05 0,01	34,56	0,35
70	ФССП-20.4.03.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением (100 шт)	0,01 1 / 100	2202		22,02				

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуата- ция машин		эксплуата- ция машин	общая стоимость машин		
71	ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель: одноклавишный неуполенного типа при открытой проводке (100 шт) НР (20,89 руб.); 95%*0,7 от ФОТ СП (18,37 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	0,1	424,07 313,47	4,77 0,64	42,41	31,35	0,48 0,06	31,6	3,16
72	ФССЦ-20.4.01-01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки (10 шт)	1	68		68,00				
73	ФЕРМ08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт) НР (62,48 руб.); 95%*0,7 от ФОТ СП (54,97 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	0,13	1373,83 700,75	158,72 21,97	178,60	91,10	20,63 2,86	70,64	9,18
74	ФССЦ-20.3.03-03-0105 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Светильники с лампами накаливания с решеткой (шт)	13	47,73		620,49				
Раздел 7. Новый Раздел										
75	ФЕРР69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка помещений от строительного мусора (100 т) НР (14,88 руб.); 78%*0,7 от ФОТ СП (12,27 руб.); 50%*0,9 от ФОТ	0,02 2 / 100	1363 1363		27,26	27,26		188	3,76
76	ФССЦлп-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	2	42,98	42,98	85,96		85,96		
77	ФССЦлп-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	2	11,42	11,42	22,84		22,84		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
Накладные расходы						24946,39		2648,93		
Сметная прибыль						1723,06				
Итого по смете:						1360,08				

№ п/п	шифры и номер позиции норматива	наименование работ и услуг, единица	Количество	всего	эксплуата- ция машин	эксплуата- ция машин	составление машин
	Итого Строительные работы			214885,70			243,14
	Итого Монтажные работы			34016,53			51,57
	Итого			248902,23			294,71
	Справочно, в Базисных Ценах:						
	Материалы			21877,79			
	Машины и механизмы			419,67			
	ФОТ			2698,90			
	Накладные расходы			1723,06			
	Сметная прибыль			1360,08			
	аукционный коэффициент 248 902,23 * 1,21984725			303622,70			
	Компенсация НДС при УСН (21877,79+(419,67+49,97)+1723,06*0,1712+1360,08*0,15+0)*0,20			4549,30			
	<b>ВСЕГО по смете</b>			<b>308172,00</b>			<b>294,71</b>

Составил:   
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:   
(должность, подпись, расшифровка)