

1. Наименование объекта: ЗСПО 0919-55 (86.2 кв.м)
 2. Адрес: ул. Станиславского, 4

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Приложение №12
 к Договору № 2020/4 от 12.08.2020г. от 30.04.2020г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Формула расчета	Используемые материалы	Кол.	Примечание
1	Заденка выбоин в полах бетонных толщиной 40 мм	шт	4	5	6	7
2	Демонтаж дверных блоков	шт			10	
3	Снятие дверных полотен металлических (защитные двери ЗСПО)	шт			2	
4	Раборка калитки заложеного проема	шт			6	
5	Раборка деревянных оплукатуренных перегородок	кв. м	$0,3*0,9*0,2$		0,05	
6	Кладка перегородок армированных толщиной 1/2 кирпича	кв. м	$(2,55+1,5)*1,92+2*2,3-0,8*2,1*4$		6	
7	Устройство перемычек из стального уголка	шт		уголок стальной - 50*50	11,6	
8	Оштукатуривание пола	кв. м			4	
9	Окрашивание пола	кв. м		Акриловая эмаль для бетонных поверхностей	86,2	
10	Онигетя стен от старой краски	кв. м	$(5,9+4)*2+(4+1,92)*2+(4+8,2)*2+(4,1+2,6)*2+(1,85+2,55)*2+(2,8*2+2,55*2)*2,28-0,9*2,1*8-1*2,1*6$		175,1	
11	Онигетя потолка от старой краски	кв. м			86,2	
12	Заденка выбоин и отверстий в стенах	кв. м	$(5,9+4)*2+(4+1,92)*2+(4+8,2)*2+(4,1+2,6)*2+(1,85+2,55)*2+(2,8*2+2,55*2)*2,28-0,9*2,1*8-1*2,1*6$	Цементная штукатурка	175,1	
13	Оштукатуривание стен укрепляющим составом	кв. м	$(5,9+4)*2+(4+1,92)*2+(4+8,2)*2+(4,1+2,6)*2+(1,85+2,55)*2+(2,8*2+2,55*2)*2,28-0,9*2,1*8-1*2,1*6$		175,1	
14	Оштукатуривание потолка укрепляющим составом	кв. м			86,2	
15	Окрашивание потолка в санузлах	кв. м	$1,8+1,8+3,3+1,5+1,5$	Краска силикатная для внутренних работ	9,9	комнаты №№ 2, 3, 4, 7, 8
16	Окрашивание стен в санузлах	кв. м	$(1,5*4+2*2)+(1,5*4+2,55*4)*2,28-0,8*2,1*7$	Краска силикатная для внутренних работ	48	
17	Окрашивание стен	кв. м	$(5,9+4)*2+(4+1,92)*2+(4+8,2)*2+(4,1+2,6)*2+(1,85+2,55)*2+(2,28-0,9*2,1*7-1*2,1*6$	Краска водоэмульсионная для внутренних работ	131,95	Кроме санузлов
18	Окрашивание потолка	кв. м	$86,2*0,9$	Краска водоэмульсионная для внутренних работ	76,3	
19	Установка межкомнатных дверей	шт		Двери межкомнатные (700*2100)	5	
20	Установка входных дверей в помещения металлических	шт		Двери металлические входные (900*2100)	4	
21	Раборка бетонного пола	кв. м			1	для демонтажа труб канализации
22	Раборка трубопроводов канализации Д100	м		Трубы безнатопные канализационные из полипропилена диаметром 100 мм	4	
23	Прокладка труб канализации Д100	м		Трубы безнатопные канализационные из полипропилена диаметром 50 мм	4	
24	Прокладка труб канализации Д50	м			2	
25	Установка обратного клапана на систему канализации	шт			12	
26	Замена трубопроводов водоснабжения	м		Трубы стальные оцинкованные диаметром 15 мм	8	
27	Установка запорной арматуры на трубы водоснабжения	шт		Счетчик (водомер) крыльчатый диаметром 15 мм	2	
28	Установка счетчика водоснабжения	шт			0,6	
29	Оштукатуривание и окраска трубопроводов	кв. м	$0,015*3,14*12$	Грунтовка ГФ-021, эмаль ПФ-115	4	
30	Установка пластиковых баков (для воды/лишних продуктов) 205л	шт	113 чел*3л*2шт (не менее)		2	
31	Установка раковин керамических, подключение к системам ВК	шт		Умывальник керамический с моектелом и сифоном (крепление на стену)	3	
32	Установка унитаза, подключение к системам ВК	шт		Унитаз с бачком присоединенным	4	
33	Окрашивание вентканалов стальных	кв. м			7	
34	Демонтаж вентканалов из листового металла	кв. м			20	
35	Демонтаж существующей электропроводки (кабель)	шт			2	
36	Демонтаж выключателей	шт			6	
37	Демонтаж светодиодных потолочных	шт				

38	Монтаж электрошита с установкой счетчика	шт		Шиток электрический, выключатели автоматические 16А - 4 шт, счетчик электрический	1	
39	Прокладка электропроводки в гофротрубе по стенам и потолкам	м		Кабель ВВГнг 3х2,5; кабель ВВГнг 3х1,5; трубы гофрированные ПВХ диаметр 25 мм коробки соответствующие - 20 шт.	120	
40	Установка выключателей	шт		Выключатель однополюсный для открытой проводки	10	
41	Монтаж розеток	шт		Розетка открытой проводки двухполюсная с заземлением	1	
42	Монтаж осветительных приборов	шт		Потолочный светильник для лампы накаливания (универсальный корпус)	13	
43	Подключение систем ЭО и ЭС уходящих к электропитовой МКД					


Составил:



Согласовано:

Заказчик:


Директор МУП «Центр»



Подрядчик:

Директор ООО "КапиталСтрой"

М.П.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

1. Наименование объекта: ЭСТО 0920-55 (103,3 кв.м)
 2. Адрес: ул. Станиславского, 4

Приложение №13
 к Договору №8220/472848 от "30" мая 2020г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Формула расчета	Используемые материалы	Кол.	Примечание
1	Зачистка выбоин в полах бетонных	3	4	5	6	7
2	Демонтаж дверных блоков	шт			10	
3	Снятие дверных полотен металлических (защитные двери ЭСТО)	шт			2	
4	Заказка проема	кв. м	0,8*2*0,3		0,5	
5	Раборка деревянных оплукатуренных перегородок	кв. м	(1,85*2+1,5)*2,3-0,8*2,1*3		6,92	
6	Кладка перегородок армированных толщиной 1/2 кирпича	кв. м	(1,85*2+1,5)*2,3-0,8*2,1*3	Кирпич керамический М75, арматура 6 мм	6,92	
7	Устройство перемычек из стального уголка	шт		уголок стальной - 50*50	3	
8	Раборка деревянных полов	кв. м	10,4+5,1+2,3+3+12,8+6,5		58,1	комнаты №№ 1, 2, 6, 7, 11
9	Устройство армированной стяжки бетонной толщиной 50 мм	кв. м	10,4+5,1+2,3+3+12,8+6,5		58,1	комнаты №№ 1, 2, 6, 7, 11
10	Орунтовка пола	кв. м	103,3-4,8-6+(2,35*4,1)		102,1	с неучтенной комнатой кроме комнат №№ 1, 9
11	Окрашивание пола	кв. м	103,3-4,8-6+(2,35*4,1)	Акриловая эмаль для бетонных поверхностей	102,1	с неучтенной комнатой кроме комнат №№ 1, 9
12	Снятие обоев	кв. м	(3,95+5,15)*2*2,3-0,9*2,1*3		36,2	комната №10
13	Очистка стен от старой краски	кв. м	(2,5+4,16)*2+(2,15+1,8)*2+(4,1+2,35)*2+(3,15*2+1,85)+(5,9+3,95)*2+(2,2+6)*2+(3,05+2,2)*2+(2,3+2,2)*2+(3,95+5,15)*2*2,3-0,9*2,1*1*2-1*2,1*4		235,8	с неучтенной комнатой кроме комнат №№ 1, 9
14	Очистка потолка от старой краски	кв. м			103,3	
15	Зачистка выбоин и отверстий в стенах	кв. м	(2,5+4,16)*2+(2,15+1,8)*2+(4,1+2,35)*2+(3,15*2+1,85)+(5,9+3,95)*2+(2,2+6)*2+(3,05+2,2)*2+(2,3+2,2)*2+(3,95+5,15)*2*2,3-0,9*2,1*1*2-1*2,1*4	Цементная штукатурка	235,8	с неучтенной комнатой кроме комнат №№ 1, 9
16	Орунтовка стен укрепляющим составом	кв. м	(2,5+4,16)*2+(2,15+1,8)*2+(4,1+2,35)*2+(3,15*2+1,85)+(5,9+3,95)*2+(2,2+6)*2+(3,05+2,2)*2+(2,3+2,2)*2+(3,95+5,15)*2*2,3-0,9*2,1*1*2-1*2,1*4		235,8	с неучтенной комнатой кроме комнат №№ 1, 9
17	Орунтовка потолка укрепляющим составом	кв. м			103,3	
18	Окрашивание потолка в санузлах	кв. м	3+1,5+1,5	Краска силикатная для внутренних работ	6	
19	Окрашивание стен в санузлах	кв. м	(1,62*2+1,85*4+1,62*4)*2,3-0,8*2,1*5	Краска силикатная для внутренних работ	31	
20	Окрашивание стен	кв. м	(2,5+4,16)*2+(2,15+1,8)*2+(4,1+2,35)*2+(3,15*2+1,85)+(5,9+3,95)*2+(2,2+6)*2+(3,05+2,2)*2+(2,3+2,2)*2+(3,95+5,15)*2*2,3-0,9*2,1*1*2-1*2,1*4	Краска водоэмульсионная для внутренних работ	240,1	с неучтенной комнатой Кроме санузлов
21	Окрашивание потолков	кв. м	102,1-6	Краска водоэмульсионная для внутренних работ	96,1	
22	Установка входных дверей в помещении металлических	шт		Двери металлические входные (900*2100)	5	
23	Установка межкомнатных дверей	шт		Двери межкомнатные (700*2100)	3	
24	Раборка бетонного пола	кв. м			1	для демонтажа труб канализации
25	Раборка трубопроводов канализации Д100	м		Трубы безнапорные канализационные из полипропилена диаметром 100 мм	1	
26	Прокладка труб канализации Д100	м		Трубы безнапорные канализационные из полипропилена диаметром 100 мм	2	
27	Прокладка труб канализации Д50	м		Трубы безнапорные канализационные из полипропилена диаметром 50 мм	2	
28	Установка обратного клапана на систему канализации	шт			1	
29	Замена трубопроводов водоснабжения	м		Трубы стальные оцинкованные диаметром 15 мм	6	
30	Установка запорной арматуры на трубы водоснабжения	шт		Краны шаровые дадутинные диаметром 15 мм	5	
31	Установка счетчика водоснабжения	шт		Счетчик (воломер) крыльчатый диаметром 15 мм	1	
32	Орунтовка и окраска трубопроводов	кв. м	0,015*3,14*6	Грунтовка ПФ-021, эмаль ПФ-115	0,3	
33	Установка пластиковых баков (для мойки/пищевых продуктов) 205л	шт	142чел*3л*2орг (не менее)		5	
34	Установка раковин керамических, подключение к системам ВК	шт		Умывальник керамический с омексиглом и сифоном (крепление на стену)	1	
35	Установка унитаза, подключение к системам ВК	шт		Унитаз с баком присоединенным	2	

36	Организование вентканалов стальных	м. п						
37	Демонтаж вентканалов из листового металла	м. п						
38	Демонтаж существующей электропроводки (кабель)	м						
39	Демонтаж выключателей	шт						
40	Демонтаж светильников потолочных	шт						
41	Монтаж электрошпунта с установкой счетчика	шт			Штук электрический; выключатели автоматические 16А - 4 шт.; счетчик электрический	1		
42	Прокладка электропроводки в гофротрубе по стенам и потолкам	м			Кабель ВВГнг 3х2,5; кабель ВВГнг 3х1,5; трубы гофрированные ПВХ диаметром 25 мм коробка ответвительные - 20 шт.	150		
43	Установка выключателей	шт			Выключатель однополюсный для открытой проводки	11		
44	Монтаж розеток	шт			Розетка открытой проводки двухполюсная с заземлением	1		
45	Монтаж осветительных приборов	шт			Потолочный светильник для лампы накаливания (универсальный корпус)	16		
46	Подключение систем ЭО и ЭС, убежища к электрошпунтовой МКД	шт						

Составил:

Согласовано:

Заказчик:

Директор МУП «ДМ»



Подписчик:

Директор ООО «КапиталСтрой»

В. В. Шевцов

М.П.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

1. Наименование объекта: ЗСТО.0921-55 (111.2 кв.м.)
 2. Адрес: ул. Станиславского, 4

Приложение №14
 к Договору №2002/472848 от "30.11.2020г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Формула расчета	Используемые материалы	Кол.	Примечание
1		3	4	5	6	7
1	Заделка выбоин в полах бетонных	шт			10	
2	Демонтаж дверных блоков	шт			2	
3	Снятие дверных полотен металлических (защитные двери ЗСТО)	шт			4	
4	Ремонт кирпичной кладки	куб. м			0,5	
5	Разборка деревянных оплуткатурных перегородок	кв. м	$(2,25+3,95+3,85+2,2+4,5+1+1+1) \times 2,3 - 0,8 \times 2,1 \times 8$		34,3	
6	Кладка перегородок армированных толщиной 1/2 кирпича	кв. м	$(1,95+2,2) \times 2,3 - 5 \times 2,3 - 0,8 \times 2,1 \times 10$	Кирпич керамический М75, арматура 6 мм	54	
7	Устройство перемычек из стального уголка	шт		уголок стальной - 50*50	12	
8	Разборка деревянных полов	кв. м	$7,7+6,2+4,2+5,9+2,2+1+1+0,5$		28,7	комнаты №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
9	Устройство армированной стяжки бетонной толщиной 50 мм	кв. м	$7,7+6,2+4,2+5,9+2,2+1+1+0,5$	стяга сварная 4 мм	28,7	комнаты №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
10	Отштукатурка пола	кв. м			111,2	
11	Окрашивание пола	кв. м		Акриловая эмаль для бетонных поверхностей	111,2	
12	Очистка стен от старой краски	кв. м	$(2,65 \times 2 + 2,5 \times 2 + 5,85 \times 4 + 2,3 \times 4 + 3,95 \times 6 + 2,25 \times 8 + 3,2 \times 4 + 2,45 \times 4 + 1,95 \times 2 + 2,5 \times 6 + 2,9 \times 4) \times 2,3 - 0,9 \times 2,1 \times 14 - 1 \times 2,1 \times 11$		260,3	
13	Очистка потолка от старой краски	кв. м			111,2	
14	Заделка выбоин и отверстий в стенах	кв. м	$(2,65 \times 2 + 2,5 \times 2 + 5,85 \times 4 + 2,3 \times 4 + 3,95 \times 6 + 2,25 \times 8 + 3,2 \times 4 + 2,45 \times 4 + 1,95 \times 2 + 2,5 \times 6 + 2,9 \times 4) \times 2,3 - 0,9 \times 2,1 \times 14 - 1 \times 2,1 \times 11$	Цементная шпателька	260,3	
15	Отштукатурка стен укрепляющим составом	кв. м	$(2,65 \times 2 + 2,5 \times 2 + 5,85 \times 4 + 2,3 \times 4 + 3,95 \times 6 + 2,25 \times 8 + 3,2 \times 4 + 2,45 \times 4 + 1,95 \times 2 + 2,5 \times 6 + 2,9 \times 4) \times 2,3 - 0,9 \times 2,1 \times 14 - 1 \times 2,1 \times 11$		260,3	
16	Отштукатурка потолка укрепляющим составом	кв. м			111,2	
17	Окрашивание стен в санузлах	кв. м	2+1,8	Краска силикатная для внутренних работ	3,8	
18	Окрашивание стен в санузлах	кв. м	$((1,95 \times 2 + 2,2 \times 4) \times 2,3 - 0,8 \times 2,1 \times 2$	Краска силикатная для внутренних работ	25,9	
19	Окрашивание стен	кв. м	$(2,65 \times 2 + 2,5 \times 2 + 5,85 \times 4 + 2,3 \times 4 + 3,95 \times 6 + 2,25 \times 8 + 3,2 \times 4 + 2,45 \times 4 + 1,95 \times 2 + 2,5 \times 6 + 2,9 \times 4) \times 2,3 - 0,9 \times 2,1 \times 14 - 1 \times 2,1 \times 11 + (3,83 + 2,2 + 0,95 + 1,1 + 0,5 + 1,5 + 1,95 + 3,95 + 2,25 + 1,1 \times 4 + 5 \times 2 \times 2,3 - 0,8 \times 2,1 \times 10) \times 2$	Краска водозооульсонионная для внутренних работ	341,2	Кроме санузлов
20	Окрашивание потолков	кв. м	111,2-3,8	Краска водоэмульсионная для внутренних работ	107,4	
21	Установка межкомнатных дверей	шт		Двери межкомнатные (700*2100)	2+10	
22	Установка входных дверей в помещении металлических	шт		Двери металлические входные (900*2100)	2	
23	Раборка бетонного пола	кв. м			1	для демонтажа труб канализации
24	Раборка трубопроводов канализации	м			1	
25	Прокладка труб канализации Д100	м		Трубы безнапорные канализационные из полипропилена диаметром 100 мм	2	
26	Прокладка труб канализации Д150	м		Трубы безнапорные канализационные из полипропилена диаметром 150 мм	4	
27	Установка обратного клапана на систему канализации	шт			1	
28	Замена трубопроводов водоснабжения	м		Трубы стальные оцинкованные диаметром 15 мм	12	
29	Установка запорной арматуры на трубы водоснабжения	шт		Краны шаровые латунные диаметром 15 мм	6	
30	Установка счетчика водоснабжения	шт		Счетчик (воломер) крыльчатый диаметром 15 мм	1	
31	Отштукатурка и окраска трубопроводов	кв. м	0,015*3,14*1,2	Грунтовка Г-Ф-021, эмаль ПФ-115	0,6	
32	Установка пластиковых баков (для мойки/пшечных продуктов) 205л	шт	171 чел*3л*2шт (не менее)		5	
33	Установка раковин керамических, подключение к системам ВК	шт		Умывальник керамический с смесителем и сифоном (крепление на стену)	2	
34	Установка унитаза, подключение к системам ВК	шт		Унитаз с бачком присоединяемым	2	
35	Окрашивание вантканалов стальных	м. п			4	

36	Демонтаж вентиляторов из листового металла	м. п				2	
37	Демонтаж существующей электропроводки (кабель)	м				30	
38	Демонтаж выключателей	шт				2	
39	Демонтаж светильников потолочных	шт				8	
40	Монтаж электропитка с установкой счетчика	шт			Щиток электрический; выключатели автоматические 16А - 4 шт; счетчик электрический	1	
41	Прокладка электропроводки в гофротрубе по стенам и потолкам	м			Кабель ВВГнг 3х2,5; кабель ВВГнг 3х1,5; трубы гофрированные ПВХ диаметром 25 мм коробки ответвительные - 20 шт.	150	
42	Установка выключателей	шт			Выключатель однополюсный для открытой проводки	11	
43	Монтаж розеток	шт			Розетка открытой проводки двухполюсная с заземлением	1	
44	Монтаж осветительных приборов	шт			Потолочный светильник для лампы накаливания (универсальный корпус)	17	
45	Подключение систем ЭО и ЭС убежища к электропитательной МСД						


Составил:



Согласовано:


Заказчик:

Директор МУП «МД» Крайнего Севера



Подписчик:

Директор ООО «Капитал Строй»



М.П.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

1. Наименование объекта: ЗСПО 0922-55 (106,4 кв.м)
 2. Адрес: ул. Станиславского, 4

Приложение №15
 к Договору № 2020/422/818 от "30" июля 2020г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Формула расчета	Используемые материалы	Кол.	Примечание
1	Зачистка выбоин в полях бетонных	шт	4	5	6	7
2	Демонтаж дверных блоков	шт			10	
3	Снятие дверных полотен металлических (защитные двери ЗСПО)	шт			3	
4	Оштукатурка пола	кв. м	106,4+4,6*2,55		118,1	вся площадь и неучтенная комната
5	Окрашивание пола	кв. м	106,4+4,6*2,55	Акриловая эмаль для бетонных поверхностей	118,1	вся площадь и неучтенная комната
6	Очистка стен от старой краски	кв. м	(4,1*6+2,2*6+8,3*2+5,9*2+8,35*2+6*2+1,85*2+4,6*2+3,25*2+2*2+2*2+2,5*4)*2,3-0,9*2,1*12-1*2,1*8+(4,6+2,55)*2,28-0,9*2,1*1		279,2	с неучтенной комнатой
7	Очистка потолка от старой краски	кв. м	(4,1*6+2,2*6+8,3*2+5,9*2+8,35*2+6*2+1,85*2+4,6*2+3,25*2+2*2+2*2+2,5*4)*2,3-0,9*2,1*12-1*2,1*8+(4,6+2,55)*2,28-0,9*2,1*1	Цементная штукатурка	118,1	вся площадь и неучтенная комната
8	Зачистка выбоин и отверстий в стенах	кв. м	2*2+2*2+2,5*4)*2,3-0,9*2,1*12-1*2,1*8+(4,6+2,55)*2,28-0,9*2,1*1		279,2	с неучтенной комнатой
9	Оштукатурка стен укрепляющим составом	кв. м	(4,1*6+2,2*6+8,3*2+5,9*2+8,35*2+6*2+1,85*2+4,6*2+3,25*2+2*2+2*2+2,5*4)*2,3-0,9*2,1*12-1*2,1*8+(4,6+2,55)*2,28-0,9*2,1*1		279,2	с неучтенной комнатой
10	Оштукатурка потолка укрепляющим составом	кв. м	106,4+4,6*2,55	Краска силикатная для внутренних работ	118,1	вся площадь и неучтенная комната
11	Окрашивание потолка в санузлах	кв. м	1,7+1,7+1+1	Краска силикатная для внутренних работ	5,4	
12	Окрашивание стен в санузлах	кв. м	((1,85*4+1,8*4+1,1*4)*2,3-0,8*2,1*4	Краска водоэмульсионная для внутренних работ	37	
13	Окрашивание стен	кв. м	(4,1*6+2,2*6+8,3*2+5,9*2+8,35*2+6*2+1,85*2+4,6*2+3,25*2+2*2+2*2+2,5*4)*2,3-0,9*2,1*12-1*2,1*8+(4,6+2,55)*2,28-0,9*2,1*1	Краска водоэмульсионная для внутренних работ	257,4	с неучтенной комнатой кроме санузлов
14	Окрашивание потолков	кв. м	118,1-5,4	Краска водоэмульсионная для внутренних работ	112,7	
15	Установка межкомнатных дверей	шт		Двери межкомнатные (700*2100)	4	
16	Установка входных дверей в помещении металлических	шт		Двери металлические входные (900*2100)	2	
17	Раборка бетонного пола	кв. м			2	для демонтажа труб канализации
18	Раборка трубопроводов канализации Д100	м		Трубы безнатопные канализационные из полипропилена диаметром 100 мм	4	
19	Прокладка труб канализации Д100	м		Трубы безнатопные канализационные из полипропилена диаметром 100 мм	4	
20	Прокладка труб канализации Д150	м		Трубы безнатопные канализационные из полипропилена диаметром 150 мм	4	
21	Установка обратного клапана на систему канализации	шт			2	
22	Замена трубопроводов водоотведения	м		Трубы стальные оцинкованные диаметром 15 мм	16	
23	Установка заборной арматуры на трубы водоотведения	шт		Краны шаровые латунные диаметром 15 мм	9	
24	Установка счетчика водоотведения	шт		Счетчик (водомер) крыльчатый диаметром 15 мм	1	
25	Оштукатурка и окраска трубопроводов	кв. м	0,015*3,14*16	Грунтовка ГФ-021, эмаль ПФ-115	0,8	
26	Установка пластмассовых баков (для воды/плиточных продуктов) 205л	шт	133шт*3л*2шт (не менее)		5	
27	Установка раковин керамических, подключение к системам ВК	шт		Умывальник керамический с смесителем и сифоном (крепление на стену)	2	
28	Установка унитазов, подключение к системам ВК	шт		Унитаз с бачком присоединенным	4	
29	Окрашивание ванн/кашилов стальных	м. п			4	
30	Демонтаж ванн/кашилов из листового металла	м. п			25	
31	Демонтаж существующей электропроводки (кабель)	м			30	
32	Демонтаж выключателей	шт			2	
33	Демонтаж светильников потолочных	шт			8	
34	Монтаж электропроводки с установкой счетчика	шт		Питок электрический; выключатели автоматические 16А - 4 шт; счетчик электрический	1	


35	Прокладка электропроводки в гофротрубе по стенам и потолкам	м		Кабель ВВГнг-3х2,5; кабель ВВГнг 3х1,5; трубы гофрированные ПВХ диаметром 25 мм; коробки ответвительные - 20 шт.	150	
36	Установка выключателей	шт		Выключатель однополюсный для открытой проводки	12	
37	Монтаж розеток	шт		Розетка открытой проводки двухполюсная с заземлением	1	
38	Монтаж осветительных приборов	шт		Потолочный светильник для лампы накаливания (ударопрочный корпус)	17	
39	Подключение систем ЭО и ЭС, убиения к электропитовой МКУ					

Составил:

[Handwritten signature]

Согласовано:

Заказчик:
 Директор МУП «ДММ»



Получил:
 Директор ООО «Капитал Строй»

[Handwritten signature]
 м.п.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

1. Наименование объекта: ЗСПО 0923-55 (113,8 кв.м)
 2. Адрес: ул. Станиславского, 4

Приложение №16
 к Договору № 2020.422.8.08 от "30" сентября 2020г.


№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Формула расчета	Используемые материалы	Кол.	Примечание
1		3	4	5	6	7
1	Защелка выбоин в полах бетонных	шт			10	
2	Демонтаж дверных блоков	шт			3	
3	Снятие дверных подолов металлических (защитные двери ЗСПО)	шт			2	
4	Кладка армированных перегородок из кирпича (1/2 кирпич)	кв. м	$(1,8*2+1,2+1,45*2)*2,3-0,8*2,1*5$		9,31	
5	Оштукатурка пола	кв. м			113,8	
6	Окрашивание пола	кв. м	$((4,2+2,5)*2+(1,8+4*2)+(2+4,2)*2+(1,85+2,6*2)+(5,9+4)*2+5,9+4)*2+(6+2,25)*2+(6,1+2,25)*2+(1,45+3,8)*2)*2,3-0,9*2,1*14$	Акриловая эмаль для бетонных поверхностей	113,8	
7	Омелка стен от старой краски	кв. м	$(4,2+2,5)*2+(1,8+4*2)+(2+4,2)*2+(1,85+2,6*2)+(5,9+4)*2+5,9+4)*2+(6+2,25)*2+(6,1+2,25)*2+(1,45+3,8)*2)*2,1*14$		113,8	
8	Омелка потолка от старой краски	кв. м			113,8	
9	Защелка выбоин и отверстий в стенах	кв. м	$((4,2+2,5)*2+(1,8+4*2)+(2+4,2)*2+(1,85+2,6*2)+(5,9+4)*2+5,9+4)*2+(6+2,25)*2+(6,1+2,25)*2+(1,45+3,8)*2)*2,3-0,9*2,1*14$	Цементная шпателька	255	
10	Оштукатурка стен укрепляющим составом	кв. м	$((4,2+2,5)*2+(1,8+4*2)+(2+4,2)*2+(1,85+2,6*2)+(5,9+4)*2+5,9+4)*2+(6+2,25)*2+(6,1+2,25)*2+(1,45+3,8)*2)*2,3-0,9*2,1*14$		255	
11	Оштукатурка потолка укрепляющим составом	кв. м			113,8	
12	Окрашивание потолков в санузлах	кв. м	$2,5+1,1+1,1+1,4+1,4$	Краска силикатная для внутренних работ	7,5	
13	Окрашивание стен в санузлах	кв. м	$((1,8*4+2,6*2+1,2*2+1,4*4+2*2))*2,3-0,8*2,1*8$	Краска силикатная для внутренних работ	42,7	
14	Окрашивание стен	кв. м	$((4,2+2,5)*2+(1,8+4*2)+(2+4,2)*2+(1,85+2,6*2)+(5,9+4)*2+5,9+4)*2+(6+2,25)*2+(6,1+2,25)*2+(1,45+3,8)*2)*2,1*14$	Краска водоэмульсионная для внутренних работ	230	Кроме санузлов
15	Окрашивание потолков	кв. м	$113,8-7,5$	Краска водоэмульсионная для внутренних работ	106,3	
16	Установка межкомнатных дверей	шт		Двери межкомнатные (700*2100)	5	
17	Установка входных дверей в помещении металлических	шт		Двери металлические входные (900*2100)	1	
18	Работы бетонного пола	кв. м			2	для демонтажа труб канализации
19	Демонтаж бака металлического	шт			1	
20	Работы трубопроводов канализации	м		Трубы безнатопные канализационные из полипропилена диаметром 100 мм	2	
21	Прокладка труб канализации Д100	м		Трубы безнатопные канализационные из полипропилена диаметром 100 мм	4	
22	Прокладка труб канализации Д150	м		Трубы безнатопные канализационные из полипропилена диаметром 100 мм	4	
23	Установка обратного клапана на систему канализации	шт			2	
24	Замена трубопроводов водоснабжения	м		Трубы стальные оцинкованные диаметром 15 мм	12	
25	Установка запорной арматуры на трубы водоснабжения	шт		Краны шаровые латунные диаметром 15 мм	9	
26	Установка счетчика водоснабжения	шт		Счетчик (воломер) крыльчатый диаметром 15 мм	2	
27	Оштукатурка и окраска трубопроводов	кв. м	$0,015*3,14*12$	Грунтовка ГФ-021, эмаль ПФ-115	0,6	
28	Установка пластиковых баков (для водоплищных продуктов) 205л	шт	$148\text{шт} * 3л * 2\text{шт}$ (не менее)		5	
29	Установка раковин керамических, подключение к системам ВК	шт		Умывальник керамический с смесителем и сифоном (крепление на стену)	2	
30	Установка унитаза, подключение к системам ВК	шт		Унитаз с баком присоединенным	3	
31	Работы изоляции вентканалов	м. п			25	
32	Окрашивание вентканалов стальных	м. п			25	
33	Демонтаж вентканалов из листового металла	м. п			20	
34	Демонтаж существующей электропроводки (кабель)	м			30	
35	Демонтаж выключателей	шт			2	

36	Демонтаж светильников потолочных	шт.					
37	Монтаж электрошпильки с установкой счетчика	шт.			Шток электрический; выключатели автоматические 16А - 4 шт.; счетчик электрический	1	
38	Прокладка электропроводки в гофротрубе по стенам и потолкам	м			Кабель ВВГнг 3х2,5; кабель ВВГнг 3х1,5; трубы гофрированные ПЭХ диаметром 25 мм коробки ответвительные - 20 шт.	150	
39	Установка выключателей	шт.			Выключатель однополюсный для открытой проводки	12	
40	Монтаж розеток	шт.			Розетка открытой проводки двухжужданая с заземлением	1	
41	Монтаж осветительных приборов	шт.			Потолочный светильник для лампы накаливания (универсальный корпус)	17	
42	Онистка стен отготовка эвакуационного выхода от старой краски	кв. м		(1,5+1,5)*2*4+1,7*1,7-0,6*0,8*2		25,9	
43	Заделка выбоин и отверстий конструктивных оголовка эвакуационного выхода	кв. м		(1,5+1,5)*2*4+1,7*1,7-0,6*0,8*2		25,9	
44	Окраска конструкций отготовка эвакуационного выхода	кв. м		(1,5+1,5)*2*4+1,7*1,7-0,6*0,8*2		25,9	
45	Монтаж решеток в проемы отготовка эвакуационного выхода	шт.		0,6м*0,8м		2	
46	Онистка шпатель и отготовка от бытового мусора	т				5	
47	Подключение систем ЭО и ЭС убежища к электрошпильковой МКД						

Составил:




Согласовано:



Заказчик:
Директор МУП «ЦМД»

Подписчик:



Директор ООО «Капцал»