

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор ЗАО СУ «Дорожник»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «ВММ»
И.В. Вельяцкий
2020 г.



г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 28
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт муниципального объекта ЗСГО № 0767-55

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 309547,2 руб.
строительных работ _____ 217738 руб.
монтажных работ _____ 40218 руб.
Средства на оплату труда _____ 3171 руб.
Сметная трудоемкость _____ 347,19 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатация машин	всего	эксплуатация машин	на единицу	всего	
Раздел 1. Ремонт пола										
1	ФЕРр57-10-2	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 (100 мест) НР (24 руб.); 80% от ФОТ СЛ (20 руб.); 68% от ФОТ	0,05	634,2 591,56	34,23	32	30	2	69,35	3,47
2	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3)	0,0355	424,88		15				

3	ФЕР15-04-006-04	Покрытие поверхности пола грунтовойкой глубокого проникновения (100 м2) НР (165 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (82 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	1,115 111,5 / 100	158,98 157	1,62 0,37	177	175	2	16,32	18,2
4	ФССЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая: для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) (кг)	22,3	13,34		297				
5	ФЕРР62-6-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (242 руб.): 80% от ФОТ СП (152 руб.): 50% от ФОТ	1,115 111,5 / 100	472,51 269,57	5,76 1,81	527	301	6 2	31,2	34,79
6	ФССЦ-14.4.04.02-0002	Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) (кг)	14,7	14,1		207				
Раздел 2. Ремонт стен и потолка										
7	ФЕР46-02-007-01	Закаладывание отверстий в стенах кирпичом (м3) НР (5 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (3 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	0,045 0,3*0,3*0,5	246,41 119,53	2,13	11	5		14,63	0,66
8	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 150 (1000 шт)	0,018	2027		36				0,47
9	ФЕРР63-10-1	Разборка облицовки из листов: стен и перегородок (100 м2) НР (3 руб.): 77% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ	0,0645 (3*2,15) / 100	69,41 63,16	6,25 2,7	4	4		7,31	0,47
10	ФЕР46-04-006-03	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых (100 м2) НР (6 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (4 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	0,019 (2,35*2,15-0,8*2*2) / 100	435,33 221,51	213,82 92,34	8	4	4 2	29,3	0,56
11	ФЕР46-04-006-01	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых (100 м2) НР (34 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (20 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	0,08 ((2+2,6)*2,15-0,9*2,1) / 100	555,66 324,02	231,64 100,04	44	26	18 8	42,86	3,43
12	ФЕР08-02-002-03	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2) НР (139 руб.): 122%*0.9 от ФОТ СП (86 руб.): 80%*0.85 от ФОТ	0,099 (2,35*2,15-0,8*2*2+(2+2,6)*2,15-0,9*2,1) / 100	2406,41 1219,79	361,67 56,65	238	121	36 6	143	14,16
13	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 150 (1000 шт)	0,495	2027		1003				

14	ФЕР06-03.004-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (т) НР (37 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (22 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,02196 3,05*1,2*2*3/1000	1824,5 1795,86	28,64 4,09	40	39	1	198	4,35
15	ФССЦ-08.3.08.02-0022	Сталь угловая: 50x50 мм (т)	0,022	5763		127				
16	ФЕР15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2) НР (283 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (140 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	1,89582 (((1,38+2,55)*2+(5,7+9,35)*2+(2,35+3)*2+(9,5+2+5,7)*2+(2,39*2+3*4)+(0,6+0,6)*2)*2,15-0,8*2,1*4-0,9*2,1*4-1*2,1*6) / 100	158,98 157	1,62 0,37	301	298	3 1	16,32	30,94
17	ФССЦ-14.3.01.01-0201	Пропитка грунтовойная жидкая для укрепления рыхлых оснований (Глубокого проникновения) (л)	37,9	11,35		430				
18	ФЕРр62-16-1	Окрашивание водозумльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (339 руб.): 80% от ФОТ СП (212 руб.): 50% от ФОТ	1,879 (((3,1+1,5)*2+(8,73+4,96)*2+(6,77+7,61)*2+(3,65+2,6)*2+(1,34+1,6)*2)*2,51-0,8*2,1*2-0,9*2,1*10) / 100	390,97 223,78	7,07 2,05	735	420	13 4	25,9	48,67
19	ФССЦ-14.3.02.01-0223	Краска водозумльсионная для внутренних работ (т)	0,1334	19973,67		2664				
20	ФЕРр62-17-1	Окрашивание водозумльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (235 руб.): 80% от ФОТ СП (147 руб.): 50% от ФОТ	1,055 (111,5-6) / 100	503,23 276,48	7,07 2,05	531	292	7 2	32	33,76
21	ФССЦ-14.3.02.01-0223	Краска водозумльсионная для внутренних работ (т)	0,0749	19973,67		1496				
22	ФЕРр62-2-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (100 м2) НР (74 руб.): 80% от ФОТ СП (47 руб.): 50% от ФОТ	0,36274 (((2,39*4+3*4)*2,15-0,8*2,1*6) / 100	391,02 252,29	7,73 2,16	142	92	3 1	29,2	10,59
23	ФССЦ-14.3.02.05-0106	Краска силикатная (л)	4,6909 6,1*0,769	65,59		308				

24	ФЕРр62-3-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (26 руб.): 80% от ФОТ СП (17 руб.): 50% от ФОТ	0,06 (1,5+1,4+1,6+1,5) / 100	777,76 555,55	7,07 2,05	47	33	64,3	3,86
25	ФССЦ-14.3.02.05-0106	Краска силикатная (л)	0,9228 1,2*0,769	65,59		61			
Раздел 3. Двери									
26	ФЕРр56-9-4	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт) НР (22 руб.): 82% от ФОТ СП (17 руб.): 62% от ФОТ	0,05	535,16 535,16		27	27	67,4	3,37
27	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) НР (33 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (17 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,0294 (0,7*2,1*2) / 100	2467,65 1031,55	250,56 48,15	73	30	115	3,38
28	ФССЦ-11.1.01.10-0003	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м)	15,88	3,93		62			
29	ФССЦ-11.2.02.02-0011	Блок дверной деревянный однополый ДН 21-9Ц, площадь 1,84 м2 (м2)	2,94 0,7*2,1*2	239,56		704			
30	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополных (компл)	2	94,68		189			
31	ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных Дверей: однополных глухих (м2) НР (32 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (29 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1,89 0,9*2,1*1	88,84 21,13	7,06 0,23	168	40	2,07	3,91
32	ФССЦ-07.1.01.01-0019	Дверь противопожарная металлическая: однополная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм (шт)	1	2679,27		2679			
Раздел 4. Водоснабжение и канализация									
33	ФЕРр66-26-2	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм (шт) НР (8 руб.): 74% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ	1	16,42 9,85	6,57 1,16	16	10	1,14	1,14
34	ФЕРр65-4-2	Демонтаж: унитаза и писсуара (100 шт) НР (8 руб.): 74% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ	0,02	553,63 544,56	9,07 3,92	11	11	63,84	1,28

35	ФЕРr65-4-8	Демонтаж: смывных бачков чугунных или фансовых на стене (100 шт) НР (3 руб.): 74% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ	0,01	408,6 369,52	39,08 16,88	4	4	43,32	0,43
36	ФЕРr65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин (100 шт) НР (3 руб.): 74% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ	0,01	445,72 437,59	8,13 3,51	4	4	51,3	0,51
37	ФЕРr65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м) НР (9 руб.): 74% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ	0,02 2 / 100	587,05 582,05	5 2,16	12	12	68,8	1,38
38	ФЕРr65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м) НР (11 руб.): 74% от ФОТ СП (8 руб.): 50% от ФОТ	0,02 2 / 100	731,64 721,64	10 4,32	15	15	85,3	1,71
39	ФЕРr16-04-004-01	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м) 1.635,31 = 599,39 + 99,8 x 10,38 НР (26 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (16 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,04 4 / 100	1635,31 563,25	8,98 1,27	65	23	59,92	2,4
40	ФЕРr16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м) 4.967,63 = 624,33 + 99,8 x 43,52 НР (18 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (11 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,03 3 / 100	4967,63 524,8	41,24 5,87	149	16	55,83	1,67
41	ФССЦ-18.1.04.07-0031	Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм (шт)	1	415,16		415			
42	ФССЦ-23.1.02.07-0001	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг)	0,2	17,21		3			
43	ФЕРr65-9-1	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм (100 м) НР (78 руб.): 103% от ФОТ СП (46 руб.): 60% от ФОТ	0,1	851,09 748,44	61,14 5,28	85	75	77,8	7,78
44	ФССЦ-18.2.07.01-0004	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных: оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм (м)	10	28,25		283			

45	ФССЦ-23.1.02.07-0001	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг)	0,1	17,21		2													
46	ФССЦ-18.1.09.08-0002	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт)	6	53,81		323													
47	ФЕР16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (шт) НР (5 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (3 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1	5,35 3,85	0,66 0,12	5	4	1	0,41	0,41									
48	ФССЦ-65.1.01.01-0001	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм (шт)	1	126,44		126													
49	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) НР 90%*0.9 от ФОТ СП 70%*0.85 от ФОТ	0,005 0,5 / 100	217,81 56,55	9,22 0,22	1	1		5,31	0,03									
50	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) НР 90%*0.9 от ФОТ СП 70%*0.85 от ФОТ	0,005	163,49 19,32	6,01 0,22	1			2,13	0,01									
51	ФЕР17-01-001-13	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды (10 компл) НР (35 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (21 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	0,2	268,28 143,34	16,54 3,96	54	29	3 1	14,9	2,98									
52	ФССЦ-18.2.01.05-0102	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускком.; овалыные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм (компл)	2	281,63		563													
53	ФССЦ-18.2.06.08-0013	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт)	0,2	204,5		41													
54	ФЕР17-01-003-01	Установка унитазаов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл) НР (51 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (31 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	0,2	530,28 211,12	35,63 8,84	106	42	7	22,2	4,44									
55	ФССЦ-18.2.01.06-0001	Унитаз-комплект «Комфорт» (компл)	2	318		636													
56	ФССЦ-18.2.06.08-0013	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт)	0,2	204,5		41													

57	ФССЦ-18.5.02.01-0011	Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л (шт)	6	404,36		2426													
Раздел 5. Отопление																			
58	ФЕРР65-15-1	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построенных условиях диаметром: до 20 мм (100 м) НР (22 руб.): 103% от ФОТ СП (13 руб.): 60% от ФОТ	0,03	789,5 692,64	51,72 2,51	24	21	2	81,2	2,44									
59	ФССЦ-18.5.13.01-0003	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм (м)	3,21	25,51		82													
60	ФССЦ-23.1.02.07-0001	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг)	0,05	17,21		1													
61	ФССЦ-18.1.09.08-0001	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 25 мм (1"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт)	3	120,2		361													
62	ФЕРР62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2) НР (33 руб.): 80% от ФОТ СП (21 руб.): 50% от ФОТ	0,068	751,17 599,47	0,66 0,12	51	41		74,1	5,04									
63	ФССЦ-14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 (т)	0,0011	14312,87		16													
Раздел 6. Воздуховоды и вентиляционное оборудование																			
64	ФЕР20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальный) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) НР (141 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (86 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,09	1898,04 1345,96	117,43 14,83	171	121	11	154	13,86									
65	ФССЦ-19.1.01.02-0001	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2)	9	76,99		693													
66	ФЕР20-02-001-08	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг (шт) НР (109 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (67 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	6	43,77 11,78	27,69 4,06	263	71	166 24	1,33	7,98									
67	ФССЦ-19.1.05.03-1010	Диффузоры потолочные металлические приточные, диаметр 160 мм (шт)	6	70,71		424													

68	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля (100 м) НР (77 руб.): 85% от ФОТ СП (59 руб.): 65% от ФОТ	1,2 120 / 100	75,5 75,19	0,31 0,14	91	91		9,64	11,57
69	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) НР (2 руб.): 85% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ	0,04	45,55 45,55		2	2		5,84	0,23
70	ФЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт) НР (4 руб.): 85% от ФОТ СП (3 руб.): 65% от ФОТ	0,1	50,24 49,3	0,94 0,41	5	5		6,32	0,63
71	ФЕРм08-03-599-12	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (шт) НР (27 руб.): 95% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ	1	79,02 27,08	5,09 0,64	79	27	5 1	2,73	2,73
72	ФССЦ-62.1.02.15-0021	Щитки учета электрической энергии: ЩУ-1 (шт)	1	297,09		297				
73	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат (шт) НР (39 руб.): 95% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ	4	10,6 10,22		42	41		1,03	4,12
74	ФССЦ-62.1.01.09-0005	Выключатели автоматические: ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (шт)	4	9,87		39				
75	ФЕРм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт) НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ	1	5,02 2,78	1,81 0,26	5	3	2	0,28	0,28
76	ФССЦ-62.5.01.04-0014	Счетчик электрической энергии электронный: однофазный Меркурий 201.02, 5(60)А (однотарифный) (шт)	1	85,54		86				
77	ФЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установочным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) НР (257 руб.): 95% от ФОТ СП (176 руб.): 65% от ФОТ	1,5	231,67 178,98	33,8 2,26	348	268	51 3	19,04	28,56
78	ФССЦ-20.2.12.03-0012	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм (м)	150 120+30	2,17		326				

79	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР (73 руб.): 95% от ФОТ СП (50 руб.): 65% от ФОТ	1,5 1,2+0,3	68,77 50,67	3,62 0,5	103	76	5 1	5,39	8,09
80	ФССЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м)	0,12	3036,7		364				
81	ФССЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м)	0,03	4814,02		144				
82	ФССЦ-20.5.02.04-0001	Коробка ответвительная размером 100x100x50 мм (шт)	20	20,7		414				
83	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке (100 шт) НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ	0,01	454,03 342,84	4,77 0,64	5	3		34,56	0,35
84	ФССЦ-20.4.03.05-0003	Розетка открытой проводки двухжесткая с заземлением (100 шт)	0,01 1 / 100	2202		22				
85	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке (100 шт) НР (21 руб.): 95% от ФОТ СП (14 руб.): 65% от ФОТ	0,07	424,07 313,47	4,77 0,64	30	22		31,6	2,21
86	ФССЦ-20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки (10 шт)	0,7	68		48				
87	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт) НР (103 руб.): 95% от ФОТ СП (70 руб.): 65% от ФОТ	0,15	1373,83 700,75	158,72 21,97	206	105	24 3	70,64	10,6
88	ФССЦ-20.3.03.03-0105	Светильники с лампами накаливания с решеткой (шт)	15	47,73		716				

Раздел 8. Новый Раздел

РАИД-Смета 2020

89	ФЕРР69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора (100 т) НР (21 руб.); 78% от ФОТ СП (14 руб.); 50% от ФОТ	0,02 2 / 100	1363 1363		27	27		188	3,76
90	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2	42,98	42,98	86		86		
91	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2	11,42	11,42	23		23		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого Строительные работы										
Итого Монтажные работы										
Итого										
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 20% от 257956										
ВСЕГО по смете										
						309547,20				347,19

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)