




СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор ЗАО СУ «Дорожник»
С.Н. Ярованко
2020 г.

г. Новосибирск, ул. Кирова, 76
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт муниципального объекта ЗСГО № 1164
(наименование работ и затрат, наименование объекта)



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП "ЦМИ"

Э. В. Беляцкий
2020 г.

Основание:
Сметная стоимость _____ 335066,4 руб.
строительных работ _____ 236110 руб.
монтажных работ _____ 43112 руб.
Средства на оплату труда _____ 3789 руб.
Сметная трудоемкость _____ 413,96 чел.час
Возврат материалов _____ 1500 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	оплаты труда	эксплуатационная стоимость машин	в т.ч. оплаты труда	эксплуатационная стоимость машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Восстановление потолочного перекрытия										
1	ФЕРМ03-05-005-02	Разборка шахты подвешенника (шт) НР (181 руб.); 80% от ФОТ СП (136 руб.); 60% от ФОТ	1	265,79 222,87	42,92 3,18	266	223	43 3	25,5	25,5

2	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов (м) МАТ=9000/1,2	0,2	7500 9000/1,2		(17500)													
3	ФЕР06-16-001-02	Монтаж и демонтаж: крупнощитовой опалубки перекрытий (10 м2) НР (17 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (10 руб.): 77%*0.85 от ФОТ	0,192 (0,8*1,3+0,8*1,1) / 10	294,54 50,7	187,01 32,45	57	10	36 6	6,5	1,25									
4	ФЕР06-16-005-07	Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 20 см (10 м2) НР (6 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (4 руб.): 77%*0.85 от ФОТ	0,192 (0,8*1,3+0,8*1,1) / 10	325,35 17,88	295,58 14,04	62	3	57 3	2,07	0,4									
5	ФССЦ-01.7.16.04-0012	Опалубка для стен (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных профилей, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм (м2)	1,92 0,8*1,3+0,8*1,1	4,4		8													
6	ФССЦ-04.1.02.01-0007	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250) (м3)	0,5	590,7		295													
7	ФЕР06-03-004-08	Установка закладных деталей весом: до 20 кг (т) НР (19 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (11 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,038024 (8,6*2*(0,8*1,3+0,8*1,1)+5)/1000	554,7 526,06	28,64 4,09	21	20	1	58	2,21									
8	ФССЦ-08.4.02.03-0001	Каркасы арматурные класса А-I диаметром: 8 мм (т)	0,038	7325,47		278													
Раздел 2. Ремонт пола																			
9	ФЕРр57-10-3	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 (100 мест) НР (85 руб.): 80% от ФОТ СП (72 руб.): 68% от ФОТ	0,1	1147,93 1059,68	69,47	115	106	7	124,23	12,42									
10	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжёлый цементный (м3)	0,15	424,88		64													
11	ФЕР15-04-006-04	Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения (100 м2) НР (107 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (53 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,72 72 / 100	158,98 157	1,62 0,37	114	113	1	16,32	11,75									

12	ФССЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая; для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) (кг)	14,4	13,34	192														
13	ФЕРР62-6-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (156 руб.): 80% от ФОТ СП (98 руб.): 50% от ФОТ	0,72 72 / 100	472,51 269,57	340	194	4	31,2	22,46										
14	ФССЦ-14.4.04.02-0002	Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) (кг)	9,5	14,1	134														
Раздел 3. Ремонт стен и потолка																			
15	ФЕРР55-5-1	Разборка кирпичных кладки (проем) (м3) НР (208 руб.): 89% от ФОТ СП (152 руб.): 65% от ФОТ	1,89 0,9*2,1	204,26 123,86	386	234	152	15,88	30,01										
16	ФЕРР46-04-006-01	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных цитовых и дощатых (100 м2) НР (47 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (28 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,111 ((2,9*2+1,8)*2,2-0,7*2*4) / 100	555,66 324,02	62	36	26 11	42,86	4,76										
17	ФЕРР08-02-002-03	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2) НР (155 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СП (96 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	0,111 ((2,9*2+1,8)*2,2-0,7*2*4) / 100	2406,41 1219,79	267	135	40 6	143	15,87										
18	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт)	0,555	2027	1125														
19	ФЕРР06-03-004-07	Установка накладных деталей весом: до 4 кг (т) НР (50 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (29 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,02928 3,05*1,2*2*4/1000	1824,5 1795,86	53	53	28,64 4,09	198	5,8										
20	ФССЦ-08.3.08.02-0022	Сталь угловая: 50х50 мм (т)	0,0293	5763	169														

21	ФЕР15-04-006-04	Покрывтие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2) НР (270 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (134 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	1,817576 $((2,9+1,8*2+(5,1+2,9)*2+(5,3+2,9)*2+(10,55+2,9)*2+(2+2,77)*2+(1,5+1,1,48)*2)*2,43-0,9*2,1*4-1*1,6*4-0,9*2,1*1) / 100$	158,98 157	1,62 0,37	289	285	3	16,32	29,66
22	ФССЦ-14.3.01.01-0201	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований (Глубокого проникновения) (л)	36,4	11,35	413					
23	ФЕРр62-16-1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (307 руб.): 80% от ФОТ СП (192 руб.): 50% от ФОТ	1,702 $((2,9+(5,1+2,9)*2+(5,3+2,9)*2+(10,55+2,9)*2+(2+2,77)*2+(1,51+1,48)*2)*2,43-0,9*2,1*4-1*1,6*4-0,9*2,1*1-0,7*2*2) / 100$	390,97 223,78	7,07 2,05	665	381	12 3	25,9	44,08
24	ФССЦ-14.3.02.01-0223	Краска водоэмульсионная для внутренних работ (т)	0,1208	19973,67	2413					
25	ФЕРр62-17-1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (149 руб.): 80% от ФОТ СП (93 руб.): 50% от ФОТ	0,668 $(72-5,2) / 100$	503,23 276,48	7,07 2,05	336	185	5 1	32	21,38
26	ФССЦ-14.3.02.01-0223	Краска водоэмульсионная для внутренних работ (т)	0,0474	19973,67	947					
27	ФЕРр62-2-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (100 м2) НР (67 руб.): 80% от ФОТ СП (42 руб.): 50% от ФОТ	0,3296 $((2,9*2+1,8*2)*2,2-0,7*2*6) / 100$	391,02 252,29	7,73 2,16	129	83	3 1	29,2	9,62
28	ФССЦ-14.3.02.05-0106	Краска силикатная (л)	4,2295 5,5*0,769	65,59	277					

29	ФЕРр62-3-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (23 руб.): 80% от ФОТ СП (15 руб.): 50% от ФОТ	0,0522 (2,9*1,8) / 100	777,76 555,55	7,07 2,05	41	29	64,3	3,36
30	ФССЦ-14.3.02.05-0106	Краска силикатная (шт)	0,769 1*0,769	65,59		50			
Раздел 4. Двери									
31	ФЕРр56-9-4	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт) НР (22 руб.): 82% от ФОТ СП (17 руб.): 62% от ФОТ	0,05	535,16 535,16		27	27	67,4	3,37
32	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) НР (29 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (14 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,0252 (0,6*2,1*2) / 100	2467,65 1031,55	260,56 48,15	62	26	115	2,9
33	ФССЦ-11.1.01.10-0003	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м)	13,61	3,93		53			
34	ФССЦ-11.2.02.02-0011	Блок дверной деревянный однополюсный ДН 21-9Ц, площадь 1,84 м2 (м2)	2,52 0,6*2,1*2	239,56		604			
35	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещения однополных (компл)	2	94,68		189			
36	ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однополюсных глухих (м2) НР (32 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (29 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1,89 0,9*2,1*1	88,84 21,13	7,06 0,23	168	40	13	2,07
37	ФССЦ-07.1.01.01-0019	Дверь противопожарная металлическая: однополюсная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм (шт)	1	2679,27		2679			
Раздел 5. Водоснабжение и канализация									
38	ФЕРр66-26-2	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм (шт) НР (8 руб.): 74% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ	1	16,42 9,85	6,57 1,16	16	10	6	1,14
								1	1,14

39	ФЕРр65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м) НР (9 руб.): 74% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ	0,02 2 / 100	587,05 582,05	5 2,16	12	12		68,8	1,38
40	ФЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м) НР (11 руб.): 74% от ФОТ СП (8 руб.): 50% от ФОТ	0,02 2 / 100	731,64 721,64	10 4,32	15	15		85,3	1,71
41	ФЕР16-04-004-01	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м) 1 635,31 = 599,39 + 99,8 x 10,38 НР (20 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (12 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,03 3 / 100	1635,31 563,25	8,98 1,27	49	17		59,92	1,8
42	ФЕР16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м) 4 967,63 = 624,33 + 99,8 x 43,52 НР (18 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (11 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,03 3 / 100	4967,63 524,8	41,24 5,87	149	16	1	55,83	1,67
43	ФССЦ-18.1.04.07-0031	Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм (шт)	1	415,16		415				
44	ФССЦ-23.1.02.07-0001	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг)	0,2	17,21		3				
45	ФЕРр65-9-1	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм (100 м) НР (78 руб.): 103% от ФОТ СП (46 руб.): 60% от ФОТ	0,1	851,09 748,44	61,14 5,28	85	75	6 1	77,8	7,78
46	ФССЦ-18.2.07.01-0004	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных: оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм (м)	10	28,25		283				
47	ФССЦ-23.1.02.07-0001	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг)	0,1	17,21		2				

ГРАНД-Смета 2020

48	ФССЦ-18.1.09.08-0002	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт)	6	53,81		323													
49	ФЕР16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (шт) НР (5 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (3 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1	5,35 3,85	0,66 0,12	5	4	1	0,41	0,41									
50	ФССЦ-65.1.01.01-0001	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм (шт)	1	126,44		126													
51	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) НР 90%*0.9 от ФОТ СП 70%*0.85 от ФОТ	0,005 0,5 / 100	217,81 56,55	9,22 0,22	1	1	5,31	0,03										
52	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) НР 90%*0.9 от ФОТ СП 70%*0.85 от ФОТ	0,005	163,49 19,32	6,01 0,22	1		2,13	0,01										
53	ФЕР17-01-001-13	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды (10 компл) НР (35 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (21 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	0,2	268,28 143,34	16,54 3,96	54	29	3	14,9	2,98									
54	ФССЦ-18.2.01.05-0102	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском; овалыные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм (компл)	2	281,63		563													
55	ФССЦ-18.2.06.08-0013	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт)	0,2	204,5		41													
56	ФЕР17-01-003-01	Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл) НР (51 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (31 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	0,2	530,28 211,12	35,63 8,84	106	42	7	22,2	4,44									
57	ФССЦ-18.2.01.06-0001	Унитаз-компакт «Комфорт» (компл)	2	318		636													

58	ФССЦ-18.2.06.08-0013	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт)	0,2	204,5	41															
59	ФССЦ-18.5.02.01-0011	Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л (шт)	4	404,36	1617															
Раздел 6. Отопление																				
60	ФЕРр65-9-3	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм (100 м) НР (473 руб.): 103% от ФОТ СП (275 руб.): 60% от ФОТ	0,5	1014,91 912,26	61,14 5,28	507	456	31	3	94,83	47,42									
61	ФССЦ-18.5.13.01-0003	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм (м)	50	25,51	1276															
62	ФССЦ-23.1.02.07-0001	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг)	0,2	17,21	3															
63	ФССЦ-18.1.09.08-0001	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 25 мм (1"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт)	3	120,2	361															
64	ФЕР18-03-004-08	Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм (100 м) НР (16 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (10 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,06 6 / 100	9694,44 216,77	70,78 11,63	582	13	4	1	23,9	1,43									
65	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) НР (2 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (2 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,058 (0,025*3,14*50+0,1*3,14*6) / 100	217,81 56,55	9,22 0,22	13	3	1		5,31	0,31									
66	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) НР (1 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (1 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,058 (0,025*3,14*50+0,1*3,14*6) / 100	163,49 19,32	6,01 0,22	9	1			2,13	0,12									
Раздел 7. Воздуховоды и вентиляционное оборудование																				

67	ФЕРР65-30-6	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм (100 м2) НР (31 руб.): 74% от ФОТ СП (21 руб.): 50% от ФОТ	0,1	432,89 409,44	23,45 10,13	43	41	2	48	4,8
68	ФЕР20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) НР (157 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (96 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,1	1898,04 1345,96	117,43 14,83	190	135	12 1	154	15,4
69	ФССЦ-19.1.01.02-0001	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2)	10	76,99		770				
70	ФЕР20-02-001-08	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг (шт) НР (109 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (67 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	6	43,77 11,78	27,69 4,06	263	71	166 24	1,33	7,98
71	ФССЦ-19.1.05.03-0010	Диффузоры потолочные металлические пригонные, диаметр 160 мм (шт)	6	70,71		424				
Раздел 8. Электроснабжение										
72	ФЕРР67-2-11	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм (100 м труб) НР (6 руб.): 85% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ	0,2	32,52 32,52		7	7		3,98	0,8
73	ФЕРР67-3-1	Демонтаж кабеля (100 м) НР (7 руб.): 85% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ	0,1 10 / 100	75,5 75,19	0,31 0,14	8	8		9,64	0,96
74	ФЕРР67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) НР (1 руб.): 85% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ	0,02	45,55 45,55		1	1		5,84	0,12
75	ФЕРР67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт) НР (2 руб.): 85% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ	0,04	50,24 49,3	0,94 0,41	2	2		6,32	0,25

76	ФЕРМ08-03-599-12	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (шт) НР (27 руб.): 95% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ	1	79,02 27,08	5,09 0,64	79	27	5	2,73	2,73
77	ФССЦ-62.1.02.15-0021	Щитки учета электрической энергии: ЩУ-1 (шт)	1	297,09		297				
78	ФЕРМ08-03-575-01	Прибор или аппарат (шт) НР (39 руб.): 95% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ	4	10,6 10,22		42	41		1,03	4,12
79	ФССЦ-62.1.01.09-0005	Выключатели автоматические: ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (шт)	4	9,87		39				
80	ФЕРМ08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт) НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ	1	5,02 2,78	1,81 0,26	5	3	2	0,28	0,28
81	ФССЦ-62.5.01.04-0014	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.02, 5(60)А (однотарифный) (шт)	1	85,54		86				
82	ФЕРМ08-02-409-01	Труба винилпластовая по установочным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) НР (257 руб.): 95% от ФОТ СП (176 руб.): 65% от ФОТ	1,5	231,67 178,98	33,8 2,26	348	268	51 3	19,04	28,56
83	ФССЦ-20.2.12.03-0012	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметр: 25 мм (м)	150 120+30	2,17		326				
84	ФЕРМ08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (100 м) НР (73 руб.): 95% от ФОТ СП (50 руб.): 65% от ФОТ	1,5 1,2+0,3	68,77 50,67	3,62 0,5	103	76	5 1	5,39	8,09
85	ФССЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² (1000 м)	0,12	3036,7		364				

86	ФССЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (1000 м)	0,03	4814,02				144											
87	ФССЦ-20.5.02.04-0001	Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм (шт)	20	20,7				414											
88	ФЕРМ08-03-591-08	Розетка штетсельная: неутропленного типа при открытой проводке (100 шт) НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ	0,01	454,03 342,84	4,77 0,64			5	3					34,56					0,35
89	ФССЦ-20.4.03.05-0003	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением (100 шт)	0,01 1 / 100	2202				22											
90	ФЕРМ08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке (100 шт) НР (24 руб.): 95% от ФОТ СП (16 руб.): 65% от ФОТ	0,08	424,07 313,47	4,77 0,64			34	25					31,6					2,53
91	ФССЦ-20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки (10 шт)	0,8	68				54											
92	ФЕРМ08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт) НР (96 руб.): 95% от ФОТ СП (66 руб.): 65% от ФОТ	0,14	1373,83 700,75	158,72 21,97			192	98				22 3	70,64					9,89
93	ФССЦ-20.3.03.03-0104	Светильники под лампу накаливания промышл. тип: НСП 02-100-002 с решеткой (шт)	14	47,73				668											
Раздел 9. Новый Раздел																			
94	ФЕРР69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора (100 т) НР (21 руб.): 78% от ФОТ СП (14 руб.): 50% от ФОТ	0,02 2 / 100	1363 1363				27	27					188					3,76

95	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2	42,98	42,98	86			86	
96	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2	11,42	11,42	23			23	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого Строительные работы										
Итого Монтажные работы										
Итого										
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 20% от 279222										
ВСЕГО по смете										
Возврат материалов										

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)