

**СОГЛАСОВАНО:** **Сергей Владимирович**  
Генеральный директор ЗАО ОУ «Дорожник»



г. Новосибирск, ул. Титова, 44  
(наименование стройки)



В. Беляцкий  
2020 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на ремонт муниципального объекта ЗСГО № 0987-55  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 321001,2 руб.  
Строительных работ \_\_\_\_\_ 231031 руб.  
Монтажных работ \_\_\_\_\_ 36470 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 3069 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 330,88 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

| № пп                         | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения  | Количество | Стоимость единицы, руб. |                            | Общая стоимость, руб. |              | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |            |       |
|------------------------------|--------------------------------|---|------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|---|------------|-------|
|                              |                                |   |            | всего                   | эксплуатационная-ЦиИ машин | всего                 | оплаты труда | эксплуатационная-ЦиИ машин                                    | на единицу | всего |
| 1                            | 2                              | 3   | 4          | 5                       | 6                          | 7                     | 8            | 9   | 10         | 11    |
| <b>Раздел 1. Ремонт пола</b> |                                |   |            |                         |                            |                       |              |   |            |       |
| 1                            | ФЕРр57-10-2                    | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 (100 мест)<br>НР (24 руб.): 80% от ФОТ<br>СП (20 руб.): 68% от ФОТ | 0,05       | 634,2<br>591,56         | 34,23                      | 32                    | 30           | 2   | 69,35      | 3,47  |

ГРАНД-Смета 2020

|                                 |                      |   |   |                    |      |     |     |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|----------------------|---|---|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2                               | ФССЦ-04.3.01.09-0001 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (М3)  | 0,0355  | 424,88             | 15   |     |     |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                               | ФЕР15-04-006-04      | Покрытие поверхности пола грунтовой глубиной проникновения (100 м2)<br>НР (107 руб.): 105%*0,9 от ФОТ<br>СП (53 руб.): 55%*0,85 от ФОТ                                  | 0,718<br>71,8 / 100                               | 158,98<br>157      | 114  |     | 113 | 1     | 16,32 | 11,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                               | ФССЦ-14.4.01.02-0029 | Грунтовка акриловая для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) (кг)   | 14,36   | 13,34              | 192  |     |     |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                               | ФЕРр62-6-4           | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2)<br>НР (156 руб.): 80% от ФОТ<br>СП (98 руб.): 50% от ФОТ   | 0,718<br>71,8 / 100                               | 472,51<br>269,57   | 339  | 194 | 4   | 31,2  | 22,4  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                               | ФССЦ-14.4.04.02-0002 | Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) (кг)  | 9,48  | 14,1               | 134  |     |     |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Ремонт стен и потолка |                      |   |   |                    |      |     |     |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                               | ФЕРр63-10-1          | Разборка облицовки из листов: стен и перегородок (100 м2)<br>НР (13 руб.): 77% от ФОТ<br>СП (9 руб.): 50% от ФОТ  | 0,25212<br>((3,4+2)*2*2,49-0,8*2,1) / 100         | 69,41<br>63,16     | 17   | 16  | 1   | 7,31  | 1,84  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                               | ФЕРр63-10-2          | Разборка облицовки из листов: потолков (100 м2)<br>НР (5 руб.): 77% от ФОТ<br>СП (3 руб.): 50% от ФОТ   | 0,068<br>6,8 / 100                                | 89,02<br>82,77     | 6    | 6   |     | 9,58  | 0,65  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9                               | ФЕР46-04-006-01      | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых (100 м2)<br>НР (30 руб.): 110%*0,9 от ФОТ<br>СП (18 руб.): 70%*0,85 от ФОТ                            | 0,071<br>((1,6+1,2*2)*2,2-0,8*2,1) / 100          | 555,66<br>324,02   | 39   | 23  | 16  | 42,86 | 3,04  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10                              | ФЕР08-02-002-03      | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2)<br>НР (293 руб.): 122%*0,9 от ФОТ<br>СП (182 руб.): 80%*0,85 от ФОТ | 0,209<br>((3+3+2,6)*2,49+2,8*2,2-0,8*2,1*4) / 100 | 2406,41<br>1219,79 | 503  | 255 | 76  | 143   | 29,89 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11                              | ФССЦ-06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт)   | 1,045   | 2027               | 2118 |     |     |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |                      |  |   |                   |               |      |     |       |       |
|----|----------------------|--|---|-------------------|---------------|------|-----|-------|-------|
| 12 | ФЕР06-03-004-07      | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (т)<br>НР (50 руб.): 105%*0,9 от ФОТ<br>СП (29 руб.): 65%*0,85 от ФОТ   | 0,02928<br>3,05*1,2*2*4/1000  | 1824,5<br>1795,86 | 28,64<br>4,09 | 53   | 53  | 198   | 5,8   |
| 13 | ФССЦ-08.3.08.02-0022 | Сталь угловая: 50x50 мм (т)  | 0,0293  | 5763              |               | 169  |     |       |       |
| 14 | ФЕР15-04-006-04      | Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2)<br>НР (200 руб.): 105%*0,9 от ФОТ<br>СП (99 руб.): 55%*0,85 от ФОТ  | 1,34984<br>(((7,07+5,2)*2+(5+5,2)*2+(3,4+2)*2+(1,7+1,33)*2)*2,48-0,8*0,8-0,8*2,1*2-0,9*2,1*2-1*2,1*5) / 100 | 158,98<br>157     | 1,62<br>0,37  | 215  | 212 | 16,32 | 22,03 |
| 15 | ФССЦ-14.3.01.01-0201 | Пропитка грунтовая жидкая для укрепления рыхлых оснований (Глубокого проникновения) (т)  | 27  | 11,35             |               | 306  |     |       |       |
| 16 | ФЕРр62-16-1          | Окрашивание водоземлясионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% (100 м2)<br>НР (244 руб.): 80% от ФОТ<br>СП (153 руб.): 50% от ФОТ     | 1,35<br>(((7,07+5,2)*2+(5+5,2)*2+(3,4+2)*2+(1,7+1,33)*2)*2,48-0,8*0,8-0,8*2,1*2-0,9*2,1*2-1*2,1*5) / 100    | 390,97<br>223,78  | 7,07<br>2,05  | 528  | 302 | 25,9  | 34,97 |
| 17 | ФССЦ-14.3.02.01-0223 | Краска водоземлясионная для внутренних работ (т)   | 0,0959  | 19973,67          |               | 1915 |     |       |       |
| 18 | ФЕРр62-17-1          | Окрашивание водоземлясионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2)<br>НР (141 руб.): 80% от ФОТ<br>СП (88 руб.): 50% от ФОТ | 0,634<br>(77,2-5,4-8,4) / 100   | 503,23<br>276,48  | 7,07<br>2,05  | 319  | 175 | 32    | 20,29 |
| 19 | ФССЦ-14.3.02.01-0223 | Краска водоземлясионная для внутренних работ (т)   | 0,045   | 19973,67          |               | 899  |     |       |       |
| 20 | ФЕРр62-2-3           | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (100 м2)<br>НР (94 руб.): 80% от ФОТ<br>СП (59 руб.): 50% от ФОТ   | 0,46464<br>((3*4+2,8*2+2,6*2)*2,4-8-0,8*2,1*6) / 100  | 391,02<br>252,29  | 7,73<br>2,16  | 182  | 117 | 29,2  | 13,57 |
| 21 | ФССЦ-14.3.02.05-0106 | Краска силикатная (т)  | 5,9982<br>7,8*0,769   | 65,59             |               | 393  |     |       |       |

|  |                      |  |                             |                    |                 |      |    |         |      |      |
|--|----------------------|--|-----------------------------|--------------------|-----------------|------|----|---------|------|------|
| 22   | ФЕРР62-3-4           | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2)<br>НР (38 руб.): 80% от ФОТ<br>СП (24 руб.): 50% от ФОТ                                    | 0,084<br>(3*2,8) / 100      | 777,76<br>555,55   | 7,07<br>2,05    | 65   | 47 | 1       | 64,3 | 5,4  |
| 23   | ФССЦ-14.3.02.05-0106 | Краска силикатная<br>(л)   | 1,3073<br>1,7*0,769         | 65,59              |                 | 86   |    |         |      |      |
| <b>Раздел 3. Двери</b>                       |                      |  |                             |                    |                 |      |    |         |      |      |
| 24   | ФЕРР56-9-4           | Демонтаж дверных коробок: в Деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт)<br>НР (13 руб.): 82% от ФОТ<br>СП (10 руб.): 62% от ФОТ  | 0,03                        | 535,16<br>535,16   |                 | 16   | 16 |         | 67,4 | 2,02 |
| 25   | ФЕР10-01-039-03      | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2)<br>НР (68 руб.): 118%*0,9 от ФОТ<br>СП (34 руб.): 63%*0,85 от ФОТ | 0,0588<br>(0,7*2,1*4) / 100 | 2467,65<br>1031,55 | 250,56<br>48,15 | 145  | 61 | 15<br>3 | 115  | 6,76 |
| 26   | ФССЦ-11.1.01.10-0003 | Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм<br>(м)   | 31,75                       | 3,93               |                 | 125  |    |         |      |      |
| 27   | ФССЦ-11.2.02.02-0011 | Блок дверной деревянный однополный ДН 21-9Ц, площадь 1,84 м2<br>(м2)   | 5,88<br>0,7*2,1*4           | 239,56             |                 | 1409 |    |         |      |      |
| 28   | ФССЦ-01.7.04.07-0003 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополных<br>(компл)  | 4                           | 94,68              |                 | 379  |    |         |      |      |
| 29   | ФЕРР09-04-013-01     | Установка противопожарных дверей: однополных глухих<br>(м2)<br>НР (32 руб.): 90%*0,9 от ФОТ<br>СП (29 руб.): 85%*0,85 от ФОТ   | 1,89<br>0,9*2,1*1           | 88,84<br>21,13     | 7,06<br>0,23    | 168  | 40 | 13      | 2,07 | 3,91 |
| 30   | ФССЦ-07.1.01.01-0019 | Дверь противопожарная металлическая: однополная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм<br>(шт)  | 1                           | 2679,27            |                 | 2679 |    |         |      |      |
| <b>Раздел 4. Водоснабжение и канализация</b> |                      |  |                             |                    |                 |      |    |         |      |      |
| 31   | ФЕРР66-26-2          | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм<br>(шт)<br>НР (8 руб.): 74% от ФОТ<br>СП (6 руб.): 50% от ФОТ   | 1                           | 16,42<br>9,85      | 6,57<br>1,16    | 16   | 10 | 6       | 1,14 | 1,14 |

|    |                      |   |                 |                   |               |     |    |          |      |      |
|----|----------------------|---|-----------------|-------------------|---------------|-----|----|----------|------|------|
| 32 | ФЕРr65-2-1           | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м)<br>НР (4 руб.): 74% от ФОТ<br>СП (3 руб.): 50% от ФОТ  | 0,01<br>1 / 100 | 587,05<br>582,05  | 2,16          | 5   | 6  | 6        | 68,8 | 0,69 |
| 33 | ФЕРr65-2-2           | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м)<br>НР (16 руб.): 74% от ФОТ<br>СП (11 руб.): 50% от ФОТ   | 0,03<br>3 / 100 | 731,64<br>721,64  | 10<br>4,32    | 22  | 22 | 85,3     | 2,56 |      |
| 34 | ФЕР16-04-004-01      | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м)<br>1 635,31 = 599,39 + 99,8 x 10,38<br>НР (20 руб.): 128%*0,9 от ФОТ<br>СП (12 руб.): 83%*0,85 от ФОТ  | 0,03<br>3 / 100 | 1635,31<br>563,25 | 8,98<br>1,27  | 49  | 17 | 59,92    | 1,8  |      |
| 35 | ФЕР16-04-004-02      | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м)<br>4 967,63 = 624,33 + 99,8 x 43,52<br>НР (18 руб.): 128%*0,9 от ФОТ<br>СП (11 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 0,03<br>3 / 100 | 4967,63<br>524,8  | 41,24<br>5,87 | 149 | 16 | 55,83    | 1,67 |      |
| 36 | ФССЦ-18.1.04.07-0031 | Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм (шт)   | 1               | 415,16            |               | 415 |    |          |      |      |
| 37 | ФССЦ-23.1.02.07-0001 | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг)   | 0,2             | 17,21             |               | 3   |    |          |      |      |
| 38 | ФЕР22-03-014-03      | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм (шт)<br>НР (30 руб.): 130% от ФОТ<br>СП (17 руб.): 89%*0,85 от ФОТ  | 2               | 57,87<br>6,65     | 48,23<br>4,86 | 116 | 13 | 96<br>10 | 0,6  | 1,2  |
| 39 | ФССЦ-23.8.03.11-0620 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 100 мм (компл)   | 2               | 42,8              |               | 86  |    |          |      |      |
| 40 | ФССЦ-23.3.06.01-0010 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4 мм (м)  | 0,3             | 140,18            |               | 42  |    |          |      |      |

|    |                      |  |                    |                  |               |     |    |   |      |      |
|----|----------------------|--|--------------------|------------------|---------------|-----|----|---|------|------|
| 41 | ФЕР22-03-007-02      | Установка монтажной вставки вместо задвижки диаметром: 100 мм (шт)   | 1                  | 46,03<br>18,64   | 3,29<br>0,58  | 46  | 19 | 3 | 2,03 | 2,03 |
|    |                      | НР (26 руб.): 130% от ФОТ<br>СП (15 руб.): 89%*0,85 от ФОТ   |                    |                  |               |     |    | 1 |      |      |
| 42 | ФЕРр65-9-1           | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм (100 м)<br>НР (78 руб.): 103% от ФОТ<br>СП (46 руб.): 60% от ФОТ         | 0,1                | 851,09<br>748,44 | 61,14<br>5,28 | 85  | 75 | 6 | 77,8 | 7,78 |
| 43 | ФССЦ-18.2.07.01-0004 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм (м) | 10                 | 28,25            |               | 283 |    |   |      |      |
| 44 | ФССЦ-23.1.02.07-0001 | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг)  | 0,1                | 17,21            |               | 2   |    |   |      |      |
| 45 | ФССЦ-18.1.09.08-0002 | Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт)   | 6                  | 53,81            |               | 323 |    |   |      |      |
| 46 | ФЕР16-06-005-01      | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (шт)<br>НР (5 руб.): 128%*0,9 от ФОТ<br>СП (3 руб.): 83%*0,85 от ФОТ                     | 1                  | 5,35<br>3,85     | 0,66<br>0,12  | 5   | 4  | 1 | 0,41 | 0,41 |
| 47 | ФССЦ-65.1.01.01-0001 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм (шт)   | 1                  | 126,44           |               | 126 |    |   |      |      |
| 48 | ФЕР13-03-002-04      | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2)<br>НР 90%*0,9 от ФОТ<br>СП 70%*0,85 от ФОТ                     | 0,005<br>0,5 / 100 | 217,81<br>56,55  | 9,22<br>0,22  | 1   |    |   | 5,31 | 0,03 |
| 49 | ФЕР13-03-004-26      | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2)<br>НР 90%*0,9 от ФОТ<br>СП 70%*0,85 от ФОТ                          | 0,005              | 163,49<br>19,32  | 6,01<br>0,22  | 1   |    |   | 2,13 | 0,01 |
| 50 | ФЕР17-01-001-13      | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды (10 компл)<br>НР (35 руб.): 128%*0,9 от ФОТ<br>СП (21 руб.): 83%*0,85 от ФОТ     | 0,2                | 268,28<br>143,34 | 16,54<br>3,96 | 54  | 29 | 3 | 14,9 | 2,98 |

|                     |                      |  |                 |                   |                |  |  |      |  |     |  |         |  |       |  |       |  |  |
|---------------------|----------------------|--|-----------------|-------------------|----------------|--|--|------|--|-----|--|---------|--|-------|--|-------|--|--|
| 51                  | ФССЦ-18.2.01.05-0102 | Умывальники полугфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, фронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускком.; овалыные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм (компл) | 2               | 281,63            |                |  |  | 563  |  |     |  |         |  |       |  |       |  |  |
| 52                  | ФССЦ-18.2.06.08-0013 | Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт)   | 0,2             | 204,5             |                |  |  | 41   |  |     |  |         |  |       |  |       |  |  |
| 53                  | ФЕР17-01-003-01      | Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл)<br>НР (51 руб.): 128%*0,9 от ФОТ<br>СП (31 руб.): 83%*0,85 от ФОТ  | 0,2             | 530,28<br>211,12  | 35,63<br>8,84  |  |  | 106  |  | 42  |  | 7<br>2  |  | 22,2  |  | 4,44  |  |  |
| 54                  | ФССЦ-18.2.01.06-0001 | Унитаз-комплект «Комфорт» (компл)  | 2               | 318               |                |  |  | 636  |  |     |  |         |  |       |  |       |  |  |
| 55                  | ФССЦ-18.2.06.08-0013 | Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт)   | 0,2             | 204,5             |                |  |  | 41   |  |     |  |         |  |       |  |       |  |  |
| 56                  | ФССЦ-18.5.02.01-0011 | Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л (шт)  | 4               | 404,36            |                |  |  | 1617 |  |     |  |         |  |       |  |       |  |  |
| Раздел 5. Отопление |                      |  |                 |                   |                |  |  |      |  |     |  |         |  |       |  |       |  |  |
| 57                  | ФЕРр65-9-3           | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм (100 м)<br>НР (236 руб.): 103% от ФОТ<br>СП (137 руб.): 60% от ФОТ   | 0,25            | 1014,91<br>912,26 | 61,14<br>5,28  |  |  | 254  |  | 228 |  | 15<br>1 |  | 94,83 |  | 23,71 |  |  |
| 58                  | ФССЦ-18.5.13.01-0003 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных; неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм (м)   | 25              | 25,51             |                |  |  | 638  |  |     |  |         |  |       |  |       |  |  |
| 59                  | ФССЦ-23.1.02.07-0001 | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг)  | 0,2             | 17,21             |                |  |  | 3    |  |     |  |         |  |       |  |       |  |  |
| 60                  | ФССЦ-18.1.09.08-0001 | Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 25 мм (1"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт)   | 3               | 120,2             |                |  |  | 361  |  |     |  |         |  |       |  |       |  |  |
| 61                  | ФЕР18-03-004-08      | Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм (100 м)<br>НР (16 руб.): 128%*0,9 от ФОТ<br>СП (10 руб.): 83%*0,85 от ФОТ   | 0,06<br>6 / 100 | 9694,44<br>216,77 | 70,78<br>11,63 |  |  | 582  |  | 13  |  | 4<br>1  |  | 23,9  |  | 1,43  |  |  |

|    |                 |  |   |                 |              |   |   |      |      |
|----|-----------------|--|---|-----------------|--------------|---|---|------|------|
| 62 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой Ф-021 (100 м2)<br>НР (2 руб.): 90%*0.9 от ФОТ<br>СП (1 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 0,038<br>(0,025*3,14*25+0,1*3,14*6) / 100 | 217,81<br>56,55 | 9,22<br>0,22 | 8 | 2 | 5,31 | 0,2  |
| 63 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2)<br>НР (1 руб.): 90%*0.9 от ФОТ<br>СП (1 руб.): 70%*0.85 от ФОТ     | 0,038<br>(0,025*3,14*25+0,1*3,14*6) / 100 | 163,49<br>19,32 | 6,01<br>0,22 | 6 | 1 | 2,13 | 0,08 |

**Раздел 6. Воздуховоды и вентиляционное оборудование**

|    |                      |  |                  |                    |                 |      |     |           |              |
|----|----------------------|--|------------------|--------------------|-----------------|------|-----|-----------|--------------|
| 64 | ФЕРР65-30-6          | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм (100 м2)<br>НР (33 руб.): 74% от ФОТ<br>СП (22 руб.): 50% от ФОТ   | 0,103            | 432,89<br>409,44   | 23,45<br>10,13  | 45   | 43  | 48        | 4,94         |
| 65 | ФЕР20-01-001-01      | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальный) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2)<br>НР (219 руб.): 128%*0.9 от ФОТ<br>СП (134 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,14<br>14 / 100 | 1898,04<br>1345,96 | 117,43<br>14,83 | 266  | 188 | 16<br>2   | 154<br>21,56 |
| 66 | ФССЦ-19.1.01.02-0001 | Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2)   | 14               | 76,99              |                 | 1078 |     |           |              |
| 67 | ФЕР20-02-001-08      | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг (шт)   | 5                | 43,77<br>11,78     | 27,69<br>4,06   | 219  | 59  | 138<br>20 | 1,33<br>6,65 |
| 68 | ФССЦ-19.1.05.03-0010 | Диффузоры потолочные металлические приточные, диаметр 160 мм (шт)  | 5                | 70,71              |                 | 354  |     |           |              |

**Раздел 7. Электроснабжение**

|    |            |  |                 |                  |              |    |    |   |               |
|----|------------|--|-----------------|------------------|--------------|----|----|---|---------------|
| 69 | ФЕРР67-2-5 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм (100 м труб)<br>НР (24 руб.): 85% от ФОТ<br>СП (18 руб.): 65% от ФОТ | 0,2<br>20 / 100 | 144,89<br>137,58 | 3,97<br>0,95 | 29 | 28 | 1 | 16,84<br>3,37 |
| 70 | ФЕРР67-3-1 | Демонтаж кабелля (100 м)<br>НР (13 руб.): 85% от ФОТ<br>СП (10 руб.): 65% от ФОТ   | 0,2<br>20 / 100 | 75,5<br>75,19    | 0,31<br>0,14 | 15 | 15 |   | 9,64<br>1,93  |



|    |                      |  |      |                  |              |  |     |     |    |   |  |  |  |  |       |       |
|----|----------------------|--|------|------------------|--------------|--|-----|-----|----|---|--|--|--|--|-------|-------|
| 71 | ФЕРр67-4-1           | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт)<br>НР (1 руб.): 85% от ФОТ<br>СП (1 руб.): 65% от ФОТ   | 0,02 | 45,55            |              |  | 1   | 1   |    |   |  |  |  |  | 5,84  | 0,12  |
| 72 | ФЕРр67-4-3           | Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт)<br>НР (3 руб.): 85% от ФОТ<br>СП (2 руб.): 65% от ФОТ  | 0,05 | 50,24<br>49,3    | 0,94<br>0,41 |  | 3   | 3   |    |   |  |  |  |  | 6,32  | 0,32  |
| 73 | ФЕРм08-03-599-12     | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг<br>(шт)<br>НР (27 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (18 руб.): 65% от ФОТ                         | 1    | 79,02<br>27,08   | 5,09<br>0,64 |  | 79  | 27  | 5  | 1 |  |  |  |  | 2,73  | 2,73  |
| 74 | ФССЦ-62.1.02.15-0021 | Щитки учета электрической энергии: ЩУ-1 (шт)   | 1    | 297,09           |              |  | 297 |     |    |   |  |  |  |  |       |       |
| 75 | ФЕРм08-03-575-01     | Прибор или аппарат (шт)<br>НР (39 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (27 руб.): 65% от ФОТ  | 4    | 10,6<br>10,22    |              |  | 42  | 41  |    |   |  |  |  |  | 1,03  | 4,12  |
| 76 | ФССЦ-62.1.01.09-0005 | Выключатели автоматические: ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (шт)  | 4    | 9,87             |              |  | 39  |     |    |   |  |  |  |  |       |       |
| 77 | ФЕРм08-03-600-01     | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт)<br>НР (3 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (2 руб.): 65% от ФОТ  | 1    | 5,02<br>2,78     | 1,81<br>0,26 |  | 5   | 3   | 2  |   |  |  |  |  | 0,28  | 0,28  |
| 78 | ФССЦ-62.5.01.04-0014 | Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.02, 5(60)А (однотарифный) (шт)  | 1    | 85,54            |              |  | 86  |     |    |   |  |  |  |  |       |       |
| 79 | ФЕРм08-02-409-01     | Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м)<br>НР (207 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (142 руб.): 65% от ФОТ | 1,2  | 231,67<br>178,98 | 33,8<br>2,26 |  | 278 | 215 | 41 | 3 |  |  |  |  | 19,04 | 22,85 |
| 80 | ФССЦ-20.2.12.03-0012 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм (м)   | 120  | 2,17             |              |  | 260 |     |    |   |  |  |  |  |       |       |

|    |                      |   |                 |                   |                 |     |     |         |       |      |
|----|----------------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|-----|-----|---------|-------|------|
| 81 | ФЕРм08-02-412-02     | Затягивание провода в проложенные трубы и металлических рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup><br>(100 м)<br>НР (59 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (40 руб.): 65% от ФОТ | 1,2             | 68,77<br>50,67    | 3,62<br>0,5     | 83  | 61  | 4       | 5,39  | 6,47 |
| 82 | ФССЦ-21.1.06.09-0099 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup><br>(1000 м)                            | 0,09            | 3036,7            |                 | 273 |     |         |       |      |
| 83 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup><br>(1000 м)                            | 0,03            | 4814,02           |                 | 144 |     |         |       |      |
| 84 | ФССЦ-20.5.02.04-0001 | Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм<br>(шт)   | 20              | 20,7              |                 | 414 |     |         |       |      |
| 85 | ФЕРм08-03-691-08     | Розетка штепсельная: неуглопленного типа при открытой проводке<br>(100 шт)<br>НР (3 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (2 руб.): 65% от ФОТ  | 0,01            | 454,03<br>342,84  | 4,77<br>0,64    | 5   | 3   |         | 34,56 | 0,35 |
| 86 | ФССЦ-20.4.03.05-0003 | Розетка открытой проводки двухжезданая с заземлением<br>(100 шт)  | 0,01<br>1 / 100 | 2202              |                 | 22  |     |         |       |      |
| 87 | ФЕРм08-03-691-01     | Выключатель: одноклавишный неуглопленного типа при открытой проводке<br>(100 шт)<br>НР (18 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (12 руб.): 65% от ФОТ  | 0,06            | 424,07<br>313,47  | 4,77<br>0,64    | 25  | 19  |         | 31,6  | 1,9  |
| 88 | ФССЦ-20.4.01.01-0031 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки<br>(10 шт)  | 0,6             | 68                |                 | 41  |     |         |       |      |
| 89 | ФЕРм08-03-693-06     | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, однолампный<br>(100 шт)<br>НР (110 руб.): 95% от ФОТ<br>СП (75 руб.): 65% от ФОТ                               | 0,16            | 1373,83<br>700,75 | 156,72<br>21,97 | 220 | 112 | 25<br>4 | 70,64 | 11,3 |
| 90 | ФССЦ-20.3.03.03-0105 | Светильники с лампами накаливания с решеткой<br>(шт)  | 16              | 47,73             |                 | 764 |     |         |       |      |

Раздел 8. Новый Раздел

|  |                     |   |                    |              |       |           |    |    |     |        |
|--|---------------------|---|--------------------|--------------|-------|-----------|----|----|-----|--------|
| 91   | ФЕРр69-9-1          | Очистка помещений от строительного мусора (100 т)<br>НР (12 руб.): 78% от ФОТ<br>СП (8 руб.): 50% от ФОТ  | 0,011<br>1,1 / 100 | 1363<br>1363 |       | 15        | 15 |    | 188 | 2,07   |
| 92   | ФССЦПг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную<br>(1 т груза)<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ                                    | 1,1                | 42,98        | 42,98 | 47        |    | 47 |     |        |
| 93   | ФССЦПг-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза)<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ | 1,1                | 11,42        | 11,42 | 13        |    | 13 |     |        |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |                     |   |                    |              |       |           |    |    |     |        |
| Накладные расходы                              |                     |   |                    |              |       |           |    |    |     |        |
| Сметная прибыль                                |                     |   |                    |              |       |           |    |    |     |        |
| Итого по смете:                                |                     |   |                    |              |       |           |    |    |     |        |
| Итого Строительные работы                      |                     |   |                    |              |       |           |    |    |     |        |
| Итого Монтажные работы                         |                     |   |                    |              |       |           |    |    |     |        |
| Итого  |                     |   |                    |              |       |           |    |    |     |        |
| Справочно, в базисных ценах:                   |                     |   |                    |              |       |           |    |    |     |        |
| Материалы                                      |                     |   |                    |              |       |           |    |    |     |        |
| Машины и механизмы                             |                     |   |                    |              |       |           |    |    |     |        |
| ФОТ  |                     |   |                    |              |       |           |    |    |     |        |
| Накладные расходы                              |                     |   |                    |              |       |           |    |    |     |        |
| Сметная прибыль                                |                     |   |                    |              |       |           |    |    |     |        |
| НДС 20% от 267501                              |                     |   |                    |              |       |           |    |    |     |        |
| ВСЕГО по смете                                 |                     |   |                    |              |       |           |    |    |     |        |
|  |                     |   |                    |              |       | 321001,20 |    |    |     | 330,88 |

Составил:   
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)