



**СОГЛАСОВАНО:**  
Генеральный директор ЗАО СУ «Дорожник»  
Иванов И.И.

г. Новосибирск, ул. Кирова, 76  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)



**УТВЕРЖДАЮ:**  
Э.В. Беляцкий  
2020 г.

на ремонт муниципального объекта ЗСГО № 1166  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость 366854,4 руб.  
строительных работ 267572 руб.  
монтажных работ 38140 руб.  
Средства на оплату труда 4562 руб.  
Сметная трудоемкость 515,9 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
<b>Раздел 1. Ремонт пола</b>										
1	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных конструкций (м3) НР (29 руб.); 110%*0,9 от ФОТ СП (17 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	0,4 0,8*1*0,5	220,58 73,27	147,31	88	29	59	8,27	3,31
2	ФЕРр57-10-2	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 (100 мест) НР (47 руб.); 80% от ФОТ СП (40 руб.); 68% от ФОТ	0,1	634,2 591,56	34,23	63	59	3	69,35	6,94

3	ФРСЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3)	0,071	424,88	30														
4	ФЕР15-04-006-04	Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения (100 м2) НР (121 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (60 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,818 81,8 / 100	158,98 157	130	1,62 0,37	128	1	16,32	13,35									
5	ФРСЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая: для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) (кг)	16,4	13,34	219														
6	ФЕРр62-6-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (178 руб.): 80% от ФОТ СП (111 руб.): 50% от ФОТ	0,818 81,8 / 100	472,51 269,57	387	5,76 1,81	221	5 1	31,2	25,52									
7	ФРСЦ-14.4.04.02-0002	Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) (кг)	10,8	14,1	152														
<b>Раздел 2. Ремонт стен и потолка</b>																			
8	ФЕРр55-5-1	Разборка кирпичных кладки (проем) (м3) НР (208 руб.): 89% от ФОТ СП (152 руб.): 65% от ФОТ	1,89 0,9*2,1	204,26 123,86	386	80,4	234	152	15,88	30,01									
9	ФЕРр46-04-006-01	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных цитовых и дощатых (100 м2) НР (10 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (6 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	0,024 (((1,75)*2,43-0,9*2,1*1) / 100	555,66 324,02	13	231,64 100,04	8	5 2	42,86	1,03									
10	ФЕРр55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (м3) НР (804 руб.): 89% от ФОТ СП (587 руб.): 65% от ФОТ	7,29 3*2,43	204,26 123,86	1489	80,4	903	586	15,88	115,77									
11	ФЕРр08-02-002-03	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2) НР (135 руб.): 122%*0.9 от ФОТ СП (84 руб.): 80%*0.85 от ФОТ	0,097 ((3+1,75)*2,43-0,9*2,1*1) / 100	2406,41 1219,79	233	361,67 56,65	118	35 5	143	13,87									
12	ФРСЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 150 (1000 шт)	0,485	2027	983														

13	ФЕР06-03-004-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (т) НР (12 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (7 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,00732 3,05*1,2*2/1000	1824,5 1795,86	28,64 4,09	13	13	198	1,45
14	ФССЦ-08.3.08.02-0022	Сталь угловая: 50x50 мм (т)	0,0073	5763		42			
15	ФЕР15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2) НР (351 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (173 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	2,35743 (((2,95+1,23)*2+(2,95+5,08)*2+(2,95+5,51)*2+(2,96+5,78)*2+(3,29+5)*2+(1,65+2,55)*2+(3+1,75)*2+(3+1,2)*2+(1,1+1,55)*2+(1,1+1,45)*2)*2,43-0,8*2,1*6-1*1,7*6-0,9*2,1*2-1*2,1*6) / 100	158,98 157	1,62 0,37	375	370	16,32	38,47
16	ФССЦ-14.3.01.01-0201	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований (Глубокого проникновения) (л)	47,1	11,35		535			
17	ФЕРр62-16-1	Окрашивание водоземлясионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (355 руб.): 80% от ФОТ СП (222 руб.): 50% от ФОТ	1,968 (((2,95+1,23)*2+(2,95+5,08)*2+(2,95+5,51)*2+(2,96+5,78)*2+(3,29+5)*2+(1,65+2,55)*2+(3+1,75)*2)*2,43-0,8*2,1*2-1*1,7*6-0,9*2,1*2-1*2,1*6) / 100	390,97 223,78	7,07 2,05	769	440	25,9	50,97
18	ФССЦ-14.3.02.01-0223	Краска водоземлясионная для внутренних работ (т)	0,1397	19973,67		2790			
19	ФЕРр62-17-1	Окрашивание водоземлясионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (167 руб.): 80% от ФОТ СП (105 руб.): 50% от ФОТ	0,749 (81,8-6,9) / 100	503,23 276,48	7,07 2,05	377	207	32	23,97
20	ФССЦ-14.3.02.01-0223	Краска водоземлясионная для внутренних работ (т)	0,0532	19973,67		1063			

21	ФЕРр62-2-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (100 м2) НР (79 руб.): 80% от ФОТ СП (50 руб.): 50% от ФОТ	$0,38964 \cdot (((3+1,2)^2 + (1,1+1,55)^2 + (1,1+1,45)^2) \cdot 2,43 - 0,8 \cdot 2,1^4) / 100$	391,02 252,29	7,73 2,16	152	98	3	29,2	11,38
22	ФССЦ-14.3.02.05-0106	Краска силикатная (л)	4,9985 6,5*0,769	65,59		328				
23	ФЕРр62-3-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (30 руб.): 80% от ФОТ СП (19 руб.): 50% от ФОТ	0,069 6,9 / 100	777,76 555,55	7,07 2,05	54	38		64,3	4,44
24	ФССЦ-14.3.02.05-0106	Краска силикатная (л)	1,0766 1,4*0,769	65,59		71				
<b>Раздел 3. Двери</b>										
25	ФЕРр66-9-4	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт) НР (17 руб.): 82% от ФОТ СП (13 руб.): 62% от ФОТ	0,04	535,16 535,16		21	21		67,4	2,7
26	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) НР (50 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (25 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,0441 (0,7*2,1*3) / 100	2467,65 1031,55	250,56 48,15	109	45	11 2	115	5,07
27	ФССЦ-11.1.01-10-0003	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м)	23,81	3,93		94				
28	ФССЦ-11.2.02.02-0011	Блок дверной деревянный однопольный ДН 21-9Ц, площадь 1,84 м2 (м2)	4,41 0,7*2,1*3	239,56		1056				
29	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных (компл)	3	94,68		284				
30	ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (м2) НР (32 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (29 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1,89 0,9*2,1*1	88,84 21,13	7,06 0,23	168	40	13	2,07	3,91
31	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900Х2100 мм (шт)	1	2679,27		2679					

Раздел 4. Водоснабжение и канализация										
32	ФЕРР66-26-2	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм (шт)	1	16,42 9,85	6,57 1,16	16	10	6	1,14	1,14
		НР (8 руб.): 74% от ФОТ						1		
		СП (6 руб.): 50% от ФОТ								
33	ФЕРР65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров (100 шт)	0,01	553,63 544,56	9,07 3,92	6	6		63,84	0,64
		НР (4 руб.): 74% от ФОТ								
		СП (3 руб.): 50% от ФОТ								
34	ФЕРР65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м)	0,02 2 / 100	731,64 721,64	10 4,32	15	15		85,3	1,71
		НР (11 руб.): 74% от ФОТ								
		СП (8 руб.): 50% от ФОТ								
35	ФЕР16-04-004-01	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м)	0,03 3 / 100	1635,31 563,25	8,98 1,27	49	17		59,92	1,8
		1 635,31 = 599,39 + 99,8 x 10,38								
		НР (20 руб.): 128%*0.9 от ФОТ								
		СП (12 руб.): 83%*0.85 от ФОТ								
36	ФЕР16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м)	0,03 3 / 100	4967,63 524,8	41,24 5,87	149	16	1	55,83	1,67
		4 967,63 = 624,33 + 99,8 x 43,52								
		НР (18 руб.): 128%*0.9 от ФОТ								
		СП (11 руб.): 83%*0.85 от ФОТ								
37	ФССЦ-18.1.04.07-0031	Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм (шт)	1	415,16		415				
38	ФССЦ-23.1.02.07-0001	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг)	0,2	17,21		3				
39	ФЕРР65-9-1	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм (100 м)	0,1	851,09 748,44	61,14 5,28	85	75	6	77,8	7,78
		НР (78 руб.): 103% от ФОТ						1		
		СП (46 руб.): 60% от ФОТ								
40	ФССЦ-18.2.07.01-0004	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных: оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм (м)	10	28,25		283				

41	ФССЦ-23.1.02.07-0001	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг)	0,1	17,21			2											
42	ФССЦ-18.1.09.08-0002	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт)	6	53,81			323											
43	ФЕР16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (шт) НР (5 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (3 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1	5,35 3,85		0,66 0,12	5	4	1					0,41				0,41
44	ФССЦ-65.1.01.01-0001	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм (шт)	1	126,44			126											
45	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) НР 90%*0.9 от ФОТ СП 70%*0.85 от ФОТ	0,005 0,5 / 100	217,81 56,55		9,22 0,22	1							5,31				0,03
46	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) НР 90%*0.9 от ФОТ СП 70%*0.85 от ФОТ	0,005	163,49 19,32		6,01 0,22	1							2,13				0,01
47	ФЕР17-01-001-13	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды (10 компл) НР (35 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (21 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	0,2	268,28 143,34		16,54 3,96	54	29	3					14,9				2,98
48	ФССЦ-18.2.01.05-0102	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, фронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускком.: овалыные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм (компл)	2	281,63			563											
49	ФССЦ-18.2.06.08-0013	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт)	0,2	204,5			41											
50	ФЕР17-01-003-01	Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл) НР (51 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (31 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	0,2	530,28 211,12		35,63 8,84	106	42	7					22,2				4,44

51	ФССЦ-18.2.01.06-0001	Унитаз-компакт «Комфорт» (компл)	2		318			636											
52	ФССЦ-18.2.06.08-0013	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт)	0,2		204,5			41											
53	ФССЦ-18.5.02.01-0011	Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л (шт)	4		404,36			1617											
<b>Раздел 5. Отопление</b>																			
54	ФЕРР65-9-3	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм (100 м) НР (473 руб.): 103% от ФОТ СП (275 руб.): 60% от ФОТ	0,5		1014,91 912,26		61,14 5,28	507	456	31 3			94,83	47,42					
55	ФССЦ-18.5.13.01-0003	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм (м)	50		25,51			1276											
56	ФССЦ-23.1.02.07-0001	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг)	0,2		17,21			3											
57	ФССЦ-18.1.09.08-0001	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 25 мм (1"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт)	3		120,2			361											
58	ФЕР18-03-004-08	Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм (100 м) НР (16 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (10 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,06 6 / 100		9694,44 216,77		70,78 11,63	582	13	4 1			23,9	1,43					
59	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) НР (2 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (2 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,058 (0,025*3,14*50+0,1*3,14*6) / 100		217,81 56,55		9,22 0,22	13	3	1			5,31	0,31					
60	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) НР (1 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (1 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,058 (0,025*3,14*50+0,1*3,14*6) / 100		163,49 19,32		6,01 0,22	9	1	1			2,13	0,12					
<b>Раздел 6. Воздуховоды и вентиляционное оборудование</b>																			

61	ФЕРр65-30-6	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм (100 м2) НР (31 руб.): 74% от ФОТ СП (21 руб.): 50% от ФОТ	0,1	432,89 409,44	23,45 10,13	43	41	2	48	4,8
62	ФЕР20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) НР (157 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (96 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,1	1898,04 1345,96	117,43 14,83	190	135	12 1	154	15,4
63	ФССЦ-19.1.01.02-0001	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2)	10	76,99		770				
64	ФЕР20-02-001-08	Установка воздуховодопредделителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг (шт) НР (109 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (67 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	6	43,77 11,78	27,69 4,06	263	71	166 24	1,33	7,98
65	ФССЦ-19.1.05.03-1010	Диффузоры потолочные металлические приточные, диаметр 160 мм (шт)	6	70,71		424				
<b>Раздел 7. Электроснабжение</b>										
66	ФЕРр67-2-11	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм (100 м труб) НР (6 руб.): 85% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ	0,2	32,52 32,52		7	7		3,98	0,8
67	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля (100 м) НР (13 руб.): 85% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ	0,2 20 / 100	75,5 75,19	0,31 0,14	15	15		9,64	1,93
68	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) НР (1 руб.): 85% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ	0,02	45,55 45,55		1	1		5,84	0,12
69	ФЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт) НР (3 руб.): 85% от ФОТ СП (3 руб.): 65% от ФОТ	0,08	50,24 49,3	0,94 0,41	4	4		6,32	0,51



70	ФЕРм08-03-599-12	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (шт) НР (27 руб.): 95% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ	1	79,02 27,08	5,09 0,64	79	27	5	2,73	2,73
71	ФССЦ-62.1.02.15-0021	Щитки учета электрической энергии: ЩУ-1 (шт)	1	297,09		297				
72	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат (шт) НР (39 руб.): 95% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ	4	10,6 10,22		42	41		1,03	4,12
73	ФССЦ-62.1.01.09-0005	Выключатели автоматические: ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (шт)	4	9,87		39				
74	ФЕРм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт) НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ	1	5,02 2,78	1,81 0,26	5	3	2	0,28	0,28
75	ФССЦ-62.5.01.04-0014	Счетчик электрической энергии электронный: однофазный Меркурий 201.02, 5(60)А (однотарифный) (шт)	1	85,54		86				
76	ФЕРм08-02-409-01	Труба виниладистая по установочным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) НР (257 руб.): 95% от ФОТ СП (176 руб.): 65% от ФОТ	1,5	231,67 178,98	33,8 2,26	348	268	51 3	19,04	28,56
77	ФССЦ-20.2.12.03-0012	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм (м)	150 120+30	2,17		326				
78	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлургические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup> (100 м) НР (73 руб.): 95% от ФОТ СП (50 руб.): 65% от ФОТ	1,5 1,2+0,3	68,77 50,67	3,62 0,5	103	76	5 1	5,39	8,09
79	ФССЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup> (1000 м)	0,12	3036,7		364				

80	ФССЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup> (1000 м)	0,03	4814,02			144														
81	ФССЦ-20.5.02.04-0001	Коробка ответвительная размером 100x100x50 мм (шт)	20	20,7			414														
82	ФЕРМ08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке (100 шт) НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ	0,01	454,03 342,84	4,77 0,64		5	3												34,56	0,35
83	ФССЦ-20.4.03.05-0003	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением (100 шт)	0,01 1 / 100	2202			22														
84	ФЕРМ08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке (100 шт) НР (24 руб.): 95% от ФОТ СП (16 руб.): 65% от ФОТ	0,08	424,07 313,47	4,77 0,64		34	25												31,6	2,53
85	ФССЦ-20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки (10 шт)	0,8	68			54														
86	ФЕРМ08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт) НР (96 руб.): 95% от ФОТ СП (66 руб.): 65% от ФОТ	0,14	1373,83 700,75	158,72 21,97		192	98												70,64	9,89
87	ФССЦ-20.3.03.03-0105	Светильники с лампами накаливания с решеткой (шт)	14	47,73			668														
Раздел 8. Новый Раздел																					
88	ФЕРР69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора (100 т) НР (21 руб.): 78% от ФОТ СП (14 руб.): 50% от ФОТ	0,02 2 / 100	1363 1363			27	27												188	3,76

ГРАНД-Смета 2020

89	<b>ФССЦпг-01-01-01-041</b>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2	42,98	42,98	86			86		
90	<b>ФССЦпг-03-21-01-010</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2	11,42	11,42	23			23		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
<b>Итого по смете:</b>											
Итого Строительные работы											
Итого Монтажные работы											
Итого											
Справочно, в базисных ценах:											
Материалы											
Машины и механизмы											
ФОТ											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
НДС 20% от 305712											
<b>ВСЕГО по смете</b>											
						<b>366854,40</b>					<b>515,9</b>
						27516	4501	1330	61		515,9
						4211					
						2700					
						267572					455,99
						38140					59,91
						305712					515,9
						21685					
						1330					
						4562					
						4211					
						2700					
						61142,40					
						<b>366854,40</b>					<b>515,9</b>

Составил:   
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)