

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

1. Наименование объекта: ЗСПО П164 (72 кв.м)
2. Адрес: ул. Кирова, 76

Приложение №6
к Договору № 01/11 от "15" Октября 2020г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Формула расчета	Используемые материалы	Кол.	Примечание
1	Залетка выбоин в полках бетонных толщиной 40 мм	шт	4	5	6	7
2	Демонтаж дверных блоков	шт.			10	
3	Разборка закомленного кирпичом проема	куб. м	$0,9*2,1*0,3$		0,6	
4	Демонтаж конструкций пола	кв. м	$0,64*0,9$		0,6	комната № 9
5	Заливка участков перекрытия между первым этажом и подвалом с армированием (толщина 250 мм)	кв. м	$0,8*1,1+0,8*1,3$		1,9	
6	Разборка перегородок деревянных оштукатуренных	кв. м	$(2,9*2+1,8)*2,2-0,7*2*4$		11,1	комнаты №№ 2, 3, 4, 5
7	Огрунтовка пола	кв. м			72	
8	Окрашивание пола	кв. м			72	
9	Кладка перегородок кирпичных армированных толщиной 1/2 кирпича	кв. м	$(2,9*2+1,8)*2,2-0,7*2*4$	Кирпич керамический гладкий; Арматура стальная 6 мм	11,1	комнаты №№ 2, 3, 4, 5
10	Установка перемычек над дверными проемами в новой кладке из мелштучкового утолка	шт.		Утолк стальной 50х50х5	4	
11	Очистка стен от старой краски	кв. м	$(2,9+1,8*2+(5,1+2,9)*2+(5,3+2,9)*2+(10,55+2,9)*2+(2+2,77)*2+(1,51+1,48)*2)*2,43-0,9*2,1*4-1*1,6*4-0,9*2,1*1$		181,8	
12	Очистка потолка от старой краски	кв. м			72	
13	Залетка выбоин и отверстий в стенах	кв. м	$(2,9+1,8*2+(5,1+2,9)*2+(5,3+2,9)*2+(10,55+2,9)*2+(2+2,77)*2+(1,51+1,48)*2)*2,43-0,9*2,1*4-1*1,6*4-0,9*2,1*1$	Цементная штукатурка	181,8	
14	Огрунтовка стен укрепляющим составом	кв. м	$(2,9+1,8*2+(5,1+2,9)*2+(5,3+2,9)*2+(10,55+2,9)*2+(2+2,77)*2+(1,51+1,48)*2)*2,43-0,9*2,1*4-1*1,6*4-0,9*2,1*1$		181,8	
15	Огрунтовка потолка укрепляющим составом	кв. м	$2,9*1,8$	Краска силикатная для внутренних работ	72	
16	Окрашивание стен в санузлах	кв. м	$(2,9*2+1,8*2)*2,2-0,7*2*6$	Краска силикатная для внутренних работ	5,2	
17	Окрашивание стен в санузлах	кв. м		Краска силикатная для внутренних работ	33	
18	Окрашивание стен	кв. м	$(2,9+(5,1+2,9)*2+(5,3+2,9)*2+(10,55+2,9)*2+(2+2,77)*2+(1,51+1,48)*2)*2,43-0,9*2,1*4-1*1,6*4-0,9*2,1*1$	Краска водоразбавляемая для внутренних работ	170,2	кроме санузлов
19	Окрашивание потолка	кв. м	72-5,2	Краска водоразбавляемая для внутренних работ	66,8	кроме санузлов
20	Установка межкомнатных дверей	шт.		Двери межкомнатные (600*2100)	2	
21	Установка противопожарной двери в помещении венткамеры	шт.		Двери противопожарные с пределом огнестойкости не ниже EI-60 (900*2100)	1	
22	Разборка полов бетонных	кв. м			2	для разборки канализации
23	Разборка трубопроводов канализации Д100	м			2	
24	Разборка трубопроводов канализации Д150	м			2	
25	Прокладка труб канализации Д100	м		Трубы безнатопные канализационные из полипропилена диаметром 100 мм	3	
26	Прокладка труб канализации Д150	м		Трубы безнатопные канализационные из полипропилена диаметром 150 мм	3	
27	Установка обратного клапана на систему канализации	шт.			1	
28	Замена трубопроводов водоснабжения	м		Трубы стальные оцинкованные диаметром 15 мм	10	
29	Установка запорной арматуры на трубы водоснабжения	шт.		Краны шаровые латунные диаметром 15 мм	6	
30	Установка счетчика водоснабжения	шт.		Счетчик (водомер) крыльчатый диаметром 15 мм	1	
31	Огрунтовка и окраска трубопроводов	кв. м	$0,01*5*3,14*10$	Грунтовка ГФ-021, эмаль ПФ-115	0,5	
32	Установка плиточных баков (для волей/пищевых продуктов) 205л	шт.	118шт*3л*2шт (не менее)		4	
33	Установка раковин керамических, подключение к системам ВК	шт.		Умывальник керамический с смесителем и сифоном (крепление на стену)	2	
34	Установка унитаза, подключение к системам ВК	шт.		Унитаз с баком присоединенным	2	
35	Установка запорной арматуры	шт.		Кран шаровый латунный Д25	3	

36	Замена трубопровода отопления	М		Стальные трубы Д25	50	
37	Установка регистров отопления	М		Стальные трубы Д100	6	
38	Окраска трубопроводов и приборов отопления	кв. м	0,025*3,14*50+0,1*3,14*6	Эмаль ПФ-115	5,8	
39	Демонтаж вентканалов	м. л			20	
40	Монтаж вентканалов	м. л		Воздуховоды из оцинкованной стали диаметром 160 мм	20	
41	Установка диффузоров	шт		Приточные диффузоры диаметром 160 мм	6	
42	Демонтаж существующей электропроводки (кабель)	м			30	
43	Демонтаж выключателей	шт			2	
44	Демонтаж светильников потолочных	шт			4	
45	Монтаж электрошпунта с установкой счетчика	шт		Шпунт электрический; выключатели автоматические 16А - 4 шт, счетчик электрический; Кабель ВВГнг 3х2,5; кабель ВВГнг 3х1,5; трубы гофрированные ПВХ диаметр 25 мм колочки ответвительные - 20 шт.	1	150
46	Прокладка электропроводки в гофротрубе по стенам и потолкам	м				
47	Установка выключателей	шт		Выключатель однополюсный для открытой проводки	8	
48	Монтаж розеток	шт		Розетка открытой проводки двухжесткая с заземлением	1	
49	Монтаж осветительных приборов	шт		Потолочный светильник для лампы накаливания (универсальный корпус)	14	
50	Подключение систем ЭО и ЭС Убесжица к электропитовой МКД	шт				

Составил:



Согласовано:

Заказчик:
 Директор МУП «ДМД»



Подписчик: директор ЗАО СУ «Дорожник»

