

1. Наименование объекта: ЗСОТО 07-67-55 (11,5 кв.м)  
2. Адрес: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 28

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Приложение №6  
к Договору № \_\_\_\_\_ от "22" Июль 2020г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Формула расчета	Используемые материалы	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Зателка выбоин в полах бетонных толщиной 40 мм	шт			5	
2	Демонтаж дверных блоков	шт.			4	комната № 8
3	Разборка отделки стен из ДВП	кв. м	3*2,15		6,5	
4	Оргуптовка пола	кв. м			111,5	
5	Окрашивание пола	кв. м		Акриловая эмаль для бетонных поверхностей	111,5	
6	Разборка перегородок деревянных	кв. м	2,35*2,15-0,8*2*2		1,9	комнаты №№ 6, 7
7	Разборка перегородок деревянных оштукатуренных	кв. м	(2+2,6)*2,15-0,9*2,1		8	комната № 8
8	Кладка перегородок кирпичных армированных толщиной 1/2 кирпича	кв. м	2,35*2,15-0,8*2*2+(2+2,6)*2,15-0,9*2,1	Кирпич керамический гладкий; Арматура стальная 6 мм	9,9	комнаты №№ 6, 7, 8
9	Установка перемычек над дверными проемами в новой кладке из металического уголка	шт		Уголок стальной 50х50х5	3	комнаты №№ 6, 7, 8
10	Снятие обоев со стен	кв. м	3*2,15		6,5	комната № 8
11	Очистка стен от старой краски	кв. м	((1,38+2,55)*2+(5,7+9,35)*2+(2,35+3)*0,52+5,7)*2+(2,39*2+3*4)+(0,6+0,6)*2*2,15-0,8*2,1*4-0,9*2,1*4-1*2,1*6		189,6	
12	Очистка потолка от старой краски	кв. м			111,5	
13	Зателка выбоин и отверстий в потолках и стенах	кв. м	((1,38+2,55)*2+(5,7+9,35)*2+(2,35+3)*0,52+5,7)*2+(2,39*2+3*4)+(0,6+0,6)*2*2,15-0,8*2,1*4-0,9*2,1*4-1*2,1*6	Цементная шпателька	189,6	
14	Оргуптовка стен укрепляющим составом	кв. м	((1,38+2,55)*2+(5,7+9,35)*2+(2,35+3)*0,52+5,7)*2+(2,39*2+3*4)+(0,6+0,6)*2*2,15-0,8*2,1*4-0,9*2,1*4-1*2,1*6		189,6	
15	Оргуптовка потолка укрепляющим составом	кв. м			111,5	
16	Окрашивание потолков в санузлах	кв. м	1,5+1,4+1,6+1,5	Краска силикатная для внутренних работ	6	
17	Окрашивание стен в санузлах	кв. м	(2,39*4+3*4)*2,15-0,8*2,1*6	Краска силикатная для внутренних работ	36,3	
18	Окрашивание стен	кв. м	((3,1+1,5)*2+(8,73+4,96)*2+(6,77+7,61)*2+(3,65+2,6)*2+(1,34+1,6)*2)*2,51-0,8*2,1*2-0,9*2,1*10	Краска водомульсионная для внутренних работ	187,9	
19	Окрашивание потолков	кв. м	111,5-6	Краска водомульсионная для внутренних работ	105,6	
20	Установка межкомнатных дверей	шт		Двери межкомнатные (700*2100)	2	
21	Установка противопожарной двери в помещение лестничной	шт		Двери противопожарные с пределом огнестойкости не ниже EI-60 (900*2100)	1	
22	Разборка бетонного пола	кв. м			2	для демонтажа труб канализации
23	Разборка трубопроводов канализации Д100	м			2	
24	Разборка трубопроводов канализации Д50	м			2	
25	Демонтаж унитаза	шт			2	
26	Демонтаж унитаза	шт			1	
27	Прокладка труб канализации Д100	м		Трубы безнапорные канализационные из полипропилена диаметром 100 мм	3	
28	Прокладка труб канализации Д50	м		Трубы безнапорные канализационные из полипропилена диаметром 50 мм	4	
29	Установка обратного клапана на систему канализации	шт			1	
30	Закладка трубопроводов водоснабжения	м		Трубы стальные оцинкованные диаметром 15 мм	10	
31	Установка запорной арматуры на трубы водоснабжения	шт		Краны шаровые латунные диаметром 15 мм	6	
32	Установка счетчика водоснабжения	шт		Счетчик (водомер) крыльчатый диаметром 15 мм	1	
33	Оргуптовка и окраска трубопроводов	кв. м	0,015*3,14*10	Грунтовка ГФ-021, эмаль ПФ-115	0,5	

34	Установка пластиковых баков (для воды/пищевых продуктов) 205л	шт	184см*3л*20г (не менее)		6	
35	Установка раковин керамических, подключение к системам ВК	шт	Умывальник керамический с смесителем и сифоном (крепление на стену)		2	
36	Установка унитаза, подключение к системам ВК	шт	Унитаз с бачком присоединенным		2	
37	Окраска трубопроводов и приборов отопления	кв. м	Эмаль ПФ-115		6,8	
38	Монтаж вентканалов	м. п	Воздуховоды из оцинкованной стали диаметром 160 мм		18	
39	Установка диффузоров	шт	Приточные диффузоры диаметром 160 мм		6	
40	Демонтаж существующей электропроводки (кабель)	м			120	
41	Демонтаж выключателей	шт			4	
42	Демонтаж светильников потолочных	шт			10	
43	Монтаж электрошпильки с установкой счетчика	шт	Шпилька электрический, выключатели автоматические 16А - 4 шт, счетчик электрический		1	
44	Прокладка электропроводки в гофротрубе по стенам и потолкам	м	Кабель ВВГнг 3х2,5; кабель ВВГнг 3х1,5; трубы гофрированные ПВХ диаметром 25 мм коробки ответвительные - 20 шт.		150	
45	Установка выключателей	шт	Выключатель однополюсный для открытой проводки		7	
46	Монтаж розеток	шт	Розетка открытой проводки двухполюсная с заземлением		1	
47	Монтаж осветительных приборов	шт	Потолочный светильник для лампы накаливания (удлиненный корпус)		15	
48	Подключение систем ЭО и ЭС убежища к электрошпилькой МКД					

Составил:

*[Подпись]*

Согласовано:

Заказчик:

Подписчик:

Директор МУП «Дорожник»

