

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

1. Наименование объекта: ЗСГО 0987-55 (77.2 кв.м)
 2. Адрес: ул. Титова, 44

Приложение №7
 к Договору № _____ от "22" июля 2020г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Формула расчета	Используемые материалы	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Заделка выбоин в полах бетонных толщиной 40 мм	шт			5	
2	Демонтаж дверных блоков	шт.			3	
3	Разборка деревянной отделки стен	кв. м	$(3,4+2)*2,49+0,8*2,1$		25,2	комната №2
4	Разборка деревянной отделки потолка	кв. м			6,8	комната №2
5	Опругтовка пола	кв. м			71,8	комната №7
6	Окрашивание пола	кв. м	$(1,6+1,2)*2,2+0,8*2,1$	Акриловая эмаль для бетонных поверхностей	7,1	комната №7
7	Разборка перегородок деревянных оштукатуренных	кв. м	$(3+3+2,6)*2,49+2,8*2,2+0,8*2,1*4$	Кирпич керамический; Арматура стальная 6 мм	20,8	
8	Кладка перегородок кирпичных армированных толщиной 1/2 кирпича	кв. м		Уголок стальной 50х50х5	4	
9	Установка перемычек над дверными проемами в новой кладке из металического уголка	шт				
10	Очистка стен от старой краски	кв. м	$((7,07+5,2)*2+(5+5,2)*2+(3,4+2)*2+(1,7+1,33)*2)*2,48+0,8*0,8+0,8*2,1*2+0,9*2,1*2+1*2,1*5$ $77,2-5,4$		135	комната №7
11	Очистка потолка от старой краски	кв. м	$77,2-5,4$	Цементная штукатурка	71,8	комната №7
12	Заделка выбоин и отверстий в логотках и стенах	кв. м			135	комната №7
13	Опругтовка стен укрепляющим составом	кв. м			135	комната №7
14	Опругтовка потолка укрепляющим составом	кв. м			71,8	комната №7
15	Окрашивание потолка в санузлах	кв. м	$3*2,8$	Краска силикатная для внутренних работ	8,4	
16	Окрашивание стен в санузлах	кв. м	$(3*4+2,8*2+2,6*2)*2,48+0,8*2,1*6$	Краска силикатная для внутренних работ	46,5	
17	Окрашивание стен	кв. м	$77,2-5,4-8,4$	Краска водоэмульсионная для внутренних работ	135	комната №7
18	Окрашивание потолков	кв. м		Краска водоэмульсионная для внутренних работ	63,4	комната №7
19	Установка межкомнатных дверей	шт		Двери межкомнатные (700*2100)	4	
20	Установка противопожарной двери в помещении венткамеры	шт		Двери противопожарные с пределом огнестойкости не ниже EI-60 (900*2100)	1	
21	Демонтаж заливки францевой на трубе канализации	шт			1	
22	Частичный демонтаж пола бетонного	кв. м			2	для демонтажа труб канализации
23	Разборка трубопроводов канализации: чугунных Д50	м			1	
24	Разборка трубопроводов канализации: чугунных Д100	м			3	
25	Прокладка труб канализации Д100	м		Трубы безнапорные канализационные из полипропилена диаметром 100 мм	3	
26	Прокладка труб канализации Д50	м		Трубы безнапорные канализационные из полипропилена диаметром 50 мм	3	
27	Установка обратного клапана на систему канализации	шт			1	
28	Замена трубопроводов водоснабжения	м		Трубы стальные оцинкованные диаметром 15 мм	10	
29	Установка запорной арматуры на трубы водоснабжения	шт		Краны шаровые латунные диаметром 15 мм	6	
30	Установка счетчика водоснабжения	шт		Счетчик (водомер) крыльчатый диаметром 15 мм	1	
31	Опругтовка и окраска трубопроводов	кв. м	$0,015м*3,14*10м$	Трубоетка ПФ-021, эмаль ПФ-115	0,5	
32	Установка листовых баков (для водоплищевых продуктов) 205л	шт	$119*ем*3л*2*6шт$ (не менее)		4	
33	Установка раковин керамических, подключение к системам ВК	шт		Умывальник керамический с смесителем и сифоном (крепление на стену)	2	
34	Установка унитаза, подключение к системам ВК	шт		Унитаз с бачком присоединенным	2	
35	Замена трубопроводов отопления	м		Стальные водогазоводящие неогцинкованные трубы диаметром 25 мм	25	
36	Установка регистров отопления	шт		Стальная труба диаметром 100 мм	2	
37	Установка запорной арматуры на трубы отопления	шт		Краны шаровые латунные диаметром 25 мм	3	
38	Окраска трубопроводов и приборов отопления	кв. м	$0,025*3,14*25+0,1*3,14*3*2$	Эмаль ПФ-115	3,8	

39	Демонтаж люминесцентных ламп	м. лт				12	
40	Монтаж люминесцентных ламп	м. лт		Воздуховоды из оцинкованной стали диаметром 160 мм		28	
41	Установка диффузоров	шт		Прогонные диффузоры диаметром 160 мм		5	
42	Демонтаж существующей электропроводки (кабель)	м				40	
43	Демонтаж выключателей	шт				2	
44	Демонтаж светильников потолочных	шт				5	
45	Монтаж электропроводки с установкой счетчика	шт		Штук электропроводки, выключатели автоматические 16А - 4 шт, счетчик электрический		1	
46	Прокладка электропроводки в гофротрубе по стенам и потолкам	м		Кабель ВВГнг 3х2,5; кабель ВВГнг 3х1,5; трубы гофрированные ПВХ диаметром 25 мм коробки ответвительные - 20 шт.		120	
47	Установка выключателей	шт		Выключатель однополюсный для открытой проводки		6	
48	Монтаж розеток	шт		Розетка открытой проводки двухполюсная с заземлением		1	
49	Монтаж осветительных приборов	шт		Потолочный светильник для лампы накаливания (диализационный корпус)		16	
50	Подключение систем ЭО и ЭС, убижища к электропроводке МКД						
51	Очистка шахты и оголовка от бытового мусора	т					

Составил:

Handwritten signature

Согласовано:

Заказчик: Директор МУП «ММД» *Handwritten signature*
 Генеральный директор ЗАО СУ «Дорожник»

