



СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор ЗАО СУ «Дорожник»

2020 г.

г. Новосибирск, ул. Федора Ивачева, 3
(наименование стройки)


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на выполнение работ по ремонту муниципального нежилого помещения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 746986,8 руб.
Средства на оплату труда _____ 7948 руб.
Сметная трудоемкость _____ 903,51 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационная	всего	оплаты труда	эксплуатационная	на единицу	всего		
Раздел 1. Новый раздел												
1	ФЕРР56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Снятие дверных полотен (100 м2) НР (36 руб.); 82% от ФОТ СП (27 руб.); 62% от ФОТ	0,1512 (0,9*2,1*8) / 100	288,06		44	44			36,28	5,49	
2	ФЕРР56-9-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж дверных коробок (100 шт) НР (35 руб.); 82% от ФОТ СП (27 руб.); 62% от ФОТ	0,08 8 / 100	535,16 535,16		43	43			67,4	5,39	



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «ЦМИ»

2020 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	11.1.01.04-0026	Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная ДП-35, толщина 35 мм, ширина без гребня 100-140 мм (м3)	-6,715	2088		-14021				
12	ФССЦ-11.1.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II (м3)	6,715	1611,84		10824				
13	ФЕР11-01-035-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство покрытий: из плит древесностружечных (100 м2) НР (102 руб.); 123%*0,9 от ФОТ СП (59 руб.); 75%*0,85 от ФОТ	0,186 18,6 / 100	4567,18 475,34	90,84 21,83	849	88	17 4	55,016	10,23
14	11.2.09.02-0004	Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 18-20 мм (100 м2)	-0,191	3834		-732				
15	ФЕР11-01-035-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство покрытий: из плит древесностружечных (100 м2) НР (893 руб.); 123%*0,9 от ФОТ СП (514 руб.); 75%*0,85 от ФОТ	1,624 (181-18,6) / 100	4567,18 475,34	90,84 21,83	7417	772	148 35	55,016	89,35
16	11.2.09.02-0004	Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 18-20 мм (100 м2)	-1,668	3834		-6395				
17	ФССЦ-11.2.09.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщина 10-12 мм (100 м2)	1,859 0,191+1,668	1966,2		3655				
18	ФЕР11-01-036-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (100 м2) НР (627 руб.); 123%*0,9 от ФОТ СП (361 руб.); 75%*0,85 от ФОТ	1,81 181 / 100	375,41 300,17	75,24 12,7	679	543	136 23	36,1215	65,38
19	ФССЦ-01.6.03.04-0232 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Линолеум полукommerческий гетерогенный:(толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) (м2)	184,6	72,87		13452				
20	ФССЦ-01.7.06.14-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума (100 м)	1,231	99,4		122				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтаж самонарезающих (100 м) НР (166 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (96 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	2,119 ((3,25+5,33+3,22+5,25 +6,78+5,26+3,3+5,24+ 3,3+5,28+3,05+3,86+3, 51+5,28+1,32+3,05+5+ 3,72+3,32+2,55+1,68+ 2,55+1,76+3,35+2,82+ 14,2+1,41+2,95+3,41+ 2,95)*2-0,8*2*15) / 100	226,02 70,52	2,66 0,53	479	149	6	7,682	16,28
22	ФССЦ-11.3.03.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом (м)	214	20,5		4387				
23	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) НР (222 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (112 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,168 (1*2,1*8) / 100	2685,02 1186,28	313,2 60,19	451	199	53 10	132,25	22,22
24	ФССЦ-01.7.04.07-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в помещение (компл)	8	94,88		757				
25	ФССЦ-11.1.01.10-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Наличники из древесины тип Н-1, размер 13х74 мм (м)	90,72	4,94		448				
26	ФССЦ-11.2.02.01-0091 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с плотном глухим: ДУ 21-9, площадь 1,8 м2 (м2)	16,8 1*2,1*8	244,08		4101				
27	ФЕРр63-6-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смена обоев: высококачественных (100 м2) НР (2172 руб.): 77% от ФОТ СП (1411 руб.): 50% от ФОТ	4,61 461 / 100	775,24 609,3	9,7 2,51	3574	2809	45 12	68,77	317,03
28	ФССЦ-01.6.02.01-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Обои виниловые моющиеся: супер (10 м2)	51,63 5,163*10	154,6		7982				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ФССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	13,4389	42,98	42,98	578		578		
30	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	13,4389	13,38	13,38	180		180		
31	ФЕРР61-3-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по Дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм (100 м2) НР (385 руб.): 79% от ФОТ СП (244 руб.): 50% от ФОТ	0,36 36 / 100	3527,94 1341,76	24,38 10,53	1270	483	9	153,52	55,27
32	ФЕРР61-3-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по Дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-5 (100 м2) НР (66 руб.): 79% от ФОТ СП (42 руб.): 50% от ФОТ	0,36 36 / 100	827,29 225,84	10,63 4,59	298	81	4	25,84	9,3
33	ФЕРР61-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен при толщине намета: до 5 мм (100 м2) НР (166 руб.): 79% от ФОТ СП (105 руб.): 50% от ФОТ	0,84 84 / 100	531,15 245,81	10 4,32	446	206	8	29,58	24,85
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
Накладные расходы						64237	7771	1543		903,51
Сметная прибыль						7380		177		
Итого по смете:						4575				
Проемы (ремонтно-строительные)						212				10,88
Полы (ремонтно-строительные)						1500				77,07
Полы						49472				386,89
Деревянные конструкции						6091				22,22
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)						15139				317,03
Погрузо-разгрузочные работы						578				
Перевозка грузов автотранспортом						180				
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						3020				89,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						76192				903,51
Всего с учетом "№17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17"						622489				903,51
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						54923				
Машины и механизмы						1543				
ФОТ						7948				
Накладные расходы						7380				
Сметная прибыль						4575				
НДС 20% от 622489						124497,80				
ВСЕГО по смете						746986,80				903,51

Составил: Сиди С.И.М.Т.В.К.
(должность, подпись, расшифровка)

Сиди С.И.М.Т.В.К.

Проверил: Дач В.А.С.О.Г.
(должность, подпись, расшифровка)

Дач В.А.С.О.Г. / Сидельникова М.Б.