

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

1. Наименование объекта: муниципальное нежилое помещение (55,9 кв.м)  
2. Адрес: Вокзальная магистраль, 17

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Формула расчета	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Демонтаж дверных коробок	штг		4	
2	Демонтаж оконных блоков	штг		4	
3	Разборка перегородок каркасных и шкафов встроенных	м	5,87	5,87	между комнатами №№ 1-2, 2-3, 5-3, 4-3
4	Разборка стеллажей и коробов деревянных, облицовки	кв. м	$(5,31+2,74+2,37)*1,2+1,8*1+1,6*2,2+3,77*2*2,8$ 8	40	
5	Разборка мебели	штг		8	
6	Разборка покрытий полов из линолеума	кв. м	$23,1+8,9+8+10,5-1,5*1,5$	48,25	
7	Демонтаж умывальников	штг		1	
8	Демонтаж унитазов	штг		1	
9	Демонтаж электропроводки, распределительных коробок	м		60	
10	Демонтаж электросчетчика	штг		1	
11	Демонтаж светильников	штг		8	
12	Демонтаж розеток, выключателей	штг		8	
13	Ремонт штукатурки фасадов	кв. м	$(2,5+2,5+2,5)*2,8-1,8*2,1$	17,2	тамбур
14	Окраска фасадов	кв. м	$(2,5+2,5+2,5)*2,8-1,8*2,1$	17,2	тамбур
15	Устройство кровли над тамбуром (стропила, обрешетка, покрытие из профлиста, свесы)	кв. м	$2,5*2,5$	6,25	тамбур
16	Облицовка потолка ГВЛ по каркасу	кв. м	$2*2$	4	тамбур
17	Облицовка стен ГВЛ по каркасу	кв. м	$(2+2)*2*2,3-1,2*2,1*2$	13,4	тамбур
18	Окраска стен	кв. м	$(2+2)*2*2,3-1,2*2,1*2$	13,4	
19	Окраска потолка	кв. м	$2*2$	4	
20	Устройство стяжки армированной (толщиной 50мм)	кв. м	$(23,1+3,6)$	26,7	комнаты №№ 1, 2
21	Устройство покрытия пола из плит древесноволокнистых	кв. м	$8,9+10,5+8-1,5*1,8$	24,7	комнаты 3, 4, 5
22	Укладка линолеума	кв. м	$55,9-1,8*1,5-3,6$	49,6	
23	Кладка перегородок в 1/2 кирпича армированных	кв. м	$(2,06*2+1,55)*2,88-0,8*2,1$	0,15	комната № 2
24	Устройство перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу	кв. м	$(5,26+1,8)*2,88-0,9*2,1*3$	0,15	комнаты №№ 2, 3
25	Заужение проемов входных кирпичом	кв. м	$2*0,5+2,5*0,5$	2,25	
26	Расчистка поверхностей стен	кв. м	$(5,31+4,95+3,4+3,83+2,74+2,37+2,77+1,6)*2,88-1,5*1,5*4-1,2*2,1$	66,15	
27	Выравнивание поверхностей стен кирпичных	кв. м	$(2,06*2+1,55)*2*2,88-0,8*2,1*2$	29,3	
28	Установка блоков дверных двухстворчатых 1,3*2,1	штг		2	
29	Установка блоков дверных межкомнатных 0,8*2,1	штг		1	комната 2
30	Установка блоков дверных межкомнатных 0,9*2,1	штг		4	
31	Установка блоков оконных с отделкой откосов	штг		4	
32	Облицовка стены ГВЛ по каркасу	кв. м	$1,55*2,88-0,4*0,6*2$	4	комната 2
33	Облицовка стен плиткой керамической	кв. м	$(1,9+1,55)*2*2,88-0,8*2,1-0,4*0,6*2$	17,7	комната 2
34	Облицовка пола плиткой керамической	кв. м	$1,5*1,9$	2,85	комната 2
35	Установка унитаза с подключением к сети канализации и водоснабжения	штг		1	
36	Установка раковины с подключением к сети канализации и водоснабжения	штг		1	
37	Установка приборов учета потребления воды	штг		2	
38	Оклейка обоями стен	кв. м	$((5,31+4,95)+(3,83+2,74)+(3,77+2,37)+(3,76+1,8))*2*2,88-1,5*1,5*4-1,2*2,1-0,8*2,1-0,9*2,1*7$	138	
39	Окраска обоев	кв. м	$((5,31+4,95)+(3,83+2,74)+(3,77+2,37)+(3,76+1,8))*2*2,88-1,5*1,5*4-1,2*2,1-0,8*2,1-0,9*2,1*7$	138	
40	Окраска труб и радиаторов	кв. м		6	
41	Окраска потолков с расчисткой старой краски	кв. м		55,9	
42	Установка щитков электроснабжения (1 счетчик, 5 автоматов)	штг		1	
43	Прокладка электропроводки в кабель-каналах	м		130	
44	Установка выключателей и розеток	штг		10	
45	Установка светильников	штг		8	
46	Вывоз мусора	т		5	

