


Приложение №2  
к контракту от "14" 02 2021 г.



**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
(локальная смета)

на выполнение работ по устройству герметизации вводов сетей инженерно-технического обеспечения  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 254604,76 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					
					Всего	Осн./Ил	Эк.Маш.	В том числе	Всего	Осн./Ил	Эк.Маш.	Зл/Мех	
<b>Раздел 1. Новый раздел</b>													
1	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (Пример от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонте-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭИ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо МИНСТРОЙ НСО № 45-18-4-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР=8,72 НР (Г руб.): 104%*0,7 от ФОТ (9 руб) СП (5 руб.): 60%*0,9 от ФОТ (9 руб)	100 м3	0,005 ✓ 0,5/100	6094,66	1481,26	4613,4	497,73	✓	30	7	23	2
2	ФЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (Пример от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонте-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭИ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо МИНСТРОЙ НСО № 45-18-4-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР=8,72 НР (2 руб.): 104%*0,7 от ФОТ (3 руб) НР (2 руб.): 60%*0,9 от ФОТ (3 руб)	100 м3	0,02 ✓ 2/100	465,39	105,89	359,5	46,96	✓	9	2	7	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	ФЕР01-01-009-23	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой НСО № 45484-И/Ф/09 от 12.11.2020 СМР=8,72 НР (9 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (13 руб.) СЛ (6 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (13 руб.)	1000 м3	0,024 ✓ (4*2*3)/1000	3150,45		3150,45	522	✓ 76		76	13	
4	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2 (Грунт: 1; 2 п.3; 187 Доставка вручную, зачистка дна и стенок с выжидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗГТ=1,2; ТЗ=1,2; Прол: 1; 2 п.3; 184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно наплававшего на инструменты грунта: 2 группы ОЗГТ=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой НСО № 45484-И/Ф/09 от 12.11.2020 СМР=8,72 НР (28 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (50 руб.) СЛ (20 руб.): 45%*0,9 от ФОТ (50 руб.)	100 м3	0,03 ✓ 3/100	1657,66	1657,66			✓ 50	50			
5	ФЕРр66-11-2	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой НСО № 45484-И/Ф/09 от 12.11.2020 СМР=8,72 НР (24 руб.): 74%*0,7 от ФОТ (46 руб.) СЛ (21 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (46 руб.)	м3	1 ✓	46,13	46,13		✓ 46	46				
6	ФЕРр51-1-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную внутри здания в: котлованах глубиной более 3 м площадью до 10 м2 (Прокат от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При реконструкции строительных работках и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой НСО № 45484-И/Ф/09 от 12.11.2020 СМР=8,72 НР (35 руб.): 75%*0,7 от ФОТ (67 руб.) СЛ (27 руб.): 45%*0,9 от ФОТ (67 руб.)	100 м3	0,01 ✓ (1*1*1)/100	9976,72	6743,11	16,43	2,9	✓ 100	67			
7	ФЕР07-06-002-07	Устройство пяти перекачатый каналов площадью: до 5 м2 (демонтаж) (Дриказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) борных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗГТ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.: ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.: ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой НСО № 45484-И/Ф/09 от 12.11.2020 СМР=8,72 НР (37 руб.): 130%*0,7 от ФОТ (41 руб.) СЛ (31 руб.): 85%*0,9 от ФОТ (41 руб.)	100 шт	0,03 ✓ 3/100	5263,11	747,26	4515,85	629,21	✓ 158	22	136	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕРр66-3-1	Разборка кирпичной кладки камер, компенсаторных ниш, углов поворота вручную. Без очистки кирпича (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ШТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой НСО № 45484-И/09 от 12.11.2020 СМР=8,72 НР (7 руб.): 74% 0,7 от ФОТ (14 руб.) СП (6 руб.): 50% 0,9 от ФОТ (14 руб.)	м3	0,24 0,60,60,5	✓	57,76	57,76			✓ 14	14	
9	ФЕРр65-3-13	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой НСО № 45484-И/09 от 12.11.2020 СМР=8,72 НР (17 руб.): 74% 0,7 от ФОТ (33 руб.) СП (15 руб.): 50% 0,9 от ФОТ (33 руб.)	100 шт	0,04 4/100	✓	820,73	812,91		7,82	3,38	✓ 33	33
10	ФЕРр65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой НСО № 45484-И/09 от 12.11.2020 СМР=8,72 НР (79 руб.): 74% 0,7 от ФОТ (153 руб.) СП (69 руб.): 50% 0,9 от ФОТ (153 руб.)	100 м	0,24 (69)/100	✓	716,97	634,72		15,93	3,51	✓ 172	152
11	ФЕРр66-15-1	Замена участков трубопроводов длиной 6 м диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой НСО № 45484-И/09 от 12.11.2020 СМР=8,72 НР (93 руб.): 108% 0,7 от ФОТ (123 руб.) СП (75 руб.): 68% 0,9 от ФОТ (123 руб.)	шт	2	✓	128,94	53,79		70,21	7,43	✓ 258	108
12	Возврат металлголова	Возврат металлголова	т	0,31 310/1000	✓	12500				✓ (3875)		
13	ФЕР29-01-253-01 Применительно	Установка пилы из стальных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой НСО № 45484-И/09 от 12.11.2020 СМР=8,72 НР (80 руб.): 145% 0,7 от ФОТ (30 руб.) СП (20 руб.): 75% 0,9 от ФОТ (30 руб.)	10 шт	0,4 4/10	✓	74,76	74,01		0,28		✓ 30	30
14	ФССЦ-23.1.02.04-0055	Сальник набивной (серия 5.900-2), диаметром условного прохода 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой НСО № 45484-И/09 от 12.11.2020 СМР=8,72	шт	2	✓	821,02				✓ 1642		
15	ФССЦ-23.1.02.04-0056	Сальник набивной (серия 5.900-2), диаметром условного прохода 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой НСО № 45484-И/09 от 12.11.2020 СМР=8,72	шт	2	✓	930,74				✓ 1861		
16	ФССЦ-23.7.01.02-0012	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения, диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой НСО № 45484-И/09 от 12.11.2020 СМР=8,72	м	6,09 12,182	✓	58,02				✓ 353		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ФССЦ-23.7.01.02-0011	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо МИНСТРОЙ НСО № 45484-Ию/09 от 12.11.2020 СМР=8,72	М	6,09 ✓	52,75				✓ 321			
18	ФЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб Диаметром: 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо МИНСТРОЙ НСО № 45484-Ию/09 от 12.11.2020 СМР=8,72 НР (71 руб.): 128%*0,7 от ФОТ (79 руб.) ОТ (59 руб.): 83%*0,9 от ФОТ (79 руб.)	100 м	0,12 ✓ 12/100	798,99	639,28	118,49	14,83	✓ 96	77	14	2
19	ФССЦ-23.7.01.02-0012	Трубопроводы из стальных бесшовных труб для отопления и газоснабжения, диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо МИНСТРОЙ НСО № 45484-Ию/09 от 12.11.2020 СМР=8,72	М	12 ✓	58,02				✓ 696			
20	ФЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб Диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо МИНСТРОЙ НСО № 45484-Ию/09 от 12.11.2020 СМР=8,72 НР (60 руб.): 128%*0,7 от ФОТ (67 руб.) ОТ (50 руб.): 83%*0,9 от ФОТ (67 руб.)	100 м	0,12 ✓ 12/100	666,22	539,73	97,75	12,66	✓ 80	65	12	2
21	ФССЦ-23.7.01.02-0011	Трубопроводы из стальных бесшовных труб для отопления и газоснабжения, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо МИНСТРОЙ НСО № 45484-Ию/09 от 12.11.2020 СМР=8,72	М	12 ✓	52,75				✓ 633			
22	ФССЦ-23.1.02.07-0002	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо МИНСТРОЙ НСО № 45484-Ию/09 от 12.11.2020 СМР=8,72	кг	98,656 ✓	11,99				✓ 1183			
23	ФССЦ-23.8.04.06-0250	Отводы круглошовные бесшовные приварные 90° из стали, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо МИНСТРОЙ НСО № 45484-Ию/09 от 12.11.2020 СМР=8,72	шт	7 ✓	15,68				✓ 110			
24	ФССЦ-23.8.04.06-0251	Отводы круглошовные бесшовные приварные 90° из стали, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо МИНСТРОЙ НСО № 45484-Ию/09 от 12.11.2020 СМР=8,72	шт	4 ✓	26,1				✓ 104			
25	ФССЦ-23.8.03.06-0001	Стены стальные с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо МИНСТРОЙ НСО № 45484-Ию/09 от 12.11.2020 СМР=8,72	шт	1 ✓	8,1				✓ 8			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ФССЦ-18.1.09-11-0061	Краны шаровые BROEN VALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР-8-72	шт	2 ✓	1404,69				✓	2809		
36	ФССЦ-18.1.09-11-0077	Краны шаровые BROEN VALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР-8-72	шт	1 ✓	1074,6				✓	1075		
37	ФЕР66-5-1	Бетонирование проема ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР-8-72 НР (47 руб.): 108%*0,7 от ФОТ (62 руб) СЛ (38 руб.): 68%*0,9 от ФОТ (62 руб)	м3	0,66 ✓	438,87	85,81			✓	290	57	41
38	ФССЦ-04.1.02-01-0005	Смеси бетонные мелкозернистого бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР-8-72	м3	0,6699 ✓	480				✓	322		
39	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР-8-72 НР (37 руб.): 90%*0,7 от ФОТ (58 руб) СЛ (37 руб.): 70%*0,9 от ФОТ (58 руб)	м2	7,5 ✓	7,68	7,68			✓	58	58	
40	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: ПРУНТОВОЙ П-Ф-021 (ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОПТ=1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР-8-72 НР (3 руб.): 90%*0,7 от ФОТ (5 руб) СЛ (3 руб.): 70%*0,9 от ФОТ (5 руб)	100 м2	0,075 ✓ 7,5/100	223,47	62,21			✓	17	5	1
41	ФЕР13-03-004-23	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: краской БТ-177 серебрястой (ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОПТ=1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР-8-72 НР (1 руб.): 90%*0,7 от ФОТ (2 руб) СЛ (1 руб.): 70%*0,9 от ФОТ (2 руб)	100 м2	0,075 ✓	241,29	28,73			✓	18	2	1
42	ФЕР16-07-006-01	Заделка сапунктов при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР-8-72 НР (68 руб.): 128%*0,7 от ФОТ (65 руб) СЛ (49 руб.): 83%*0,9 от ФОТ (65 руб)	шт	4 ✓	35,36	16,33			✓	141	65	
43	ФЕР11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР-8-72 НР (10 руб.): 123%*0,7 от ФОТ (12 руб) СЛ (8 руб.): 75%*0,9 от ФОТ (12 руб)	100 м2	0,04 ✓ 4/100	321,81	295,05			✓	13	12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ФССЦ-01.2.03.05-0007	Граймер Билумный КТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо МИНСТРОЙ НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР-8,72	Кт	4,8 ✓	11,29				✓ 54			
45	ФЕР13-05-003-03	Оклейка поверхностей стеклотканью: на нефтебитуме, первый слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо МИНСТРОЙ НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР-8,72 НР (57 руб.): 90%*0,7 от ФОТ (91 руб.) СП (57 руб.): 70%*0,9 от ФОТ (91 руб.)	М2	7 ✓	44,98	12,66		0,32	✓ 315	89	12	2
46	ФЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо МИНСТРОЙ НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР-8,72 НР (26 руб.): 128%*0,7 от ФОТ (29 руб.) СП (22 руб.): 83%*0,9 от ФОТ (29 руб.)	100 м	0,5 ✓ 50/100	107,12	58,32			✓ 54	29	22	
47	ФЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо МИНСТРОЙ НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР-8,72 НР (26 руб.): 128%*0,7 от ФОТ (29 руб.) СП (22 руб.): 83%*0,9 от ФОТ (29 руб.)	100 м	0,5 ✓ 50/100	113,95	58,32			✓ 57	29	22	
48	ФЕР26-01-003-01	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем (демонтаж) (ИДС38 п.3.3. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗТ-0,6; ЗМ-0,6 к раск.; ЗПМ=0,6; МАГ=0 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо МИНСТРОЙ НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР-8,72 НР (27 руб.): 100%*0,7 от ФОТ (39 руб.) СП (25 руб.): 70%*0,9 от ФОТ (39 руб.)	М3	0,375858 ✓	117,74	101,62			✓ 44	38	6	1
49	ФЕР26-01-003-01	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо МИНСТРОЙ НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР-8,72 НР (46 руб.): 100%*0,7 от ФОТ (66 руб.) СП (42 руб.): 70%*0,9 от ФОТ (66 руб.)	М3	0,375858 ✓ 0,057*3,14*0,050*18+0,076*3,14* 0,050*18	784,21	169,37			✓ 295	64	10	2
50	ФССЦ-12.2.08.01-0091	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 57 мм, толщина 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо МИНСТРОЙ НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР-8,72	М	18 ✓	118,86				✓ 2139			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ФССЦ-12.2.08.01-0093	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 76 мм, толщина 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо МинСТРОЙ НСО № 45484-И/Ф/09 от 12.11.2020 СМР=8,72	М	18 ✓	140,94				✓ 2537			
52	ФЕР07-06-002-07	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо МинСТРОЙ НСО № 45484-И/Ф/09 от 12.11.2020 СМР=8,72 НР (17 руб.): 130%*0,7 от ФОТ (52 руб.) СП (40 руб.): 85%*0,9 от ФОТ (37 руб.)	100 шт	0,03 ✓ 3/100	6826,7	934,08		5644,81	786,51	✓ 205	28	169
53	ФЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (Прим. 8.1 п.3.7 Кладка стен криволинейное очертании ОЗГ=1,1; Т3=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо МинСТРОЙ НСО № 45484-И/Ф/09 от 12.11.2020 СМР=8,72 НР (11 руб.): 122%*0,7 от ФОТ (13 руб.) СП (9 руб.): 80%*0,9 от ФОТ (13 руб.)	М3	0,24 ✓	204,8	49,36		34,56	5,4	✓ 49	12	8
54	ФССЦ-06.1.01.05-0001	Кирпич керамический Размером 250х120х65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо МинСТРОЙ НСО № 45484-И/Ф/09 от 12.11.2020 СМР=8,72	1000 шт.	0,0946 ✓	2420					✓ 229		
55	ФЕР16-02-018-01	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо МинСТРОЙ НСО № 45484-И/Ф/09 от 12.11.2020 СМР=8,72 НР (98 руб.): 105%*0,7 от ФОТ (133 руб.) СП (66 руб.): 55%*0,9 от ФОТ (133 руб.)	100 м2	0,15 ✓	1852,04	820,65		116,17	69,31	✓ 278	123	17
56	ФЕР13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо МинСТРОЙ НСО № 45484-И/Ф/09 от 12.11.2020 СМР=8,72 НР (3 руб.): 90%*0,7 от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 70%*0,9 от ФОТ (5 руб.)	100 м2	0,07 ✓	205,64	78,02		9,22	0,22	✓ 14	5	1
57	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо МинСТРОЙ НСО № 45484-И/Ф/09 от 12.11.2020 СМР=8,72 НР (15 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (27 руб.) СП (11 руб.): 45%*0,9 от ФОТ (27 руб.)	100 м3	0,04 ✓ 4/100	663,75	663,75				✓ 27	27	
58	ФЕР01-01-033-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо МинСТРОЙ НСО № 45484-И/Ф/09 от 12.11.2020 СМР=8,72 НР (1 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (1 руб.) СП 50%*0,9 от ФОТ	1000 м3	0,018 ✓ 18/1000	410,94			410,94	80,16	✓ 7	7	1



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо МинСТРОЙ НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР=8,72 НР (3 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (5 руб.) СЛ (2 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (5 руб.)	100 м3	0,04 ✓	387,18	106,88	280,3	30,58	✓	15	4	11
60	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо МинСТРОЙ НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР=8,72 НР (5 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (5 руб.) СЛ (4 руб.): 95%*0,9 от ФОТ (5 руб.)	100 м3	0,02 ✓ 2/100	3390,48	115,49	3262,79	171,22	✓	68	2	65
61	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо МинСТРОЙ НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР=8,72	м3	24 ✓	55,26				✓	1326		
62	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо МинСТРОЙ НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР=8,72 НР (8 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (8 руб.) СЛ (7 руб.): 95%*0,9 от ФОТ (8 руб.)	100 м3	0,02 ✓ 2/100	5459,07	173,23	5268,76	267,67	✓	109	3	105
63	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо МинСТРОЙ НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР=8,72	м3	2 ✓	114,13				✓	228		
64	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо МинСТРОЙ НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР=8,72 НР 142%*0,7 от ФОТ СЛ 95%*0,9 от ФОТ	т	0,016 ✓	39,1		39,1	7,15	✓	1		1
65	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо МинСТРОЙ НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР=8,72	т	0,0165 ✓	1690				✓	28		
66	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо МинСТРОЙ НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР=8,72 НР (11 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (11 руб.) СЛ (9 руб.): 95%*0,9 от ФОТ (11 руб.)	100 м2	0,08 ✓ 8/100	322,5	133,78	57,32	0,8	✓	26	11	5
67	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо МинСТРОЙ НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР=8,72 НР 142%*0,7 от ФОТ СЛ 95%*0,9 от ФОТ	т	0,004 ✓	39,1		39,1	7,15				
68	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо МинСТРОЙ НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР=8,72	т	0,0041 ✓	1690				✓	7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (ПЗ=8; ОЗГ=8; ЗМ=8 к раск.; ЗТМ=8; МАТ=8 к раск.; ТЗ=8; ТЗМ=8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо МИНСТРОЙ НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР=8,72 НР (14 руб.); 142% от ФОТ (14 руб) СЛ (12 руб.); 95% от ФОТ (14 руб)	100 м2	0,08 8/100	239,6	172,4	67,2					
70	ФССЦ-04.2.01-01-0039	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые Тип А марка I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо МИНСТРОЙ НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР=8,72	т	1,3456 0,572+0,7744	491,01				661			
71	ФЕР07-06-002-03	Устройство неподвижных шитовых опор: из монолитного железобетона (демонтаж) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл. 2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций) ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо МИНСТРОЙ НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР=8,72 НР (64 руб.); 130% от ФОТ (70 руб) СЛ (54 руб.); 85% от ФОТ (70 руб)	100 м3	0,0108 1,08/100	8378,12	6399,19			134,9	90	69	21
72	ФЕР07-06-002-03	Устройство неподвижных шитовых опор: из монолитного железобетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо МИНСТРОЙ НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР=8,72 НР (73 руб.); 130% от ФОТ (80 руб) СЛ (61 руб.); 85% от ФОТ (80 руб)	100 м3	0,0108 1,08/100	11507,9	7206,3		2416,43	166,32	124	78	26
73	ФССЦ-04.1.01-01-0045	Бетон легкий на пористых заполнителях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо МИНСТРОЙ НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР=8,72	м3	0,176	708,41					125		
74	ФССЦ-01-01-01-041	Поручо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Поручока мусора строительного с поручокой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо МИНСТРОЙ НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР=8,72 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	4,9	42,98			42,98		211	211	
75	ФССЦ-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 10 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо МИНСТРОЙ НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР=8,72 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	4,9	11,42			11,42		56	56	
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>												
Итого прямые затраты по смете в Базисных Ценах				22927	1605	1502			22927	1605	1502	139
ВСЕГО по смете				62947,76								
Возврат материалов												
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>				22927	1605	1502			22927	1605	1502	139
Накладные расходы				1312								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль									1089			
<b>Итого по смете:</b>												
Благоустройство (ремонтно-строительные)												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									54			
Земляные работы, выполняемые ручным способом									120			
Наружные инженерные сети: разводка, очистка (ремонтно-строительные)									151			
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)									118			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									162			
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разводка (ремонтно-строительные)									4712			
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)									385			
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ									801			
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									3583			
									1232			
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									390			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									3884			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									322			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									624			
Полы									85			
Теплоизоляционные работы									5155			
Конструкции из кирпича и блоков									298			
Отделочные работы									442			
Автомобильные дороги									2508			
Перевозка грузов автотранспортом									91			
Погрузо-разгрузочные работы									211			
<b>Итого</b>									25328			
Всего с учетом "Письмо МИНСТРОЙ НСО № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 СМР=8,72"									220860			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									19820			
Машины и механизмы									1502			
ФОТ									1744			
Накладные расходы									1312			
Сметная прибыль									1089			
Стоимость металлолома вычтена из сметы -3875									-3875			
<b>Итого с учетом доп. работ и затрат</b>									216985			
Упрощенная система налогообложения (19820+(1502-139)+1312*0,1712+1089*0,15)*0,20*8,72									37619,76			
<b>ВСЕГО по смете</b>									254604,76			
Возврат материалов									3875			

**ПОДПИСАНО**  
 КУ «ЦЕНТРАЛЬНЫМ БУХГАЛТЕРСКИМ УСЛУЖИВАТЕЛЕМ»  
 инженер по  
 сметной работе  
*Александр Д. Власов*  
 15.02.2021.