

СОГЛАСОВАНО:
 Директор ООО «АВВ-Строй»



« 18 » _____ / Е.Н. Мироненко
 « 2021 » г.

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МУП «ЦМИ»



« 18 » _____ / Э. В. Беляцкий
 « 2021 » г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
 (локальная смета)

на выполнение работ по ремонту муниципального нежилого помещения, расположенного в здании по адресу: г. Новосибирск, ул. Крылова, 61
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
 Сметная стоимость _____ 89200 руб.
 строительных работ _____ 7533,49 руб.
 монтажных работ _____ 130,4 руб.
 Средства на оплату труда _____ 15204 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 73,5474 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационная	всего	оплаты труда	эксплуатационная	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый раздел										
1	ФЕР12-01-014-02 <i>Грузы Мостовая России от 26.12.2019 №878/лр</i>	Разборка утеплителя (шлак) (м3) <i>НР (90,61 руб.): 120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (119,85 руб.) СП (59,6 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (119,85 руб.)</i>	6	51,31 21,14	30,17 3,83	246,29	101,47	144,82 18,38	2,71	13,0
2	ФЕРр63-10-2 <i>Грузы Мостовая России от 26.12.2019 №878/лр</i>	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков (100 м2) <i>НР (6,51 руб.): 77%*0,7 от ФОТ (12,08 руб.) СП (5,44 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (12,08 руб.)</i>	0,14135 (5,5*2,57) / 100	89,02 82,77	6,25 2,7	12,58	11,7	0,88 0,38	9,58	1,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ФЕРР54-3-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной (100 м2) НР (60,52 руб.): 85%*0,7 от ФОТ (101,71 руб.) СЛ (73,23 руб.): 80%*0,9 от ФОТ (101,71 руб.)	0,14135 (5,5*2,57) / 100	785,6 669,31	116,29 50,22	111,05	94,61	16,44 7,10	79,87	11,
4	ФЕРР54-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок (100 м2) НР (19,27 руб.): 85%*0,7 от ФОТ (32,38 руб.) СЛ (23,31 руб.): 80%*0,9 от ФОТ (32,38 руб.)	0,14135 (5,5*2,57) / 100	243,27 218,26	25,01 10,8	34,39	30,85	3,54 1,53	28,87	4,
5	ФЕР10-01-022-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Подшивка потолков: досками обшивки (100 м2) НР (48,57 руб.): 118%*0,9 * 0,7 от ФОТ (65,34 руб.) СЛ (31,49 руб.): 63%*0,85 * 0,9 от ФОТ (65,34 руб.)	0,14135 (5,5*2,57) / 100	4662,75 454,46	51,99 7,8	659,08	64,24	7,35 1,10	52,6	7,
6	ФЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Укладка ходовых досок (100 м) НР (1,38 руб.): 118%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1,85 руб.) СЛ (0,89 руб.): 63%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1,85 руб.)	0,06 6 / 100	1048,26 29,25	11,86 1,54	62,9	1,76	0,71 0,09	3,49	0,
7	ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2) НР (8,62 руб.): 120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (11,4 руб.) СЛ (5,67 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (11,4 руб.)	0,18 18 / 100	942,4 60,66	30,24 2,69	169,63	10,92	5,44 0,48	6,94	1,
8	ФЕР10-01-022-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм (100 м2) НР (61,58 руб.): 118%*0,9 * 0,7 от ФОТ (82,83 руб.) СЛ (39,92 руб.): 63%*0,85 * 0,9 от ФОТ (82,83 руб.)	0,14135 (5,5*2,57) / 100	1947,09 579,74	35,48 6,26	275,23	81,95	5,02 0,88	67,1	9,
9	ФЕР12-01-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой (100 м2) НР (15,41 руб.): 120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (20,38 руб.) СЛ (10,13 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (20,38 руб.)	0,12 12 / 100	1159,96 158,66	130,46 11,2	139,2	19,04	15,66 1,34	18,6	2,
10	ФЕР12-01-013-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01 (100 м2) НР (11,3 руб.): 120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (14,95 руб.) СЛ (7,43 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (14,95 руб.)	0,12 12 / 100	919,6 113,45	124,76 11,2	110,35	13,61	14,97 1,34	13,3	1
11	ФССЦ-12.2.05.09-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS (М3)	1,8	1497,04		2694,67				
12	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/лр	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профлипа (100 м2) НР (95,98 руб.): 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (145,1 руб.) СЛ (61,05 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (145,1 руб.)	0,14135 (5,5*2,57) / 100	6623,23 963,12	324,71 63,39	936,2	136,14	45,9 8,96	102,46	14,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ФССЦПг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0%*0,7 от СП 0%*0,9 от	10	42,98	42,98	429,8		429,8		
14	ФССЦПг-03-21-01-015 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза (1 т груза) НР 0%*0,7 от СП 0%*0,9 от	10	13,38	13,38	133,8		133,8		
15	ФЕРР67-8-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Смена светильников потолочных (100 шт) НР (28,06 руб.); 85%*0,7 от ФОТ (47,16 руб.) СП (27,59 руб.); 85%*0,9 от ФОТ (47,16 руб.)	0,03 3 / 100	1573,45 1570,95	2,5 1,08	47,21	47,13	0,08 0,03	163,3	4
16	ФССЦ-20.3.03.07-0042 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Светильник светодиодный потолочный (для офисных помещений) (шт)	3	225,85		677,55				
17	ФЕРМ08-02-390-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) НР (10,31 руб.); 95%*0,7 от ФОТ (15,5 руб.) СП (9,07 руб.); 65%*0,9 от ФОТ (15,5 руб.)	0,1 10 / 100	206,76 154,92	0,31 0,14	20,67	15,49	0,03 0,01	16,29	1,6
18	ФССЦ-20.2.05.04-0025 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель-канал (короб) 25х16 мм (м)	10	1,71		17,1				
19	ФЕРМ08-02-399-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) НР (1,78 руб.); 95%*0,7 от ФОТ (2,68 руб.) СП (1,57 руб.); 65%*0,9 от ФОТ (2,68 руб.)	0,1 10 / 100	38,59 26,51	1,81 0,26	3,86	2,65	0,18 0,03	2,82	0,2
20	ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель: одноклавишный (100 шт) НР (2,09 руб.); 95%*0,7 от ФОТ (3,14 руб.) СП (1,84 руб.); 65%*0,9 от ФОТ (3,14 руб.)	0,01	424,07 313,47	4,77 0,64	4,24	3,13	0,05 0,01	31,6	0,2
21	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Выключатель одноклавишный (10 шт)	0,1	68		6,8				
22	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м)	0,01	3036,7		30,37				
23	ФССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм (шт)	1	20,7		20,7				
Итого по разделу 1 Новый раздел						69069				73,54744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
ВСЕГО по смете										
	Итого прямые затраты (справочно)					50630				
	Строительные работы					67554				
	Монтажные работы					1515				
	Итого					69069				
	Итого ФОТ (справочно)					15204				
	Итого накладные расходы (справочно)					10386				
	Итого сметная прибыль (справочно)					8053				
	НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЭПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2					7682,41				
	Итого					76751,41				
	Аукционный коэффициент 76751,41*1,16219363266					12448,59				
	ВСЕГО по смете					89200				73,5474.

Составил: И.В. Куликов И.В. з.д. ин.э.к.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: И.В. Емельянов И.В. кол. суд. орг.
(должность, подпись, расшифровка)