


СОГЛАСОВАНО

Заместитель Директора ООО «АБСОЛЮТ»



П. С. Морозов
2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «ЦМИ»



Э. В. Беляцкий
2021 г.

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр)

Наименование программного продукта

ПК "ГРАНД-Смета 2021"

г. Новосибирск, ул. 1-я Механическая, 18, ул. Дачная, 33, проспект Дзержинского, 1а, ул. Дуси Ковальчук, 39б, Красный проспект, 59, ул. Кузьмы Минина, 4а, ул. Ленина, 90, ул. Орджоникидзе, 35, ул. Советская, 49а.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

на выполнение работ по ремонту муниципальных нежилых помещений

(наименование конструктивного решения)

Составле _____ Базисно-индексным _____ Методом _____

Основани _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

Сметная стоимость _____ 287,73 _____ (22,31) тыс.руб.

В том числе:

строительных работ	239,77	(18,59)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих _____ 68,42 _____ (2,4) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих _____ 278,36 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов _____ 1,56 чел.час.

Расчетный измеритель конструктивного решения _____

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. ул. 1-я Механическая, 18											
1	ФЕРР62-41-1	Очистка вручную поверхности стен и потолков от красок: с земли и лесов Объем=2 / 100	100 м2								
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	20,8			162,24				
		Итого по расценке					162,24				
		ФОТ							3,24		
		Приказ Минстроя России № НР Малярные работы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	%	90					3,24		
		Приказ Минстроя России № СП Малярные работы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	%	46					1,49		
		Всего по позиции							7,65		
2	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков Объем=2 / 100	100 м2								
		1 ОТ									
		2 ЭМ							550,62		
		3 в т.ч. ОТМ							11,06		
		4 М							2,09		
		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,033			0,00066				
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,022			0,00044				
		ЗТ	чел.-ч	63			1,26				
		ЗТМ	чел.-ч	0,18			0,0036				
		Итого по расценке					1 249,83				
		ФОТ							24,99		
		Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100					9,95		
		Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49					4,60		
		Всего по позиции							39,54		
											131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ФССЦ-14.3.02.01-0223	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15 (Отделочные работы)	Т			0,00066	19 973,67		13,18		
4	ФССЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Отделочные работы) Объем=0,0004*1000	кг			0,44	13,08		5,76		
Итого по разделу 1 ул. 1-я Механическая, 18 :											
Итого прямые затраты (справочно)											
В том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов											
Материалы											
Строительные работы											
В том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 1 ул. 1-я Механическая, 18											
66,13											
Раздел 2. ул. Дачная, 33											
5	ФЕРР63-6-3	Смена обоев: высококачественных Объем=12 / 100	100 м2			0,12					
1 ОТ											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТМ											
4 М											
01.6.02.01 Обои											
ЗТ											
ЗТМ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ Минстроя России № НР-Стекольные, обойные и облицовочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. (ремонтно-строительные)											
п.97											
Приказ Минстроя России № СП-Стекольные, обойные и облицовочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. (ремонтно-строительные)											
п.97											
Итого по позиции											
6	ФССЦ-01.6.02.01-0027	Обои физизлиновые	100 м2			0,1344	904,00		121,50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	ФЕРр62-41-1	(Стеклопильные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные))											
	Очистка вручную поверхности стен и потолков от красок: с земли и лесов	100 м2				0,7							
	Объем=(50+20) / 100												
	1 ОТ												
	ЗТ	чел.-ч		20,8		14,56		162,24		113,57	28,46	3 232	
	Итого по расценке							162,24		113,57		3 232	
	ФОТ									113,57		3 232	
	Приказ Минстроя России № НР Мalariaные работы (ремонтно-строительные)	%		90		90				102,21		2 909	
	812/лр от 21.12.2020 Прил.												
	п.96												
	Приказ Минстроя России № СП Мalariaные работы (ремонтно-строительные)	%		46		46				52,24		1 487	
	774/лр от 11.12.2020 Прил.												
	п.96												
8	ФЕРр61-1-2	Всего по позиции				0,28				268,02			
	Сплошное выравнивание штукатурки стен	100 м2											
	цементно-известковым раствором при толщине												
	намета: до 10 мм												
	Объем=28 / 100												
	1 ОТ									352,09	98,59	28,46	2 806
	2 ЭМ									20,01	5,60		
	3 в т.ч. ОТм									8,64	2,42	28,46	69
	4 М									549,83	153,95		
	ЗТ	чел.-ч		42,37		11,8636							
	ЗТм	чел.-ч		0,64		0,1792							
	Итого по расценке							921,93		258,14			
	ФОТ									101,01			2 875
	Приказ Минстроя России № НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%		89		89				89,90			2 559
	812/лр от 21.12.2020 Прил.												
	п.95												
	Приказ Минстроя России № СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%		44		44				44,44			1 265
	774/лр от 11.12.2020 Прил.												
	п.95												
9	ФЕР15-04-007-01	Всего по позиции				0,38				392,48			
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми	100 м2											
	составами улучшенная: по штукатурке стен												
	Объем=38 / 100												
	1 ОТ									380,71	144,67	28,46	4 117
	2 ЭМ									10,41	3,96		
	3 в т.ч. ОТм									1,97	0,75	28,46	21
	4 М									642,56	244,17		
	14.3.02.01 Краска акриловая	м		0,03		0,0114							
	14.4.01.02 Грунтовка	м		0,02		0,0076							
	ЗТ	чел.-ч		43,56		16,5528							
	ЗТм	чел.-ч		0,17		0,0646							
	Итого по расценке							1 033,68		392,80			

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90			145,42		4 138
	Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			60,57		1 723
	Всего по позиции								584,25		
10	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15 (Отделочные работы)		т			0,0114	19 973,67		227,70		
11	ФССЦ-14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Отделочные работы) Объем=0,0076*1000		кг			7,6	13,08		99,41		
12	ФЕР15-04-007-02 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшеная: по штукатурке потолков Объем=20 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 14.3.02.01 Краска акриловая 14.4.01.02 Грунтовка ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ		100 м2			0,2					
			т			0,033			0,0066		
			т			0,022			0,0044		
			чел.-ч			63			12,6		
			чел.-ч			0,18			0,036		
							1 249,83		249,96		
									110,54		3 146
									99,49		2 831
	Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90					
	Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			46,04		1 310
	Всего по позиции								395,49		
13	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15 (Отделочные работы)		т			0,0066	19 973,67		131,83		
14	ФССЦ-14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Отделочные работы) Объем=0,0044*1000		кг			4,4	13,08		57,55		
	Итого по разделу 2 ул. Дачная, 33 :								1 745,49		
	Итого прямые затраты (справочно)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе:									
		Оплата труда рабочих							540,07		
		Эксплуатация машин							12,93		
		Оплата труда машинистов							3,89		
		Материалы							1 192,49		
		Строительные работы							2 470,38		
		В том числе:									
		оплата труда							540,07		
		эксплуатация машин и механизмов							12,93		
		материалы							1 192,49		
		накладные расходы							488,56		
		сметная прибыль							236,33		
		Итого ФОТ (справочно)							543,96		
		Итого накладные расходы (справочно)							488,56		
		Итого сметная прибыль (справочно)							236,33		
		Итого по разделу 2 ул. Дачная, 33							2 470,38		
Раздел 3. пр. Дзержинского, 1а											
15 ФЕРР63-12-1	Замена плиток потолочных в потолках подвесных, тип АРМСТРОНГ		100 м2			0,054					
	Объем=(0,36*15) / 100										
	1 ОТ						366,38		19,78	28,46	563
	2 ЭМ						18,77		1,01		
	3 в т.ч. ОТм						4,75		0,26	28,46	7
	4 М						652,27		35,22		
	01.6.01.02 Листы гипсокартонные		м2	105	5,67						
	ЗТ		чел.-ч	41,92	2,26368						
	ЗТм		чел.-ч	0,38	0,02052						
	Итого по расценке						1 037,42		56,01		570
	ФОТ							20,04			513
	Приказ Министра России № НР Стекольные, обойные и облицовочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. (ремонтно-строительные)		%	90	90			18,04			
	Приказ Министра России № СП Стекольные, обойные и облицовочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. (ремонтно-строительные)		%	45	45			9,02			257
	п.97										
	п.97										
	Всего по позиции						83,07				
16 ФССЦ-01.6.04.02-0002	Панели потолочные декоративные, тип АРМСТРОНГ		м2			5,67	41,17		233,43		
	(Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные))										
	Итого по разделу 3 пр. Дзержинского, 1а :								289,44		
	Итого прямые затраты (справочно)								19,78		
	В том числе:								1,01		
	Оплата труда рабочих								0,26		
	Эксплуатация машин								268,65		
	Оплата труда машинистов										
	Материалы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							316,50		
		В том числе:									
		оплата труда							19,78		
		эксплуатация машин и механизмов							1,01		
		материалы							268,65		
		накладные расходы							18,04		
		сметная прибыль							9,02		
		Итого ФОТ (справочно)							20,04		
		Итого накладные расходы (справочно)							18,04		
		Итого сметная прибыль (справочно)							9,02		
		Итого по разделу 3 пр. Дзержинского, 1а							316,50		
Раздел 4. ул. Дуся Ковальчук, 396											
17 ФЕР62-41-1		Очистка вручную поверхности стен и потолков от красок: с земли и лесов	100 м2			0,428					
		Объем=42,8 / 100									
		1 ОТ							162,24		
		ЗТ							69,44	28,46	1 976
		Итого по расценке							162,24		
		ФОТ							69,44		1 976
		Приказ Минстроя России № НР Малгрные работы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96							62,50		1 778
		Приказ Минстроя России № СП Малгрные работы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96							31,94		909
		Всего по позиции							163,88		
18 ФЕР15-04-007-02		Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			0,428					
		Объем=42,8 / 100									
		1 ОТ							550,62		6 707
		2 ЭМ							11,06		235,67
		3 в.т.ч. ОТМ							2,09	28,46	25
		4 М							688,15		294,53
		14.3.02.01 Краска акриловая	м			0,033			0,014124		
		14.4.01.02 Грунтовка	м			0,022			0,009416		
		ЗТ	чел.-ч			63			26,964		
		ЗТМ	чел.-ч			0,18			0,07704		
		Итого по расценке							1 249,83		
		ФОТ							534,93		6 732
		Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15							212,90		6 059
		Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15							98,53		2 804
		Всего по позиции							846,36		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ФССЦ-14.3.02.01-0223	Краска вододисперсионная для внутренних работ ВАК-15 (Отделочные работы)	т			0,014124	19 973,67		282,11		
20	ФССЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Отделочные работы) Объем=0,009416*1000	кг			9,416	13,08		123,16		
21	ФЕРр67-8-2	Смена светильников Объем=1 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 20.3.03.04 Светильники с люминесцентными или ртутными лампами ЗТМ ЗТ Итого по расценке ФОТ	100 шт			0,01			15,74		447
		Приказ Министра России № НР Электромонтажные работы (ремонтно-812/пр от 21.12.2020 Прил. строительные) п.101	%			91			15,72		407
		Приказ Министра России № СП Электромонтажные работы (ремонтно-774/пр от 11.12.2020 Прил. строительные) п.101	%			48			7,55		215
		Всего по позиции							37,60		
22	ФССЦ-20.3.03.04-0415	Светильник потолочный светодиодный (Электромонтажные работы (ремонтно-строительные))	шт			1	290,49		290,49		
		Итого по разделу 4 ул. Дуся Ковальчук, 396 :							1 315,87		
		В том числе:									
		Оплата труда рабочих							320,82		
		Эксплуатация машин							4,76		
		Оплата труда машинистов							0,90		
		Материалы							990,29		
		Строительные работы							1 743,60		
		В том числе:									
		оплата труда							320,82		
		эксплуатация машин и механизмов							4,76		
		материалы							990,29		
		накладные расходы							289,71		
		сметная прибыль							138,02		
		Итого ФОТ (справочно)							321,72		
		Итого накладные расходы (справочно)							289,71		
		Итого сметная прибыль (справочно)							138,02		
		Итого по разделу 4 ул. Дуся Ковальчук, 396							1 743,60		

Раздел 5. Красный проспект, 59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен Объем=(0,8*2,1) / 100	100 м2			0,0168					
	1 ОТ		м	1,18		0,019824	288,06		4,84	28,46	138
	01.7.07.07	Строительный мусор	чел.-ч	36,28		0,609504			4,84		138
	Итого по расценке						288,06		4,84		138
	ФОТ								4,84		138
	Приказ Минстроя России № НР Проемы (ремонтно-строительные) 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.90		%	90		90			4,36		124
	Приказ Минстроя России № СП Проемы (ремонтно-строительные) 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.90		%	47		47			2,27		65
	Всего по позиции								11,47		
24	ФЕРр56-9-4	Демонтаж дверных коробок	100 шт			0,01					
	1 ОТ		шт	1,34		0,0134	535,16		5,35	28,46	152
	01.7.07.07	Строительный мусор	чел.-ч	67,4		0,674			5,35		152
	Итого по расценке						535,16		5,35		152
	ФОТ								5,35		152
	Приказ Минстроя России № НР Проемы (ремонтно-строительные) 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.90		%	90		90			4,82		137
	Приказ Минстроя России № СП Проемы (ремонтно-строительные) 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.90		%	47		47			2,51		71
	Всего по позиции								12,68		
25	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,0189					
	Объем=(0,9*2,1) / 100										
	1 ОТ		м	540		10,206	1 049,22		19,83	28,46	564
	2 ЭМ		м2	100		1,89	271,59		5,13		28
	3 в т.ч. ОТМ		чел.-ч	116,97		2,210733	51,86		0,98	28,46	28
	4 М		компл.	0		0	1 185,54		22,41		28
	01.7.04.11	Скобяные изделия									
	11.1.01.10	Напичники	м	540		10,206					
	11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100		1,89					
	Итого по расценке						2 506,35		47,37		592
	ФОТ								20,81		592
	Приказ Минстроя России № НР Деревянные конструкции 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.10		%	108		97,2			20,23		575

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Приказ Минстроя России № НР Стекольные, обойные и облицовочные работы 812/лр от 21.12.2020 Прил. (ремонтно-строительные) п.97		%	90		90			20,03		570
	Приказ Минстроя России № СП Стекольные, обойные и облицовочные работы 774/лр от 11.12.2020 Прил. (ремонтно-строительные) п.97		%	45		45			18,03		513
									9,01		257
	Всего по позиции								107,03		
32	ФССЦ-01.6.01.02-0005 Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм	м2		9,45		14,80			139,86		
	(Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные))										
33	ФЕР15-06-001-05 Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	100 м2		0,09							
	Объем=9 / 100										
	1 ОТ					267,57			24,08	28,46	685
	2 ЭМ					0,97			0,09		
	3 в т.ч. ОТМ					0,26			0,02	28,46	1
	4 М					62,05			5,58		
	01.6.02.01 Обои	100 м2		1,15		0,1035					
	ЗТ	цел.-ч		29,5		2,655					
	ЗТМ	цел.-ч		0,02		0,0018					
	Итого по расценке					330,59			29,75		686
	ФОТ								24,10		617
	Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	%		100		0,9			21,69		
	Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	%		49		0,85			10,04		286
	Всего по позиции								61,48		
34	ФССЦ-01.6.02.01-0027 Обои флизелиновые	100 м2		0,1035		904,00			93,56		
	(Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные))										
35	ФЕР15-06-004-01 Окраска стен, оклееных обоями, красками	100 м2		0,09							
	Объем=9 / 100										
	2 слоя П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗГПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; Т3М=2)	м		0,015		2			0,0027		258
	1 ОТ					50,40			9,07	28,46	
	14.3.02.01 Краска вододисперсионная	ЗТ		цел.-ч		5,49			2	0,9882	
	Итого по расценке					50,40			9,07		258
	ФОТ								9,07		232
	Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	%		100		0,9			8,16		232

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			3,78		107
	Всего по позиции								21,01		
36	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15 (Отделочные работы)		т			0,0027	19 973,67		53,93		
37	ФЕРрб7-8-2 Замена светильников Объем=1 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 20.3.03.04 Светильники с люминесцентными или ртутными лампами ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ	100 шт				0,01			1 570,95 2,50 1,08	15,71 0,03 0,01 28,46	447
	Приказ Министра России № НР Электромонтажные работы (ремонтно-812/пр от 21.12.2020 Прил. строительные) п.101		%	91		91			14,31		407
	Приказ Министра России № СП Электромонтажные работы (ремонтно-774/пр от 11.12.2020 Прил. строительные) п.101		%	48		48			7,55		215
	Всего по позиции								37,60		
38	ФССЦ-20.3.03.04-0415 Светильник потолочный светодиодный (Электромонтажные работы (ремонтно-строительные))	шт				1	290,49		290,49		
	Итого по разделу 5 Красный проспект, 59 :								2 409,97		
	В том числе:										
	Оплата труда рабочих								171,76		
	Эксплуатация машин								10,69		
	Оплата труда машинистов								2,39		
	Материалы								2 227,52		
	Строительные работы								2 646,67		
	В том числе:										
	оплата труда								171,76		
	эксплуатация машин и механизмов								10,69		
	материалы								2 227,52		
	накладные расходы								158,41		
	сметная прибыль								78,29		
	Итого ФОТ (справочно)								174,15		
	Итого накладные расходы (справочно)								158,41		
	Итого сметная прибыль (справочно)								78,29		
	Итого по разделу 5 Красный проспект, 59								2 646,67		
Раздел 6. ул. Кузьмы Минина, 4а											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Объем=60 / 100	100 м			0,6					
		1 ОТ	м	0,11		0,066	29,41			17,65	28,46
		999-9900 Строительный мусор	чел.-ч	3,77		2,262					
		Итого по расценке					29,41			17,65	28,46
		ФОТ								17,65	
		Приказ Минстроя России № НР Полы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	%	89		89				15,71	
		Приказ Минстроя России № СП Полы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	%	49		49				8,65	
		Всего по позиции								42,01	
40	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			0,6					
		Объем=60 / 100									
		1 ОТ	м	101		60,6	61,32			36,79	28,46
		2 ЭМ	чел.-ч	6,68		4,008	2,13			1,28	
		3 в.т.ч. ОТМ	чел.-ч	0,04		0,024	0,42			0,25	28,46
		4 М					152,84			91,70	
		11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые									
		Итого по расценке					216,29			129,77	28,46
		ФОТ								37,04	
		Приказ Минстроя России № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	%	112		100,8				37,34	
		Приказ Минстроя России № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	%	65		55,25				20,46	
		Всего по позиции								187,57	
41	ФССЦ-11.3.03.06-0011	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм, цветной (Полы)	м			60,6				4,18	
		Снятие дверных полотен	100 м2			0,0168					
		Объем=(0,8*2,1) / 100									
		1 ОТ	м	1,18		0,019824	288,06			4,84	28,46
		01.7.07.07 Строительный мусор	чел.-ч	36,28		0,609504					
		Итого по расценке					288,06			4,84	
		ФОТ								4,84	
		Итого по расценке					288,06			4,84	138

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № НР Проемы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90		%	90		90			4,36		124
	Приказ Минстроя России № СП Проемы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90		%	47		47			2,27		65
	Всего по позиции										
											11,47
43	ФЕРр6-9-4	Демонтаж дверных коробок	100 шт			0,01			535,16		152
		1 ОТ									
		01.7.07.07 Строительный мусор	шт	1,34		0,0134			535,16		152
		ЗТ	чел.-ч	67,4		0,674					
		Итого по расценке									
		ФОТ							535,16		5,35
		Приказ Минстроя России № НР Проемы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	%	90		90			4,82		137
		Приказ Минстроя России № СП Проемы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	%	47		47			2,51		71
	Всего по позиции										
											12,68
44	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,0189					
		Объем=(0,9*2,1) / 100									
		1 ОТ							1 049,22		19,83 28,46 564
		2 ЭМ							271,59		5,13
		3 в т.ч. ОТм							51,86		0,98 28,46 28
		4 М							1 185,54		22,41
		01.7.04.11 Скобяные изделия	компл.	0		0					
		11.1.01.10 Напичники	м	540		10,206					
		11.2.02.01 Блоки дверные	м2	100		1,89					
		ЗТ	чел.-ч	116,97		2,210733					
		ЗТм	чел.-ч	4,39		0,082971					
		Итого по расценке									
		ФОТ							2 506,35		47,37
		Приказ Минстроя России № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	%	108		97,2			20,81		592
		Приказ Минстроя России № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	%	55		46,75			20,23		575
	Всего по позиции										
											77,33
45	ФССЦ-11.1.01.10-0004	Напичники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 мм (Деревянные конструкции)	м			10,206			4,94		50,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещении однополярных	Компл			1	94,68		94,68		
		(Деревянные конструкции)									
47	ФССЦ-11.2.02.01-0076	Блоки дверные однополярные	м2			1,89	223,74		422,87		
		(Деревянные конструкции)									
48	ФЕРР63-6-3	Смена обоев: высококачественных	100 м2			0,6					
		Объем=60 / 100									
		1 ОТ					609,30		365,58	28,46	10,404
		2 ЭМ					9,70		5,82		
		3 в.т.ч. ОТМ					2,51		1,51	28,46	43
		4 М					156,24		93,74		
		01.6.02.01 Обои	100 м2			1,12	0,672				
		ЗТ	чел.-ч			68,77	41,262				
		ЗТМ	чел.-ч			0,2	0,12				
		Итого по расценке					775,24		465,14		10,447
		ФОТ							367,09		9,402
		Приказ Минстроя России № НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%			90	90		330,38		
		812/пр от 21.12.2020 Прил. (ремонтно-строительные)									
		п.97									
		Приказа Минстроя России № СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%			45	45		165,19		4,701
		774/пр от 11.12.2020 Прил. (ремонтно-строительные)									
		п.97									
49	ФССЦ-01.6.02.01-0027	Обои флизелиновые	100 м2			0,672	904,00		607,49		
		(Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные))									
50	ФЕР15-06-004-01	Окразка стен, оклеенных обоями, красками	100 м2			0,6					
		Объем=60 / 100									
		2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	м			0,015	2		0,018		
		1 ОТ					50,40		60,48	28,46	1,721
		14.3.02.01 Краска вододисперсионная	чел.-ч			5,49	2		6,588		
		ЗТ									
		Итого по расценке					50,40		60,48		
		ФОТ							60,48		1,721
		Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы	%			100	90		54,43		1,549
		812/пр от 21.12.2020 Прил.									
		п.15									
		Приказа Минстроя России № СП Отделочные работы	%			49	0,85		41,65		7,17
		774/пр от 11.12.2020 Прил.									
		п.15									
51	ФССЦ-14.3.02.01-0223	Краска вододисперсионная для внутренних работ	т			0,018	19 973,67		359,53		
		ВАК-15									
		(Отделочные работы)									
		Итого по разделу 6 ул. Кузьмы Минина, 4а :									2 518,90
		Итого прямые затраты (справочно)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе:									
		Оплата труда рабочих							510,52		
		Эксплуатация машин							12,23		
		Оплата труда машинистов							2,74		
		Материалы							1 996,15		
		Строительные работы							3 220,17		
		В том числе:									
		оплата труда							510,52		
		эксплуатация машин и механизмов							12,23		
		материалы							1 996,15		
		накладные расходы							467,27		
		сметная прибыль							234,00		
		Итого ФОТ (справочно)							513,26		
		Итого накладные расходы (справочно)							467,27		
		Итого сметная прибыль (справочно)							234,00		
		Итого по разделу 6 ул. Кузьмы Минина, 4а							3 220,17		
Раздел 7. ул. Ленина, 90											
52 ФЕРр62-41-1		Очистка вручную поверхности стен и потолков от красок: с земли и лесов	100 м2			0,08					
		Объем=8 / 100									
		1 ОТ							162,24		
		3Т	чел.-ч	20,8		1,664			162,24	12,98	28,46
		Итого по расценке							162,24	12,98	369
		ФОТ							12,98		
		Приказа Минстроя России № НР Маглярные работы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	%	90		90			11,68		332
		Приказ Минстроя России № СП Малярные работы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	%	46		46			5,97		170
		Всего по позиции				0,33					30,63
53 ФЕР15-04-007-01		Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами углубленная: по штукатурке стен	100 м2			0,33					
		Объем=33 / 100									
		1 ОТ							380,71		
		2 ЭМ							10,41		
		3 в т.ч. ОТМ							1,97		
		4 М							642,56		
		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,03		0,0099					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,02		0,0066					
		3Т	чел.-ч	43,56		14,3748					
		3ТМ	чел.-ч	0,17		0,0561					
		Итого по расценке							1 033,68	341,11	
		ФОТ							126,28		3 593

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90			113,65		3 234
	Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			52,60		1 496
	Всего по позиции										
54	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15 (Отделочные работы)		т		0,0099	19 973,67			197,74		507,36
55	ФССЦ-14.4.01-02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Отделочные работы) Объем=0,0066*1000		кг			6,6	13,08		86,33		
56	ФЕРр57-3-1 Разборка плинтусов: Деревянных и из пластмассовых материалов Объем=16 / 100 1 ОТ 999-9900 Строительный мусор		100 м			0,16					
			м	0,11	0,0176	29,41			4,71	28,46	134
			цел.-ч	3,77	0,6032	29,41			4,71	4,19	119
			ФОТ								
	Приказ Минстроя России № НР Полы (ремонтно-строительные) 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.91		%	89		89			4,71	4,19	119
	Приказ Минстроя России № СП Полы (ремонтно-строительные) 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.91		%	49		49			2,31		66
	Всего по позиции										
57	ФЕР11-01-040-03 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих		100 м		0,16				11,21		
	Объем=16 / 100										
	1 ОТ		М	101	16,16	61,32			9,81	28,46	279
	2 ЭМ		цел.-ч	6,68	1,0688	2,13			0,34		
	3 в т.ч. ОТм					0,42			0,07	28,46	2
	4 М					152,84			24,45		
	11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые										
			цел.-ч	0,04	0,0064						
			3Тм								
	Итого по расценке					216,29			34,60		281
	ФОТ								9,88		283
	Приказ Минстроя России № НР Полы 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.11		%	112	0,9	100,8			9,96		

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11		%	65	0,85	55,25			5,46		155
	Всего по позиции										
58	ФССЦ-11.3.03.06-0011 Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм, цветной (Полы)		М			16,16	4,18		67,55		50,02
59	ФЕРр57-2-1 Разборка покрытий полов: из линолеума и регина Объем=15,2 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 999-9900 Строительный мусор ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ		100 м2			0,152					
	Приказ Министра России № НР Полы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91		%	89		89			12,26		349
	Приказ Министра России № СП Полы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91		%	49		49			6,75		192
	Всего по позиции										
60	ФЕР11-01-036-04 Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках Объем=15,2 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 01.6.03.04 Линолеум 01.7.06.03 Лента полимерная ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ		100 м2			0,152					
	Приказ Министра России № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11		%	112	0,9	100,8			41,55		1173
	Приказ Министра России № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11		%	65	0,85	55,25			22,77		648
	Всего по позиции										
	113,15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	ФССЦ-01.6.03.04-0232	Линолеум полужономерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ МОДА" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32)	м2			15,504	72,87		1 129,78		
		(Полы)									
62	ФССЦ-01.7.06.14-0034	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума (Полы)	100 м			0,10336	99,40		10,27		
		Итого по разделу 7 ул. Ленина, 90 : Итого прямые затраты (справочно)							1 948,02		
		В том числе:									
		Оплата труда рабочих							206,31		
		Эксплуатация машин							13,55		
		Оплата труда машинистов							2,53		
		Материалы							1 728,16		
		Строительные работы							2 237,17		
		В том числе:									
		оплата труда							206,31		
		эксплуатация машин и механизмов							13,55		
		материалы							1 728,16		
		накладные расходы							193,29		
		сметная прибыль							95,86		
		Итого ФОТ (справочно)							208,84		
		Итого накладные расходы (справочно)							193,29		
		Итого сметная прибыль (справочно)							95,86		
		Итого по разделу 7 ул. Ленина, 90							2 237,17		
Раздел 8. ул. Орджоникидзе, 35											
63	ФЕРР62-41-1	Очистка вручную поверхности стен и потолков от красок: с земли и лесов	100 м2			0,05					
		Объем=5 / 100									
		1 ОТ									
		3Т	чел.-ч			20,8	162,24		8,11	28,46	231
		Итого по расценке					1,04		8,11		231
		ФОТ							8,11		231
		Приказ Минстроя России № НР Малгрные работы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	%			90	90		7,30		208
		Приказ Минстроя России № СП Малгрные работы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	%			46	46		3,73		106
		Всего по позиции							19,14		
64	ФЕРР61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2			0,05					
		Объем=5 / 100									
		1 ОТ							352,09	17,60	501
		2 ЭМ							20,01	28,46	

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 в.т.ч. ОТМ										
	4 М						8,64			0,43	28,46
	ЗТ		чел.-ч	42,37			549,83			27,49	
	ЗТМ		чел.-ч	0,64							
	Итого по расценке										
	ФОТ						921,93			46,09	
	Приказ Министра России № НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89						18,03	
	812/пр от 21.12.2020 Прил.									16,05	
	п.95										513
	Приказ Министра России № СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44						7,93	
	774/пр от 11.12.2020 Прил.										226
	п.95										
	Всего по позиции									70,07	
65	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен		100 м2			0,3				
	Объем=30 / 100										
	1 ОТ						380,71			114,21	28,46
	2 ЭМ						10,41			3,12	
	3 в.т.ч. ОТМ						1,97			0,59	28,46
	4 М						642,56			192,77	
	14.3.02.01 Краска акриловая		м	0,03			0,009				
	14.4.01.02 Грунтовка		м	0,02			0,006				
	ЗТ		чел.-ч	43,56			13,068				
	ЗТМ		чел.-ч	0,17			0,051				
	Итого по расценке						1 033,68			310,10	
	ФОТ									114,80	
	Приказ Министра России № НР Отделочные работы		%	100			0,9			90	
	812/пр от 21.12.2020 Прил.									103,32	
	п.15										2 940
	Приказ Министра России № СП Отделочные работы		%	49			0,85			41,65	
	774/пр от 11.12.2020 Прил.									47,81	
	п.15										1 361
	Всего по позиции									461,23	
66	ФССЦ-14.3.02.01-0223	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15		т			0,009			19 973,67	
	(Отделочные работы)									179,76	
67	ФССЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Отделочные работы)		кг			6			13,08	
	Объем=0,006*1000									78,48	
	Итого по разделу 8 ул. Орджоникидзе, 35:									622,54	
	Итого прямые затраты (справочно)									139,92	
	В том числе:									4,12	
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда машинистов									
		Материалы							1,02		
		Строительные работы							478,50		
		В том числе:							808,68		
		оплата труда							139,92		
		эксплуатация машин и механизмов							4,12		
		материалы							478,50		
		накладные расходы							126,67		
		сметная прибыль							59,47		
		Итого ФОТ (справочно)							140,94		
		Итого накладные расходы (справочно)							126,67		
		Итого сметная прибыль (справочно)							59,47		
		Итого по разделу 8 ул. Орджоникидзе, 35							808,68		
Раздел 9. ул. Советская, 49а											
68	ФЕРрб7-8-2	Смена светильников	100 шт			0,04					
		Объем=4 / 100									
		1 ОТ							1 570,95	62,84	28,46
		2 ЭМ							2,50	0,10	
		3 в т.ч. ОТМ							1,08	0,04	28,46
		20.3.03.04 Светильники с люминесцентными или ртутными лампами	шт	100		4					
		ЗТ	чел.-ч	163,3		6,532					
		ЗТМ	чел.-ч	0,08		0,0032					
		Итого по расценке							1 573,45	62,94	
		ФОТ								62,88	1 789
		Приказ Минстроя России № НР Электромонтажные работы (ремонтно-812/пр от 21.12.2020 Прил. строительные) п.101	%	91		91				57,22	1 628
		Приказ Минстроя России № СП Электромонтажные работы (ремонтно-774/пр от 11.12.2020 Прил. строительные) п.101	%	48		48				30,18	859
		Всего по позиции							150,34		
69	ФССЦ.20.3.03.04-0415	Светильник потолочный светодиодный (Электромонтажные работы (ремонтно-строительные))	шт			4			290,49	1 161,96	
70	ФЕРрб7-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м			0,2					
		Объем=20 / 100									
		1 ОТ							29,41	5,88	28,46
		999-9900 Строительный мусор	м	0,11		0,022					
		ЗТ	чел.-ч	3,77		0,754					
		Итого по расценке							29,41	5,88	
		ФОТ								5,88	167
		Приказ Минстроя России № НР Полы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	%	89		89				5,23	149

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России № СП Полы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91		%	49		49			2,88		82
	Всего по позиции								13,99		
71	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			0,2					
	Объем=20 / 100										
	1 ОТ						61,32		12,26	28,46	349
	2 ЭМ						2,13		0,43		
	3 в т.ч. ОТМ						0,42		0,08	28,46	2
	4 М						152,84		30,57		
	11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые		М	101		20,2					
	ЗТ		чел.-ч	6,68		1,336					
	ЗТМ		чел.-ч	0,04		0,008					
	Итого по расценке						216,29			43,26	351
	ФОТ								12,34		
	Приказ Министра России № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11		%	112		0,9			100,8	12,44	354
	Приказ Министра России № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11		%	65		0,85			55,25	6,82	194
	Всего по позиции								62,52		
72	ФССЦ-11.3.03.06-0011	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм, цветной (Полы)	М			20,2			4,18	84,44	
73	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и резина	100 м2			0,296					
	Объем=29,6 / 100										
	1 ОТ						88,84		26,30	28,46	748
	2 ЭМ						4,06		1,20		
	3 в т.ч. ОТМ						1,76		0,52	28,46	15
	999-9900 Строительный мусор		т	0,47		0,13912					
	ЗТ		чел.-ч	11,39		3,37144					
	ЗТМ		чел.-ч	0,13		0,03848					
	Итого по расценке						92,90			27,50	763
	ФОТ								26,82		
	Приказ Министра России № НР Полы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91		%	89		89			23,87		679
	Приказ Министра России № СП Полы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91		%	49		49			13,14		374
	Всего по позиции								64,51		
74	ФЕРр57-2-7	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	100 м2			0,296					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=29,6 / 100									
	1 ОТ						86,50		25,60	28,46	729
	2 ЭМ						3,75		1,11		
	3 в т.ч. ОТМ						1,62		0,48	28,46	14
	999-9900 Строительный мусор		м	0,55		0,1628					
	ЗТ		чел.-ч	11,09		3,28264					
	ЗТМ		чел.-ч	0,12		0,03552					
	Итого по расценке						90,25				
	ФОТ								26,71		743
	Приказ Минстроя России № НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89			23,21		661
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91										
	Приказ Минстроя России № СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49			12,78		364
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91										
	Всего по позиции								62,70		
75	ФЕР11-01-035-03	Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых	100 м2			0,296					
		Объем=29,6 / 100									
	1 ОТ						429,41		127,11	28,46	3 618
	2 ЭМ						65,38		19,35		
	3 в т.ч. ОТМ						5,70		1,69	28,46	48
	4 М						2 041,91		604,41		
	ЗТ		чел.-ч	49,7		14,7112					
	ЗТМ		чел.-ч	0,46		0,13616					
	Итого по расценке						2 536,70		750,87		
	ФОТ								128,80		3 666
	Приказ Минстроя России № НР Полы		%	112		100,8			129,83		3 695
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11										
	Приказ Минстроя России № СП Полы		%	65		0,85			71,16		2 025
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11										
	Всего по позиции								951,86		
76	ФЕР11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2			0,152					
		Объем=15,2 / 100									
	1 ОТ						261,02		39,68	28,46	1 129
	2 ЭМ						60,19		9,15		
	3 в т.ч. ОТМ						10,16		1,54	28,46	44
	01.6.03.04 Линолеум		м2	102		15,504					
	01.7.06.03 Лента полимерная		100 м	0,68		0,10336					
	ЗТ		чел.-ч	31,41		4,77432					
	ЗТМ		чел.-ч	0,82		0,12464					
	Итого по расценке						321,21		48,83		
	ФОТ								41,22		1 173

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11		%	112	0,9	100,8			41,55		1 182
	Приказ Минстроя России № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11		%	65	0,85	55,25			22,77		648
	Всего по позиции										
77	ФССЦ-01.6.03.04-0232	Линолеум полукommerческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ МОДА" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32)	м2			15,504	72,87		1 129,78		
	(Полы)										
78	ФССЦ-01.7.06.14-0034	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100 м			0,10336	99,40		10,27		
	(Полы)										
79	ФЕРр63-12-3	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами	100 м2			0,15					
	Объем=15 / 100										
	1 ОТ										
	2 ЭМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М										
	01.6.01.02 Листы гипсокартонные										
	3Т										
	3ТМ										
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ Минстроя России № НР Стекольные, обойные и облицовочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. (ремонтно-строительные) п.97										
	Приказ Минстроя России № СП Стекольные, обойные и облицовочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. (ремонтно-строительные) п.97										
	Всего по позиции										
80	ФССЦ-01.6.01.02-0005	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм	м2			15,75	14,80		233,10		
	(Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные))										
81	ФЕР15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2			0,296					
	Объем=29,6 / 100										
	1 ОТ										
	2 ЭМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	4 М										
	14.3.02.01 Краска акриловая										
	т										
	0,033										
	0,009768										
	354,22										
	6,85										
	1,28										
	123,99										
	104,85										
	2,03										
	0,38										
	28,46										
	36,70										
	2 984										
	11										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.4.01.02	Грунтовка	м	0,022		0,006512					
		ЗТ	чел.-ч	39,98		11,83408					
		ЗТМ	чел.-ч	0,11		0,03256					
		Итого по расценке					485,06				143,58
		ФОТ									105,23
		Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		100	0,9	90					94,71
		Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		49	0,85	41,65					43,83
		Итого по позиции									282,12
82	ФССЦ-14.3.02.01-0223	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15	т			0,009768	19 973,67				195,10
		(Отделочные работы)									
83	ФССЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Отделочные работы)	кг			6,512	13,08				85,18
84	ФЕРР63-6-3	Смена обоев: высококачественных Объем=3 / 100	м2			0,03					
		1 ОТ					609,30				18,28
		2 ЗМ					9,70				0,29
		3 в т.ч. ОТМ					2,51				0,08
		4 М					156,24				4,69
		01.6.02.01 Обои	100 м2	1,12		0,0336					23,26
		ЗТ	чел.-ч	68,77		2,0631					18,36
		ЗТМ	чел.-ч	0,2		0,006					16,52
		Итого по расценке					775,24				8,26
		ФОТ									23,26
		Приказ Минстроя России № НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. (ремонтно-строительные) п.97		90		90					16,52
		Приказ Минстроя России № СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. (ремонтно-строительные) п.97	%	45		45					8,26
		Итого по позиции									48,04
85	ФССЦ-01.6.02.01-0027	Обои флизелиновые (Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные))	100 м2			0,0336	904,00				30,37
86	ФЕР15-06-004-01	Окраска стен, оклеенных обоями, красками	100 м2			0,03					
		Объем=3 / 100									
		2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	м	0,015	2	0,0009	50,40	2	3,02	28,46	86
		1 ОТ									
		14.3.02.01 Краска водоэмульсионная	ЗТ	чел.-ч	5,49	0,3294					

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке ФОТ						50,40				
	Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90					86
	Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65					77
	Итого по позиции										7,00
87	ФСЦ-14.3.02.01-0223 Вак-15 (Отделочные работы)	Краска водоэмульсионная для внутренних работ	т			0,0009	19 973,67				17,98
	Итого по разделу 9 ул. Советская, 49а :	Итого прямые затраты (справочно)									4 224,79
	В том числе:	Оплата труда рабочих									465,92
		Эксплуатация машин									36,48
		Оплата труда машинистов									5,52
		Материалы									3 722,39
		Строительные работы									4 900,26
		В том числе:									465,92
		оплата труда									36,48
		эксплуатация машин и механизмов									3 722,39
		материалы									444,03
		накладные расходы									231,44
		сметная прибыль									471,44
		Итого ФОТ (справочно)									444,03
		Итого накладные расходы (справочно)									231,44
		Итого сметная прибыль (справочно)									4 900,26
		Итого по разделу 9 ул. Советская, 49а									
88	ФЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т			2					
		1 ОТ					7,41				14,82 28,46
		4 М					16,40				32,80
		ЗТ	чел.-ч		1,03		2,06				47,62
		Итого по расценке					23,81				47,62
		ФОТ									14,82
		Приказ Министра России № НР Прочие ремонтно-строительные работы	%		92						13,63
		812/пр от 21.12.2020 Прил.									388
		п.103									
		Приказ Министра России № СП Прочие ремонтно-строительные работы	%		44						6,52
		774/пр от 11.12.2020 Прил.									186
		п.103									
		Всего по позиции									67,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2	42,98		85,96		
90	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза			2	13,38		26,76		
		Итого по разделу 10 Новый Раздел :							160,34		
		Итого прямые затраты (справочно)							160,34		
		В том числе:									
		Оплата труда рабочих							14,82		
		Эксплуатация машин							112,72		
		Материалы							32,80		
		Строительные работы							180,49		
		В том числе:									
		оплата труда							14,82		
		эксплуатация машин и механизмов							112,72		
		материалы							32,80		
		накладные расходы							13,63		
		сметная прибыль							6,52		
		Итого ФОТ (справочно)							14,82		
		Итого накладные расходы (справочно)							13,63		
		Итого сметная прибыль (справочно)							6,52		
		Итого по разделу 10 Новый Раздел							180,49		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							15 282,53		145 652
		В том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 404,17		68 417
		Эксплуатация машин							208,71		1 724
		Оплата труда машинистов							19,29		548
		Материалы							12 669,65		75 511
		Строительные работы							18 590,05		239 774
		В том числе:									
		оплата труда							2 404,17		68 417
		эксплуатация машин и механизмов							208,71		1 724
		материалы							12 669,65	5,96	75 511
		накладные расходы							2 212,48		62 958
		сметная прибыль							1 095,04		31 164
		Итого ФОТ (справочно)							2 423,46		68 965
		Итого накладные расходы (справочно)							2 212,48		62 958
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 095,04		31 164
		НДС 20%							3 718,01		47 954,80
		ВСЕГО по смете							22 308,06		287 728,80

Составил:

Иванов И.И.

[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

Иванов И.И.

[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]