

Ведомость объемов работ № 1

	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Номер помещения в соответствии с поэтажным планом
1	Расчистка шпатлевочного и покрасочного слоев потолка	м2	2,00	№ А, ул. 1-я Механическая, 18
2	Грунтовка поверхности потолка	м2	2,00	№ А, ул. 1-я Механическая, 18
3	Шпатлевка поверхности потолка	м2	2,00	№ А, ул. 1-я Механическая, 18
4	Грунтовка поверхности потолка перед покраской	м2	2,00	№ А, ул. 1-я Механическая, 18
5	Покраска поверхности потолка в/д краской на 2 слоя	м2	2,00	№ А, ул. 1-я Механическая, 18
6	Снятие поврежденных обоев	м2	12,00	№ 7, ул. Дачная, 33
7	Расчистка штукатурного, шпатлевочного и покрасочного слоев стен и оконных откосов	м2	50,00	№ 1, 6, 7, 11, 15, А, ул. Дачная, 33
8	Расчистка штукатурного, шпатлевочного и покрасочного слоев потолков	м2	20,00	№ 1, 6, 7, 11, 15, А, ул. Дачная, 33
9	Грунтовка стен и оконных откосов	м2	50,00	№ 1, 6, 7, 11, 15, А, ул. Дачная, 33
10	Грунтовка потолков	м2	20,00	№ 1, 6, 7, 11, 15, А, ул. Дачная, 33
11	Штукатурка стен	м2	28,00	№ 1, 6, 7, 11, 15, А, ул. Дачная, 33
12	Шпатлевка стен и оконных откосов	м2	50,00	№ 1, 6, 7, 11, 15, А, ул. Дачная, 33
13	Шпатлевка потолков	м2	20,00	№ 1, 6, 7, 11, 15, А, ул. Дачная, 33
14	Покраска стен и оконных откосов в/д краской 2 слоя	м2	38,00	№ 1, 6, 7, 11, 15, А, ул. Дачная, 33
15	Покраска потолков в/д краской 2 слоя	м2	20,00	№ 1, 6, 7, 11, 15, А, ул. Дачная, 33
16	Наклейка обоев	м2	12,00	№ 7, ул. Дачная, 33
17	Замена потолочных плит типа Армстронг	м2	5,40	№ 21, проспект Дзержинского, 1а
18	Расчистка шпатлевочного и покрасочного слоев потолка	м2	42,80	№ 17, ул. Дуси Ковальчук, 396
19	Грунтовка потолка	м2	42,80	№ 17, ул. Дуси Ковальчук, 396
20	Шпатлевка потолка	м2	42,80	№ 17, ул. Дуси Ковальчук, 396
21	Грунтовка потолка перед покраской	м2	42,80	№ 17, ул. Дуси Ковальчук, 396
22	Покраска потолка в/д краской на 2 слоя	м2	42,80	№ 17, ул. Дуси Ковальчук, 396
23	Замена потолочного светильника	шт	1,00	№ 17, ул. Дуси Ковальчук, 396
24	Демонтаж дверного блока	шт	1,00	№ 1, Красный проспект, 59
25	Установка дверного блока	шт	1,00	№ 1, Красный проспект, 59
26	Замена плит подвесного потолка	м2	20,00	№ 1, Красный проспект, 59
27	Демонтаж короба	м2	9,00	№ 1, Красный проспект, 59
28	Устройство короба по существующему каркасу	м2	9,00	№ 1, Красный проспект, 59
29	Наклейка обоев	м2	9,00	№ 1, Красный проспект, 59
30	Покраска обоев	м2	9,00	№ 1, Красный проспект, 59
31	Замена потолочного светильника	шт	1,00	№ 1, Красный проспект, 59
32	Демонтаж напольного плинтуса	м.п	60,00	№ 21, 22, ул. Кузьмы Минина, 4а
33	Монтаж напольного плинтуса	м.п	60,00	№ 21, 22, ул. Кузьмы Минина, 4а
34	Демонтаж дверного блока	шт	1,00	№ 15, ул. Кузьмы Минина, 4а
35	Монтаж дверного блока	шт	1,00	№ 15, ул. Кузьмы Минина, 4а
36	Снятие поврежденных обоев	м2	60,00	№ 21, 22, ул. Кузьмы Минина, 4а
37	Наклейка обоев	м2	60,00	№ 21, 22, ул. Кузьмы Минина, 4а
38	Покраска обоев в/д краской на 2 слоя	м2	60,00	№ 21, 22, ул. Кузьмы Минина, 4а
39	Расчистка шпатлевочного и покрасочного слоев стен	м2	8,00	№ 5, ул. Ленина, 90
40	Грунтовка стен	м2	8,00	№ 5, ул. Ленина, 90
41	Шпатлевка стен	м2	8,00	№ 5, ул. Ленина, 90
42	Грунтовка стен перед покраской	м2	33,00	№ 5, ул. Ленина, 90
43	Покраска стен в/д краской на 2 слоя	м2	33,00	№ 5, ул. Ленина, 90
44	Демонтаж напольного плинтуса	м.п.	16,00	№ 5, ул. Ленина, 90
45	Демонтаж линолеума	м2	15,20	№ 5, ул. Ленина, 90
46	Настил линолеума	м2	15,20	№ 5, ул. Ленина, 90
47	Монтаж напольного плинтуса	м.п.	16,00	№ 5, ул. Ленина, 90

48	Расчистка штукатурного, шпатлевочного и покрасочного слоев стен	м2	5,00	№ 4, ул. Орджоникидзе, 35
49	Обработка стен противогрибковым препаратом	м2	5,00	№ 4, ул. Орджоникидзе, 35
50	Грунтовка стен	м2	5,00	№ 4, ул. Орджоникидзе, 35
51	Штукатурка стен	м2	5,00	№ 4, ул. Орджоникидзе, 35
52	Грунтовка стен перед шпатлеванием	м2	5,00	№ 4, ул. Орджоникидзе, 35
53	Шпатлевка стен	м2	5,00	№ 4, ул. Орджоникидзе, 35
54	Грунтовка стен перед покраской	м2	30,00	№ 4, ул. Орджоникидзе, 35
55	Покраска стен в/д краской на 2 слоя	м2	30,00	№ 4, ул. Орджоникидзе, 35
56	Демонтаж потолочных светильников	шт	4,00	№ 4, ул. Советская, 49а
57	Демонтаж напольного плинтуса	м.п	20,00	№ 4, ул. Советская, 49а
58	Демонтаж линолеума	м2	29,60	№ 4, ул. Советская, 49а
59	Демонтаж ДВП	м2	29,60	№ 4, ул. Советская, 49а
60	Монтаж ДВП	м2	29,60	№ 4, ул. Советская, 49а
61	Настил линолеума со сваркой швов	м2	29,60	№ 4, ул. Советская, 49а
62	Монтаж напольного плинтуса	м.п	20,00	№ 4, ул. Советская, 49а
63	Монтаж потолочных светильников	шт	4,00	№ 4, ул. Советская, 49а
64	Демонтаж отделки потолка ГКЛ	м2	15,00	№ 4, ул. Советская, 49а
65	Монтаж отделки потолка ГКЛ по существующему каркасу	м2	15,00	№ 4, ул. Советская, 49а
66	Шпатлевка ГКЛ	м2	15,00	№ 4, ул. Советская, 49а
67	Грунтовка потолка перед покраской	м2	29,60	№ 4, ул. Советская, 49а
68	Покраска потолка в/д краской на 2 слоя	м2	29,60	№ 4, ул. Советская, 49а
69	Снятие обоев	м2	3,00	№ 4, ул. Советская, 49а
70	Наклейка обоев	м2	3,00	№ 4, ул. Советская, 49а
71	Покраска обоев в/д краской на 2 слоя	м2	3,00	№ 4, ул. Советская, 49а
72	Погрузка и вывоз мусора	т	2,00	г. Новосибирск, ул. 1-я Механическая, 18, ул. Дачная, 33, проспект Дзержинского, 1а, ул. Дуси Ковальчук, 39б, Красный проспект, 59, ул. Кузьмы Минина, 4а, ул. Ленина, 90, ул. Орджоникидзе, 35, ул. Советская, 49а.

Заказчик:

Директор МУП «ЦММ»

В. В. Веляцкий
М.П.



Подрядчик:

Заместитель директора ООО «АБСОЛЮТ»

/ П. С. Морозов
М.П.

