

Примечание к дополнительному соглашению от 01.02.2022 №1
к договору от 22.11.2021 № 2021.174 844


Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министра РФ

СОГЛАСОВАНО



Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Министра России от 26 декабря № 2019/г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)



УТВЕРЖДАЮ:

ДИРЕКТОР КУП ЦМИ

Э.В. БЕЛЯККИЙ

2022 года

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

г. Новосибирск, ул. Объединения, 39

(наименование стройки)

Муниципальное нежилое помещение

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость

565,70 (54,63) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	507,72	(47,27)	тыс.руб.
монтажных работ	81,69	(9,33)	тыс.руб.
оборудования	3,57	(0,66)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

Расчетный измеритель конструктивного решения

	142,54	(4,95)	тыс.руб.
	538,67		чел.час.
	8,24		чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1. отопление и вентиляция													
1	ФЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза Объем=6 / 100	100 м2								0,06		
		1 ОТ					554,12				33,25	28,82	958
		2 ЭМ					0,66				0,04		
		3 в т.ч. ОТм					0,12				0,01	28,82	
		4 М					145,95				8,76		
		3Т	чел.-ч	63,4							3,804		
		3Тм	чел.-ч	0,01							0,0006		
		Итого по расценке					700,73				42,05		958
		ФОТ											33,26
		Приказ Министра России № НР Материальные работы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	%	90							90		29,93
		Приказ Министра России № СП Материальные работы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	%	46							46		15,30
		Всего по позиции											87,28
2	ФССЦ-14.4.02.04-0182	Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению для наружных работ МА-15, белая (Материальные работы (ремонтно-строительные))	т								0,000966	22 638,20	21,87
3	ФЕР20-01-001-01	Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальный) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм Объем=6 / 100	100 м2								0,06		
		1 ОТ					1 345,96	0,7			56,53	28,82	1 629
		2 ЭМ					117,43	0,7			4,93		
		3 в т.ч. ОТм					14,83	0,7			0,62	28,82	18
		4 М					434,65	0			0,00		
		3Т	чел.-ч	154	0,7						6,468		
		3Тм	чел.-ч	1,2	0,7						0,0504		
		Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 519/пр табл.2 п.4											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке						1 898,04		61,46		1 647
	ФОТ		%	121	0,9	108,9			57,15		1 794
	Приказ Минстроя России № НР Сантехнические работы - внутренние 812/пр от 21.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			62,24		
	Приказ Минстроя России № СП Сантехнические работы - внутренние 774/пр от 11.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								34,98		1 008
	Всего по позиции										158,68
	Итого по разделу 1 отопление и вентиляция :										2 801
	Итого прямые затраты (справочно)								125,38		2 587
	в том числе:								89,78		49
	Оплата труда рабочих								4,97		18
	Эксплуатация машин								0,63		165
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								30,63		2 656
	Материалы								267,83		1 449
	Строительные работы								89,78		2 605
	в том числе:								4,97		50,28
	оплата труда								0,63		92,17
	эксплуатация машин и механизмов								30,63		90,41
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								92,17		50,28
	Материалы								92,17		92,17
	накладные расходы								50,28		50,28
	сметная прибыль								90,41		92,17
	Итого ФОТ (справочно)								92,17		50,28
	Итого накладные расходы (справочно)								92,17		50,28
	Итого сметная прибыль (справочно)								92,17		50,28
	Итого по разделу 1 отопление и вентиляция								267,83		6 906
Раздел 2. Крыльцо											
4	ФЕРм08-03-593-06	Установка светильника и информационного табло с подсветкой	100 шт			0,02					
		Объем=2 / 100									
		1 ОТ					700,75		14,02	28,82	404
		2 ЭМ					158,72		3,17	28,82	13
		3 в т.ч. ОТМ					21,97		0,44	28,82	13
		4 М					514,36		10,29	28,82	13
		ЗТ	чел.-ч				70,64		1,4128	28,82	13
		ЗТМ	чел.-ч				1,75		0,035	28,82	13
		Итого по расценке					1 373,83		27,48	28,82	404
		ФОТ							14,46	28,82	13
		Приказ Минстроя России № НР Электротехнические установки на других 812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах п.49.3	%						14,03	28,82	13
									14,03	28,82	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № СП Электротехнические установки на других		%	51		51					213
	774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах										7,37
	п.49,3										
5	ФССП-20.3.03.07-0051	Светильник светодиодный	шт	1		399,63					48,88
		(Электротехнические установки на других объектах)									399,63
		Итого по разделу 2 Крыльцо :									427,11
		Итого прямые затраты (справочно)									427,11
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									14,02
		Эксплуатация машин									3,17
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									0,44
		Материалы									409,92
		Монтажные работы									448,51
		в том числе:									
		оплата труда									14,02
		эксплуатация машин и механизмов									3,17
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									0,44
		Материалы									409,92
		накладные расходы									14,03
		сметная прибыль									7,37
		Итого ФОТ (справочно)									14,46
		Итого накладные расходы (справочно)									14,03
		Итого сметная прибыль (справочно)									7,37
		Итого по разделу 2 Крыльцо									448,51
3 266											
Раздел 3. Пол											
6	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и	100 м2			0,576					
		решина									
		Объем=(64,2-2,8-1,2-2,6) / 100									
		1 ОТ									88,84
		2 ЭМ									4,06
		3 в т.ч. ОТМ									1,76
		ЗТ	чел.-ч			11,39					6,56064
		ЗТМ	чел.-ч			0,13					0,07488
		Итого по расценке									92,90
		ФОТ									53,51
		Приказ Минстроя России № НР Полы (ремонтно-строительные)	%			89					52,18
		812/пр от 21.12.2020 Прил.									46,44
		п.91									
		Приказ Минстроя России № СП Полы (ремонтно-строительные)	%			49					25,57
		774/пр от 11.12.2020 Прил.									
		п.91									
		Всего по позиции									125,52
7	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из	100 м			0,6452					
		пластмассовых материалов									
		Объем=((2,38+2,75)*2+(8,98+1,3)*2+(1,3+1,1)*2+(3,18+3,96)*2+(3,97+3,2)*2+(3,99+3,2)*2)-1,5*1-0,9*14) / 100									
		1 ОТ									29,41
											18,98
											28,82
											547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3Т	Итого по расценке		чел.-ч	3,77		2,432404					
	ФОТ						29,41		18,98		547
	Приказ Минстроя России № НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89			16,89		487
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91										
	Приказ Минстроя России № СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49			9,30		268
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91										
	Всего по позиции								45,17		
8	ФЕРр57-4-5	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50%	100 м2			0,03					
		Объем=(1+2) / 100									
	1 ОТ						1 245,38		37,36	28,82	1 077
	2 ЭМ						130,42		3,91		
	3 в т.ч. ОТм						36,09		1,08	28,82	31
	4 М						3 650,83		109,52		
	3Т		чел.-ч	146		4,38					
	3Тм		чел.-ч	2,8		0,084					
	Итого по расценке						5 026,63		150,79		1 108
	ФОТ								38,44		986
	Приказ Минстроя России № НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89			34,21		
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91										
	Приказ Минстроя России № СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49			18,84		543
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91										
	Всего по позиции								203,84		
9	ФЕРр57-2-5	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2			0,576					
		Объем=(64.2-2.8-1.2-2.6) / 100									
	1 ОТ						126,13		72,65	28,82	2 094
	2 ЭМ						4,69		2,70		
	3 в т.ч. ОТм						2,03		1,17	28,82	34
	3Т		чел.-ч	16,17		9,31392					
	3Тм		чел.-ч	0,15		0,0864					
	Итого по расценке						130,82		75,35		2 128
	ФОТ								73,82		1 894
	Приказ Минстроя России № НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89			65,70		
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91										
	Приказ Минстроя России № СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49			36,17		1 043
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91										
	Всего по позиции								177,22		
10	ФЕР11-01-035-04	Устройство покрытий: из плит древесностружечных	100 м2			0,576					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Объем=(64,2-2,8-1,2-2,6) / 100									
	1 ОТ						413,34		238,08	28,82	6 861
	2 ЭМ						72,67		41,86		
	3 в т.ч. ОТМ						17,46		10,06	28,82	290
	4 М						4 001,00		2 304,58		
	ЗТ		чел-ч	47,84			27,55584				
	ЗТМ		чел-ч	1,41			0,81216				
	Итого по расценке						4 487,01		2 584,52		7 151
	ФОТ						248,14		250,13		7 208
	Приказа Минстроя России № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11		%	112	0,9	100,8					
	Приказа Минстроя России № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11		%	65	0,85	55,25			137,10		3 951
11	ФЕР11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2			0,602			2 971,75		
		Объем=(6,5+1,4+12,6+11,7+12,7+12,7+2,6) / 100									
	1 ОТ						261,02		157,13	28,82	4 528
	2 ЭМ						60,19		36,23		
	3 в т.ч. ОТМ						10,16		6,12	28,82	176
	ЗТ		чел-ч	31,41			18,90882				
	ЗТМ		чел-ч	0,82			0,49364				
	Итого по расценке						321,21		193,36		4 704
	ФОТ						163,25		164,56		4 742
	Приказа Минстроя России № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11		%	112	0,9	100,8					
	Приказа Минстроя России № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11		%	65	0,85	55,25			90,20		2 599
12	ФССЦ-01.7.06.14-0034	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100 м			0,40936			99,40		40,69
		Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ HORIZON" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2			61,404			71,47		4 388,54
13	ФССЦ-01.6.03.04-0112	Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ HORIZON" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2			61,404			71,47		4 388,54
14	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м			0,7062					1 248
		Объем=((2,38+2,75)*2+(8,98+1,3)*2+(1,3+1,1)*2+(3,18+3,96)*2+(3,97+3,2)*2+(3,99+3,2)*2+(1,8+1,4)*2)-0,9*16) / 100					61,32		43,30	28,82	1 248
		1 ОТ					61,32		43,30	28,82	1 248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						2,13		1,50		
	3 в т.ч. ОТМ						0,42		0,30	28,82	
	4 М						152,84		107,94		
	ЗТ		Чел.-ч	6,68		4,717416					
	ЗТМ		Чел.-ч	0,04		0,028248					
	Итого по расценке					216,29			152,74		
	ФОТ								43,60		1 257
	Приказа Минстроя России № НР Полы								43,95		1 267
	812/пр от 21.12.2020 Прил.										
	п.11										
	Приказа Минстроя России № СП Полы										
	774/пр от 11.12.2020 Прил.										
	п.11										
	Всего по позиции								220,78		694
15	ФССЦ-11.3.03.06-0011	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм, цветной (Полы)	М			71,3262	4,18		298,14		
16	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстиляющих слоев и набетонки	Т			0,009568					
	Объем=3,68*(2,6)/1000										
	1 ОТ						102,78		0,98	28,82	28
	2 ЭМ						30,45		0,29		
	3 в т.ч. ОТМ						4,35		0,04	28,82	1
	4 М						285,60		2,73		
	ЗТ		Чел.-ч	11,6		0,1109888					
	ЗТМ		Чел.-ч	0,35		0,0033488					
	Итого по расценке						418,83		4,00		29
	ФОТ								1,02		27
	Приказа Минстроя России № НР Бетонные и железобетонные монолитные								0,94		
	812/пр от 21.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве										
	п.6										
	Приказа Минстроя России № СП Бетонные и железобетонные монолитные										
	774/пр от 11.12.2020 Прил. конструкции и работы в строительстве										
	п.6										
	Всего по позиции								5,44		14
17	ФССЦ-08.1.02.17-0089	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50x50 мм	М2			2,6	33,74		87,72		
18	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (комната 24) Объем=2,6 / 100	100 М2			0,026					
	(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)										
	1 ОТ						282,66		7,35	28,82	212
	2 ЭМ						43,61		1,13		
	3 в т.ч. ОТМ						17,15		0,45	28,82	13
	4 М						8,54		0,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3Т		цел.-ч	35,6		0,9256					
	3Тм		цел.-ч	1,27		0,03302					
	Итого по расценке						334,81				8,70
	ФОТ										7,80
	Приказ Минстроя России № НР Голы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11		%	112	0,9	100,8					7,86
	Приказ Минстроя России № СП Голы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11		%	65	0,85	55,25					4,31
	Всего по позиции										20,87
19	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжёлый (Голы)	м3			0,05304	424,88				22,54
20	ФЕР11-01-01-1-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-01-1-01 (комната 24)	100 м2			0,026					
		Объем=2,6 / 100									
		до 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЭМ=6)									
		1 ОТ					3,49	6			0,54 28,82
		2 ЭМ					7,56	6			1,18
		3 в т.ч. ОТм					2,84	6			0,44 28,82
		3Т	цел.-ч	0,44	6	0,06864					
		3Тм	цел.-ч	0,21	6	0,03276					
		Итого по расценке					11,05				1,72
		ФОТ									0,98
		Приказ Минстроя России № НР Голы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	%	112	0,9	100,8					0,99
		Приказ Минстроя России № СП Голы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	%	65	0,85	55,25					0,54
	Всего по позиции										3,25
21	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжёлый (Голы)	м3			0,07956	424,88				33,80
		Итого по разделу 3 Пол :									
		Итого прямые затраты (справочно)									8 115,10
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									627,54
		Эксплуатация машин									91,14
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									20,67
		Материалы									7 396,42
		Строительные работы									9 093,39
		в том числе:									
		оплата труда									627,54
											18 086
											898
											596
											39 941
											87 120
											18 086

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) материалы накладные расходы сметная прибыль Итого ФОТ (справочно) Итого накладные расходы (справочно) Итого сметная прибыль (справочно)							91,14 20,67 7 396,42 631,67 346,62 648,21 631,67 346,62			898 596 39 941 18 206 9 989 18 682 18 206 9 989
Итого по разделу 3 Пол 9 093,39 87 120												
Раздел 4. Стены												
22	ФЕРР63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2			1,1244						
		Объем=(((1,3+1,1)*2+(3,18+3,96)*2+(3,97+3,2)*2+(3,99+3,2)*2)-2,6-0,9*6-1,8*1,4-1,4*1,4*2) / 100					81,12		91,21	28,82	2 629	
		1 ОТ										
		ЗТ	чел.-ч	10,4			11,69376					
		Итого по расценке					81,12		91,21	28,82	2 629	
		ФОТ							91,21		2 629	
		Приказ Минстроя России № НР-Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	90					82,09		2 366	
		812/пр от 21.12.2020 Прил. (ремонтно-строительные)										
		п.97										
		Приказ Минстроя России № СП-Стекольные, обойные и облицовочные	%	45					41,04		1 183	
		774/пр от 11.12.2020 Прил. работы (ремонтно-строительные)										
		п.97										
Всего по позиции 214,34												
23	ФЕРР63-10-1	Разборка облицовки стен и перегородок	100 м2			0,61862						
		Объем=(((2,38+2,75)*2+(8,98+1,3)*2)*2,6-1,5*2-1-0,9*2,1*8) / 100										
		1 ОТ					63,16		39,07	28,82	1 126	
		2 ЭМ					6,25		3,87			
		3 в т.ч. ОТМ					2,70		1,67	28,82	48	
		ЗТ	чел.-ч	7,31			4,5221122					
		ЗТМ	чел.-ч	0,2			0,123724					
		Итого по расценке					69,41		42,94			
		ФОТ							40,74		1 174	
		Приказ Минстроя России № НР-Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	90					36,67		1 057	
		812/пр от 21.12.2020 Прил. (ремонтно-строительные)										
		п.97										
		Приказ Минстроя России № СП-Стекольные, обойные и облицовочные	%	45					18,33		528	
		774/пр от 11.12.2020 Прил. работы (ремонтно-строительные)										
		п.97										
Всего по позиции 97,94												
24	ФЕРР63-10-1	Разборка коробов ДСП в комнатах	100 м2			0,108						
		Объем=(3*1,2*3) / 100										
		1 ОТ					63,16		6,82	28,82	197	
		2 ЭМ					6,25		0,68			
		3 в т.ч. ОТМ					2,70		0,29	28,82	8	
		ЗТ	чел.-ч	7,31								
		ЗТМ	чел.-ч	0,2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке						69,41		7,50		205
	ФОТ								7,11		185
	Приказ Минстроя России № НР-Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. (ремонтно-строительные) п.97	%	90	90					6,40		
	Приказ Минстроя России № СП-Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	%	45	45					3,20		92
	Всего по позиции										17,10
25	ФЕР10-05-008-01	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом (короба для радиаторов)	100 м2			0,11496					
		Объем=((3,18+3,2+3,2)*1,2) / 100									
		1 ОТ					752,81		86,54	28,82	2 494
		2 ЭМ					53,46		6,15		
		3 в т.ч. ОТМ					5,20		0,60	28,82	17
		4 М					2 705,74		311,05		
		ЗТ	чел.-ч	83			9,54168				
		ЗТМ	чел.-ч	0,4			0,045984				
		Итого по расценке					3 512,01		403,74		2 511
		ФОТ							87,14		2 441
		Приказ Минстроя России № НР-Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	%	108	0,9	97,2			84,70		
		Приказ Минстроя России № СП-Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	%	55	0,85	46,75			40,74		1 174
		Всего по позиции							529,18		
26	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2			12,30072	15,00		184,51		
		(Деревянные конструкции)									
27	ФССЦ-11.3.03.12-0002	Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6x0,9 м	м2			3,24	65,00		210,60		
		(Деревянные конструкции)									
		Объем=0,6*0,9*2*3									
28	ФЕРр61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=25 / 100	100 м2			0,25					
		1 ОТ					1 391,91		347,98	28,82	10 029
		2 ЭМ					20,94		5,24		
		3 в т.ч. ОТМ					9,05		2,26	28,82	65
		4 М					1 140,25		285,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3Т		чел.-ч	157,1		39,275					
	3Тм		чел.-ч	0,67		0,1675					
	Итого по расценке					2 553,10			638,28		10 094
	ФОТ								350,24		8 984
	Приказ Министра России № НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95		%	89		89			311,71		
	Приказ Министра России № СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95		%	44		44			154,11		4 441
	Всего по позиции					1 104,10					
29	ФЕР15-06-007-01	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками с подготовкой поверхности	100 м2			1,84472					
	1 ОТ	Объем= $((1,3+1,1)^2+(3,18+3,96)^2+(3,97+3,2)^2+(3,99+3,2)^2+(2,38+2,75)^2+(8,98+1,3)^2) \cdot 2,6 - (0,9 \cdot 15+1,8 \cdot 1,4+1,4 \cdot 1,4 \cdot 2) / 100$				1 028,28			1 896,89	28,82	54 668
	2 ЭМ					13,77			25,40		
	3 в т.ч. ОТМ					2,59			4,78	28,82	138
	4 М					230,63			425,45		
	3Т		чел.-ч	106,89		197,182120					
	3Тм		чел.-ч	0,22		0,4056384					
	Итого по расценке					1 272,68			2 347,74		54 806
	ФОТ								1 901,67		49 325
	Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100		0,9			1 711,50		
	Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49		0,85			792,05		22 827
	Всего по позиции					4 851,29					
30	ФССЦ-01.6.02.02-0001	Стеклообои: МЕРМЕТ, рогожка (Отделочные работы)	10 м2			19,36956			45,72		885,58
	Объем=(193,6956) / 10										
31	ФССЦ-04.3.02.09-1009	Смеси сухие штукатурные декоративные, на цементной основе, для ручного нанесения, класс В7,5 (М100)	кг			221,3664			4,09		905,39
	(Отделочные работы)										
32	ФССЦ-14.1.03.02-0113	Клей дисперсионный пастообразный для виниловых, текстильных, фото и стеклообоев, расход 300-500 г/м2 (Отделочные работы)	кг			50,7298			24,23		1 229,18
33	ФССЦ-14.3.02.03-0007	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17 свето-бежевая (Отделочные работы)	т			0,034496			16 870,90		581,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ФЕРр62-16-6	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски более 35% (комната 24)	100 м2			0,16848					
		Объем=(((1,8+1,44)*2)/2,6) / 100									
		1 ОТ					240,19		40,47	28,82	1166
		2 ЭМ					7,07		1,19		
		3 в т.ч. ОТМ					2,05		0,35	28,82	10
		4 М					160,12		26,98		
		ЗТ									
		ЗТМ									
		Итого по расценке					4,683744				
		ФОТ					0,0269568				
		Итого по расценке					407,38		68,64	40,82	1176
		Приказ Минстроя России № НР-Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			36,74		1058
		812/лр от 21.12.2020 Прил. п.96									
		Приказ Минстроя России № СП-Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			18,78		541
		774/лр от 11.12.2020 Прил. п.96									
		Всего по позиции					124,16				
35	ФССЦ-14.3.02.01-0381	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная (Отделочные работы)	т			0,011962	12 450,65		148,93		
		Итого по разделу 4 Стены :					7 746,22		100 779		
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих					2 508,98		72 309		
		Эксплуатация машин					42,53		419		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)					9,95		286		
		Материалы					5 194,71		28 051		
		Строительные работы					11 084,28		196 981		
		в том числе:									
		оплата труда					2 508,98		72 309		
		эксплуатация машин и механизмов					42,53		419		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)					9,95		286		
		материалы					5 194,71		28 051		
		накладные расходы					2 269,81		65 416		
		сметная прибыль					1 068,25		30 786		
		Итого ФОТ (справочно)					2 518,93		72 595		
		Итого накладные расходы (справочно)					2 269,81		65 416		
		Итого сметная прибыль (справочно)					1 068,25		30 786		
		Итого по разделу 4 Стены					11 084,28		196 981		
Раздел 5. Потолок											
36	ФЕР15-01-047-15	Разборка потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профлиста	100 м2			0,182					
		Объем=(6,5+1,7) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; Т3=0,7; Т3М=0,7 519/лр табл.2 п.4										
	1 ОТ						963,12	0,7	122,70	28,82	3 536
	2 ЭМ						324,71	0,7	41,37		
	3 в т.ч. ОТМ						63,39	0,7	8,08	28,82	233
	4 М						5 335,40	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	102,46	0,7		13,053404				
	ЗТМ		чел.-ч	5,34	0,7		0,680316				
	Итого по расценке						6 623,23		164,07		
	ФОТ								130,78		3 769
	Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9				117,70		3 392
	Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85				54,47		1 570
37	ФЕР15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля Объем=(6,5+1,4+11,7+12,6+12,7+12,7) / 100	100 м2			0,576			336,24		
	1 ОТ						963,12		554,76	28,82	15 988
	2 ЭМ						324,71		187,03		
	3 в т.ч. ОТМ						63,39		36,51	28,82	1 052
	4 М						5 335,40		3 073,19		
	ЗТ		чел.-ч	102,46			59,01696				
	ЗТМ		чел.-ч	5,34			3,07584				
	Итого по расценке						6 623,23		3 814,98		
	ФОТ								591,27		17 040
	Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9				532,14		15 336
	Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85				246,26		7 097
38	ФЕРР62-17-6	Окрашивание водоземлясионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлясионной краской, с расчисткой старой краски более 35% (комната 24) Объем=2,6 / 100	100 м2			0,026			4 593,38		
	1 ОТ						291,86		7,59	28,82	219
	2 ЭМ						7,07		0,18		
	3 в т.ч. ОТМ						2,05		0,05	28,82	1
	4 М						219,68		5,71		
	ЗТ		чел.-ч	33,78			0,87828				
	ЗТМ		чел.-ч	0,16			0,00416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Итого по расценке						518,61				13,48		220
	ФОТ										7,64		198
	Приказ Минстроя России № НР Материальные работы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96		%	90		90					6,88		
	Приказ Минстроя России № СП Материальные работы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96		%	46		46					3,51		101
	Всего по позиции										23,87		
39	ФССЦ-14.3.02.01-0381	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная (Отделочные работы)	т				0,001846				12 450,65		22,98
	Итого по разделу 5 Потолок :										4 015,51		38 745
	Итого прямые затраты (справочно)												
	в том числе:												
	Оплата труда рабочих										685,05		19 743
	Эксплуатация машин										228,58		2 252
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)										44,64		1 286
	Материалы										3 101,88		16 750
	Строительные работы										4 976,47		66 439
	в том числе:												
	оплата труда										685,05		19 743
	эксплуатация машин и механизмов										228,58		2 252
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)										44,64		1 286
	материалы										3 101,88		16 750
	накладные расходы										656,72		18 926
	сметная прибыль										304,24		8 768
	Итого ФОТ (справочно)										729,69		21 029
	Итого накладные расходы (справочно)										656,72		18 926
	Итого сметная прибыль (справочно)										304,24		8 768
	Итого по разделу 5 Потолок										4 976,47		66 439
Раздел 6. Проемы													
40	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2				0,1911						
		Объем=(1,7*2,1*2+0,9*2,1*1+0,8*2,1*3+0,6*2,1*4) / 100									288,06		1 587
	1 ОТ										288,06		55,05
	3Т		чел.-ч	36,28			6,933108				288,06		55,05
	Итого по расценке										288,06		55,05
	ФОТ										55,05		1 587
	Приказ Минстроя России № НР Проемы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90		%	90		90					49,55		1 428
	Приказ Минстроя России № СП Проемы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90		%	47		47					25,87		746
	Всего по позиции										130,47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	ФЕР56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт			0,03					
		Объем=3 / 100									
		1 ОТ					1 437,99		43,14	28,82	1 243
		2 ЭМ					205,91		6,18		
		3Т	чел.-ч	179,3		5,379			49,32		1 243
		Итого по расценке					1 643,90		43,14		1 243
		ФОТ							38,83		1 119
		Приказа Минстроя России № НР Проемы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	%	90		90			20,28		584
		Приказа Минстроя России № СП Проемы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	%	47		47					
		Всего по позиции							108,43		
42	ФЕР56-9-4	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт			0,08					
		Объем=8 / 100									
		1 ОТ	чел.-ч	67,4		5,392	535,16		42,81	28,82	1 234
		3Т							42,81		1 234
		Итого по расценке					535,16		42,81		1 234
		ФОТ							38,53		1 111
		Приказа Минстроя России № НР Проемы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	%	90		90			20,12		580
		Приказа Минстроя России № СП Проемы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	%	47		47					
		Всего по позиции							101,46		
43	ФЕР10-01-039-02	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	100 м2			0,0714					
		Объем=(1,7*2,1*2) / 100									
		1 ОТ					752,94		53,76	28,82	1 549
		2 ЭМ					881,96		62,97		
		3 в т.ч. ОТМ					134,63		9,61	28,82	277
		4 М					1 402,15		100,11		
		3Т	чел.-ч	80,1		5,71914			216,84		1 826
		3ТМ	чел.-ч	10,24		0,731136			63,37		1 775
		Итого по расценке					3 037,05		61,60		
		ФОТ									
		Приказа Минстроя России № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	%	108		97,2					

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10		%	55	0,85	46,75			29,63		854
	Всего по позиции								308,07		
44	ФССЦ-01.7.04.07-0001 Комплект скобяных изделий для блоков двулопных входных дверей в здание (Деревянные конструкции)		компл	2		94,68			189,36		
45	ФССЦ-07.1.01.03-0002 Блок дверной стальной наружный двулопный типа ДСН ДКН, площадь 2,73 м2. (Деревянные конструкции)		м2	7,14		1 465,11			10 460,89		
46	ФЕР10-01-039-03 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 Объем=(0,9*2,1*1+0,8*2,1*3+0,6*2,1*4) / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3Т 3ТМ Итого по расценке ФОТ		100 м2	0,1197							
	Приказ Министра России № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10		%	108	0,9	97,2			129,24		3 725
	Приказ Министра России № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10		%	55	0,85	46,75			125,62		3 621
	Всего по позиции								481,42		
47	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однолопных (Деревянные конструкции)		компл	8		94,68			757,44		
48	ФССЦ-11.1.01.10-0004 Напичники из древесины тип Н-1, размер 13х74 мм (Деревянные конструкции)		м	64,638		4,94			319,31		
49	ФССЦ-11.2.02.01-0091 Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однолопные с полотном глухим: ДУ 21-9, площадь 1,8 м2 (Деревянные конструкции)		м2	11,97		244,08			2 921,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,0189					
		Объем=(0,9*2,1) / 100									
		1 ОТ					821,89		15,53	28,82	448
		2 ЭМ					1 132,88		21,41		
		3 в т.ч. ОТМ					172,57		3,26	28,82	94
		4 М					2 088,57		39,47		
		ЗТ	чел.-ч	89,53		1,692117					
		ЗТМ	чел.-ч	13,04		0,246456					
		Итого по расценке					4 043,34		76,41		542
		ФОТ							18,79		527
		Приказа Минстроя России № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил.			%	108	0,9	97,2	18,26		
		Приказа Минстроя России № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10			%	55	0,85	46,75	8,78		253
		п.10									
51	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещении однополных (Деревянные конструкции)	компл			1	94,68	94,68	103,45		
52	ФССЦ-07.1.01.03-0001	Блок дверной стальной внутренней однополный ДСВ, площадь 2,1 м2 (Деревянные конструкции) Объем=0,9*2,1	м2			1,89	1 799,14	3 400,37			
		Итого по разделу 6 Проемы :						18 879,50			110 303
		Итого прямые затраты (справочно)						333,77			9 620
		в том числе:						120,55			1 187
		Оплата труда рабочих						18,63			537
		Эксплуатация машин						18 425,18			99 496
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						19 376,99			124 642
		Материалы						333,77			9 620
		Строительные работы						120,55			1 187
		в том числе:						18,63			537
		оплата труда						18,63			537
		эксплуатация машин и механизмов						18 425,18			99 496
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						19 376,99			124 642
		материалы						333,77			9 620
		накладные расходы						120,55			1 187
		сметная прибыль						18,63			537
		Итого ФОТ (справочно)						333,77			9 620
		Итого накладные расходы (справочно)						120,55			1 187
		Итого сметная прибыль (справочно)						18,63			537
		Итого по разделу 6 Проемы						19 376,99			124 642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 7. Санузел											
53	ФЕРР62-16-6	Окрашивание водоземляционными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземляционной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2			0,09078					
		Объем=(((1,92+1,45+1,45+0,8)*2)*1,2-0,7*2,1*3) / 100									
		1 ОТ					240,19		21,80	28,82	628
		2 ЭМ					7,07		0,64		
		3 в т.ч. ОТМ					2,05		0,19	28,82	5
		4 М					160,12		14,54		
		3Т		чел.-ч	27,8						
		3ТМ		чел.-ч	0,16		2,523684				
		Итого по расценке					0,0145248				
		ФОТ					407,38		36,98		633
		Приказ Минстроя России № НР Маглярные работы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	%		90				19,79		570
		Приказ Минстроя России № СП Малярные работы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	%		46				10,12		291
		Всего по позиции					66,89				
54	ФССЦ-14.3.02.01-0381	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная (Отделочные работы)	т			0,006445	12 450,65		80,24		
55	ФЕРР62-17-6	Окрашивание водоземляционными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземляционной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2			0,04					
		Объем=(1,2+2,8) / 100									
		1 ОТ					291,86		11,67	28,82	336
		2 ЭМ					7,07		0,28		
		3 в т.ч. ОТМ					2,05		0,08	28,82	2
		4 М					219,68		8,79		
		3Т		чел.-ч	33,78						
		3ТМ		чел.-ч	0,16		1,3512				
		Итого по расценке					518,61		20,74		338
		ФОТ							11,75		304
		Приказ Минстроя России № НР Малярные работы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	%		90				10,58		304
		Приказ Минстроя России № СП Малярные работы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	%		46				5,41		155
		Всего по позиции					36,73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
56	ФССЦ-14.3.02.01-0381	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная (Отделочные работы)	т			0,00284	12 450,65				35,36	
57	ФЕРР65-6-10	Смена: гибких подводок Объем=3 / 100	100 шт			0,03						
		1 ОТ					428,10			12,84	28,82	370
		2 ЭМ					4,85			0,15		
		3 в т.ч. ОТМ					1,26			0,04	28,82	1
		ЗТ	чел.-ч	47,2		1,416						
		ЗТМ	чел.-ч	0,1		0,003						
		Итого по расценке					432,95			12,99	28,82	371
		ФОТ								12,88		382
		Приказ Минстроя России № НР Внутренние санитарно-технические работы: 812/пр от 21.12.2020 Прил. смена труб, санприборов, запорной арматуры и п.99.2 другое (ремонтно-строительные)	%	103		103				13,27		
		Приказ Минстроя России № СП Внутренние санитарно-технические работы: 774/пр от 11.12.2020 Прил. смена труб, санприборов, запорной арматуры и п.99.2 другое (ремонтно-строительные)	%	52		52				6,70		193
		Всего по позиции								32,96		
58	ФССЦ-18.2.06.08-0013	Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))	10 шт			0,3	204,50			61,35		
59	ФЕРР65-6-12	Смена: унитаза типа "Компакт" Объем=1 / 100	100 шт			0,01						
		1 ОТ					3 743,19			37,43	28,82	1 079
		2 ЭМ					72,73			0,73		
		3 в т.ч. ОТМ					18,83			0,19	28,82	5
		4 М					782,18			7,82		
		ЗТ	чел.-ч	412,7		4,127						
		ЗТМ	чел.-ч	1,5		0,015						
		Итого по расценке					4 598,10			45,98	28,82	1 084
		ФОТ								37,62		1 117
		Приказ Минстроя России № НР Внутренние санитарно-технические работы: 812/пр от 21.12.2020 Прил. смена труб, санприборов, запорной арматуры и п.99.2 другое (ремонтно-строительные)	%	103		103				38,75		
		Приказ Минстроя России № СП Внутренние санитарно-технические работы: 774/пр от 11.12.2020 Прил. смена труб, санприборов, запорной арматуры и п.99.2 другое (ремонтно-строительные)	%	52		52				19,56		564
		Всего по позиции								104,29		
60	ФССЦ-18.2.01.06-0001	Унитаз-компакт «Комфорт» с бачком присоединенным (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))	компл			1	318,00			318,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
61	ФССЦ-18.2.06.12-0031	Сидения к унитазам (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))	компл			1	39,20				39,20	
62	ФЕРр65-6-24	Смена: умывальников Объем=1 / 100	100 шт			0,01						
		1 ОТ					1 922,84			19,23	28,82	554
		2 ЭМ					67,88			0,68		
		3 в т.ч. ОТМ					17,57			0,18	28,82	5
		4 М					859,23			8,59		
		ЗТ	цел.-ч	212		2,12						
		ЗТМ	цел.-ч	1,4		0,014						
		Итого по расценке					2 849,95			28,50		559
		ФОТ								19,41		576
		Приказа Министра России № НР Внутренние санитарно-технические работы: 812/пр от 21.12.2020 Прил. смена труб, санприборов, запорной арматуры и п.99.2 другое (ремонтно-строительные)	%	103		103				19,99		
		Приказа Министра России № СП Внутренние санитарно-технические работы: 774/пр от 11.12.2020 Прил. смена труб, санприборов, запорной арматуры и п.99.2 другое (ремонтно-строительные)	%	52		52				10,09		291
63	ФССЦ-18.2.01.05-0004	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 600x450x150 мм (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))	компл			1	256,02			256,02		
64	ФССЦ-18.2.06.12-0021	Предесталы под умывальники прямоугольные (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))	шт			1	130,53			130,53		
65	ФЕРр65-6-19	Смена: раковин Объем=1 / 100	100 шт			0,01						
		1 ОТ					1 735,09			17,35	28,82	500
		2 ЭМ					67,88			0,68		
		3 в т.ч. ОТМ					17,57			0,18	28,82	5
		4 М					1 020,15			10,20		
		ЗТ	цел.-ч	191,3		1,913						
		ЗТМ	цел.-ч	1,4		0,014						
		Итого по расценке					2 823,12			28,23		505
		ФОТ								17,53		520
		Приказа Министра России № НР Внутренние санитарно-технические работы: 812/пр от 21.12.2020 Прил. смена труб, санприборов, запорной арматуры и п.99.2 другое (ремонтно-строительные)	%	103		103				18,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № СП Внутренние санитарно-технические работы: 774/пр от 11.12.2020 Прил. смена труб, санприборов, запорной арматуры и п.99.2 другое (ремонтно-строительные)		%	52		52			9,12		263	
	Всего по позиции								55,41			
66	ФССЦ-18.2.02.05-0003 Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, пластмассовым бутылочным сифоном	компл				1	383,02		383,02			
67	ФЕРР65-6-10 Смена: гибкая подводок Объем=2 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ	100 шт				0,02			428,10 4,85 1,26 0,944 0,002 432,95		8,66 8,59 8,85	247 255
	Приказ Минстроя России № НР Внутренние санитарно-технические работы: 812/пр от 21.12.2020 Прил. смена труб, санприборов, запорной арматуры и п.99.2 другое (ремонтно-строительные)		%	103		103					248	
	Приказ Минстроя России № СП Внутренние санитарно-технические работы: 774/пр от 11.12.2020 Прил. смена труб, санприборов, запорной арматуры и п.99.2 другое (ремонтно-строительные)		%	52		52					129	
	Всего по позиции								21,98			
68	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)) Объем=2 / 10	10 шт				0,2	204,50		40,90			
	Итого по разделу 7 Санузел :								1 526,70		11 277	
	Итого прямые затраты (справочно) в том числе:											
	Оплата труда рабочих								128,88		3 714	
	Эксплуатация машин								3,26		32	
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								0,89		24	
	Материалы								1 394,56		7 531	
	Строительные работы								1 721,46		16 887	
	в том числе:											
	оплата труда								128,88		3 714	
	эксплуатация машин и механизмов								3,26		32	
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								0,89		24	
	Материалы								1 394,56		7 531	
	накладные расходы								129,29		3 724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль									1 886
		Итого ФОТ (справочно)									3 738
		Итого накладные расходы (справочно)									3 724
		Итого сметная прибыль (справочно)									1 886
		Итого по разделу 7 Санузел									16 887
Раздел 8. Электроснабжение											
69	ФЕРР67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем=15 / 100	100 шт			0,15					
		1 ОТ					143,48		21,52	28,82	620
		2 ЭМ					2,50		0,38		
		3 в т.ч. ОТМ					1,08		0,16	28,82	5
		ЗТ	чел.-ч	17,89		2,6835					
		ЗТМ	чел.-ч	0,08		0,012					
		Итого по расценке					145,98		21,90	21,68	625
		ФОТ							19,73		569
		Приказ Министра России № НР Электромонтажные работы (ремонтно-812/пр от 21.12.2020 Прил. строительные)	%	91		91					
		Приказ Министра России № СП Электромонтажные работы (ремонтно-774/пр от 11.12.2020 Прил. строительные)	%	48		48			10,41		300
		п.101									
		п.101									
70	ФЕРМ08-03-599-12	Цитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса цитка до 6 кг	шт			1					52,04
		1 ОТ					27,08		27,08	28,82	780
		2 ЭМ					5,09		5,09		
		3 в т.ч. ОТМ					0,64		0,64	28,82	18
		4 М					46,85				
		ЗТ	чел.-ч	2,73		2,73					
		ЗТМ	чел.-ч	0,05		0,05					
		Итого по расценке					79,02		79,02	27,72	798
		ФОТ							26,89		774
		Приказ Министра России № НР Электротехнические установки на других 812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах	%	97		97					
		Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других 774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах	%	51		51			14,14		407
		п.49.3									
		п.49.3									
71	ФССЦ-62.1.02.15-0021	Цитки учета электрической энергии: ЩУ-1	шт			1	297,09		297,09		120,05
		(Инженерное оборудование)									
72	ФЕРМ08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт			4					
		1 ОТ					10,22		40,88	28,82	1 178
		4 М					0,38		1,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3Т	Итого по расценке	Чел.-ч	1,03		4,12	10,60		42,40		1 178
	ФОТ						40,88		39,65		1 143
		Приказ Министра России № НР Электротехнические установки на других 812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах п.49.3	%	97		97			20,85		601
		Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других 774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах п.49.3	%	51		51					
		Всего по позиции					102,90				
73	О	ФССЦ-62.1.01.09-0005 Выключатели автоматические: ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (Инженерное оборудование)	шт			4	9,87		39,48		
74	О	ФЕРм08-03-600-01 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт			1					
		1 ОТ					2,78		2,78	28,82	80
		2 ЭМ					1,81		1,81		
		3 в т.ч. ОТМ					0,26		0,26	28,82	7
		4 М					0,43		0,43		
		3Т	Чел.-ч	0,28		0,28					
		3ТМ	Чел.-ч	0,02		0,02					
		Итого по расценке					5,02		5,02		87
		ФОТ					3,04		2,95		84
		Приказ Министра России № НР Электротехнические установки на других 812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах п.49.3	%	97		97			1,55		44
		Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других 774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах п.49.3	%	51		51					
		Всего по позиции					9,52				
75	О	ФССЦ-62.5.01.04-0014 Счетчик электрической энергии электронный, однофазный (однотарифный)	шт			1	85,54		85,54		
76	О	ФЕРм08-02-390-01 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	шт			1					
		Объем=80 / 100									
		1 ОТ					154,92		123,94	28,82	3 572
		2 ЭМ					0,31		0,25		
		3 в т.ч. ОТМ					0,14		0,11	28,82	3
		4 М					51,53		41,22		
		3Т	Чел.-ч	16,29		13,032					
		3ТМ	Чел.-ч	0,01		0,008					
		Итого по расценке					206,76		165,41		3 575
		ФОТ					124,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № НР Электротехнические установки на других объектах 812/пр от 21.12.2020 Прил. объектов п.49.3		%	97		97			120,33		3 468
	Приказ Минстроя России № СП Электротехнические установки на других объектах 774/пр от 11.12.2020 Прил. объектов п.49.3		%	51		51			63,27		1 823
	Всего по позиции								349,01		
77	ФССЦ-20.2.05.04-0025	Кабель-канал (короб) 25x16 мм	М			80	1,71		136,80		
0		(Инженерное оборудование)									
78	ФЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 Объем=160 / 100	100 м			1,6					
		1 ОТ					26,51		42,42	28,82	1 223
		2 ЭМ					1,81		2,90		
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,42	28,82	12
		4 М							10,27	16,43	
		3Т	чел.-ч		2,82				4,512		
		3Тм	чел.-ч		0,02				0,032		
		Итого по расценке					38,59		61,75		
		ФОТ							42,84		1 235
	Приказ Минстроя России № НР Электротехнические установки на других объектах 812/пр от 21.12.2020 Прил. объектов п.49.3		%	97		97			41,55		1 198
	Приказ Минстроя России № СП Электротехнические установки на других объектах 774/пр от 11.12.2020 Прил. объектов п.49.3		%	51		51			21,85		630
	Всего по позиции								125,15		
79	ФССЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м			0,06	3 036,70		182,20		
		(Электротехнические установки на других объектах) Объем=60 / 1000									
80	ФССЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м			0,1	4 814,02		481,40		
		(Электротехнические установки на других объектах) Объем=100 / 1000									
81	ФССЦ-20.5.02.04-0001	Коробка ответвительная размером 100x100x50 мм	шт			10	20,70		207,00		
		(Электротехнические установки на других объектах)									
82	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неуглопенного типа при открытой проводке	100 шт			0,11					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
	1 ОТ						342,84		37,71	28,82	1 087
	2 ЭМ						4,77		0,52		
	3 в т.ч. ОТМ						0,64		0,07	28,82	2
	4 М						106,42		11,71		
	ЗТМ		чел.-ч	34,56							
			чел.-ч	0,05							
	Итого по расценке						454,03		49,94		1 089
	ФОТ								37,78		1 056
	Приказ Министра России № НР Электротехнические установки на других		%	97		97			36,65		
	812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах										
	п.49.3										
	Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других		%	51		51			19,27		555
	774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах										
	п.49.3										
83	ФССЦ.20.4.03.05-0003	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением	100 шт			0,11	2 202,00		242,22		
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Объем=11 / 100									
84	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: однополюсный неуплощенный типа при открытой проводке	100 шт			0,08					
		1 ОТ					313,47		25,08	28,82	723
		2 ЭМ					4,77		0,38		
		3 в т.ч. ОТМ					0,64		0,05	28,82	1
		4 М					105,83		8,47		
		ЗТМ	чел.-ч	31,6							
			чел.-ч	0,05							
	Итого по расценке						424,07		33,93		724
	ФОТ								25,13		702
	Приказа Министра России № НР Электротехнические установки на других		%	97		97			24,38		
	812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах										
	п.49.3										
	Приказа Министра России № СП Электротехнические установки на других		%	51		51			12,82		369
	774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах										
	п.49.3										
	Всего по позиции								71,13		
85	ФССЦ.20.4.01.01-0031	Выключатель однополюсный для открытой проводки	10 шт			0,8	68,00		54,40		
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Объем=8 / 10									
86	ФЕРр67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт			0,02					
		Объем=2 / 100									
		1 ОТ					857,14		17,14	28,82	494
		2 ЭМ					0,94		0,02		
		3 в т.ч. ОТМ					0,41		0,01	28,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗТ		Чел.-ч	89,1		1,782					
	ЗТМ		Чел.-ч	0,03		0,0006					
	Итого по расценке						858,08		17,16		494
	ФОТ								17,15		450
	Приказ Минстроя России № НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. строительные) п.101		%	91		91			15,61		
	Приказ Минстроя России № СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. строительные) п.101		%	48		48			8,23		237
87	ФССЦ.20.3.03.03-0027	Светильники с лампой накаливания, потолочно-настенные, степень защиты IP44, мощность 100 Вт, со стеклом, НПБ 1101	шт	2		47,82			95,64		
	(Электромонтажные работы (ремонтно-строительные))										
88	ФЕРМ08-03-593-06	Светильник потолочный	100 шт		0,15						
	1 ОТ					700,75		105,11	28,82		3 029
	2 ЭМ					158,72		23,81			
	3 в т.ч. ОТМ					21,97		3,30	28,82		95
	4 М					514,36		77,15			
	ЗТ		Чел.-ч	70,64		10,596					
	ЗТМ		Чел.-ч	1,75		0,2625					
	Итого по расценке						1 373,83		206,07		3 124
	ФОТ							108,41			3 030
	Приказ Минстроя России № НР Электротехнические установки на других объектах 812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах п.49.3		%	97		97		105,16			
	Приказ Минстроя России № СП Электротехнические установки на других объектах 774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах п.49.3		%	51		51		55,29			1 593
	Всего по позиции						366,52				
89	ФССЦ.20.3.03.07-0051	Светильник светодиодный	шт	15		399,63			5 994,45		
	(Электротехнические установки на других объектах)										
	Итого по разделу 8 Электроснабжение :										
	Итого прямые затраты (справочно)						7 939,91		53 421		
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих						443,66		12 786		
	Эксплуатация машин						35,16		346		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)						5,02		143		
	Материалы						7 461,09		40 289		
	Строительные работы						188,68		3 190		
	в том числе:										
	оплата труда						38,66		1 114		
	эксплуатация машин и механизмов						0,40		4		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)						0,17		5		
	Материалы						95,64		516		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы сметная прибыль							35,34		1 019
		Монтажные работы							18,64		537
		в том числе:							8 411,81		69 264
		оплата труда							405,00		11 672
		эксплуатация машин и механизмов							34,76		342
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							4,85		138
		материалы							7 365,45		39 773
		накладные расходы							397,56		11 455
		сметная прибыль							209,04		6 022
		Оборудование							558,91		3 018
		Инженерное оборудование							558,91		3 018
		Итого ФОТ (справочно)							448,68		12 929
		Итого накладные расходы (справочно)							432,90		12 474
		Итого сметная прибыль (справочно)							227,68		6 559
		Итого по разделу 8 Электроснабжение							9 159,40		75 472
Раздел 9. Слаботочка											
90	ФЕРМ08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 Объем=80 / 100	100 м			0,8					
		1 ОТ				26,51			21,21	28,82	611
		2 ЭМ				1,81			1,45		
		3 в т.ч. ОТМ				0,26			0,21	28,82	6
		4 М				10,27			8,22		
		ЗТ	чел.-ч			2,82			2,256		
		ЗТМ	чел.-ч			0,02			0,016		
		Итого по расценке				38,59			30,88		
		ФОТ							21,42		617
		Приказ Министра России № НР Электротехнические установки на других 812/лр от 21.12.2020 Прил. объектах	%			97			20,78		598
		п.49.3									
		Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других 774/лр от 11.12.2020 Прил. объектах	%			51			10,92		315
		п.49.3									
		Всего по позиции							62,58		
91	ФЕРМ08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Объем=60 / 100	100 м			0,6					
		1 ОТ				154,92			92,95	28,82	2 679
		2 ЭМ				0,31			0,19		
		3 в т.ч. ОТМ				0,14			0,08	28,82	2
		4 М				51,53			30,92		
		ЗТ	чел.-ч			16,29			9,774		
		ЗТМ	чел.-ч			0,01			0,006		
		Итого по расценке				206,76			124,06		
		ФОТ							93,03		2 681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № НР Электротехнические установки на других 812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах п.49.3		%	97		97			90,24		2 601
	Приказ Минстроя России № СП Электротехнические установки на других 774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах п.49.3		%	51		51			47,45		1 367
	Всего по позиции								261,75		
92	ФССЦ-20.05.04-0025	Кабель-канал (короб) 25х16 мм	м			60	1,71		102,60		
	О	(Инженерное оборудование)									
93	ФССЦ-20.03.03-0014	Розетка двоярная интернет+телефон (Электротехнические установки на других объектах)	шт			100	0,06		769,00		46,14
		Объем=6 / 100									
94	ФССЦ-21.1.04.01-1024	Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5е (Электротехнические установки на других объектах)	м			1000	0,08		1 180,00		94,40
		Объем=80 / 1000									
	Итого по разделу 9 Слаботочка :								295,48		4 276
	Итого прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								114,16		3 290
	Эксплуатация машин								1,64		16
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								0,29		8
	Материалы								179,68		970
	Монтажные работы								464,87		9 157
	в том числе:										
	оплата труда								114,16		3 290
	эксплуатация машин и механизмов								1,64		16
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								0,29		8
	материалы								179,68		970
	накладные расходы								58,37		554
	сметная прибыль								102,60		554
	Оборудование								102,60		554
	Инженерное оборудование								102,60		554
	Итого ФОТ (справочно)								114,45		3 298
	Итого накладные расходы (справочно)								111,02		3 199
	Итого сметная прибыль (справочно)								58,37		1 682
	Итого по разделу 9 Слаботочка								567,47		9 711
Раздел 10. Новый Раздел											
95	ФССЦ-пр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т груза			10	42,98		429,80		
96	ФССЦ-пр-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км	т груза			10	13,38		133,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 10 Новый Раздел :									
		Итого прямые затраты (справочно)							563,60		5 551
		в том числе:									
		Эксплуатация машин							563,60		5 551
		Строительные работы							563,60		5 551
		Дополнительная перевозка									
		Итого по разделу 10 Новый Раздел							563,60		5 551
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							49 634,51		388 729
		в том числе:									
	1	Оплата труда рабочих							4 945,84		142 539
	1	Эксплуатация машин							1 094,60		10 782
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							101,16		2 911
		Материалы							43 594,07		235 408
		Строительные работы							47 272,70		507 717
		Строительные работы							46 709,10		502 166
		в том числе:									
		оплата труда							4 412,66		127 173
	1	эксплуатация машин и механизмов							491,43		4 841
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							95,58		2 752
		Материалы							35 639,02		192 451
	1	накладные расходы							4 147,39		119 528
		сметная прибыль							2 018,60		58 173
	1	Дополнительная перевозка							563,60		5 551
		Монтажные работы							9 325,19		81 688
		в том числе:									
		оплата труда							533,18		15 366
	1	эксплуатация машин и механизмов							39,57		390
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							5,58		159
		Материалы							7 955,05		42 957
	1	накладные расходы							522,61		15 058
		сметная прибыль							274,78		7 917
		Оборудование							661,51		3 572
	1	Инженерное оборудование							661,51	5,4	3 572
		Итого							57 259,40		592 977
		Итого ФОТ (справочно)							5 047,00		145 450
		Итого накладные расходы (справочно)							4 670,00		134 586
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 293,38		66 090
		аукционное понижение 0,795							45 521,22		471 417
		НДС 20%							9 104,24		94 283,40
		ВСЕГО по смете							54 625,46		565 700,40

Составил:

И.И. Ушаков *И.В. Кукушкин*

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]