

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору от 14.02.2022 № 2022.14539

г. Новосибирск

«28» октября 2022 г.

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Беляцкого Эдуарда Витальевича, действующего на основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью «ГлавСтройПроект», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Панфилова Олега Алексеевича, действующего на основании Устава, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору от 14.02.2022 № 2022.14539 (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции:

Цена Договора составляет 716 811 (Семьсот шестнадцать тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС 20 % - 119 468 (Сто девятнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 60 копеек. Цена Договора определена Сторонами в Локальном сметном расчете (Приложение № 3).

2. Приложение № 3 (Локальный сметный расчет) к Договору изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

4. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

Муниципальное унитарное
предприятие города Новосибирска
«Центр муниципального имущества»
(МУП «ЦМИ»)
630091, г. Новосибирск,
Красный проспект, 50
ИНН 5406100260, КПП 540601001
р/с 40702810644050001443
Сибирский банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810500000000641
БИК 045004641

Директор МУП «ЦМИ»

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью
«ГлавСтройПроект» (ООО «ГСП»)
630049, г. Новосибирск,
Красный проспект, д. 157/1, офис 514
эл. почта: gsp@glavstroiproekt.ru
тел.: +7 (913) 910-77-74
ОГРН 1165476170408
ИНН 5402024071 КПП 540201001
р/сч 40702810144050044049
Сибирский банк ПАО Сбербанк
к/сч 30101810500000000641
БИК 045004641

Генеральный директор ООО «ГСП»



Э. В. Беляцкий



/ О. А. Панфилов

СОГЛАСОВАНО:

*Утверждено к реализации
от 28.10.2022 г. 1
к договору от 14.02.2022 № 2022-14539*

ПРОВЕРЖАЮ:
Директор МАУ «ЦМИ»

/ Э. В. Беляцкий
2022 года


Генеральный директор ООО «СНП

И. В. А. Танфильев
2022 года



Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 363/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)
ГРАНД-Смета, версия 2022.2

г. Новосибирск, ул. Писарева, 4
(наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

(наименование объекта капитального строительства)
Муниципальное нежилое помещение
(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ Базиcно-индексным _____ методом
Основание _____

Составлен(а) в текущем (базиcном) уровне цен _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость	716,81	(73,61) тыс.руб.		
в том числе:				
строительных работ	979,64	(100,19) тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	171,34
монтажных работ	58,30	(6,35) тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	661,72 чел.час.
оборудования	0,92	(0,14) тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	8,76 чел.час.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. отопление											
1	ФЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2			0,019625					
		Объем=(3,14*0,025*25) / 100									
		1-2-4 Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	74,1		1,4542125	8,09		11,76		
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,0001963	65,71		0,01		
		01.7.20.08-0051 Ветошь	кг	0,1		0,0019625	1,82		0,00		
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0089		0,0001747	16 950,00		2,96		
		1 ОТ					599,47		11,76	29,64	349,00
		2 ЭМ					0,66		0,01	9,1	
		3 в т.ч. ОТм					0,12		0,00	29,64	
		4 М					151,04		2,96	6,71	20,00
		ЗТ	чел.-ч	74,1		1,4542125					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0001963					
		Итого по расценке					751,17		14,73		
		ФОТ							11,76		349,00
		Приказ № 812/пр от НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			10,58		314,00
		21.12.2020 Прил. п.96									
		Приказ № 774/пр от СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			5,41		161,00
		11.12.2020 Прил. п.96									
		Всего по позиции					22 638,20		30,72	6,71	844,00
2	ФССЦ-14.4.02.04-0182	Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению для наружных работ МА-15, белая	т			0,000316			7,15		48,00
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции					7,15		7,15		48,00
3	ФЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2			0,06					
		Объем=(4*1,5) / 100									
		1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	63,4		3,804	8,74		33,25		
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,0006	65,71		0,04		
		01.7.20.08-0051 Ветошь	кг	0,1		0,006	1,82		0,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных пистолетных красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	Т	0,0096		0,000516	16 950,00		8,75		
		1 ОТ					554,12		33,25	29,64	986,00
		2 ЭМ					0,66		0,04	9,1	
		3 в т.ч. ОТМ					0,12		0,01	29,64	
		4 М					145,95		8,76	6,71	59,00
		ЭТМ	чел.-ч	63,4		3,804					
			чел.-ч	0,01		0,0006					
		Итого по расценке					700,73				
		ФОТ							42,05		986,00
		Приказ № 812/пр от НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			33,26		986,00
		21.12.2020 Прил. п.96							29,93		887,00
		Приказ № 774/пр от СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			15,30		454,00
		11.12.2020 Прил. п.96									
4	ФССЦ-14.4.02.04-0182	Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению для наружных работ МА-15, белая	Т			0,000966	22 638,20		21,87	6,71	147,00
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))							87,28		2 386,00
		Всего по позиции							21,87		147,00
		Итого по разделу 1 отопление :							85,80		
		Итого прямые затраты (справочно)							45,01		
		в том числе:							0,05		
		Оплата труда рабочих							0,01		
		Эксплуатация машин							40,74		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							147,02		
		Строительные работы							45,01		
		в том числе:							0,05		
		оплата труда							0,01		
		эксплуатация машин и механизмов							40,74		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							20,71		
		материалы							45,02		
		накладные расходы							40,51		
		сметная прибыль							20,71		
		Итого ФОТ (справочно)							40,51		
		Итого накладные расходы (справочно)							20,71		
		Итого сметная прибыль (справочно)							147,02		
		Итого по разделу 1 отопление									147,00

Раздел 2. Пол

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов, деревянных и из пластмассовых материалов Объем= $(5,54+5,27)^2+(3,95+2,78)^2+(3,95+2,1)^2+(3,95+2,95)^2+(2,67+16,15+1,47)^2-0,9*18$ / 100 1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) 1 ОТ ЗТ	100 м чел.-ч чел.-ч	3,77 3,77		0,8536 3,218072 3,218072	7,80 29,41 29,41	25,10 25,10 25,10	25,10 25,10 25,10	29,64 29,64 29,64	744,00 662,00 365,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	% %	89 49		89 49					744,00 662,00 365,00
		Всего по позиции	100 м2			0,723		59,74			1 771,00
6	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (12,15,16,17) Объем=72,3 / 100 1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм	100 м2 чел.-ч маш.час	11,39 0,13		8,23497 0,09399	7,80 31,26 88,84 4,06 1,76	64,23 2,94 64,23 2,94 1,27	64,23 2,94 64,23 2,94 1,27	29,64 9,1 29,64	1 904,00 27,00 38,00
		Итого по расценке ФОТ					92,90	67,17			1 942,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	% %	89 49		89 49					1 728,00 952,00
		Всего по позиции	100 м2			0,11		157,57			4 611,00
7	ФЕР11-01-034-04	Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом (14) Объем=11 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 11.3.03.08-0004 Подложка под паркет и ламинат, толщина 2 мм 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ	100 м2 чел.-ч маш.час 10 м2	22,55 0,1 10,5		0,11 1,9844 0,0088 0	8,53 65,71 34,90 192,35 6,57 1,16 366,45	16,93 0,58 0,00 16,93 0,58 0,10 0,00	16,93 0,58 0,00 16,93 0,58 0,10 0,00	29,64 9,1 29,64	502,00 5,00 3,00
		Итого по расценке ФОТ					92,90	67,17			1 942,00
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2	%	89		89					1 728,00
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2	%	49		49					952,00
		Всего по позиции	100 м2			0,11		157,57			4 611,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3Тм		чел-ч	0,1	0,8	0,0088					
	Итого по расценке						565,37		17,51		
	ФОТ								17,03		505,00
	Приказ № 812/лр от НР Полы	%		112	0,9	100,8			17,17		509,00
	21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/лр от СП Полы	%		65	0,85	55,25			9,41		279,00
	11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								44,09		1 295,00
8	ФЕРр57-2-7	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	100 м2			0,833					
	Объем=83,3 / 100										
	1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел-ч		11,09		9,23797	7,80		72,06		
	91.06.06-048 Подъемники одномагчовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час		0,12		0,09996	31,26		3,12		
	1 ОТ						86,50		72,05	29,64	2 136,00
	2 ЭМ						3,75		3,12	9,1	28,00
	3 в т.ч. ОТм						1,62		1,35	29,64	40,00
	3Тм										
	Итого по расценке	чел-ч		11,09		9,23797	90,25		75,17		
	ФОТ	чел-ч		0,12		0,09996			73,40		2 176,00
	Приказ № 812/лр от НР Полы (ремонтно-строительные)	%		89		89			65,33		1 937,00
	21.12.2020 Прил. п.91										
	Приказ № 774/лр от СП Полы (ремонтно-строительные)	%		49		49			35,97		1 066,00
	11.12.2020 Прил. п.91										
	Всего по позиции								176,47		5 167,00
9	ФЕРр57-1-3	Разборка оснований покрытий полов: простильных полов	100 м2			0,833					
	Объем=83,3 / 100										
	1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел-ч		17,44		14,52752	7,80		113,31		
	1 ОТ						136,03		113,31	29,64	3 359,00
	3Т	чел-ч		17,44		14,52752					
	Итого по расценке						136,03		113,31		
	ФОТ								113,31		3 359,00
	Приказ № 812/лр от НР Полы (ремонтно-строительные)	%		89		89			100,85		2 990,00
	21.12.2020 Прил. п.91										
	Приказ № 774/лр от СП Полы (ремонтно-строительные)	%		49		49			55,52		1 646,00
	11.12.2020 Прил. п.91										
	Всего по позиции								269,68		7 995,00
10	ФЕРр57-1-2	Разборка оснований покрытий полов: лаг из досок и брусьев	100 м2			0,223					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=22,3 / 100										
	1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)		чел.-ч	7,67		1,71041	7,80		13,34		395,00
	1 ОТ						59,83		13,34	29,64	
	ЗТ		чел.-ч	7,67		1,71041					
	Итого по расценке						59,83		13,34		395,00
	ФОТ								13,34		352,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			11,87		194,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			6,54		
	Всего по позиции								31,75		941,00
11	ФЕР11-01-012-02	Укладка лаг. по кирпичным подкладкам	100 м2			0,223					
	Объем=22,3 / 100										
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	38,7		8,6301	8,53		73,61		
	91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т		маш.час	0,12		0,02676	89,99		2,41		
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,4		0,0892	31,26		2,79		
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,46		0,10258	65,71		6,74		
	01.3.05.23-0129 Натрий фтористый технический, марка А, сорт I		т	0,0034		0,0007582	19 100,00		14,48		
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,07		0,01561	2,44		0,04		
	01.7.15.06-0123 Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x60 мм		т	0,0016		0,0003568	8 475,00		3,02		
	06.1.01.05-0035 Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм		1000 шт	0,26		0,05798	1 752,60		101,62		
	11.1.01.09-0002 Лаги для устройств полов антисептированные тип II, сечение 100-150x40-60 мм		м3	1,18		0,26314	1 970,00		518,39		
	11.1.03.06-0071 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт III		м3	0,24		0,05352	1 045,00		55,93		
	12.1.02.06-0012 Рубероид кровельный РКК-350		м2	23		5,129	7,46		38,26		
	1 ОТ						330,11		73,61	29,64	2 182,00
	2 ЭМ						53,53		11,94	9,1	109,00
	3 в т.ч. ОТм						11,95		2,66	29,64	79,00
	4 М						3 281,33		731,74	6,71	4 910,00
	ЗТ		чел.-ч	38,7		8,6301					
	ЗТм		чел.-ч	0,98		0,21854					
	Итого по расценке						3 664,97		817,29		2 261,00
	ФОТ								76,27		2 279,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			76,88		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/лр от СП Лолы 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25			42,14		1 249,00
	Всего по позиции										
12	ФССЦ-04.3.01.09-0001 (Полы)	Раствор готовый кладочный цементный тяжёлый (Полы)	М3			0,03122	424,88		13,26	6,71	10 729,00
	Всего по позиции										
13	ФЕР11-01-033-01	Устройство покрытия: дощатых толщиной 28 мм	100 м2			0,833			13,26		89,00
	Объем=83,3 / 100										
	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср з)	Чел.-ч	54,7		45,5651	8,53		388,67		11 520,00
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,58		0,48314	31,26		15,10		599,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,84		0,69972	65,71		45,98		434,00
	91.21.07-001	Машины для обработки деревянных полов	Маш.час	2,7		2,2491	2,09		4,70		29,64
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0123		0,0102459	11 978,00		122,73		5 295,06
	11.1.01.04-0024	Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная ДП-27, толщина 27 мм, ширина без гребня 100-140 мм	м3	2,88		2,39904	2 156,00		5 172,33		6 356,61
	1 ОТ		Чел.-ч	54,7		45,5651	466,59		388,67	29,64	6 356,61
	2 ЭМ		Чел.-ч	1,42		1,18286	78,97		65,78	9,1	222,83
	3 в т.ч. ОТМ						17,57		14,64	29,64	6 356,61
	4 М									6,71	6 356,61
	3ТМ		Чел.-ч	1,42		1,18286					6 356,61
	Итого по расценке										
	ФОТ						6 902,17		5 749,51		11 954,00
	Приказ № 812/лр от НР Лолы 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8			403,31		12 050,00
	Приказ № 774/лр от СП Лолы 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25			406,54		12 050,00
	Всего по позиции										
14	ФЕР11-01-035-04	Устройство покрытия: из плит древесностружечных	100 м2			0,833			6 378,88		66 304,00
	Объем=83,3 / 100										
	1-3-1	Затраты труда рабочих (ср з.1)	Чел.-ч	47,84		39,85072	8,64		344,31		11 520,00
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,58		0,48314	31,26		15,10		599,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,83		0,69139	65,71		45,43		434,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		Т	0,0053		0,0044149	11 978,00		52,88		
	11.2.09.02-0004 Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 18-20 мм		100 м2	1,027		0,855491	3 834,00		3 279,95		
	1 ОТ						413,34		344,31	29,64	10 205,00
	2 ЭМ						72,67		60,53	9,1	551,00
	3 в т.ч. ОТМ						17,46		14,54	29,64	431,00
	4 М						4 001,00		3 332,83	6,71	22 363,00
	ЗТ		чел.-ч	47,84		39,85072					
	ЗТм		чел.-ч	1,41		1,17453					
	Итого по расценке						4 487,01		3 737,67		
	ФОТ								358,85		10 636,00
	Приказ № 812/пр от НР Полы 21.12.2020 Прил. п.11,		%	112	0,9	100,8			361,72		10 721,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от СП Полы 11.12.2020 Прил. п.11,		%	65	0,85	55,25			198,26		5 876,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								4 297,65		49 716,00
15	ФЕР11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2			0,723					
		Объем=72,3 / 100									
	1-2-7 Затраты труда рабочих (ср 2,7)		чел.-ч	31,41		22,70943	8,31		188,72		
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,34		0,24582	31,26		7,68		
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,48		0,34704	65,71		22,80		
	91.21.22-193 Машины для сварки линолеума		маш.час	5,3		3,8319	3,40		13,03		
	1 ОТ						261,02		188,72	29,64	5 594,00
	2 ЭМ						60,19		43,52	9,1	396,00
	3 в т.ч. ОТМ						10,16		7,35	29,64	218,00
	ЗТ		чел.-ч	31,41		22,70943					
	ЗТм		чел.-ч	0,82		0,59286					
	Итого по расценке						321,21		232,24		
	ФОТ								196,07		5 812,00
	Приказ № 812/пр от НР Полы 21.12.2020 Прил. п.11,		%	112	0,9	100,8			197,64		5 858,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от СП Полы 11.12.2020 Прил. п.11,		%	65	0,85	55,25			108,33		3 211,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								538,21		15 059,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ФССЦ-01.6.03.04-0232	Линолеум полукommerческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ МОДА" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) (Полы)	М2			73,746	72,87		5 373,87	6,71	36 059,00
		Всего по позиции							5 373,87		36 059,00
17	ФССЦ-01.7.06.14-0034	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума (Полы)	100 м			0,49164	99,40		48,87	6,71	328,00
		Всего по позиции							48,87		328,00
18	ФЕР1-01-034-04	Устройство покрытия: из досок ламинированных замковым способом Объем=11 / 100	100 М2			0,11			48,87		328,00
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	22,55		2,4805	8,53		21,16		
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1		0,011	65,71		0,72		
		11.3.03.08-0004 Подложка под паркет и ламинат, толщина 2 мм	10 М2	10,5		1,155	34,90		40,31		
		1 ОТ					192,35		21,16	29,64	627,00
		2 ЭМ					6,57		0,72	9,1	7,00
		3 в т.ч. ОТМ					1,16		0,13	29,64	4,00
		4 М					366,45		40,31	6,71	270,00
		3ТМ	чел.-ч	22,55		2,4805					
		Итого по расценке	чел.-ч	0,1		0,011	565,37		62,19		
		ФОТ							21,29		631,00
		Приказ № 812/пр от НР Полы 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112		100,8			21,46		636,00
		Приказ № 774/пр от СП Полы 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65		55,25			11,76		349,00
		Всего по позиции							95,41		1 889,00
19	ФССЦ-11.2.03.02-0006	Ламинат "ТАРКЕТТ RIVIERA 833" (33 класс, размер 1292x194 мм, толщина 8 мм, тиснение) (Полы)	М2			11,275	112,08		1 263,70	6,71	8 479,00
		Всего по позиции							1 263,70		8 479,00
20	ФЕР1-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			0,8536					
		Объем=(5,54+5,27)*2+(3,95+2,78)*2+(3,95+2,1)*2+(3,95+2,95)*2+(2,67+16,15+1,47)*2-0,9*18) / 100	чел.-ч	6,68		5,702048	9,18		52,34		
		1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.-ч	6,68		5,702048	9,18		52,34		
		91.06.06-048 Подъемники одномагтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,005		0,004268	31,26		0,13		
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,025608	65,71		1,68		
		01.7.15.04-0048 Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм	100 шт	2,63		2,244968	12,00		26,94		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	01.7.15.07-0021	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x30 мм	1000 шт	0,263		0,2244968	160,00		35,92			
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, левые, высота 48 мм	100 шт	0,08		0,068288	63,00		4,30			
	11.3.03.14-0011	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, правые, высота 48 мм	100 шт	0,08		0,068288	63,00		4,30			
	11.3.03.14-0021	Соединитель для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,34144	128,00		43,70			
	11.3.03.14-0031	Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,07		0,059752	128,00		7,65			
	11.3.03.14-0033	Уголок наружный для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,07		0,059752	128,00		7,65			
	1 ОТ						61,32		52,34	29,64	1 551,00	
	2 ЭМ						2,13		1,82	9,1	17,00	
	3 в т.ч. ОТм						0,42		0,36	29,64	11,00	
	4 М						152,84		130,46	6,71	875,00	
	ЗТ		чел.-ч	6,68		5,702048						
	ЗТм		чел.-ч	0,04		0,034144						
	Итого по расценке							216,29		184,62		
	ФОТ									52,70		1 562,00
	Приказ № 812/пр от НР Полы 21.12.2020 Прил. п.11,									53,12		1 574,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											
	Приказ № 774/пр от СП Полы 11.12.2020 Прил. п.11,									29,12		863,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции							4,18		266,86		4 880,00
21	ФССЦ-11.3.03.06-0011	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм, цветной	м			86,2136	4,18		360,37	6,71	2 418,00	
	(Полы)											
	Всего по позиции									360,37		2 418,00
	Итого по разделу 2 Пол :											
	Итого прямые затраты (справочно)									18 155,19		
	в том числе:											
	Оплата труда рабочих									1 373,77		
	Эксплуатация машин									190,95		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									42,40		
	Материалы									16 590,47		
	Строительные работы									20 312,69		
	в том числе:											
	оплата труда									1 373,77		
	эксплуатация машин и механизмов									190,95		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									42,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы							16 590,47		
		Накладные расходы							1 393,22		
		Сметная прибыль							764,28		
		Итого ФОТ (справочно)							1 416,17		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 393,22		
		Итого сметная прибыль (справочно)							764,28		
		Итого по разделу 2 Пол							20 312,69		
Раздел 3. Стены											
22	ФЕРр63-5-2	Снятие обоев: высококачественных и линкруста(12,14,15,16,17) Объем=276 / 100	100 м2			2,76					
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	9,95		27,462			214,20		
		1 ОТ							7,80		
		ЗТ	чел.-ч	9,95		27,462			214,20	29,64	6 349,00
		Итого по расценке							77,61		
		ФОТ							214,20		6 349,00
		Приказ № 812/лр от НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	90		90			192,78		5 714,00
		21.12.2020 Прил. п.97 (ремонтно-строительные)							96,39		2 857,00
		Приказ № 774/лр от СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45					
		11.12.2020 Прил. п.97 (ремонтно-строительные)									
		Всего по позиции				0,32			503,37		14 920,00
23	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности стен от окраски (16) Объем=32 / 100	100 м2			0,32					
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	17,8		5,696			7,80		
		1 ОТ							138,84		
		ЗТ	чел.-ч	17,8		5,696			44,43	29,64	1 317,00
		Итого по расценке							138,84		
		ФОТ							44,43		1 317,00
		Приказ № 812/лр от НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			39,99		1 185,00
		21.12.2020 Прил. п.96									
		Приказ № 774/лр от СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			20,44		606,00
		11.12.2020 Прил. п.96									
		Всего по позиции							104,86		3 108,00
24	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных(15) Объем=(15+6,36) / 100	100 м2			0,2136					
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	22,82		4,874352			7,80		
		1 ОТ							178,00		
		ЗТ	чел.-ч	22,82		4,874352			38,02	29,64	1 127,00
		Итого по расценке							178,00		
		ФОТ							38,02		1 127,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			39,16		12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			22,43		665,00
	Всего по позиции										
	2 953,00										
25	ФЕРр63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок Объем=(2,1*3,4-2,1*0,9) / 100 1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3.1) 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	100 м2			0,0525					
			чел.-ч	7,31		0,383775	8,64		3,32		98,00
			маш.час	0,2		0,0105	31,26		0,33		3,00
			чел.-ч	7,31		0,383775	63,16		3,32	29,64	4,00
			чел.-ч	0,2		0,0105	6,25		0,33	9,1	
							2,70		0,14	29,64	
							69,41		3,65		102,00
									3,46		92,00
			%	90		90			3,11		46,00
			%	45		45			1,56		239,00
	Всего по позиции										
	8,32										
26	ФЕР15-02-015-09	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по камню и бетону стен Объем=(15+27,5) / 100 1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4.2) 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 91.07.07-041 Растворонасосы, производительность 1 м3/ч 01.7.15.06-0121 Газоди строительные с плоской головкой, размер 1,6x50 мм 04.3.01.07-0012 Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2:5 04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 08.1.02.17-0161 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм	100 м2			0,425					
			чел.-ч	101		42,925	9,92		425,82		12 621,00
			маш.час	0,39		0,16575	31,26		5,18		272,00
			маш.час	4,1		1,7425	14,15		24,66		527,00
			т	0,00012		0,000051	8 475,00		0,43		
			м3	2,12		0,901	510,40		459,87		
			м3	0,26		0,1105	517,91		57,23		
			м2	5,28		2,244	28,25		63,39		
							1 001,92		425,82	29,64	
							70,21		29,84	9,1	
							41,80		17,77	29,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	4 М		чел.-ч	101		42 925	1 366,89		580,93	6,71	3 898,00	
	ЗТ		чел.-ч	4,49		1,90825						
	ЗТм		чел.-ч									
	Итого по расценке											
	ФОТ											
	Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы											
	21.12.2020 Прил. п.15,											
	Приказ № 812/лр от											
	21.12.2020 п.25											
	Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы											
	11.12.2020 Прил. п.15,											
	Приказ № 774/лр от											
	11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции											
27	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0,8545						1 620,58	34 100,00
		Объем=85,45 / 100										
	1-3-2 Затраты труда рабочих (ср.3,2)											
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	чел.-ч	43,56		37,22202	8,74		325,32			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		0,01709	27,66		0,47			
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,15		0,128175	65,71		8,42			
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,31		0,264895	1,82		0,48			
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,0435795	11 397,10		496,68			
	1 ОТ											
	2 ЭМ											
	3 в т.ч. ОТм											
	4 М						642,56		549,07	6,71	3 684,00	
	ЗТ		чел.-ч	43,56		37,22202						
	ЗТм		чел.-ч	0,17		0,145265						
	Итого по расценке											
	ФОТ											
	Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы											
	21.12.2020 Прил. п.15,											
	Приказ № 812/лр от											
	21.12.2020 п.25											
	Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы											
	11.12.2020 Прил. п.15,											
	Приказ № 774/лр от											
	11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции											
28	ФССЦ-14.3.02.01-0381	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, Интерьерная (Деревянные конструкции)	т		0,025635		12 450,65		319,17	6,71	2 142,00	
	Всего по позиции											
	1 313,79											
	883,29											
	327,00											
	294,30											
	9 692,00											
	8 723,00											
	136,20											
	4 037,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всего по позиции							319,17			
29	ФСЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	Т			0,01709	30 554,42		522,18	6,71	3 504,00	
		(Деревянные конструкции)										
		Всего по позиции							522,18		3 504,00	
30	ФЕР10-05-001-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом Объем=(2,1*3,4-2,1*0,9) / 100 1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 Т 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 Т 91.21.12-004 Ножицы электрические 01.7.03.01-0001 Вода 01.7.06.01-0042 Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм 01.7.06.04-0002 Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ 01.7.06.04-0007 Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛПК со стеной 01.7.15.07-0082 Дюбель-гвозди, размер 6x39 мм 01.7.15.07-0152 Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм 01.7.15.14-0044 Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм 07.2.06.03-0112 Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм 07.2.06.03-0195 Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм 07.2.06.04-0011 Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм 07.2.06.04-0061 Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм 11.1.03.01-0001 Бруски деревянные, размер 50x50 мм 14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая 14.5.11.03-0001 Смесь сухая шпательная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	100 м2			0,0625						
			чел.-ч	103		5,4075	9,07		49,05			
			маш.час	0,38		0,01995	115,40		2,30			
			маш.час	0,22		0,01155	65,71		0,76			
			маш.час	0,81		0,042525	33,59		1,43			
			м3	0,067		0,0035175	2,44		0,01			
			м	117		6,1425	0,60		3,69			
			м	177		9,2925	0,17		1,58			
			100 м	1,62		0,08505	173,00		14,71			
			100 шт	0,7		0,03675	70,00		2,57			
			100 шт	1,63		0,085575	8,00		0,68			
			100 шт	37,88		1,9887	2,00		3,98			
			м	158		8,295	6,16		51,10			
			м	254		13,335	6,86		91,48			
			100 шт	0,14		0,00735	279,00		2,05			
			100 шт	0,14		0,00735	279,00		2,05			
			м3	0,0975		0,0051188	1 668,00		8,54			
			кг	20		1,05	13,08		13,73			
			кг	10		0,525	7,46		3,92			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	14.5.11.03-0004	Смесь сухая шпательочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	77		4,0425	2,70		10,91		
	1 ОТ						934,21		49,05	29,64	1 454,00
	2 ЗМ						85,52		4,49	9,1	41,00
	3 в т.ч. ОТМ						7,68		0,40	29,64	12,00
	4 М						4 019,08		211,00	6,71	1 416,00
	ЗТМ		чел.-ч	103		5,4075					
	Итого по расценке		чел.-ч	0,6		0,0315					
	ФОТ					5 038,81			264,54		1 466,00
	Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции		%	108		97,2			49,45		1 425,00
	21.12.2020 Прил. п.10,								48,07		
	Приказ № 812/пр от										
	21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции		%	55		46,75			23,12		685,00
	11.12.2020 Прил. п.10,										
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
31	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм (Деревянные конструкции)	м2			11,865	15,00		177,98	6,71	1 194,00
	Всего по позиции								177,98		1 194,00
32	ФССЦ-14.5.01.01-0011	Герметик акриловый: КИМ ТЕС, 300 мл (Деревянные конструкции)	шт			5,4075	14,14		76,46	6,71	513,00
	Всего по позиции								76,46		513,00
33	ФЕР15-06-002-01	Оклейка стен моющимися обоями: по штукатурке и бетону Объем=(276+32+15) / 100	100 м2			3,23			76,46		513,00
	1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)		чел.-ч	57,8		186,694	8,86		1 654,11		
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01		0,0323	31,26		1,01		
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01		0,0323	66,71		2,12		
	01.7.02.10-0005 Бумага ролевая		т	0,0071		0,022933	5 650,00		129,57		
	01.7.20.08-0051 Ветошь		кг	0,01		0,0323	1,82		0,06		
	02.4.03.02-0001 Цебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм		м3	0,0004		0,001292	74,58		0,10		
	14.1.03.01-0001 Клей для обоев КИЦ		т	0,0002		0,00646	25 990,00		167,90		
	14.5.05.01-0011 Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений		т	0,0054		0,017442	20 775,00		362,36		
	1 ОТ						512,11		1 654,12	29,64	49 028,00
	2 ЗМ						0,97		3,13	9,1	28,00
	3 в т.ч. ОТМ						0,26		0,84	29,64	25,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						204,34		660,02	6,71	4 429,00
	3Т		чел.-ч	57,8		186,694					
	3Тм		чел.-ч	0,02		0,0646					
	Итого по расценке						717,42		2 317,27		49 053,00
	ФОТ								1 654,96		44 148,00
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.15.								1 489,46		
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.15.		%	49	0,85	41,65			689,29		20 431,00
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции					36,176	154,60		4 496,02	6,71	118 064,00
34	ФССЦ-01.6.02.01-0016		10 м2						5 592,81		37 528,00
	Обои виниловые моющиеся (Отделочные работы)										
	Объем=Ф8.р1*10										
	Всего по позиции								5 592,81		37 528,00
	Итого по разделу 3 Стены :								11 490,59		
	Итого прямые затраты (справочно)								2 754,28		
	в том числе:								46,69		
	Оплата труда рабочих								20,83		
	Эксплуатация машин								8 689,62		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								15 170,88		
	Материалы								2 754,28		
	Строительные работы								46,69		
	в том числе:								20,83		
	оплата труда								8 689,62		
	эксплуатация машин и механизмов								2 506,10		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								1 174,19		
	материалы								2 775,11		
	накладные расходы								2 506,10		
	сметная прибыль								1 174,19		
	Итого ФОТ (справочно)								2 775,11		
	Итого накладные расходы (справочно)								2 506,10		
	Итого сметная прибыль (справочно)								1 174,19		
	Итого по разделу 3 Стены								15 170,88		
Раздел 4. Потолок											
35	ФЕР15-04-007-02		100 м2								
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков										
	Объем=((52,3+31)-56) / 100										
										0,273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-3-2 Загрязны трудя рабочих (ср 3.2)		чел.-ч	63		17,199	8,74		150,32		
	91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		маш час	0,02		0,00546	27,66		0,15		
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,16		0,04368	65,71		2,87		
	01.7.17.11-0011 Шлифка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		М2	0,84		0,22932	72,32		16,58		
	01.7.20.08-0051 Ветoshi		кг	0,31		0,08463	1,82		0,15		
	14.5.11.02-0101 Шпателька водно-дисперсионная		т	0,055		0,015015	11 397,10		171,13		
	1 ОТ						550,62		150,32	29,64	4 455,00
	2 ЭМ						11,06		3,02	9,1	27,00
	3 в т.ч. ОТМ						2,09		0,57	29,64	17,00
	4 М						688,15		187,86	6,71	1 261,00
	3Т		чел.-ч	63		17,199					
	3ТМ		чел.-ч	0,18		0,04914					
	Итого по расценке						1 249,83		341,20		4 472,00
	ФОТ								150,89		4 025,00
	Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			135,80		
	21.12.2020 Прил. п.15,										
	Приказ № 812/пр от										
	21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			62,85		1 863,00
	11.12.2020 Прил. п.15,										
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
36	ФССЦ-14.3.02.01-0381	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная (Отделочные работы)	т			0,009009	12 450,65		112,17	6,71	753,00
		Всего по позиции					539,85				11 631,00
37	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "ЕИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	т			0,006006	30 554,42		183,51	6,71	1 231,00
		Всего по позиции					112,17		183,51		753,00
		Итого по разделу 4 Потолок :							636,88		
		Итого прямые затраты (справочно)							150,32		
		в том числе:							3,02		
		Оплата труда рабочих							0,57		
		Эксплуатация машин							483,54		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							835,53		
		Материалы									
		Строительные работы									
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда							150,32		
		эксплуатация машин и механизмов							3,02		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,57		
		материалы							483,54		
		накладные расходы							135,80		
		сметная прибыль							62,85		
		Итого ФОТ (справочно)							150,89		
		Итого накладные расходы (справочно)							135,80		
		Итого сметная прибыль (справочно)							62,85		
		Итого по разделу 4 Потолок							835,53		
Раздел 5. Проемы											
38	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2			0,25515					
		Объем=(0,8*2,1*6+0,7*2,1*1+1,3*2,1*4+1,45*2,1*1) / 100									
		1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2.2)	чел.-ч	36,28		9,256842	7,94		73,50		
		1 ОТ							73,50	29,64	2 179,00
		ЗТ	чел.-ч	36,28		9,256842	288,06				
		Итого по расценке					288,06		73,50		2 179,00
		ФОТ							73,50		1 961,00
		Приказ № 812/пр от НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			66,15		1 961,00
		21.12.2020 Прил. п.90									
		Приказ № 774/пр от СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			34,55		1 024,00
		11.12.2020 Прил. п.90									
		Всего по позиции							174,20		5 164,00
39	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт			0,04					
		Объем=4 / 100									
		1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2.3)	чел.-ч	179,3		7,172	8,02		57,52		
		91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.час	3,97		0,1588	48,81		7,75		
		91.21.10-003 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	7,93		0,3172	1,53		0,49		
		1 ОТ							57,52	29,64	1 705,00
		2 ЭМ							8,24	9,1	75,00
		ЗТ	чел.-ч	179,3		7,172	1 643,90				
		Итого по расценке							65,76		1 705,00
		ФОТ							57,52		1 535,00
		Приказ № 812/пр от НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			51,77		801,00
		21.12.2020 Прил. п.90									
		Приказ № 774/пр от СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			27,03		801,00
		11.12.2020 Прил. п.90									
		Всего по позиции							144,56		4 116,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	ФЕР56-9-4	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках Объем=8 / 100	100 шт			0,08					
		1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	67,4		5,392	7,94		42,81	29,64	1 269,00
		1 ОТ					535,16		42,81		
		ЗТ	чел.-ч	67,4		5,392			42,81		
		Итого по расценке					535,16		42,81		1 269,00
		ФОТ							42,81		1 269,00
		Приказ № 812/лр от НР Проемы (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.10	%	90		90			38,53		1 142,00
		Приказ № 774/лр от СП Проемы (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.90	%	47		47			20,12		596,00
		Всего по позиции							101,46		3 007,00
41	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,0756					
		Объем=(0,9*2,1*4) / 100									
		1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.-ч	89,53		6,768468	9,18		62,13		
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	9,69		0,732564	86,40		63,29		
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	1,52		0,114912	115,40		13,26		
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,83		0,138348	65,71		9,09		
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00413		0,0003122	11 978,00		3,74		
		04.3.01.07-0011 Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2	м3	0,105		0,007938	458,00		3,64		
		08.1.02.25-0031 Ерш металлический строительный	кг	37,5		2,835	10,26		29,09		
		11.1.03.06-0087 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,08		0,006048	1 100,00		6,65		
		14.5.01.10-0003 Пена монтажная	л	32,4		2,44944	46,86		114,78		
		1 ОТ					821,89		62,13	29,64	1 842,00
		2 ЭМ					1 132,88		85,65	9,1	779,00
		3 в т.ч. ОТМ					172,57		13,05	29,64	387,00
		4 М					2 088,57		157,90	6,71	1 060,00
		ЗТМ	чел.-ч	13,04		0,985824					
		Итого по расценке					4 043,34		305,68		2 229,00
		ФОТ							75,18		2 167,00
		Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10,	%	108		97,2			73,07		
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	%	55		0,85			35,15		1 042,00
		Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10,									
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							413,90		6 890,00
42	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Комплект скобных изделий для блоков входных дверей в помещении однопольных (Деревянные конструкции)	компл			4	94,68		378,72	6,71	2 541,00
		Всего по позиции							378,72		2 541,00
43	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,20475					
		Объем=(0,9*2,1*2+0,8*2,1*1+1,4*2,1*4+1,55*2,1*1) / 100							211,21		6 260,00
	1-3-4	Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	115		23,54625	8,97		3,14		467,00
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,49		0,1003275	31,26				292,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,58		0,733005	65,71		48,17		1 629,00
	01.7.07.29-0111	Паля пропитанная	кг	108		22,113	9,04		199,90		
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,01012		0,0020721	11 978,00		24,82		
	11.1.03.06-0087	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,08		0,01638	1 100,00		18,02		
	1 ОТ						1 031,55		211,21	29,64	
	2 ЭМ						250,56		51,30	9,1	
	3 в т.ч. ОТм						48,15		9,86	29,64	
	4 М						1 185,54		242,74	6,71	
	3Т		чел.-ч	115		23,54625					
	3Тм		чел.-ч	4,07		0,8333325					
	Итого по расценке						2 467,65		505,25		
	ФОТ								221,07		6 552,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10,	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			214,88		6 369,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10,	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			103,35		3 063,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								823,48		17 788,00
44	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Комплект скобных изделий для блоков входных дверей в помещении однопольных (Деревянные конструкции)	компл			8	94,68		757,44	6,71	5 082,00
		Всего по позиции							757,44		5 082,00
45	ФССЦ-07.1.01.03-0001	Блок дверной стальной однопольный (Деревянные конструкции) Объем=0,9*2,1*1	м2			1,89	1 799,14		3 400,37	6,71	22 816,00
		Всего по позиции							3 400,37		22 816,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	ФССЦ-07.1.01.03-0002	Блок дверной стальной наружный двупольный (Деревянные конструкции) Объем=1,55*2,1*1	М2			3,255	1 465,11		4 768,93	6,71	32 000,00
		Всего по позиции							4 768,93		32 000,00
47	ФССЦ-11.2.02.01-0091	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, окленных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим (Деревянные конструкции) Объем=0,9*2,1*5+0,8*2,1*1	М2			11,13	244,08		2 716,61	6,71	18 228,00
		Всего по позиции							2 716,61		18 228,00
48	ФССЦ-11.2.02.01-0091	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, окленных твердыми ДВП двупольные с полотном глухим (Деревянные конструкции) Объем=1,4*2,1*4	М2			11,76	244,08		2 870,38	6,71	19 260,00
		Всего по позиции							2 870,38		19 260,00
49	ФССЦ-11.1.01.10-0004	Наличники из древесины тип Н-1, размер 13х74 мм (Деревянные конструкции)	М			110,565	4,94		546,19	6,71	3 665,00
		Всего по позиции							546,19		3 665,00
50	ФЕРрб6-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=5 / 100	100 шт			0,05					
		1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	128,73		6,4365	8,17		52,59		
		91.06.06-048 Подъемники одномоментные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш час	0,7		0,035	31,26		1,09		
		91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш час	1,45		0,0725	48,81		3,54		
		91.21.10-003 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш час	2,89		0,1445	1,53		0,22		
		1 ОТ					1 051,72		52,59	29,64	1 559,00
		2 ЭМ					97,07		4,85	9,1	44,00
		3 в т.ч. ОТМ	чел.-ч	128,73		6,4365	9,45		0,47	29,64	14,00
		ЗТМ	чел.-ч	0,7		0,035					
		Итого по расценке					1 148,79		57,44		
		ФОТ							53,06		1 573,00
		Приказ № 812/лр от НР Проемы (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прп.п. 90	%			90			47,75		1 416,00
		Приказ № 774/лр от СП Проемы (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прп.п. 90	%			47			24,94		739,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									130,13		3 758,00
	Всего по позиции										
51	ФЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2			0,3024					
		Объем= $(1,6*2,1*4)*2+1,6*2,1 / 100$									
		1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.-ч	46,11		13,943664	8,02		111,83		
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,93		0,281232	31,26		8,79		
		1 ОТ					369,80		111,83	29,64	3 315,00
		2 ЭМ					29,07		8,79	9,1	80,00
		3 в т.ч. ОТм					12,56		3,80	29,64	113,00
		ЗТ	чел.-ч	46,11		13,943664					
		ЗТм	чел.-ч	0,93		0,281232					
		Итого по расценке					398,87		120,62		
		ФОТ							115,63		3 428,00
		Приказ № 812/пр от НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			104,07		3 085,00
		21.12.2020 Прил. п.90									
		Приказ № 774/пр от СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			54,35		1 611,00
		11.12.2020 Прил. п.90									
		Всего по позиции							279,04		8 091,00
52	ФЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2			0,168					
		Объем= $(1,6*2,1*5) / 100$									
		1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	145,19		24,39192	8,74		213,19		
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,66		0,11088	31,26		3,47		
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,28		0,55104	65,71		36,21		
		01.7.06.02-0001 Лента бутиловая	м	248,5		41,748	6,38		266,35		
		01.7.06.02-0002 Лента бутиловая диффузионная	м	57,5		9,66	7,95		76,80		
		01.7.06.11-0001 Лента предварительно сжатая, уплотнительная	10 м	15,75		2,646	64,10		169,61		
		01.7.15.07-0005 Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт	40,1		6,7368	7,03		47,36		
		11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		1,344	50,00		67,20		
		14.5.01.10-0003 Пена монтажная	л	53,25		8,946	46,86		419,21		
		1 ОТ					1 268,96		213,19	29,64	6 319,00
		2 ЭМ					236,16		39,67	9,1	361,00
		3 в т.ч. ОТм					46,96		7,89	29,64	234,00
		4 М					6 229,34		1 046,53	6,71	7 022,00
		ЗТ	чел.-ч	145,19		24,39192					
		ЗТм	чел.-ч	3,94		0,66192					
		Итого по расценке					7 734,46		1 299,39		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10. Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	108	0,9	97,2			221,08		6 553,00
	Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75			103,35		3 064,00
53	ФССЦ-11.3.02.04-0037	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, площадью до 3 м2 (Деревянные конструкции) Объем=1,6*2,1*5	м2			16,8	2 419,25		40 643,40	6,71	272 717,00
		Всего по позиции							1 617,63		23 136,00
		Всего по позиции							40 643,40		272 717,00
54	ФЕР10-01-035-02	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах Объем=(1,6*5) / 100	100 м			0,08					
		1-3-0 Затраты труда рабочих (ср з)	чел.-ч	19,5		1,56	8,53		13,31		395,00
		91.06.06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,05		0,004	31,26		0,13		9,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,17		0,0136	65,71		0,89		6,00
		11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,32	50,00		16,00		962,00
		14.5.01.10-0003 Пена монтажная	л	33,98		2,7184	46,86		127,38		9,00
		1 ОТ					166,34		13,31		29,64
		2 ЭМ					12,73		1,02		9,1
		3 в т.ч. ОТМ					2,65		0,21		29,64
		4 М	чел.-ч	19,5		1,56	1 792,30		143,38		6,71
		3ТМ	чел.-ч	0,22		0,0176					
		Итого по расценке					1 971,37		157,71		401,00
		ФОТ							13,52		390,00
		Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции 21.12.2020 Прил. п.10. Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	108	0,9	97,2			13,14		390,00
		Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции 11.12.2020 Прил. п.10. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	55	0,85	46,75			6,32		187,00
		Всего по позиции							177,17		1 943,00
55	ФССЦ-11.3.03.01-0007	Доски подоконные из ПВХ (Деревянные конструкции)	м			8	49,56		396,48	6,71	2 660,00
		Всего по позиции							396,48		2 660,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ (Деревянные конструкции) Объем=(2*5) / 10	10 шт			1	3,15		3,15	6,71	21,00
		Всего по позиции							3,15		21,00
57	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею Объем=(0,5*((2,1*2+1,6)*5)) / 100 1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6) 91.06.06-048 Подъемники одноамачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 01.7.20.08-0051 Ветошь 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М	100 м2 чел.-ч маш.час маш.час кг чел.-ч чел.-ч	166,47 0,08 0,5 0,2		0,145 24,13815 0,0116 0,0725 0,029	9,18 31,26 65,71 1,82 1 528,19 35,36 6,88 0,36		221,59 0,36 4,76 0,05 221,59 5,13 1,00 0,05	29,64 9,1 29,64 6,71	6 598,00 47,00 30,00 6 568,00
		Итого по расценке					1 563,91		226,77		6 598,00
		ФОТ							222,59		5 938,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			200,33		5 938,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			92,71		2 748,00
		Всего по позиции					15,225		519,81		15 301,00
58	ФССЦ-11.3.03.04-0001	Панели декоративные пластиковые, размер 2700x250x8 мм (Отделочные работы)	м2				62,08		945,17	6,71	6 342,00
		Всего по позиции							945,17		6 342,00
59	ФЕР15-01-070-01	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием Объем=0,2*((2,1*2+1,6)*5) 1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7) 01.7.15.14-0062 Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	м2 чел.-ч 100 шт	1,55 0,16		5,8 8,99 0,928	9,29 10,00		83,52 9,28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	08.1.02.03-0001	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием	М	2,1		12,18	31,05		378,19		
	08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	М	0,66		3,828	26,41		101,10		
	08.1.02.03-0081	Панжа откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм	М	2,1		12,18	21,05		256,39		
	1 ОТ								14,40		2 476,00
	4 М								128,45		4 999,00
	ЗТ		чел.-ч	1,55		8,99					
	Итого по расценке								142,85		828,53
	ФОТ										83,52
	Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					75,17
	21.12.2020 Прил. п.15,										
	Приказ № 812/пр от										
	21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					34,79
	11.12.2020 Прил. п.15,										
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										10 734,00
60	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею	100 м			0,29			938,49		
	Объем=(((2,1*2+1,6)*5)) / 100										
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср з)		чел.-ч	6,7		1,943	8,53		16,57		491,00
	14.1.04.02-0011 Клей резиновый № 88-Н		кг	0,8		0,232	45,00		10,44		477,00
	1 ОТ						57,15		16,57		491,00
	4 М						36,00		10,44		70,00
	ЗТ		чел.-ч	6,7		1,943					
	Итого по расценке								93,15		27,01
	ФОТ										16,57
	Приказ № 812/пр от НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2			16,11		477,00
	21.12.2020 Прил. п.10,										
	Приказ № 812/пр от										
	21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от СП Деревянные конструкции		%	55	0,85	46,75			7,75		230,00
	11.12.2020 Прил. п.10,										
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								50,87		1 268,00
61	ФССЦ-11.3.03.13-0048	Уголок из ПВХ, размер 50x50 мм (Деревянные конструкции)	10 м			2,9	54,50		158,05	6,71	1 061,00
	Объем=(Ф*14 p1) / 10										
	Всего по позиции								158,05		1 061,00
62	ФЕРр63-17-1	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах	100 м2			0,0077			158,05		1 061,00
	Объем=(0,7*1,1) / 100										
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср з)		чел.-ч	14,96		0,115192	8,53		0,98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,43		0,003311	31,26		0,10		
	1 ОТ						127,61		0,98	29,64	29,00
	2 ЭМ						13,44		0,10	9,1	1,00
	3 в т.ч. ОТм						5,81		0,04	29,64	1,00
	ЗТ		чел.-ч	14,96		0,115192					
	ЗТм		чел.-ч	0,43		0,003311					
	Итого по расценке						141,05		1,08		30,00
	ФОТ								1,02		27,00
	Приказ № 812/пр от ИР Стекольные, обойные и облицовочные работы 21.12.2020 Прил. п.97 (ремонтно-строительные)		%	90		90			0,92		14,00
	Приказ № 774/пр от СП Стекольные, обойные и облицовочные работы 11.12.2020 Прил. п.97 (ремонтно-строительные)		%	45		45			0,46		71,00
	Всего по позиции						184,64	0,77	142,17	6,71	954,00
63	ФСЦЦ-01.8.02.08-0001	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм (Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные))	м2				184,64		142,17	6,71	954,00
	Всего по позиции						142,17				954,00
	Итого по разделу 5 Проемы :										
	Итого прямые затраты (справочно)						61 438,61				
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих						1 160,75				
	Эксплуатация машин						204,75				
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						36,32				
	Материалы						60 073,11				
	Строительные работы						63 100,26				
	в том числе:										
	оплата труда						1 160,75				
	эксплуатация машин и механизмов						204,75				
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						36,32				
	материалы						60 073,11				
	накладные расходы						1 116,78				
	сметная прибыль						544,87				
	Итого ФОТ (справочно)						1 197,07				
	Итого накладные расходы (справочно)						1 116,78				
	Итого сметная прибыль (справочно)						544,87				
	Итого по разделу 5 Проемы						63 100,26				
Раздел 6. Электроснабжение											
64	ФЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт							0,11	
		Объем=11 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3)		чел.-ч	17,89		1,9679	8,02		15,78		
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,08		0,0088	31,26		0,28		
	1 ОТ						143,48		15,78	29,64	468,00
	2 ЭМ						2,50		0,28	9,1	3,00
	3 в т.ч. ОТм						1,08		0,12	29,64	4,00
	ЗТ		чел.-ч	17,89		1,9679					
	ЗТм		чел.-ч	0,08		0,0088					
	Итого по расценке						145,98		16,06		472,00
	ФОТ								15,90		430,00
	Приказ № 812/пр от НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.101		%	91		91			14,47		227,00
	Приказ № 774/пр от СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.101		%	48		48			7,63		
	Всего по позиции								38,16		1 128,00
65	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт		0,17						
	Объем=(8+9) / 100										
	1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)		чел.-ч	5,84		0,9928	7,80		7,74		229,00
	1 ОТ						45,55		7,74	29,64	
	ЗТ		чел.-ч	5,84		0,9928					
	Итого по расценке						45,55		7,74		229,00
	ФОТ								7,74		208,00
	Приказ № 812/пр от НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.101		%	91		91			7,04		110,00
	Приказ № 774/пр от СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.101		%	48		48			3,72		
	Всего по позиции								18,50		547,00
66	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,8						
	Объем=80 / 100										
	1-3-9 Затраты труда рабочих (ср 3,9)		чел.-ч	16,29		13,032	9,51		123,93		299,00
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01		0,008	31,26		0,25		208,00
	01.7.15.07-0022 Дюбели распорные полиамидные, размер 6x40 мм		шт	0,2		0,16	180,00		28,80		299,00
	01.7.15.14-0165 Штурупы с полукруглой головкой 4x40 мм		т	0,001		0,0008	12 430,00		9,94		299,00
	999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)		руб	3,1		2,48	1,00		2,48		299,00
	1 ОТ						154,92		123,94	29,64	3 674,00
	2 ЭМ						0,31		0,25	9,1	2,00
	3 в т.ч. ОТм						0,14		0,11	29,64	3,00
	4 М						51,53		41,22	6,71	277,00
	ЗТ		чел.-ч	16,29		13,032					
	ЗТм		чел.-ч	0,01		0,008					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке						206,76		165,41		
	ФОТ								124,05		3 677,00
	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	97		97			120,33		3 567,00
	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			63,27		1 875,00
	Всего по позиции								349,01		9 395,00
67	ФССЦ-20.2.05.04-0025	Кабель-канал (короб) 25x16 мм	м			80	1,71		136,80	6,71	918,00
		(Инженерное оборудование)									
	Всего по позиции								136,80		918,00
68	ФЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м			0,6					
		Объем=60 / 100									
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	2,82		1,692	9,40		15,90		
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,01		0,006	115,40		0,69		
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01		0,006	65,71		0,39		
	01.7.06.05-0041 Лента изоляционная резиновая односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм		кг	0,16		0,096	30,40		2,92		
	01.7.06.07-0002 Лента монтажная, тип ЛМ-5		10 м	0,5		0,3	6,90		2,07		
	14.4.02.09-0001 Краска		кг	0,05		0,03	28,60		0,86		
	999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от		руб	0,53		0,318	1,00		0,32		
	Оплаты труда рабочих)										
	1 ОТ						26,51		15,91	29,64	472,00
	2 ЭМ						1,81		1,09	9,1	10,00
	3 в т.ч. ОТм						0,26		0,16	29,64	5,00
	4 М						10,27		6,16	6,71	41,00
	ЗТ		чел.-ч	2,82		1,692					
	ЗТм		чел.-ч	0,02		0,012					
	Итого по расценке						38,59		23,16		
	ФОТ								16,07		477,00
	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	97		97			15,59		463,00
	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			8,20		243,00
	Всего по позиции								46,95		1 229,00
69	ФССЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м			0,08	3 036,70		242,94	6,71	1 630,00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Объем=80 / 1000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Всего по позиции									242,94		1 630,00	
70	ФССЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=90 / 1000	1000 м			0,09	4 814,02		433,26	6,71	2 907,00	
Всего по позиции									433,26		2 907,00	
71	ФССЦ-20.5.02.04-0001	Коробка ответвительная размером 100x100x50 мм (Электротехнические установки на других объектах)	шт			10	20,70		207,00	6,71	1 389,00	
Всего по позиции									207,00		1 389,00	
72	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неуглопенного типа при открытой проводке 1-4-2 Затраты труда рабочих (ср.4,2) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу: грузоподъемность 16 т 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезанная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм 01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые 01.7.15.14-0161 Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм 01.7.15.14-0165 Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм 999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	100 шт чел-ч маш-час маш-час кг шт т т руб			1,02 0,00016 0,0003 6,86		0,09 0,0000144 0,000027 0,6174		86,00 29 800,00 12 430,00 1,00	7,89 0,43 0,34 0,62	915,00 4,00 2,00 64,00
Итого по расценке			чел-ч	34,56		3,1104						
ФОТ			чел-ч	0,05		0,0045						
Итого по расценке						454,03			40,87		917,00	
Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3			%	97		97			30,92		889,00	
Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3			%	51		51			29,99		468,00	
Всего по позиции									15,77		2 340,00	
73	ФССЦ-20.4.03.05-0003	Розетка открытой проводки двухжильная с заземлением (Электротехнические установки на других объектах) Объем=9 / 100	100 шт			0,09	2 202,00		198,18	6,71	1 330,00	
Всего по позиции									198,18		1 330,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										198,18	
	Всего по позиции										
74	ФЕРМ08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке Объем=8 / 100	100 шт			0,08					
	1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)		чел.-ч	31,6		2,528		9,92		25,08	
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,03		0,0024		115,40		0,28	
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02		0,0016		65,71		0,11	
	01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм		кг	0,11		0,0088		30,40		0,27	
	01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	1,02		0,0816		86,00		7,02	
	01.7.15.14-0161 Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм		т	0,00016		0,0000128		29 800,00		0,38	
	01.7.15.14-0165 Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм		т	0,0003		0,000024		12 430,00		0,30	
	999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)		руб	6,27		0,5016		1,00		0,50	
	1 ОТ							313,47		25,08	29,64
	2 ЭМ							4,77		0,38	9,1
	3 в т.ч. ОТм		чел.-ч	31,6		2,528		0,64		0,05	29,64
	4 М							105,83		8,47	6,71
	ЗТ										743,00
	ЗТм										3,00
	Итого по расценке							424,07		33,93	
	ФОТ									25,13	744,00
	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	97		97				24,38	722,00
	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51				12,82	379,00
	Всего по позиции										
75	ФССЦ-20.4.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки (Электротехнические установки на других объектах)	10 шт			0,8		68,00		54,40	6,71
	Объем=8 / 10										
	Всего по позиции										
76	ФЕРМ08-03-593-06	Светильник потолочный с креплением винтами или болтами	100 шт			0,11					
	1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)		чел.-ч	70,64		7,7704		9,92		77,08	
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,88		0,0968		115,40		11,17	
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,87		0,0957		65,71		6,29	
	01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм		кг	0,31		0,0341		30,40		1,04	
	01.7.15.04-0011 Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм		т	0,00306		0,0003366		12 430,00		4,18	
	Всего по позиции										
	365,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	4,08		0,4488	86,00		38,60		
	20.5.04.10-0011 Сжимы соединительные		100 шт	1,02		0,1122	100,00		11,22		
	999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)		руб	14,02		1,5422	1,00		1,54		
	1 ОТ						700,75		77,08	29,64	2 285,00
	2 ЗМ						158,72		17,46	9,1	159,00
	3 в т.ч. ОТМ						21,97		2,42	29,64	72,00
	4 М						514,36		56,58	6,71	380,00
	ЗТМ		чел.-ч	70,64		7,7704					
	Итого по расценке		чел.-ч	1,75		0,1925					
	ФОТ						1 373,83		151,12		2 357,00
	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	97		97			77,12		2 286,00
	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			40,55		1 202,00
	Всего по позиции								288,79		6 312,00
77	ФССЦ.20.3.03.07-0051	Светильники светодиодный	шт			11	399,63		4 395,93	6,71	29 497,00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции							4 395,93		29 497,00
		Итого по разделу 6 Электроснабжение :							5 970,00		
		Итого прямые затраты (справочно)							296,39		
		в том числе:							19,89		
		Оплата труда рабочих							2,92		
		Эксплуатация машин							5 653,72		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							56,66		
		Материалы							23,52		
		Строительные работы							0,28		
		в том числе:							0,12		
		оплата труда							21,51		
		эксплуатация машин и механизмов							11,35		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							6 354,22		
		накладные расходы							272,87		
		сметная прибыль							19,61		
		Монтажные работы							2,80		
		в том числе:							5 653,72		
		оплата труда							267,41		
		эксплуатация машин и механизмов									
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
		материалы									
		накладные расходы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							140,61		
		Оборудование							136,80		
		Инженерное оборудование							136,80		
		Итого ФОТ (справочно)							299,31		
		Итого накладные расходы (справочно)							288,92		
		Итого сметная прибыль (справочно)							151,96		
		Итого по разделу 6 Электроснабжение							6 547,68		
Раздел 7. Новый Раздел											
78	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			10	42,98		429,80	9,1	3 911,00
		Всего по позиции							429,80		3 911,00
79	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза			10	13,38		133,80	9,1	1 218,00
		Всего по позиции							133,80		1 218,00
Итого по разделу 7 Новый Раздел :											
		Итого прямые затраты (справочно)							563,60		
		в том числе:									
		Эксплуатация машин							563,60		
		Строительные работы							563,60		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							563,60		
		Итого по разделу 7 Новый Раздел							563,60		
Итого по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)				10			98 340,67		794 876,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							5 780,52		171 338,00
		Эксплуатация машин							1 028,95		9 364,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							103,05		3 057,00
		Материалы							91 531,20		614 174,00
		Строительные работы							100 186,64		979 641,00
		Строительные работы							99 623,04		974 512,00
		в том числе:									
		оплата труда							5 507,65		163 249,00
		эксплуатация машин и механизмов							445,74		4 057,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							100,25		2 974,00
		материалы							85 877,48		576 237,00
		накладные расходы							5 213,92		154 546,00
		сметная прибыль							2 578,25		76 423,00
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							563,60		5 129,00
		Монтажные работы							6 354,22		58 298,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда							272,87		8 089,00
		эксплуатация машин и механизмов							19,61		178,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							2,80		83,00
		материалы							5 653,72		37 937,00
		накладные расходы							267,41		7 927,00
		сметная прибыль							140,61		4 167,00
		Оборудование							136,80		918,00
		Инженерное оборудование							136,80		918,00
		Итого							106 677,66		1 038 857,00
		Итого ФОТ (справочно)							5 883,57		174 395,00
		Итого накладные расходы (справочно)							5 481,33		162 473,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 718,86		80 590,00
		аукционный коэффициент 0,575							61 339,65		597 343,00
		НДС 20%							12 267,93		119 468,60
		ВСЕГО по смете							73 607,58		716 811,60

Составил: СРЕДНАЯ ИСТ-СИСТЕМА МЧГП "СКИ" Виталий Владимирович Калашников В.Д.
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
 Проверил: Кол. Век. 059 Михаил Владимирович К.Ф.
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

