

г. Новосибирск

«28» декабря 2022 г.

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества» (МУП «ЦМИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Беляцкого Эдуарда Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «Агросервис» (ООО ПКФ «Агросервис»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Григорьевой Светланы Евгеньевны, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по поручению Заказчика выполнить работы согласно приложению (Локальный сметный расчет) (далее - работы), на сумму 327 277 (Триста двадцать семь тысяч двести семьдесят семь) рублей 20 копеек, в т. ч. НДС 20 % - 54 546 (Пятьдесят четыре тысячи пятьсот сорок шесть) рублей 20 копеек, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы.

1.2. Оплата работ производится перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке работ и предоставления Подрядчиком счета на оплату, счета-фактуры (при наличии).

### 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик выполняет работы в срок не позднее 14 календарных дней с момента заключения Договора.

2.2. Выполнение Подрядчиком работ (на объекте Заказчика) производится в рабочие дни с 7.00 до 20.00 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни с 9 до 20.00 часов, с обязательным перерывом (соблюдая тишину) с 13 до 14 часов во все дни.

2.3. Выполнение Подрядчиком работ по Договору производится в соответствии с требованиями законодательства РФ регулируемыми предмет Договора, включая требования безопасности, санитарных норм, сертификации, лицензирования и т. п. Работы выполняются из новых, не поврежденных материалов Подрядчика.

2.4. В день завершения работ (на объекте Заказчика) Подрядчик вывозит с места выполнения данных работ принадлежащее ему оборудование, материалы и мусор, образовавшийся в ходе выполнения данных работ.

2.5. По завершению работ Подрядчик предоставляет Заказчику документы о приемке работ, счет на оплату, счет-фактуру (при наличии).

2.6. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ на срок 2 года с даты подписания Заказчиком документа о приемке работ.

2.7. В течение гарантийного срока, Подрядчик устраняет за свой счет обнаруженные дефекты выполненных работ в течение 15 календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.

2.8. Заказчик принимает выполненные работы в срок не позднее 5 рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком документа о приемке работ (при отсутствии замечаний к выполненным работам) и оплачивает выполненные работы в соответствии с п. 1.2 Договора.

### 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Подрядчик обязуется нести всю полноту ответственности перед Заказчиком и/или третьими лицами за повреждение имущества, находящегося на месте выполнения работ.

3.2. Стороны несут ответственность по данному Договору в соответствии с законодательством РФ.

3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору виновная сторона, в случае выставления ей соответствующего требования, обязана выплатить штраф другой стороне в размере 1 % от цены Договора. За каждый день просрочки исполнения обязательств по Договору виновная сторона, в случае выставления ей соответствующего требования, обязана выплатить пеню в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неисполненного в срок объема обязательств по Договору.

3.4. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

3.5. Приложение (Локальный сметный расчет) к Договору является его неотъемлемой частью.

### 4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:  
МУП «ЦМИ»  
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50  
тел.: 8 (383) 202-07-72  
ИНН 5406100260 КПП 540601001  
р/сч 40702810644050001443  
к/сч 30101810500000000641  
Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Новосибирск  
БИК 045004641

Директор Э. В. Беляцкий

Подрядчик:  
ООО ПКФ «Агросервис»  
630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 40  
ИНН 5403112891 КПП 540301001  
р/сч 40702810301000003567  
к/сч 30101810100000000850  
Банк «Левобережный» (ПАО) Новосибирск  
БИК 045004850

Генеральный директор С. Е. Григорьева



СОГЛАСОВАНО:  
Генеральный директор ООО ПКФ «Агросервис»

  
С. Е. Григорьева  
г. Новосибирск, 2022 года



Изменения в сметные нормы, федеральные расценки и отдельные составляющие к ним, введенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Министром России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)  
ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Здание по адресу г. Новосибирск, ул. Романова, 33  
(наименование стройки)

### ПОКАЛЫРНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

(наименование объекта капитального строительства)  
Исправление ошибок в работе систем ДВ1 и ДВ2  
(наименование конструктивного решения)


(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен \_\_\_\_\_ Базисно-индексным \_\_\_\_\_ методом  
Основание \_\_\_\_\_  
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен \_\_\_\_\_  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 327,28 \_\_\_\_\_ (125,83) тыс.руб.

в том числе:	
строительных работ	0,00 (0) тыс.руб.
монтажных работ	188,18 (20,3) тыс.руб.
оборудования	84,55 (84,55) тыс.руб.
прочих затрат	0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	20,66 (0,57) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	59,71 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	3,66 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения	



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МУП «ЦНИИ»  
  
З. В. Белянский  
г. Новосибирск, 2022 года

№ п/п	Основание	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Силовое электрооборудование</b>											
1	ФЕРМ08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А Объем=1+1	шт			2					
		1 ОТ				4					
		2 ЭМ				0,02					
		3 в т.ч. ОТМ									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч			2					
		ЗТМ	чел.-ч			0,02					
		Итого по расценке				4			0,04		
		ФОТ					58,20				
		Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3	%			97					
		Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3	%			51					
		<b>Всего по позиции</b>				51					
2	ТЛ_62.1.01.09_54_540715927	Автоматический выключатель ЕКФ 50А Зр D 3_25.08.2022_02 КА п.2.1	(Оборудование)			1	293,75	1,04236			4 046,00
		Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									1 403,00
		Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)									1 361,00
		<b>Всего по позиции</b>				1	293,75	1,04236			716,00
3	ТЛ_62.1.01.09_54_540715927	Автоматический выключатель ВА47-100 Зр D 80А 3_25.08.2022_02 КА п.3.1	(Оборудование)			1	287,99	1,04236			306,00
		Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									1 403,00
		Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)									1 361,00
		<b>Всего по позиции</b>				1	287,99	1,04236			306,00
4	ФЕРМ08-02-147-10	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг Объем=38 / 100		шт		100 м					
		<b>Всего по позиции</b>				100 м					300,00
		<b>Всего по позиции</b>				1	0,38				300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)									
		1 ОТ					132,35	0,5	25,15	36,38	915,00
		2 ЗМ					50,19	0,5	9,54	12,95	124,00
		3 в т.ч. ОТМ					5,02	0,5	0,95	36,38	35,00
		4 М					34,70	0,5	6,59	7,03	46,00
		ЗТ	чел.-ч	14,08	0,5	2,6752					
		ЗТМ	чел.-ч	0,4	0,5	0,076					
		Итого по расценке				217,24					1 085,00
		ФОТ							41,28		950,00
		Приказ № 812/пр от НР Энергroteхнические установки на других объектах	%	97		97			25,32		922,00
		21.12.2020 Прил. п.49.3									
		Приказ № 774/пр от СП Энергroteхнические установки на других объектах	%	51		51			13,31		485,00
		11.12.2020 Прил. п.49.3									
		Всего по позиции				1,41			79,91		2 492,00
5	ФЕРм08-02-147-10	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м								
		Объем=(90+40+8+3) / 100									
		1 ОТ					132,35		186,61	36,38	6 789,00
		2 ЗМ					50,19		70,77	12,95	916,00
		3 в т.ч. ОТМ					5,02		7,08	36,38	258,00
		4 М					34,70		48,93	7,03	344,00
		ЗТ	чел.-ч	14,08		19,8528					
		ЗТМ	чел.-ч	0,4		0,564					
		Итого по расценке				217,24			306,31		8 049,00
		ФОТ							193,69		7 047,00
		Приказ № 812/пр от НР Энергroteхнические установки на других объектах	%	97		97			187,88		6 836,00
		21.12.2020 Прил. п.49.3									
		Приказ № 774/пр от СП Энергroteхнические установки на других объектах	%	51		51			98,78		3 594,00
		11.12.2020 Прил. п.49.3									
		Всего по позиции				592,97			592,97		18 479,00
6	ФЕРм08-02-412-06	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм <sup>2</sup>	100 м			0,05					
		Объем=5 / 100									
		1 ОТ					135,36		6,77	36,38	246,00
		2 ЗМ					36,22		1,81	12,95	23,00
		3 в т.ч. ОТМ					5,02		0,25	36,38	9,00
		4 М					91,11		4,56	7,03	32,00
		ЗТ	чел.-ч	14,4		0,72					
		ЗТМ	чел.-ч	0,4		0,02					
		Итого по расценке				262,69			13,14		301,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от НР Энерготехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3	%	97			97				7,02	255,00
	Приказ № 774/пр от СП Энерготехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3	%	51			51				6,81	247,00
	<b>Всего по позиции</b>									3,58	130,00
7	ТЛ_21.1.00.00_54_540715927 Кабель ППГнг-FRNF 5x10 3_25.08.2022_02 КА п.4.1					90				23,53	678,00
	(Материалы для монтажных работ)										
	Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/пр п.92а										
	<b>Всего по позиции</b>									6 762,59	47 541,00
8	ТЛ_21.1.00.00_54_540715927 Кабель ППГнг-FRNF 4x25 3_25.08.2022_02 КА п.17.1					45				1 608,79	73 843,00
	(Материалы для монтажных работ)										
	Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/пр п.92а										
	<b>Всего по позиции</b>									10 503,98	73 843,00
9	ТЛ_21.2.03.02_54_540715927 Провод ПУГВнг(А)-LS 25 3_25.08.2022_01 КА п.6.1					8				1 63,01	1 330,00
	(Материалы для монтажных работ)										
	Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/пр п.92а										
	<b>Всего по позиции</b>									189,19	1 330,00
10	ТЛ_21.2.03.02_54_540715927 Провод ПУГВнг(А)-LS 25 (РЕ) 3_25.08.2022_01 КА п.7.1					3				185,18	567,00
	(Материалы для монтажных работ)										
	Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/пр п.92а										
	<b>Всего по позиции</b>									80,65	567,00
11	ТЛ_20.2.09.00_54_540715927 Муфта труба-коробка, д.40 Р67 цвет RAL7035 3_25.08.2022_02 КА п.8.1					2				195,36	399,00
	(Материалы для монтажных работ)										
	Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/пр п.92а										
	<b>Всего по позиции</b>									80,65	567,00
12	ФЕРм08-03-575-01										
	Прибор или аппарат	шт				1				56,76	399,00
	Демонтаж ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)										
	1 ОТ									10,22	186,00
	4 М									0,38	1,00
	3Т									1,03	1,00
	<b>Всего по позиции</b>									56,76	399,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97				5,30	187,00
	21.12.2020 Прил. п.49.3									5,11	186,00
	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51				4,96	180,00
	11.12.2020 Прил. п.49.3									2,61	95,00
	<b>Всего по позиции</b>									<b>12,87</b>	<b>462,00</b>
13	ФЕРМ08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт		1						
	1 ОТ						10,22			10,22	36,38
	4 М						0,38			0,38	7,03
	3Т		чел.-ч	1,03		1,03					3,00
	Итого по расценке						10,60			10,60	375,00
	ФОТ									10,22	372,00
	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97				9,91	361,00
	21.12.2020 Прил. п.49.3									5,21	190,00
	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					190,00
	11.12.2020 Прил. п.49.3										
	<b>Всего по позиции</b>									<b>25,72</b>	<b>926,00</b>
14	ТЛ_62.1.01.00_54_540715927	Выключатель нагрузки в боксе 3п ВН 32 100А	шт		1		479,47	1,04236		500,00	500,00
О	3_25.08.2022_02										
	КА п.9.1	(Оборудование)									
	Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)										
	Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)										
	<b>Всего по позиции</b>									<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
15	ТЛ_62.1.02.13_54_540715927	Щит распределительный навесной ЩРН-ГП-12-IP65	шт		1		1 410,87	1,04236		1 471,00	1 471,00
О	3_25.08.2022_02										
	КА п.10.1	(Оборудование)									
	Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)										
	Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)										
	<b>Всего по позиции</b>									<b>1 471,00</b>	<b>1 471,00</b>
16	ТЛ_01.7.06.12_54_540715927	Термоусадочная трубка черная 20/10	м		1		35,68	1,02		5,12	7,03
	3_25.08.2022_02										
	КА п.11.1	(Материалы для монтажных работ)									
	Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)										
	421/пр п.92а										
	<b>Всего по позиции</b>									<b>5,12</b>	<b>36,00</b>
17	ТЛ_62.1.02.13_54_540715927	Стыжки 4,8x300	шт		100		1,92	1,02		27,88	7,03
	3_25.08.2022_02										
	КА п.12.1	(Материалы для монтажных работ)									
	Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)										
	421/пр п.92а										
	<b>Всего по позиции</b>									<b>5,12</b>	<b>36,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всего по позиции</b>									
18	КП	Стяжки 7,6х300 (Материалы для монтажных работ) Цена=354,13/1007,79*1,02	шт			100	0,46				
		<b>Всего по позиции</b>							46,00		323,00
19	ТЛ_62.1.02.13_54_540715927 3_25.08.2022_02 КА п.13.1	Стяжки 7,6х300  (Материалы для монтажных работ)	шт			100	3,54	1,02	51,35	7,03	361,00
		Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 421/лр п.92а									
		<b>Всего по позиции</b>							51,35		361,00
20	ФЕРМ08-02-409-02	Труба винилпластовая по установочным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм Объем=5 / 100	100 м			0,05					
		1 ОТ					258,69		12,93	36,38	470,00
		2 ЗМ					64,58		3,23	12,95	42,00
		3 в т.ч. ОТМ					6,53		0,33	36,38	12,00
		4 М					25,64		1,28	7,03	9,00
		3ТМ	Чел.-ч	27,52							
			Чел.-ч	0,52							
		<b>Итого по расценке</b>					348,91		17,44		521,00
		ФОТ							13,26		482,00
		Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3	%	97		97			12,86		468,00
		Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3	%	51		51			6,76		246,00
		<b>Всего по позиции</b>							37,06		1 235,00
21	ФССЦ-24.3.03.13-0413	Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, номинальный наружный диаметр 40 мм  (Электротехнические установки на других объектах)	м			5	11,07		55,35	7,03	389,00
		<b>Всего по позиции</b>							55,35		389,00
22	ТЛ_20.2.10.03_54_540715927 3_25.08.2022_02 КА п.14.1	Наконечник медный 10 мм  (Материалы для монтажных работ)	шт			4	16,81	1,02	9,82	7,03	69,00
		Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 421/лр п.92а									
		<b>Всего по позиции</b>							9,82		69,00
23	ТЛ_20.2.10.03_54_540715927 3_25.08.2022_02 КА п.15.1	Наконечник медный 25 мм  (Материалы для монтажных работ)	шт			4	28,13	1,02	16,36	7,03	115,00
		<b>Всего по позиции</b>							16,36		115,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/пр п.92а											
<b>Всего по позиции</b>											
24	ТЦ_20.2.10.03_54_540715927	Наконечник медный луженый шттифтовой 25 мм	шт	2	29,71	1,02	8,68	7,03	115,00	61,00	
3_25.08.2022_02 КА п.15.1 (Материалы для монтажных работ) Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/пр п.92а											
<b>Всего по позиции</b>											
<b>8,68</b>											
<b>61,00</b>											
<b>Итого по разделу 1 Силовое электрооборудование :</b>											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
Материалы											
Монтажные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Оборудование											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
<b>Итого по разделу 1 Силовое электрооборудование</b>											
в том числе:											
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН											
оборудование, отсутствующее в ФРСН											
17 712,38											
2 577,00											
<b>Раздел 2. Новый Раздел</b>											
25	ФЕРм08-01-102-01	Шкаф управления и регулирования	шкаф	2							
<b>Итого по разделу 2</b>											
128,91											
257,82											
36,38											
9 379,00											
132,21											
264,42											
12,95											
3 424,00											
18,33											
36,66											
36,38											
1 334,00											
4 М											
95,75											
191,50											
7,03											
1 346,00											
3Т											
чел.-ч											
13,4											
26,8											
3ТМ											
чел.-ч											
1,46											
2,92											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке						356,87		713,74		14 149,00
	ФОТ								294,48		10 713,00
	Приказ № 812/пр от НР Энерготехнические установки на других объектах		%	97		97			285,65		10 392,00
	21.12.2020 Прил. п.49.3										
	Приказ № 774/пр от СП Энерготехнические установки на других объектах		%	51		51			150,18		5 464,00
	11.12.2020 Прил. п.49.3										
	<b>Всего по позиции</b>								<b>1 149,57</b>		<b>30 005,00</b>
26	ТЦ 62.1.02.14_54_540332822 Шкаф управления с преобразователем частоты ШУ-ПЧ-ДПЗ (М140214В 3-380В 4.0кВт, металл ПР54) КА п.17.1		шт			1	22 708,33	1,04236	23 670,00		23 670,00
	(Оборудование)										
	Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЗМ=1,03; МАТ=1,03)										
	Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЗМ=1,012; МАТ=1,012)										
	<b>Всего по позиции</b>								<b>23 670,00</b>		<b>23 670,00</b>
27	ТЦ 62.1.02.14_54_540332822 Шкаф управления с преобразователем частоты ШУ-ПЧ-ДПЗ (М153ТАВ 3-380В 15.0кВт, металл ПР54) КА п.18.1					1	55 937,50	1,04236	58 307,00		58 307,00
	(Оборудование)										
	Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЗМ=1,03; МАТ=1,03)										
	Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЗМ=1,012; МАТ=1,012)										
	<b>Всего по позиции</b>								<b>58 307,00</b>		<b>58 307,00</b>
28	ФЕРм08-02-412-05 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 Объем=3 / 100		100 м								
	1 ОТ						109,79		3,29	36,38	120,00
	2 ЗМ						19,92		0,60	12,95	8,00
	3 в т.ч. ОТМ						2,77		0,08	36,38	3,00
	4 М						46,85		1,41	7,03	10,00
	ЗТМ		чел.-ч	11,68			0,3504				
	Итого по расценке		чел.-ч	0,22			0,0066				
	ФОТ						176,56		5,30	3,37	138,00
	Приказ № 812/пр от НР Энерготехнические установки на других объектах		%	97		97			3,27		119,00
	21.12.2020 Прил. п.49.3										
	Приказ № 774/пр от СП Энерготехнические установки на других объектах		%	51		51			1,72		63,00
	11.12.2020 Прил. п.49.3										
	<b>Всего по позиции</b>								<b>10,29</b>		<b>320,00</b>
29	ФЕРм08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=9 / 100		100 м								
	<b>Всего по позиции</b>								<b>0,09</b>		<b>0,09</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					59,13		5,32	36,38	194,00
		2 ЭМ					5,43		0,49	12,95	6,00
		3 в т.ч. ОТМ					0,76		0,07	36,38	3,00
		4 М					22,69		2,04	7,03	14,00
		ЗТ									
		ЗТМ									
		Итого по расценке					87,25		7,85		214,00
		ФОТ							5,39		197,00
		Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других объектах							5,23		191,00
		21.12.2020 Прил. п.49.3									
		Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других объектах							2,75		100,00
		11.12.2020 Прил. п.49.3									
		Всего по позиции									505,00
30	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м			0,12					15,83
		Объем=12 / 100									
		1 ОТ					139,54		16,74	36,38	609,00
		4 М					16,79		2,01	7,03	14,00
		ЗТ									
		Итого по расценке					156,33		18,75		623,00
		ФОТ							16,74		609,00
		Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других объектах							16,24		591,00
		21.12.2020 Прил. п.49.3									
		Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других объектах							8,54		311,00
		11.12.2020 Прил. п.49.3									
		Всего по позиции									1 525,00
31	ФССЦ-20.2.12.03-0011	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм	м			9	1,24		11,16	7,03	78,00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции									78,00
32	ФССЦ-20.2.12.03-0013	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 32 мм	м			3	3,10		9,30	7,03	65,00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции									65,00
33	ФССЦ-21.1.06.10-0588	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х2,5-1000	1000 м			0,003	14 732,92		44,20	7,03	311,00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Объем=3 / 1000									
		Всего по позиции									311,00
34	ТЛ_21.1.04.01_54_540332822	Кабель КГНг-LS 4х16	м			3	508,33	1,02	221,19	7,03	1 555,00
	7_24.11.2022_02										
	КА п.19.1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для монтажных работ)									
		Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/пр п.92а									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>1 555,00</b>
35	ТЛ_21.1.04.01_54_540332822 Провод контрольный МКШнг-LS 2x0,75 7_24.11.2022_02 КА п.20.1		М	6	43,33	1,02					265,00
		(Материалы для монтажных работ)									
		Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/пр п.92а									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>37,70</b>
		<b>Итого по разделу 2 Новый Раздел :</b>									<b>265,00</b>
		Итого прямые затраты (справочно)									1 069,19
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									283,17
		Эксплуатация машин									265,51
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									36,81
		Материалы									520,51
		Монтажные работы									1 542,77
		в том числе:									
		оплата труда									283,17
		эксплуатация машин и механизмов									265,51
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									36,81
		Материалы									520,51
		накладные расходы									310,39
		сметная прибыль									163,19
		Оборудование									81 977,00
		Итого ФОТ (справочно)									319,98
		Итого накладные расходы (справочно)									310,39
		Итого сметная прибыль (справочно)									163,19
		<b>Итого по разделу 2 Новый Раздел</b>									<b>83 519,77</b>
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									258,89
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									81 977,00
		<b>Итого по смете:</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)									19 393,39
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									568,00
		Эксплуатация машин									356,60
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									45,94
		Материалы									18 468,79
											129 834,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Монтажные работы								20 302,03		188 177,00
	в том числе:										
	оплата труда								568,00		20 664,00
	эксплуатация машин и механизмов								356,60		4 617,00
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								45,94		1 673,00
	материалы								18 468,79		129 834,00
	накладные расходы								595,53		21 668,00
	сметная прибыль								313,11		11 394,00
	Оборудование								84 554,00		84 554,00
	Итого								<b>104 856,03</b>		<b>272 731,00</b>
	Итого ФОТ (справочно)								613,94		22 337,00
	Итого накладные расходы (справочно)								595,53		21 668,00
	Итого сметная прибыль (справочно)								313,11		11 394,00
	НДС 20%								20 971,21		54 546,20
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>126 827,24</b>		<b>327 277,20</b>
	в том числе:										
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН								17 971,27		126 338,00
	оборудование, отсутствующее в ФРСН								84 554,00		84 554,00

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]