

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1  
к договору от 29.08.2023 № 2023.162159

г. Новосибирск

«31» октября 2023 год

Индивидуальный предприниматель Дудаев Евгений Владимирович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Беляцкого Эдуарда Витальевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору от 29.08.2023 № 2023.162159 (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции:

Цена Договора составляет 618 544 (Шестьсот восемнадцать тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 07 копеек, НДС не облагается в соответствии с п. 3 ст. 346.11 гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. Цена Договора определена Сторонами в Локальном сметном расчете (Приложение № 3).

2. Локальный сметный расчет (Приложение № 3 к Договору) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению. Соответствующие изменения в Техническое задание, Ведомость объемов работ и План помещений (Приложения №№ 1, 2 и 5 к Договору) не вносятся.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

4. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения, и является неотъемлемой частью Договора.

6. Приложение (Локальный сметный расчет) является неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

Подрядчик:

ИП Дудаев Е. В.  
630559, Новосибирская обл.,  
рп. Кольцово, 6А, 40  
эл. почта: [dudaev@ngs.ru](mailto:dudaev@ngs.ru)  
тел.: 8-952-903-92-91  
ИНН 540441123679  
р/с 40802810304500007506  
к/с 30101810745374525104  
ООО «Банк Точка»  
БИК 044525104

Заказчик:

МУП «ЦМИ»  
630091, г. Новосибирск,  
Красный проспект, 50  
тел.: 8 (383) 202-07-72  
ИНН 5406100260 КПП 540601001  
р/сч 40702810644050001443  
к/сч 30101810500000000641  
Сибирский банк ПАО Сбербанк  
БИК 045004641

Индивидуальный предприниматель

  
\_\_\_\_\_ Е. В. Дудаев

  
\_\_\_\_\_ Директор Э. В. Беляцкий



СОГЛАСОВАНО:  
Индивидуальный предприниматель

Е. В. Дуаев  
2023 года

Наименование программного продукта  
Наименование детализации сметных нормативов

Результаты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Результаты письма Минстроя России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленные в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 07.07.2022 и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Результаты нормативного правового акта об индексации оплаты труда, утвержденной в соответствии с пунктом 22(1) Правилами коллоквиума цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452  
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы  
Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета версия 2023.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 985/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 338/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 28.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

54. Новосибирская область

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

(наименование объекта капитального строительства)

Выполнение работ по ремонту муниципального нежилого помещения, расположенного в здании по адресу: г. Новосибирск, ул. Твардовского, 6 (площадь 37,10 кв. м, 1 этаж)

(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	(проспектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем уровне цен		
Сметная стоимость	618,54 тыс.руб.	
в том числе:		
строительных работ	479,54 тыс.руб.	
монтажных работ	70,47 тыс.руб.	
оборудования	10,21 тыс.руб.	
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	

Средства на оплату труда рабочих	130,75 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	1,97 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	347,34 чел.-д.
Нормативные затраты труда машинистов	4,95 чел.-д.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МПГ «ЦМИ»

З. В. Беляцкий  
2023 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество							Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>Раздел 1. Пол</b>														
1	ГЭСН#57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м			0,3336								
		Объем=((3,39+2,84)*(3,39+2,58)*(3,39+5,58))/2,0,85/100												
2	ГЭСН#57-01-002-05	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2			0,1025								
		Объем=10,25/100												
3	ГЭСН11-01-053-01	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2	100 м2			0,1025								
		Объем=10,25/100												
4	ГЭСН11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2			0,371								
		Объем=37,1/100												
5	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			0,3336								
		Объем=((3,39+2,84)*(3,39+2,58)*(3,39+5,58))/2,0,85/100												
<b>Итого по разделу 1 Пол :</b>														
		Итого прямые затраты (справочно) в том числе:									32 476,61			
		Оплата труда рабочих									7 055,01			
		Эксплуатация машин									336,15			
		Оплата труда машинистов (ОТМ)									403,77			
		Материалы									24 681,68			
		Строительные работы									43 940,10			
		в том числе:									7 055,01			
		оплата труда									336,15			
		эксплуатация машин и механизмов									403,77			
		оплата труда машинистов (ОТМ)									24 681,68			
		материалы									24 681,68			
		накладные расходы									4 060,06			
		сметная прибыль									7 458,78			
		Итого ФОТ (справочно)									7 403,43			
		Итого накладные расходы (справочно)									4 060,06			
		Итого сметная прибыль (справочно)									43 940,10			
<b>Итого по разделу 1 Пол</b>														
<b>Раздел 2. Стены</b>														
6	ГЭСН#63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2			0,81								
		Объем=81/100												
7	ГЭСН15-04-006-04	Покрытие поверхностей: Грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2			0,81								
		Объем=81/100												
8	ГЭСН10-05-009-01	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с оконными проемами	100 м2			0,81								
		Объем=81/100												
9	ГЭСН#63-02-001-02	Снятие обоев: высококачественных и линкруста	100 м2			0,4488								
		Объем=((5,59+3,39))*2*3,0,8*2,1*3,1,8*2,2/100												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ГЭСН15-01-001-09	Шпательное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное штукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоеми: стен	100 м2			0,4488					
		Объем=((5,59+3,39)*2+0,8*2,1+3,18*2,2)/100									
11	ГЭСН15-06-007-02	Окраска стен стеклообоями с окраской поливинилхлоридными красками за один раз: без подготовки	100 м2			1,25					
		Объем=125 / 100									
12	ГЭСН15-02-008-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт			0,02					
		Объем=2 / 100									
13	ГЭСН15-02-004-01	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в строительных условиях диаметром: до 20 мм	100 м			0,04					
		Объем=4 / 100									
14	ГЭСН18-03-006-02	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10	100 шт			0,02					
		Объем=2 / 100									
15	ГЭСН13-03-002-04	Отрутовка металлических поверхностей за один раз: грунтовая ГФ-021	100 м2			0,03					
16	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических отрутованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2			0,03					
17	ГЭСН10-01-060-02	Установка отбойников по стенам	100 м			0,12					
		Объем=12 / 100									
		Итого по разделу 2 Стены:									146 461,90
		Итого прямые затраты (справочно)									78 351,85
		в том числе:									415,43
		Оплата труда рабочих									424,18
		Эксплуатация машин									67 270,44
		Оплата труда машинистов (ОТМ)									253 560,47
		Материалы									78 351,85
		Строительные работы									415,43
		в том числе:									424,18
		оплата труда									72 669,98
		эксплуатация машин и механизмов									67 270,44
		оплата труда машинистов (ОТМ)									72 669,98
		Материалы									34 428,59
		накладные расходы									78 776,03
		сметная прибыль									72 669,98
		Итого ФОТ (справочно)									34 428,59
		Итого накладные расходы (справочно)									72 669,98
		Итого сметная прибыль (справочно)									253 560,47
		Итого по разделу 2 Стены									
Раздел 3. Потолок											
18	ГЭСН15-01-047-15	Разборка потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля(64,65)	100 м2			0,184					
		Объем=18,4 / 100									
19	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля(64,65)	100 м2			0,184					
		Объем=18,4 / 100									
20	ГЭСН15-03-008-03	Замена элементов облицовки потолков: плит раскрывки потолка с заменой каркаса (63)	100 м2			0,187					
		Объем=18,7 / 100									
		Итого по разделу 3 Потолок:									37 777,22
		Итого прямые затраты (справочно)									21 804,96
		в том числе:									644,85
		Оплата труда рабочих									21 804,96
		Эксплуатация машин									644,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда машинистов (ОТМ)									632,66
		Материалы									14 694,75
		Строительные работы									67 643,78
		в том числе:									
		оплата труда									21 804,96
		эксплуатация машин и механизмов									644,85
		оплата труда машинистов (ОТМ)									632,66
		материалы									14 694,75
		накладные расходы									20 193,86
		сметная прибыль									9 672,70
		Итого ФОТ (справочно)									22 437,62
		Итого накладные расходы (справочно)									20 193,86
		Итого сметная прибыль (справочно)									9 672,70
		Итого по разделу 3 Потолок									67 643,78
<b>Раздел 4. Проемы</b>											
21	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен	100 м2			0,0567					
		Объем=(0,92,1*2+0,92,1*1) / 100									
22	ГЭСНр56-01-009-04	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт			0,02					
		Объем=2 / 100									
23	ГЭСНр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт			0,01					
		Объем=1 / 100									
24	ГЭСН10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,0378					
		Объем=(0,92,1*2) / 100									
25	ГЭСН10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,0189					
		Объем=(0,92,1) / 100									
26	ГЭСН09-04-016-01	Ремонт решеток на окна маслок: до 25 кг/м2	т			0,0792					
		Объем=(1,8,2,2*2)*0,10/1000									
27	конъюнктурный анализ№1	Монтаж решеток раздвижных на окна	комплект			1					56 458,33
		Цена=((1,8,2,2*2)*6875)*2*(9250+2750+650)/1,2									
<b>Итого по разделу 4 Проемы :</b>											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (ОТМ)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (ОТМ)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 4 Проемы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 5. Электроснабжение											
28	ГЭСНм08-03-573-04	Щаф (групп) управления навесной	шт			1					
29	ФСБЦ-20.4.04.04-0005	Щит учетно-распределительный встраиваемый	шт			1	1 959,31	1,03			2 018,09
30	ГЭСНм08-03-576-01	Прибор или аппарат	шт			4					271,77
31	ФСБЦ-62.1.01.09-1101	Выключатель автоматический 1Р, 16 А, 4,5 кА, характеристика С	шт			3	100,65	0,9			271,77
32	ФСБЦ-62.1.01.09-1123	Выключатель автоматический 2Р, 32 А, 4,5 кА, характеристика С	шт			1	237,81	0,9			214,03
33	ГЭСНм67-01-004-05	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт			0,07					214,03
		Объем=7 / 100									
33	ГЭСНм67-01-004-01	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт			0,03					
		Объем=3 / 100									
34	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м			0,4					
		Объем=40 / 100									
35	ФСБЦ-20.2.05.04-0025	Кабель-канал (короб), размеры 25х16 мм	м			40	25,82	1,58			1 632,00
36	ГЭСНм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м			0,5					
		Объем=50 / 100									
37	ФСБЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5кВ(Н), РЕ-560	1000 м			0,03	46 171,48	0,99			1 371,29
		Объем=30 / 1000									
38	ФСБЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5кВ(Н), РЕ-560	1000 м			0,062	71 605,96	0,99			4 389,04
		Объем=62 / 1000									
58	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м			0,12					
		Объем=12 / 100									
57	ФСБЦ-20.2.12.03-1016	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 32 мм, с протяжкой	м			12	24,30	0,98			285,72
59	ГЭСНм08-02-412-02	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одноклассного или многоклассного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м			0,12					
		Объем=12 / 100									
60	ФСБЦ-21.1.06.09-0101	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х4,0кВ(Н), РЕ-560	1000 м			0,012	110 964,75	0,99			1 318,26
		Объем=12 / 1000									
61	ГЭСНм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт			1					
62	ФСБЦ-62.5.01.04-0014	Счетчик электрической энергии электронный: однофазный (однотарифный)	шт			1	909,44	1,56			1 418,73
39	ГЭСНм08-03-591-08	Розетка штепсельная: нулевого типа при открытой проводке	100 шт			0,08					
40	ФСБЦ-20.4.03.05-0003	Розетки открытой проводки двухжильные с заземлением	100 шт			0,08	6 992,98	1,25			699,30
		Объем=8 / 100									
41	ГЭСНм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный нулевого типа при открытой проводке	100 шт			0,03					
		Объем=3 / 100									
42	ФСБЦ-20.4.01.01-0031	Выключатели одноклавишные для открытой проводки	10 шт			0,3	432,51	1,25			152,19
		Объем=3 / 10									
43	ГЭСНм08-03-594-13	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2	100 шт			0,08					
		Объем=8 / 100									
44	ФСБЦ-20.3.03.04-1103	Светильник со светодиодными лампами, потолочный, встраиваемый, с рассеивателем из полиметилметакрилата, напряжение 220 В, размеры 59х59х59 мм	шт			8	1 546,45	1,24			1 917,60
		Итого по разделу 5 Электроснабжение :									15 340,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты (справочно) в том числе:									38 673,51
		Оплата труда рабочих									13 419,07
		Эксплуатация машин									218,62
		Оплата труда машинистов (ОТМ)									115,71
		Материалы									24 920,11
		Строительные работы в том числе:									1 382,05
		оплата труда									456,69
		эксплуатация машин и механизмов									0,28
		оплата труда машинистов (ОТМ)									1,91
		материалы									286,72
		накладные расходы									417,32
		сметная прибыль									220,13
		Монтажные работы в том числе:									57 281,66
		оплата труда									12 962,36
		эксплуатация машин и механизмов									218,34
		оплата труда машинистов (ОТМ)									113,80
		материалы									24 634,39
		накладные расходы									12 683,90
		сметная прибыль									6 688,85
		Оборудование									5 554,62
		Инженерное оборудование									5 554,62
		Итого ФОТ (справочно)									13 534,78
		Итого накладные расходы (справочно)									13 101,22
		Итого сметная прибыль (справочно)									6 888,98
		Итого по разделу 5 Энергоснабжение									64 218,33
Раздел 6. Слаботочка											
45	ТЭСНм08-03-591-08	Розетка неуглового типа при открытой проводке Объем=12 / 100	шт	100		0,12					
46	ФСБЦ-20.4.03.03-1023	Розетка компьютерная RJ-45 для монтажа в кабель-каналы, 1 модуль, 1,5 А, 150 В, цвет белый, IP20	шт	6		384,51	1,25			480,64	2 883,84
47	ФСБЦ-20.4.03.03-1024	Розетка телефонная RJ-11 для монтажа в кабель-каналы, категория 3, 1 модуль, 1,5 А, 150 В, цвет белый, IP20	шт	6		277,99	1,25			347,49	2 084,94
48	ТЭСНм08-02-399-01	Провод в коробках, сечением: до 6 мм2 Объем=100 / 100	шт	100			1				
49	ТЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Объем=40 / 100	шт	100			0,4				
50	ФСБЦ-20.2.05.04-0025	Кабель-канал (короб), размеры 25x16 мм	м	40		25,82	1,58			40,80	1 632,00
51	ФСБЦ-21.1.04.01-1044	Кабель витая пара У/УТР 2x2x0,52, категория 5е	шт	1000		16 526,87	1,35			22 311,27	1 115,56
52	ФСБЦ-21.1.04.01-1046	Кабель витая пара У/УТР 4x2x0,52, категория 5е Объем=50 / 1000	шт	1000		28 272,17	1,35			38 167,43	1 908,37
Итого по разделу 6 Слаботочка :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
		Оплата труда рабочих									5 173,21
		Эксплуатация машин									26,77
		Оплата труда машинистов (ОТМ)									13,14
		Материалы									5 272,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы									4 968,78
		в том числе:									
		Материалы									4 968,78
		Монтажные работы									13 191,53
		в том числе:									
		оплата труда									5 173,21
		эксплуатация машин и механизмов									25,77
		оплата труда машинистов (ОТМ)									13,14
		материалы									303,61
		накладные расходы									5 030,76
		сметная прибыль									2 645,04
		Оборудование									4 655,93
		Инженерное оборудование									4 655,93
		Итого ФОТ (справочно)									5 186,35
		Итого накладные расходы (справочно)									5 030,76
		Итого сметная прибыль (справочно)									2 645,04
		<b>Итого по разделу 6 Слаботочка</b>									<b>22 816,24</b>
<b>Раздел 7. Новый Раздел</b>											
53	47-1	Портулак в автотранспортное средство Мусор строительный с портулак в ручную Объем=0,740556*0,0479113	т			0,7684673				931,36	734,35
54	02-15-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожными покрытиями на расстоянии 15 км	т			0,7684673			183,03		144,31
55	Постановление мэрии города Новосибирска от 27.12.2022 № 47814	Размещение на полигонах отходов строительства и ремонта, не относящихся к твердым коммунальным отходам Цена=50,71/2	т			0,7684673			42,25		33,31
		<b>Итого по разделу 7 Новый Раздел :</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)									911,97
		в том числе:									
		Материалы									911,97
		Строительные работы									911,97
		в том числе:									
		Материалы									911,97
		<b>Итого по смете:</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)									366 467,10
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									130 748,23
		Эксплуатация машин									2 487,82
		Оплата труда машинистов (ОТМ)									1 971,14
		Материалы									231 259,91
		Строительные работы									479 540,97
		в том числе:									
		оплата труда									112 612,64
		эксплуатация машин и механизмов									2 243,71
		оплата труда машинистов (ОТМ)									1 844,20
		Материалы									206 321,91
		накладные расходы									105 556,24
		сметная прибыль									50 953,27



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Монтажные работы										70 473,19
	в том числе:										
	оплата труда										18 135,59
	эксплуатация машин и механизмов										244,11
	оплата труда машинистов (ОТМ)										126,94
	материалы										24 938,00
	накладные расходы										17 714,66
	сметная прибыль										9 313,89
	Оборудование										10 210,55
	Инженерное оборудование										10 210,55
	Итого										560 224,71
	Итого ФОТ (справочно)										132 719,37
	Итого накладные расходы (справочно)										123 279,50
	Итого сметная прибыль (справочно)										60 267,16
	НДС при УСН (231259,91+(2487,82*1971,14)+123279,9*0,1712+60267,16*0,15+10210,55*0,20										54 426,55
	Итого										614 651,26
	Аукционный коэффициент К=1,0064292086										3 892,81
	ВСЕГО по смете										618 544,07

Составил:

21 И.И.М.

*[Подпись]*

К.М.С.Х.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.