

Общество с ограниченной ответственностью «Реновация», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Панфилова Олега Алексеевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Беляцкого Эдуарда Витальевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту помещений третьего этажа здания по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 согласно приложению (Локальный сметный расчет) к договору (далее - работы) на сумму 1 980 432 (Один миллион девятьсот восемьдесят тысяч четыреста тридцать два) рубля 46 копеек, в т. ч. НДС 20 % - 330 072 (Триста тридцать тысяч семьдесят два) рубля 08 копеек, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы.

2. Подрядчик выполняет работы в течение 7 календарных дней с момента заключения договора.

3. Выполнение Подрядчиком работ производится в рабочие дни с 07.00 до 20.00 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни с 09.00 до 20.00 часов, с обязательным перерывом (соблюдая тишину) с 13.00 до 14.00 часов во все дни.

4. Выполнение Подрядчиком работ производится в соответствии с требованиями законодательства РФ регулирующими предмет договора, включая требования безопасности, сертификации, лицензирования и т. п. Работы выполняются из новых, не поврежденных материалов Подрядчика (в части тех материалов, которые указаны в приложении (Локальный сметный расчет) к договору).

5. В день завершения работ (на объекте Заказчика) Подрядчик вывозит с места выполнения данных работ принадлежащее ему оборудование, материалы и мусор, образовавшийся в ходе выполнения данных работ.

6. По завершению работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее - КС-3), счет на оплату, счета-фактуру (при наличии).

7. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ на срок 3 года с момента подписания Заказчиком КС-2. В течение гарантийного срока, Подрядчик устраняет за свой счет обнаруженные дефекты выполненных работ в течение 7 календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.

8. Заказчик принимает выполненные работы в течение 5 рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком КС-2, КС-3 (при отсутствии замечаний к выполненным работам) и оплачивает выполненные работы в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком КС-2, КС-3 и предоставления Подрядчиком счета на оплату, счета-фактуры (при наличии).

9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору виновная сторона, в случае выставления ей соответствующего требования, обязана выплатить штраф другой стороне в размере: Подрядчик - 1 % от цены договора, Заказчик - 1 000,00 рублей. За каждый день просрочки исполнения обязательств по договору виновная сторона, в случае выставления ей соответствующего требования, обязана выплатить пеню другой стороне в размере: Подрядчик - 1 000,00 рублей, Заказчик - 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от неисполненного в срок объема обязательств по договору. При невыполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору со стороны Подрядчика, Заказчик вправе произвести оплату работ за вычетом суммы неустоек (штрафов, пеней).

10. Во всем, что не урегулировано договором, стороны руководствуются законодательством РФ.

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик:
ООО «Реновация»
ИНН 5402036398 КПП 540201001
630049, г. Новосибирск,
Красный проспект, дом 157/1, офис 514
эл. почта: orenovatio@gmail.com
тел.: +7-913-910-77-74

Заказчик:
МУП «ЦМИ»
ИНН 5406100260 КПП 540601001
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50
эл. почта: mup.cmi@gmail.com
тел.: 202-07-72

Генеральный директор

О. А. Панфилов



Директор

Э. В. Беляцкий



д



СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор ООО «Реновация»
О.А. Ленфилов
2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнения и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденной в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

(наименование объекта капитального строительства)

Выполнение работ по ремонту помещений графского этажа здания по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)


Составлен(а) в текущем уровне цен

Сметная стоимость 1 980,43 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	1 650,36 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	563,57 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	10,99 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1 603,62 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	27,79 чел.-ч.



УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ДМ»
Э.В. Беляев
2024 года

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 651/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 835/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Раздел 1. Девое крыло											
301											
1	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоев на финишной основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой		100 м2	0,5112	1	0,5112					
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЭ=1,15;										
	42/лр п.586 ТЭМ=1,25										
	1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч			3,7977048					1 530,82
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,48	1,15	3,7977048					1 530,82
	2 ЭМ		чел.-ч								7,67
	ОТМ(ЭТМ)		чел.-ч			0,01278					5,15
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,01278					7,67
	4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машиниста 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,01278					5,15
	14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0171		0,0087415					
	Итого прямые затраты										1 543,64
	ФОТ		%	100	0,9	90					1 539,97
	Пр/812-015-0-1, Прима № НР Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					1 382,37
	812/лр от 21.12.2020 п.25										639,73
	Пр/774-015-0, Прима № СП Отделочные работы										
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										3 585,74
2	ГЭСН15-04-006-03 Покрывные работы грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз		100 м2	0,5112	1	0,5112					
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЭ=1,15;										
	42/лр п.586 ТЭМ=1,25										
	1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч			2,733642					1 101,90
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	2,733642					1 101,90
	2 ЭМ		чел.-ч								4,19
	ОТМ(ЭТМ)		чел.-ч			0,01278					4,87
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,25	0,00639					0,36
	4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машиниста 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,00639					2,29
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,00639					3,83
	4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машиниста 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,00639					2,58
	4 М		чел.-ч								5,65
	01.7.20.08-0051 Автошуглопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,05112					110,54
	14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103		0,0052654					5,65
	Итого прямые затраты										1 116,61
	ФОТ		кг	10,3	0,9	5,26536					216,51
	Пр/812-015-0-1, Прима № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					1 106,77
	812/лр от 21.12.2020 п.25		%	49	0,85	41,65					996,09
	Пр/774-015-0, Прима № СП Отделочные работы										
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										2 750,18
3	ГЭСН87-01-003-01 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов		100 м	0,1684	1	0,1684					
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЭ=1,15;										
	1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч			0,534868					208,16
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77	0,9	0,534868					208,16
	999-9900 Строительный мусор		т	0,11		0,016524					
	Итого прямые затраты										208,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										208,16
	Пр/812-091.0-1 НР Полю (ремонтно-строительные)		%	89		89					185,26
	Пр/774-091.0 СП Полю (ремонтно-строительные)		%	49		49					102,00
	Всего по позиции					2 941,92					495,42
4	ГЭСН11-01-040-03 Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/Пр п.586 ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ)									
	1-100-36 Средний разряд работы 3/6 2 ЗМ		Чел.-ч	6,68	1,15	1,2936488					498,11
	ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			1,2936488					498,11
	91.06.06-048 Подъемники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.час	0,005	1,25	0,0073675					2,93
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,005	1,25	0,0010525	37,32	1,49			0,06
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,03	1,25	0,006315					0,38
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4 4 М		Чел.-ч	0,03	1,25	0,006315					3,85
	01.7.03.04-001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		0,4278707					2,93
	01.7.15.07-0021 Дробилы полиметалловые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,263		0,0442892	174,13	0,97			2,21
	01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	2,63		0,442892	23,03	0,97			7,48
	11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плитуса на ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,16		0,026944	1 815,16	1,11			54,29
	11.3.03.14-0021 Соединители для плитуса на ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,06736	1 448,40	1,11			108,30
	11.3.03.14-0031 Уголки для плитуса на ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,023576	1 275,12	1,11			33,37
	Итого прямые затраты		М	101		17,0084	27,65	1,11			720,43
4.1	ФСБЦ-11.3.03.06-0011 Плитус для пола из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной ФОТ	Пр/812-011.0-1, Приказа № НР Полю 812/Пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-011.0, Приказа № СП Полю 774/Пр от 11.12.2020 п.16	%	112	0,9	100,8					521,99
	Всего по позиции		%	65	0,85	55,25					501,04
5	ГЭСН11-01-036-04 Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стяжке	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/Пр п.586 ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ)									
	1-100-27 Средний разряд работы 2/7 2 ЗМ		Чел.-ч	31,41	1,15	6,1045335					2 130,12
	ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			6,1045335					2 130,12
	91.06.06-048 Подъемники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.час	0,34	1,25	0,071825	37,32	1,49			64,85
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,34	1,25	0,071825					66,58
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,48	1,25	0,1014					3,99
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4 4 М		Чел.-ч	0,48	1,25	0,1014					25,71
	01.7.03.04-001 Электроэнергия		кВт-ч	2,65		0,44785					60,86
	01.7.06.14-0034 Шурупы на ПВХ для торцевой сварки линолеума, диаметр 4 мм		100 м	0,68		0,11492	4 166,89	1,58			40,87
	Итого прямые затраты		М2	102		17,238					758,73
	ФОТ										2,31
											756,42
											3 020,28
											2 196,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-0110-1, Приказ № НР Поли 812/лр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-011.0, Приказ № СП Поли 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	112	0,9	100,8					2 214,27
			%	65	0,85	56,25					1 213,58
		Всего по позиции									6 448,23
303											38 156,21
6	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валяком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,6693	1	0,6693					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; 42/лр п.586 ТЗМ=1,25		чел.-ч	6,46	1,15	4,9722297			403,09		2 004,26
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,9722297					2 004,26
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч								10,04
	2 ЗМ		чел.-ч								6,74
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0167325			600,15		10,04
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,0167325			403,09		6,74
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0167325					
	14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		л	0,0171		0,011445					
	Итого прямые затраты										2 021,04
	ФОТ										2 011,00
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					1 809,90
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					837,58
	Всего по позиции										4 668,52
7	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проинвония: за 1 раз	100 м2	0,6693	1	0,6693					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; 42/лр п.586 ТЗМ=1,25		чел.-ч	4,66	1,15	3,5790818			403,09		1 442,69
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,5790818					1 442,69
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч								5,49
	2 ЗМ		чел.-ч								6,36
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0167326			56,61		0,47
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,25	0,0083663			37,32		1,49
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0083663					2,99
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0083663			600,15		5,02
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0083663			403,09		3,37
	4 М		к	0,1		0,06693			56,11		7,40
	01.7.20.08-0051 Вертольотобумажная цветная		л	0,0103		0,0068939					7,40
	14.3.01.03 Грунтовка										
	Итого прямые затраты										1 461,94
	ФОТ										283,47
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					1 449,05
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					1 304,15
	Всего по позиции										3 653,09
8	ГЭСН15-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,211	1	0,211					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	3,77		0,79547			327,88		260,82
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч			0,79547					260,82
	999-9900 Строительный мусор		л	0,11		0,02321					260,82
	Итого прямые затраты										260,82
	ФОТ										260,82
	Пр/812-091-0-1 НР Поли (ремонтно-строительные)		%	89		89					232,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/74-091.0 СЛ Польш (ремонтно-строительные)		%	49		49					127,80
	Всего по позиции								2 941,94		620,75
9	ГЭСН11-01-040-03 самонарезающих Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах	100 м	0,211	1	0,211						
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОПГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68	1,15	1,620902				386,04		624,11
	2 ЗМ	чел.-ч			1,620902						624,11
	ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0092313				56,61		4,82
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,005	1,25	0,0013188		37,32	1,49			3,66
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,005	1,25	0,0013188				357,96		0,47
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,25	0,0079125				600,15		4,75
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0079125				403,09		3,19
	4 М	чел.-ч			0,0079125						3,19
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		0,5361088				5,16		270,06
	01.7.15.07-0021 Дюбели полиметалловые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,055493		174,13	0,97	168,91		2,77
	01.7.15.14-0302 Шурфы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и простоянными шплицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,55493		23,03	0,97	22,34		9,37
	11.3.03.14-0001 Затяжки торцевые для плинтуса на ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,03376		1815,16	1,11	2014,83		68,02
	11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса на ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,0944		1448,40	1,11	1607,72		136,69
	11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса на ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,02954		1275,12	1,11	1415,38		41,81
	11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые	м	101		21,311		27,65	1,11	30,69		902,65
9.1	ФСБЦ-11.3.03.06-0011 Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной	м	101		21,311		27,65	1,11	30,69		902,65
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Польш 812/пр от 21.12.2020 п.25										654,03
	Пр/74-011.0, Приказ № СЛ Польш 74/пр от 11.12.2020 п.16										627,77
	ФОТ	%	112	0,9	100,9						632,79
	ФОТ	%	65	0,85	55,25						346,84
	Всего по позиции								12 020,43		2 536,31
10	ГЭСН11-01-036-04 Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,236	1	0,236						
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОПГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
	1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	31,41	1,15	8,524674				348,94		2 974,60
	2 ЗМ	чел.-ч			8,524674						2 974,60
	ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,2419				55,61		90,56
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,34	1,25	0,1003		37,32	1,49			92,98
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,34	1,25	0,1003				357,96		5,58
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,48	1,25	0,1416				600,15		36,90
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,48	1,25	0,1416				403,09		84,98
	4 М	чел.-ч			0,1416						57,08
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,65		0,6254				5,16		1 089,53
	01.7.06.14-0034 Шурфы на ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм	100 м	0,88		0,16048		4 165,89	1,58			3,23
	01.6.03.04 Линолеум	м2	102		24,072				6 582,11		1 056,30
	Итого прямые затраты										4 217,67
	ФОТ	%	112	0,9	100,8						3 067,58
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Польш 812/пр от 21.12.2020 п.25										3 092,12
	Пр/74-011.0, Приказ № СЛ Польш 74/пр от 11.12.2020 п.16										1 694,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
305			Всего по позиции									38 155,21	9 004,63
11	ГЭСН55-01-006-02	Пробивка проема со сплошным выравниванием откосов в переломках: кирпичных	100 м2	0,0189	1	0,0189							
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,90692					1 092,99		
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	153,8		2,90692					1 092,99		
	2 ЭМ										16,53		
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,00189					0,76		
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1		0,00189					1,13		
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,00189					0,76		
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.час	7,04		0,1330356					14,09		
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.час	14,08		0,266112					0,71		
	4 М										1 008,13		
	01.7.15.07-0001	Дюбели	т	0,01		0,000189	163 881,20	0,97			30,04		
	04.3.01.07-0025	Распор шпунтовый, известковый, М100	м3	1,14		0,021546	3 392,36	1,33			97,21		
	08.1.02.17-0132	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12х12 мм	м2	12,6		0,23814	203,85	1,17			56,80		
	08.3.11.01-1100	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3сп, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П	т	0,645		0,0121905					824,08		
	999-9899	Строительный мусор и масса воздушных материалов	т	20,4		0,38556					2 118,41		
	ФОТ		%	92		92					1 093,75		
	Пр/812-089.0-1	НР Переломки (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 006,25		
	Пр/74-089.0	СП Переломки (ремонтно-строительные)	%	49		49					535,94		
	Всего по позиции		100 м2	0,57764	1	0,57764					3 660,60		
12	ГЭСН15-06-009-01	Обработка на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,57764	1	0,57764				193 682,54	6 975,26		
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/лр п.586 ТЭМ=1,25		чел.-ч			4,2912876					1 729,78		
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	6,46	1,15	4,2912876					1 729,78		
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч								8,67		
	2 ЭМ										5,82		
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,014441					8,67		
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25	0,014441					8,67		
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,014441					5,82		
	14.3.02.01	Краски водо-дисперсионные акриловые	т	0,01771		0,0098776					1 744,27		
	Итого прямые затраты										1 744,27		
	ФОТ		%	100	0,9	90					1 735,60		
	Пр/812-015.0-1, Приказа № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	49	0,85	41,65					1 562,04		
	Пр/74-015.0, Приказа № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					722,88		
	Всего по позиции		100 м2	0,71364	1	0,71364					4 029,19		
13	ГЭСН15-04-006-03	Покрывите поверхностей грунтовой плужного пропашивания: за 1 раз	100 м2	0,71364	1	0,71364				6 975,26	4 029,19		
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/лр п.586 ТЭМ=1,25		чел.-ч			3,8161899					1 538,27		
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	4,65	1,15	3,8161899					1 538,27		
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч								5,85		
	2 ЭМ										6,79		
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,017841					6,79		
	91.06.06-048	Подъемники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,25	0,0089205					0,50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	4-100-030 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,01	1,25	0,0089205					357,96	3,19
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-час	0,01	1,25	0,0089205					800,15	5,35
	4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,01	1,25	0,0089205					403,09	3,60
	4 М											7,89
	01.7.20.08-0051 Ветель хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,071364	56,11	1,97			110,54	7,89
	14.3.01.03 Грунтовея		т	0,0103		0,0073505						7,89
	Итого прямые затраты											1 558,80
13.1	ФСБЦ-14.3.01.03-0003 Состав грунтовеичный, крепящий/универсальный		кг	10,3		7,350492	34,85	1,18			41,12	302,25
	ФОТ											1 545,06
	Пр/812-015-0-1, Пр/жаз № НР Одвалочные работы		%	100		90						1 390,55
	812/пр от 21.12.2020 п.25											
	Пр/774-015.0, Пр/жаз № СП Одвалочные работы		%	49	0,85	41,65						643,52
	774/пр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции											3 895,12
14	ГЭСНр56-01-010-01 Снятие дверных подгонов (замена входной двери и демонтаж 2 проемов)		100 м2	0,0378	1	0,0378					5 458,10	3 895,12
	1 ОТ(ЭТ)		Чел.-ч			1,371384						457,91
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		Чел.-ч	36,28		1,371384					333,90	457,91
	999-9900 Строительный мусор		т	1,18		0,044604						
	Итого прямые затраты											457,91
	ФОТ											457,91
	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90						412,12
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47						215,22
	Всего по позиции											1 085,25
15	ГЭСНр56-01-009-04 Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках		100 шт	0,02	1	0,02					28 710,32	1 085,25
	1 ОТ(ЭТ)		Чел.-ч			1,348						450,10
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		Чел.-ч	67,4		1,348					333,90	450,10
	999-9900 Строительный мусор		т	1,34		0,0268						
	Итого прямые затраты											450,10
	ФОТ											450,10
	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90						405,09
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47						211,55
	Всего по позиции											1 066,74
16	ГЭСНр56-04-003-01 Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 100 мм		100 м2	0,0378	1	0,0378					53 337,00	1 066,74
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическими процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОПГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЭМ=1,25											
	1 ОТ(ЭТ)		Чел.-ч			2,712528						946,51
	1-100-27 Средний разряд работы 2,7		Чел.-ч	62,4	1,15	2,712528					348,94	946,51
	2 ЭМ											55,63
	ОТМ(ЭТМ)		Чел.-ч			0,0595935					29,10	84,49
	91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т		Маш.-час	0,3	1,25	0,014175	251,77	1,38			347,44	4,92
	4-100-060 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,3	1,25	0,014175					541,46	7,68
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-час	0,48	1,25	0,02268					1 635,87	37,10
	4-100-060 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,48	1,25	0,02268					541,46	12,28
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-час	0,48	1,25	0,02268					600,15	13,61
	4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,48	1,25	0,02268					403,09	9,14
	4 М											84,49
	01.7.03.01-0001 Вода		М3	0,0437		0,0016519	35,71	0,56			20,00	0,03
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт.-ч	0,0976		0,0036893					5,16	0,02
	08.4.03.03-0031 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм		т	0,031		0,0011718					70 064,90	82,10
	14.4.01.01-0003 Грунтовея ГФ-021		т	0,0007		0,0000265	51 280,15	1,72			88 201,96	2,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	05.2.02.09	Блоки из ячеистых бетонных стеновые	м3	10,1		0,38778					
Н	14.1.06.02	Составляющие	кг	212,14		8,018992					
		Итого прямые затраты									1115,73
16.1	ФСБЦ-14.1.06.02-0001	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ	т	0,21214		0,0080189	12,041,60	1,02			12,282,43
		ФОТ									975,61
	Пр/812-008-0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110		99					965,85
	812/Пр от 21.12.2020 п.25		%	69		58,65					572,20
	Пр/774-008-0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков										
	774/Пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции				0,136					2752,27
17	ГЭСН81-01-001-02	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм	100 м2	0,136	1	0,136					72 811,38
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,76232					2 010,70
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	42,37		5,76232					2 010,70
		2 ЭМ									4,84
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,08704					31,16
	91.06.06-048	Подъемники одиночные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,64		0,08704	37,32	1,49			4,84
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,64		0,08704					31,16
		4 М									651,38
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,0476	35,71	0,56			0,95
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,06		0,14416	3 392,36	1,33			650,43
		Итого прямые затраты									2 698,08
		ФОТ									2 041,86
	Пр/812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					1 817,26
	Пр/774-095-0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					898,42
		Всего по позиции				0,189					5 413,76
18	ГЭСН10-01-039-06	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0189	1	0,0189					39 807,06
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ПЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15;									
	421/Пр п.586 ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,499525					839,85
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	115		2,499525					939,85
		2 ЭМ									51,40
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0961538					38,23
	91.06.06-048	Подъемники одиночные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,49		0,0115763	37,32	1,49			0,64
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,49		0,0115763					4,14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,58		0,0845775	600,15				50,76
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,58		0,0845775					34,09
		4 М									26,44
	01.7.15.06-0111	Работы строительные	т	0,0101		0,0001909	70 296,20	0,97			13,02
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-8,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,08		0,001512	5 784,42	1,54			13,42
	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0					
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0		0					
	11.1.01-10	Напильники	м	540		10,206					
	11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100		1,89					
		Итого прямые затраты									1 055,92
		ФОТ									978,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-010-0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.29 Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	108	0,9	97,2					950,89
			%	55	0,85	46,75					457,25
	Всего по позиции										2 463,86
19	ГЭСНфр3-02-002-03	Смена обова: высококачественных	100 м2	0,136	1	0,136					130 362,96
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	9,35272		9,35272					3 474,54
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	68,77		9,35272					3 474,54
	2 ЗМ										8,92
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч	0,0272							10,35
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,1		0,0136		37,32	1,49		0,76
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3		чел.-ч	0,1		0,0136					4,87
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,1		0,0136					8,16
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4		чел.-ч	0,1		0,0136					5,48
	4 М										254,83
	01.7.02.10-0005 Бумага ролловая		т	0,007		0,000852		56 758,82	0,93		50,25
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,015		0,00204		35,71	0,56		0,04
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,03264		2 507,62	1,33		108,86
	14.1.03.01-0001 Крей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обова, расход 0,004 кг/м2		т	0,003		0,000408		92 992,31	1,39		52,74
	14.5.11.01-0001 Шпатлевка клевава		т	0,009		0,001224		26 237,94	1,39		42,94
	01.6.02.01 Обои		100 м2	1,12		0,15232					3 748,64
	Итого прямые затраты										3 484,89
	ФОТ		%	90		90					3 136,40
	Пр/812-097-0-1 НР Стеклопильные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45					1 568,20
	Пр/774-097.0 СП Стеклопильные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%								
	Всего по позиции										8 453,24
20	ГЭСН15-06-008-01	Очистка обова на флизелиновой основе валяком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,136	1	0,136					62 156,18
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	1,010344		1,010344					407,26
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46		1,15					407,26
	2 ЗМ										2,04
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч	0,0034		0,0034					1,37
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02		0,0034					600,15
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4		чел.-ч	0,02		0,0034					2,04
	14.3.02.01 Крашки водо-дисперсионные акриловые		л	0,0177		0,0023256					1,37
	Итого прямые затраты										410,67
	ФОТ		%	100		90					408,63
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49		0,85					367,77
	Всего по позиции										170,19
21	ГЭСНфр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и резина	100 м2	0,255	1	0,255					6 975,22
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	2,90445		2,90445					952,31
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	11,39		2,90445					952,31
	2 ЗМ										1,84
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч	0,03315		0,03315					11,87
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,13		0,03315		37,32	1,49		1,84
	Всего по позиции										948,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	4-100-030 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 3 999-9900 Строительный мусор		чел.-ч т	0,13 0,47		0,03315 0,11985			357,96		11,87
	Итого прямые затраты										966,02
	Пр/812-091.0-1 НР Поля (ремонтно-строительные)		%	89		89					964,18
	Пр/774-091.0 СП Поля (ремонтно-строительные)		%	49		49					858,12
	Итого по позиции								9 006,24		472,45
22	ГЭСН11-01-003-01 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов		100 м	0,2104	1	0,2104					2 296,59
	1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч			0,793208					260,08
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77		0,793208			327,88		260,08
	999-9900 Строительный мусор		т	0,71		0,023144					
	Итого прямые затраты										260,08
	ФОТ										260,08
	Пр/812-091.0-1 НР Поля (ремонтно-строительные)		%	89		89					231,47
	Пр/774-091.0 СП Поля (ремонтно-строительные)		%	49		49					127,44
	Итого по позиции								2 941,97		618,59
23	ГЭСН11-01-040-03 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих		100 м	0,2284	1	0,2284					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; Т3=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч			1,7545688					675,58
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	6,58	1,15	1,7545688			385,04		675,58
	2 ЭМ					0,0099925					5,22
	ОТМ(ЭТм)		чел.-ч			0,0014275			37,32	1,49	0,08
	91.06.06-048 Подъемники однокатовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,005	1,25	0,0014275			55,61		3,96
	4-100-030 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,25	0,0014275			357,96		0,51
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,25	0,008565			600,15		5,14
	4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,008565			403,09		3,45
	4 М										292,33
	01.7.03.04-001 Электромерли		кВт-ч	2,5408		0,5803187			5,16		2,99
	01.7.16.07-0021 Дюбели поливинилхлоридные распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,263		0,0000692			168,91		10,15
	01.7.15-14-0302 Штурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	2,63		0,600692			23,03	0,97	13,42
	11.3.03-14-0001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,16		0,036544			1 815,16	1,11	73,63
	11.3.03-14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,09136			1 448,40	1,11	146,88
	11.3.03-14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,031976			1 275,12	1,11	45,26
	Итого прямые затраты								23,0684		977,09
	ФОТ								27,65	1,11	30,69
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Поля 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	112		100,8					679,54
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Поля 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65		55,25					664,98
	Итого по позиции								12 020,53		2 745,49
24	ГЭСН11-01-036-04 Устройство покрытки: из линолеума насухо со свариванием пологими в стыках		100 м2	0,255	1	0,255					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; Т3=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч			9,2109825					3 214,08
	1-100-27 Средний разряд работы 2,7		чел.-ч	31,41	1,15	9,2109825			348,94		3 214,08
	2 ЭМ										97,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч								
1	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.час	0,34	1,25	0,108375	37,32	1,49	55,61		100,46
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3		чел.-ч	0,34	1,25	0,108375			357,96		38,79
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,48	1,25	0,153			600,15		91,82
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,48	1,25	0,153			403,09		61,67
	4 М								1 144,83		3,49
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,65		0,67575			5,16		
	01.7.06.14-0034 Шнуры из ПВХ для горячей сварки пикнолеума, диаметр 4 мм		100 м	0,68		0,1734			6 562,11		1 141,34
	01.6.03.04 Дилеум		м2	102		26,01			4 165,89	1,58	
	Итого прямые затраты										4 557,22
	ФОТ										3 314,54
	Пр/812-011.0-1, Приказа № НР Полы		%	112	0,9	100,8					3 341,06
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-011.0, Приказа № СП Полы		%	65	0,85	55,25					1 831,28
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										9 729,56
307									38 155,14		9 729,56
25	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,44122	1	0,44122					
	Приказа от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,2778234			403,09		1 321,26
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	3,2778234					1 321,26
	2 ЗМ										6,62
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0110305			600,15		4,45
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,02	1,25	0,0110305			403,09		6,62
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0110305			403,09		4,45
	14.3.02.01 Косаки видео-дистанционные акриловые		м	0,01771		0,0075449					1 332,33
	Итого прямые затраты										1 325,71
	ФОТ										1 193,14
	Пр/812-015.0-1, Приказа № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					1 193,14
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-015.0, Приказа № СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					552,16
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										3 077,63
26	ГЭСН15-04-008-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз	100 м2	0,71322	1	0,71322					
	Приказа от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,813944			403,09		1 537,36
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	3,813944					1 537,36
	2 ЗМ										5,85
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0178306			55,61		6,78
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.час	0,01	1,25	0,0089153			37,32	1,49	0,50
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0089153			357,96		3,19
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,01	1,25	0,0089153			600,15		5,35
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0089153			403,09		3,59
	4 М								1 144,83		7,88
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,071322			56,11	1,97	
	14.3.01.03 Грунтове		т	0,0703		0,0073462					7,88
	Итого прямые затраты										1 557,87
	ФОТ										302,07
	ФСБЛ-14.3.01.03-0003 Состав грунтово-цементный универсальный		кг	10,3		7,346166			34,85	1,18	1 544,14
	ФОТ										
26.1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приб12-015.0-1 Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.26 При774-015.0. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 389,73
		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,66					643,13
		Всего по позиции									3 892,80
27	ГЭСНр61-01-002-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест. до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм 1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	0,021	1	0,021					1 225,62
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	157,1		3,2991					1 225,62
		2 ЭМ									16,28
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,03607					13,50
		91.06.05-060 Первичными одноколесовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.час	1		0,021					15,50
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,021					8,46
		91.06.06-048 Подъемники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,67		0,01407					0,78
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,01407					5,04
		4 М									208,60
		01.7.03.01-0001 Вода	М3	0,35		0,00735					0,15
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	М3	2,2		0,0462					208,45
		999-9900 Строительный мусор	т	3,38		0,07098					
		Итого прямые затраты									1 464,00
		ФОТ	%	89		89					1 239,12
		При812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					1 102,82
		При774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%								545,21
		Всего по позиции									3 112,03
28	ГЭСНр61-01-001-02	Шпательное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм	100 м2	0,272	1	0,272					148 191,90
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,52464					4 021,41
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	42,37		11,52464					4 021,41
		2 ЭМ									9,68
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,17408					62,31
		91.06.06-048 Подъемники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,64		0,17408					9,68
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,64		0,17408					62,31
		4 М									62,31
		01.7.03.01-0001 Вода	М3	0,35		0,0952					1 502,75
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	М3	1,06		0,28832					1,90
		Итого прямые затраты									5 396,15
		ФОТ	%	89		89					4 083,72
		При812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					3 634,51
		При774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%								1 796,84
		Всего по позиции									10 827,50
29	ГЭСНр63-02-002-03	Смена обоев: высококачественных	100 м2	0,272	1	0,272					39 806,99
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,70544					6 949,07
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	68,77		18,70544					6 949,07
		2 ЭМ									17,83
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0544					20,70
		91.06.06-048 Подъемники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,1		0,0272					56,61
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,0272					357,96
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1		0,0272					9,74
											16,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4 4 М		чел.-ч	0,1		0,0272			403,09		10,96
	01.7.02.10-0005 Бумага роллеван		т	0,007		0,001904	56 758,82	0,93	52 785,70		509,66
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,015		0,00408	35,71	0,56	20,00		100,50
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,08528	2 507,62	1,33	3 335,13		0,08
	14.1.03.01-0001 Клей грубой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		т	0,003		0,000816	92 992,31	1,39	129 259,31		217,72
	14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая		т	0,009		0,002448	25 237,94	1,39	35 080,74		105,48
	01.6.02.01 Обои		100 м2	1,12		0,30464					85,88
	Итого прямые затраты										7 497,26
	ФОТ										6 989,77
	Пр/812-097.0-1 НР Стеклопленые, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					6 272,79
	Пр/774-097.0 СП Стеклопленые, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45					3 136,40
	Всего по позиции										16 906,45
30	ГЭСН15-06-408-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой Приказа от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ)		100 м2	0,272	1	0,272			62 156,07		814,52
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0 2 ЗМ		чел.-ч	6,46	1,15	2,020688			403,09		814,52
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0068					4,08
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,0068			600,15		2,74
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0068			403,09		4,08
	14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные		т	0,0771		0,0046512					2,74
	Итого прямые затраты										821,34
	ФОТ										817,26
	Пр/812-015.0-1 Приказа № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0 Приказа № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	100	0,9	90					735,53
	Пр/774-015.0 Приказа № СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					340,39
	Всего по позиции										1 897,26
31	ГЭСН457-01-003-01 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов		100 м	0,2012	1	0,2012			6 975,22		248,70
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,758524					248,70
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77		0,758524			327,88		248,70
	999-9900 Строительный мусор		т	0,11		0,022132					248,70
	Итого прямые затраты										248,70
	ФОТ										248,70
	Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89					248,70
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					121,34
	Всего по позиции										591,90
32	ГЭСН11-01-040-03 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Приказа от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ)		100 м	0,2282	1	0,2282			2 941,85		674,99
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6 2 ЗМ		чел.-ч	6,88	1,15	1,7530324			385,04		674,99
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0099838					5,22
	91.06.06-048 Подъемники однокопье, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,005	1,25	0,0014263			37,32		3,96
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,25	0,0014263			357,96		0,08
	Всего по позиции										591,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,25	0,0085575					600,15	5,14
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,0085575					403,09	3,45
	4 М											292,08
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		0,5798108					5,16	2,99
	01.7.15.07-0021 Любелки полиэфирные распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,263		0,0600166	174,13	0,97			168,91	10,14
	01.7.15.14-0302 Шуршалы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	2,63		0,600166	23,03	0,97			22,34	13,41
	11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,16		0,036512	1 815,16	1,11			2 014,83	73,57
	11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,09128	1 448,40	1,11			1 607,72	146,75
	11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,031948	1 275,12	1,11			1 415,38	45,22
	11.3.03.06 Плинтус для пола полиуретановый		м	101		23,0482	27,65	1,11			30,69	707,35
	ФОТ										678,95	684,38
32.1	ФСБЦ-11.3.03.06-0011 Плинтус для пола из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной		м	101		23,0482	27,65	1,11			30,69	707,35
	Приб/12-011.0-1, Приказ № НР Поли										684,38	684,38
	812лр от 21.12.2020 п.25										375,12	375,12
	Приб/74-011.0, Приказ № СП Поли											
	774лр от 11.12.2020 п.16											
	ФОТ											
	Всего по позиции										12 020,60	2 743,10
33	ГЭСН11-01-038-04 Устройство покрытия из линолеума насухо со свариванием пологими в стыках		100 м2	0,256	1	0,256						
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15;											
	421лр п.586 ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч	31,41	1,15	9,247104					348,94	3 226,68
	1-100-27 Средний разряд работы 2,7		чел.-ч			9,247104						98,23
	2 ЗМ											100,86
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч	0,34	1,25	0,1088	37,32	1,49			55,61	6,05
	91.06.06-048 Подъемники одноконовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,34		0,1088						38,95
	4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,34	1,25	0,1088					357,96	92,18
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,48	1,25	0,1536					600,15	61,91
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,48	1,25	0,1536					403,09	1 149,31
	4 М											3,50
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,65		0,6784					5,16	1 145,81
	01.7.06.14-0034 Шуршалы из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм		100 м	0,68		0,17408	4 165,89	1,58			6 582,11	4 575,08
	01.6.03.04 Линолеум		м2	102		26,112						3 327,54
	ФОТ											3 354,16
	Приб/12-011.0-1, Приказ № НР Поли											1 838,47
	812лр от 21.12.2020 п.25											
	Приб/74-011.0, Приказ № СП Поли											
	774лр от 11.12.2020 п.16											
	ФОТ											
	Всего по позиции										38 155,12	9 767,71
309	ГЭСНр55-01-006-02 Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных		100 м2	0,0189	1	0,0189						
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			2,90682						1 092,99
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	153,8		2,90682					376,01	1 092,99
	2 ЗМ											16,53
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,00189					0,76	0,76
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,1		0,00189					600,15	1,13
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,1		0,00189					403,09	0,76
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.час	7,04		0,133056					110,42	14,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	91.21.10-002	Многоэтапный пневматический при работе от передвижных компрессоров 4 М	маш.час	14,08		0,286112			2,85		0,71
	01.7.15.07-0001	Дюбели	т	0,01		0,000189	163 881,20	0,97	158 964,76		1 008,13
	04.3.01.07-0025	Раствор шпаклевочный, известковый, М100	м3	1,14		0,021546	3 392,36	1,33	4 511,84		30,04
	08.1.02.17-0132	Сетка стальная плетеная односторонняя из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12x12 мм	м2	12,6		0,23814	203,85	1,17	238,50		97,21
	08.3.11.01-1100	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П	т	0,645		0,0121905			67 599,90		56,80
	999-9899	Строительный мусор и масса взорванных материалов	т	20,4		0,38556					824,08
	Итого прямые затраты										
	Пр/812-089-0-1	НР Перевородки (ремонтно-строительные)	%	92		92					2 118,41
	Пр/774-089-0	СП Перевородки (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 083,75
	Всего по позиции										
											3 660,60
35	ГЭСН15-06-008-01	Обработка обоя на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,6448	1	0,6448			193 682,54		1 930,89
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОГП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	4,7902192			403,09		1 930,89
	2 ЗМ		чел.-ч			4,7902192					9,67
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,01612			600,15		6,50
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25	0,01612			403,09		9,67
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,01612					6,50
	14.3.02.01	Краски водо-дисперсионные акрилатные	т	0,0171		0,0110261					1 947,06
	Итого прямые затраты										
	Пр/812-015-0-1	Приказ № НР Отделочные работы	%	100		90			1 937,39		1 937,39
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	49		41,65			1 743,65		1 743,65
	Пр/774-015-0	Приказ № СП Отделочные работы	%	49		0,85			806,92		806,92
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
									6 975,23		4 497,63
36	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2	0,7128	1	0,7128			6 975,23		4 497,63
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОГП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	3,811698			403,09		1 536,46
	2 ЗМ		чел.-ч			3,811698					5,85
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,01782			55,61		6,78
	91.06.06-048	Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,25	0,00891			37,32		0,50
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,00891			367,96		3,19
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,00891			600,15		5,35
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00891			403,09		3,59
	4 М		чел.-ч			0,01728			110,54		7,88
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,07128			56,11		1,97
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0073418					7,88
	Итого прямые затраты										
	ФСБЛ-14.3.01.03-0003	Состав грунтовочный уретнлопий универсальный	кг	10,3		7,34184			34,85		1,18
	ФОТ										
			%	100		0,9					1 388,92
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы										
	812/пр от 21.12.2020 п.25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-015.0. Приказ № СП Огдполючные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					642,76
	Всего по позиции										
37	ГЭСНр56-01-010-01	Снятие дверных полотен (замена входной двери и демонтаж 1 проема)	100 м2	0,0189	1	0,0189					3 890,55
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	0,685692		0,685692					228,95
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	36,28		0,685692					228,95
	999-9900 Строительный мусор		т	1,18		0,022302					
	Итого прямые затраты										
	ФОТ		%	90		90					228,95
	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47					206,06
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47					107,61
	Всего по позиции										
38	ГЭСНр56-01-009-04	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт	0,01	1	0,01					542,62
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	0,674		0,674					225,05
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	67,4		0,674					225,05
	999-9900 Строительный мусор		т	1,34		0,0134					
	Итого прямые затраты										
	ФОТ		%	90		90					225,05
	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47					202,55
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47					105,77
	Всего по позиции										
39	ГЭСН08-04-003-01	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 100 мм	100 м2	0,0189	1	0,0189					533,37
	при высоте этажа до 4 м										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/пр п.586 ТЗМ=1,25		чел.-ч	1,356264		1,356264					473,25
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	62,4		1,15					27,82
	1-100-27 Средний разряд работы 2,7		чел.-ч	0,3		0,0297675					2,46
	2 ЗМ		маш.час	0,3		0,0070875					3,84
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч	0,3		0,0134					18,55
	91.06.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т		чел.-ч	0,48		0,0134					6,14
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,48		0,01134					6,81
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		чел.-ч	0,48		0,01134					4,57
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,48		0,01134					4,57
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,48		0,01134					4,57
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,48		0,01134					4,57
	4 М		МЗ	0,0437		0,0008259					0,02
	01.7.03.01-001 Вода		кВт-ч	0,0976		0,0018446					0,01
	01.7.03.04-001 Электроэнергия		т	0,031		0,0005859					41,05
	08.4.03.03-031 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм		т	0,0007		0,0000132					1,16
	14.4.01.01-0003 Грунтовая ГФ-021		МЗ	10,1		0,19089					42,24
	05.2.02.09 Блоки из ячеистых бетонов стеновые		кг	212,14		4,009446					0,02
	14.1.06.02 Состав кладочный		т	0,21214		0,0040094					49,25
	Итого прямые затраты										
	ФОТ		%	69		69					286,09
	Пр/812-008.0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110		99					482,92
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	69		69					286,09
	Пр/774-008.0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69		69					286,09
	774/пр от 11.12.2020 п.16		%	69		69					286,09
	Всего по позиции										
39.1	ФСБЦ-14.1.06.02-0001 Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ		т	0,21214		0,0040094					49,25
	Итого прямые затраты										
	ФОТ		%	69		69					286,09
	Пр/812-008.0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110		99					482,92
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	69		69					286,09
	Пр/774-008.0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69		69					286,09
	774/пр от 11.12.2020 п.16		%	69		69					286,09
	Всего по позиции										
											1 376,12
											72 810,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	ГЭСН10-01-039-06	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком; в перегородках и деревянных перегородных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0189	1	0,0189					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		421/лр п.586 ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	115	1,15	2,489525			376,01		939,85
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч			2,489525					939,85
		2 ЗМ	чел.-ч								51,40
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0961538			55,61		38,23
		91.06.06-048 Подъемники однокопачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,49	1,25	0,0115763		37,32	1,49		0,64
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3	чел.-ч	0,49	1,25	0,0115763			357,96		4,14
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,58	1,25	0,0845775			600,15		50,76
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4	чел.-ч	3,58	1,25	0,0845775			403,09		34,09
		4 М									26,44
		01.7.15.06-0111 Газоди строительные	т	0,0101		0,0001909	70	296,20	0,97		13,02
		11.1.03.06-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,08		0,001512	5	764,42	1,54		13,42
		01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	0		0			68 187,31		
		01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (Генна монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0		0			8 877,21		
		1000 мл									
		11.1.01.10 Навлиники	м	540		10,206					0,48
		11.2.02.01 Блоки дверные	м2	100		1,89					0,38
		Итого прямые затраты									1 055,92
		ФОТ									976,08
		Пр/812-010-0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					950,69
		812/лр от 21.12.2020 п.25									
		Пр/774-010-0, Приказ № СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					457,25
		774/лр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							130 562,96		2 463,86
41	ГЭСН61-01-001-02	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм	100 м2	0,068	1	0,068					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,88116					1 005,35
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			2,88116			348,94		1 005,35
		2 ЗМ									2,42
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,04352					15,58
		91.06.06-048 Подъемники однокопачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,64		0,04352	37,32	1,49	55,61		2,42
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3	чел.-ч	0,64		0,04352			357,96		15,58
		4 М									325,69
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,0238	35,71	0,56	20,00		0,48
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,06		0,07208	3 392,36	1,33	4 511,84		325,21
		Итого прямые затраты									1 349,04
		ФОТ									1 020,93
		Пр/812-085-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					908,63
		Пр/774-085-0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					449,21
		Всего по позиции							39 807,06		2 706,88
42	ГЭСН63-02-002-03	Смена обоев: высококачественных	100 м2	0,068	1	0,068					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,67636					1 737,27
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч			4,67636			371,50		1 737,27
		2 ЗМ									4,46
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0136					5,17
		91.06.06-048 Подъемники однокопачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,1		0,0068	37,32	1,49	55,61		0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,1		0,0068					357,96	2,43
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,1		0,0068					600,15	4,08
	4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,1		0,0068					403,09	2,74
	4 М											127,42
	01.7.02.10-0005 Емкость ролева		т	0,007		0,000476		56 758,82	0,93		52 785,70	25,13
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,015		0,00102		35,71	0,56		20,00	0,02
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,01632		2 507,62	1,33		3 335,13	54,43
	14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		т	0,003		0,000204		92 982,31	1,39		129 259,31	26,37
	14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая		т	0,009		0,000612		25 237,94	1,39		35 080,74	21,47
	01.6.02.01 Обои		100 м2	1,12		0,07616						1 874,32
	Итого прямые затраты											1 742,44
	ФОТ											1 568,20
	Пр/812-097.0-1 НР Стеклоплен. обшивные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90						784,10
	Пр/774-097.0 СИП Стеклоплен., обшивные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45						4226,62
	Всего по позиции											62 156,18
43	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой		100 м2	0,068	1	0,068						203,63
	трудодоступных мест кистью: первый слой											203,63
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;											1,02
	421/Ир п.586 ТЭМ=1,25		чел.-ч	6,46		0,505172					403,09	2,03
	1-100-40 Средний разряд работы 4.0		чел.-ч		1,15							0,99
	2 ЭМ											1,02
	ОТМ(ЭТМ)		чел.-ч	0,02		0,0017					600,15	1,02
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02		0,0017					403,09	0,99
	4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02		0,0017						205,34
	14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акриловые		л	0,0171		0,0017628						204,32
	Итого прямые затраты											183,89
	ФОТ											85,10
	Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100		90						183,89
	812/Ир от 21.12.2020 п.25											85,10
	Пр/774-015.0, Приказ № СИ Отделочные работы		%	49		0,85						474,33
	774/Ир от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции											6 975,44
44	ГЭСН15-01-003-01 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов		100 м	0,228	1	0,228						281,83
	1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч			0,85956					327,88	281,83
	1-100-20 Средний разряд работы 2.0		чел.-ч	3,77		0,85956						281,83
	999-9900 Строительный мусор		т	0,11		0,02608						281,83
	Итого прямые затраты											281,83
	ФОТ											281,83
	Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89						250,83
	Пр/774-091.0 СИ Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49						138,10
	Всего по позиции											670,76
45	ГЭСН11-01-040-03 Устранение плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих		100 м	0,228	1	0,228						674,40
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;											674,40
	421/Ир п.586 ТЭМ=1,25		чел.-ч	6,68		1,751496					385,04	5,21
	1-100-36 Средний разряд работы 3.6		чел.-ч		1,15							3,96
	2 ЭМ											3,96
	ОТМ(ЭТМ)		чел.-ч			0,009975						674,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	91.06.06-048	Подъемники одноконтровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,005	1,25	0,001425	37,32	1,49	55,61		0,08
	4-100-030	ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,005	1,25	0,001425			357,96		0,51
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,25	0,00855			600,15		5,13
	4-100-040	ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,00855			403,09		3,45
	4 М								291,82		2,99
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		0,5793024			5,16		10,13
	01.7.15.07-0021	Дюбели полипропиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,293		0,059964	174,13	0,97	168,91		13,40
	01.7.15.14-0302	Шурфы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и резьбовым штифтом, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,59964	23,03	0,97	22,34		
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,03648	1 815,16	1,11	2 014,83		73,50
	11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,0912	1 448,40	1,11	1 607,72		146,82
	11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,03192	1 275,12	1,11	1 415,38		45,18
	Н	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	М	101		23,028				
46.1	ФСБЦ-11.3.03.06-0011	Плинтус для пола из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной	М	101		23,028	27,65	1,11	30,69		706,73
	ФОТ										678,36
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Попы										683,79
	812/лр от 21.12.2020 п.25										374,79
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Попы										
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								12 020,61		2 740,70
46	ГЭСН11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,256	1	0,256					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/лр п.586 ТЗМ=1,25										
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	31,41	1,15	9,247104			348,94		3 226,68
	1 ОТ(ЭТ)										3 226,68
	2 ЭМ										98,23
	ОТМ(ЭТМ)										100,86
	91.06.06-048	Подъемники одноконтровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,34	1,25	0,1088	37,32	1,49	55,61		6,05
	4-100-030	ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,34	1,25	0,1088			357,96		38,95
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,48	1,25	0,1536			600,15		92,18
	4-100-040	ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,48	1,25	0,1536			403,09		61,91
	4 М								1 149,31		1 149,31
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,65		0,6784			5,16		3,50
	01.7.06.14-0034	Шуры из ПВХ для горной сварки линолеума, диаметр 4 мм	100 м	0,68		0,17408	4 165,89	1,58	6 582,11		1 145,81
	01.6.03.04	Линолеум	м2	102		26,112					4 575,08
	ФОТ										3 327,54
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Попы										3 354,16
	812/лр от 21.12.2020 п.25										1 838,47
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Попы										
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								38 155,12		9 767,71
47	ГЭСН15-01-047-15	Разборка потолков: плитно-железобетонных по каркасу из оцинкованного профлиста	100 м2	0,89	1	0,89					
	Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
	571/лр п.83 табл.2										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/лр п.586 ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЭТ)										
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	0,805	56,911407			394,06		22 426,51
											22 426,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЗМ										
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч								
	91.06.06-048 Подъемники одномагнотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,76	0,875	0,45885	37,32	1,49			1 685,04
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,76	0,875	0,45885					25,52
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	4,58	0,875	2,765175					164,25
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	4,58	0,875	2,765175					1 559,52
	4 м										1 114,61
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,782	0	0					0,00
	01.6.04.02 Панели подолочные с комплектующими		м2	103	0	0					0,00
	Итого прямые затраты										25 390,41
	ФОТ										23 705,37
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					21 334,63
	812/пр от 21.12.2020 п.25										9 873,29
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										56 598,53
48	ГЭСН85-03-003-01	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	100 м2	0,015072	1	0,015072					82 026,86
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,557664					199,62
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	37		0,557664					199,62
	2 ЗМ										0,63
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,011304					4,05
	91.06.06-048 Подъемники одномагнотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,75		0,011304	37,32	1,49			0,63
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,75		0,011304					4,05
	Итого прямые затраты										204,30
	ФОТ										203,67
	Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	87		87					177,19
	Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44					89,61
	Всего по позиции										471,10
49	ГЭСН15-07-015-01	Разборка системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона	10 м	2,3	1	2,3					31 256,63
	Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОСП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.: ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.: ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
	571/пр п.83 табл.2										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	1,82	0,92	3,85112					1 448,06
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	1,82	0,92	3,85112					1 448,06
	2 ЗМ										13,80
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,023					9,27
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1	0,023					13,80
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1	0,023					9,27
	4 м										0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,29	0	0					0,00
	01.7.15.07-0082 Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм		100 шт	0,23059	0	0	178,64	0,97			0,00
	01.7.17.09 Сварка, бурь		шт	0	0	0					
	Н	11.3.03.10 Отбойники объёмный из ПВХ	м	10,1	0	0					
	П,Н	11.3.03.15 Элементы из ПВХ для отбойника	шт	0	0	0					
	Итого прямые затраты										1 471,13
	ФОТ										1 457,33
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					1 311,60
	812/пр от 21.12.2020 п.25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Одделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					606,98
	Всего по позиции										
50	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоя на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 42/пр п.586 ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ)	100 м2	0,32538	1	0,32538				1 473,79		3 389,71
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	2,417248				403,09		974,37
	2 ЗМ	чел.-ч			2,417248						974,37
	ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0081345						4,88
	91.14.02-001 Автомобили бортовое, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25	0,0081345				600,15		3,28
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0081345				403,09		4,88
	14.3.02.01 Крепки водно-дисперсионные акрилатные	т	0,0171		0,005564						3,28
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										982,53
	Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Одделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № СП Одделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	100	0,9	90					977,65
	Всего по позиции										
51	ГЭСН15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 42/пр п.586 ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ)	100 м2	0,32538	1	0,32538				6 873,26		2 289,61
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	1,739896				403,09		701,36
	2 ЗМ	чел.-ч			1,739896						701,36
	ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0081346						2,67
	91.06.06-048 Подъемники одномагнотные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,25	0,0040673				37,32		3,10
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0040673				357,96		1,46
	91.14.02-001 Автомобили бортовое, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,0040673				600,15		2,44
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0040673				403,09		2,44
	4 М										1,64
	01.7.20.08-0051 Ветоль хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,032538				56,11		3,60
	14.3.01.03 Грунтовека	т	0,0103		0,0033514				110,54		3,60
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										710,73
51.1	ФСБЦ-14.3.01.03-0003 Состав грунтовоый укрепляющий универсальный Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Одделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № СП Одделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16	кг	10,3	0,9	3,351414				34,85		137,81
	Всего по позиции										
52	ГЭСН156-01-010-01 Снятие дверных полотен (замена входной двери и демонтаж 1 проема) 1 ОТ(ЗТ)	100 м2	0,0945	1	0,0945				5 458,11		1 775,96
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	36,28	0,9	3,42846				41,12		137,81
	989-9900 Строгильный мусор	т	1,18		0,11151				333,90		704,46
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										1 144,76
	Пр/812-080.0-1 НР Промы (ремонтно-строительные) Пр/774-080.0 СП Промы (ремонтно-строительные)	%	90	47	90						1 144,76
	Всего по позиции										
		%	47		47						1 030,28
											538,04
											2 713,08
											28 709,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	ГЭСНр56-01-009-04	Демонтаж дверных коробок в дверных стенах каркасных и в перегородках 1 ОТ(ЗТ)	100 шт	0,04	1	0,04					
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	67,4	1,25	2,696					900,19
		Итого прямые затраты	т	1,34		0,0536					339,90
		ФОТ									900,19
		Пр/812-090,0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					810,17
		Пр/774-090,0 СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					423,09
		Всего по позиции				53 336,25					2 133,45
54	ГЭСНр56-01-001-03	Ремонтка оконных коробок в рубленых стенах 1 ОТ(ЗТ)	100 шт	0,01	1	0,01					
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	72,79	1,25	0,7279					249,61
		Итого прямые затраты	т	2,57		0,0257					249,61
		ФОТ									249,61
		Пр/812-090,0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					224,65
		Пр/774-090,0 СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					117,32
		Всего по позиции				59 158,00					591,58
55	ГЭСН08-04-003-01	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 100 мм при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,0214	1	0,0214					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОПГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15;									
		42/лпр п.586 ТЗМ=1,25	чел.-ч	62,4	1,15	1,535664					535,85
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			1,535664					535,85
		2 ЗМ									31,50
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,033705					16,48
		91,05-01-016 Крыши башенные, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,3	1,25	0,008025					2,79
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,3	1,25	0,008025					4,35
		91,05-05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,48	1,25	0,01284					21,00
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,48	1,25	0,01284					6,95
		91,14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,48	1,25	0,01284					7,71
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,48	1,25	0,01284					5,18
		4 М									47,83
		01,7.03.01-0001 Вода	М3	0,0437		0,0009352					0,02
		01,7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0976		0,0020866					0,01
		08,4.03.03-0031 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	т	0,031		0,0006594					46,48
		14,4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,0007		0,000015					1,32
		05,2.02.09 Блоки из ячеистых бетонных стеновые	М3	10,1		0,21614					88 201,86
		14,1.06.02 Состав клеющий	кг	212,14		4,539796					631,66
		Итого прямые затраты				0,0045398					12 282,43
		ФОТ	т	0,21214		0,0045398					55,76
		Пр/812-008,0-1 Прокладка из кирпича и блоков	%	110		0,9					552,33
		812/лр от 21.12.2020 п.25	%	69		0,85					546,81
		Пр/774-008,0 Прокладка из кирпича и блоков	%								323,94
		774/лр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции				2,835					72 811,68
56	ГЭСН16-04-001-05	Разборка: мелкоблочных стен 1 ОТ(ЗТ)	М3	2,835	1	2,835					
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	5,72		16,2162					5 658,48
		Итого прямые затраты	чел.-ч			16,2162					348,94
		ФОТ									5 658,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ										
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвигные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), пропускная способность до 5 м³/мин		маш.час	0,77		2,18295			110,42		252,61
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.час	1,54		4,3659			2,85		11,57
	Итого прямые затраты										5 911,09
	ФОТ										5 658,48
	Пр/8/12-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), в том же здании (сооружении) в целом		%	91		91			5 149,22		5 149,22
	Пр/7/4-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), в том же здании (сооружении) в целом		%	52		52			2 942,41		2 942,41
	Всего по позиции								4 939,23		14 002,72
57	ГЭСНрб3-э3-004-0-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,3542	1	0,3542					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,589202					938,53
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	7,31		2,589202					938,53
	2 ЭМ										3,94
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,07084					25,36
	91.06.06-048 Продвигание однокантовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 49 м		маш.час	0,2		0,07084		37,32	1,49		3,94
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,2		0,07084					25,36
	Итого прямые затраты										967,83
	ФОТ										963,89
	Пр/8/12-097.0-1 НР Стяжочные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90			867,50		867,50
	Пр/7/4-097.0 СП Стяжочные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45			433,75		433,75
	Всего по позиции								6 406,21		2 269,08
58	ГЭСН10-05-004-02	Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон с одним дверным проемом	100 м2	0,07385	1	0,07385					
	Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
	57/лр п.83 табл.2										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	42/лр п.58б ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,773096					4 860,42
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	188	0,92	12,773096					4 860,42
	2 ЭМ										139,03
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,1041295					52,19
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	1	1	0,07385			1 635,87		1 635,87
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	1	1	0,07385			541,46		120,81
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,41	1	0,0302785			600,15		39,99
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,41	1	0,0302785			403,09		18,17
	91.21.12-004 Ножницы электрические		маш.час	0,33	1	0,0243705			2,23		0,05
	4 М										0,00
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,13	0	0		35,71	0,56		0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	4,288	0	0		5,16	0,00		0,00
	01.7.06.01-0042 Ленты эластичные самоклеющиеся для профилей направляющих 50х30000		м	253	0	0		4,82	1,58		0,00
	01.7.06.04-0002 Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм		м	177	0	0		2,60	1,33		0,00
	01.7.06.04-0007 Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыканиями поверхностей, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм		100 м	1,52	0	0		1 955,23	1,58		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с болтом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	1,4	0	0	178,64	0,97	173,28		0,00
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	3,26	0	0	52,34	0,97	50,77		0,00
	01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	14,19	0	0	23,02	0,97	22,33		0,00
	01.7.15.14-0045	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	37,88	0	0	34,57	0,97	33,53		0,00
	07.2.06.03-0112	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсокарла перестрождок и подвесных потолков, размеры 50x40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	171	0	0	71,61	0,95	60,87		0,00
	07.2.06.03-0195	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50x50 мм, толщина 0,6 мм	м	508	0	0			88,18		0,00
	07.2.06.04-0011	Уголки верхние, нижние для крепления несущих элементов двери, размеры 100x123 мм	100 шт	0,56	0	0	2 891,94	1,48	4 280,07		0,00
	11.1.03.01-0001	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50x50 мм, сорт АВ	м3	0,195	0	0	20 734,49	1,05	21 771,21		0,00
	14.4.01.02-0012	Грунтове укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропропускаемая	кг	20	0	0	68,29	1,72	117,46		0,00
	14.5.11.03-0001	Смеси сухие шпательвоочные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	20	0	0	66,77	1,26	84,13		0,00
	14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпательвоочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	150	0	0	17,34	1,26	21,85		0,00
	07.6.07.02	Листы гипсокартонные	м2	449	0	0					5 051,64
	12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м2	206	0	0					4 912,61
		ФОТ									4 775,06
	Пр812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2					2 296,65
	812лр от 21.12.2020 п.25		%	55	0,85	46,75					
	Пр774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции		%								
	774лр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции					164 161,81				12 123,35
59	ГЭСН46-04-005-02	Разборка монолитных перегородок: железобетонных	м3	1,05	1	1,05					3 842,24
		1 ОТ(37)	чел.-ч			10,3425					3 842,24
		1-100-33 Средний разряд, работы 3,3	чел.-ч	9,85		10,3425					417,02
		2 ЭМ									15,02
		91.1.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	2,4		2,52	4,35	1,37			384,92
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.час	3,32		3,486					17,08
		91.2.1.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.час	6,14		6,447					308,50
		4 М									173,78
		01.3.02.03-0001 Адютлен газобразный технический	м3	0,26		0,273	340,41	1,87			134,72
		01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический	м3	2		2,1					4 567,76
		999-9900 Строительный мусор	т	2,5		2,625					3 842,24
		Итого прямые затраты									3 496,44
		ФОТ									1 997,96
	Пр812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка стеленных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					
	Пр774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отделенных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					
		Всего по позиции					9 583,01				10 062,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	ГЭСНр61-01-002-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ²	0,098	1	0,098					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	157,1		15,3958					5 719,54
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч			15,3958					5 719,54
		2 ЗМ									75,98
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,16366					63,00
		91.06.05-060 Поручники однокомовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,40 м ³ , грузоподъемность 1 т	маш.час	1		0,098					72,33
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,098					39,50
		91.06.06-048 Подъемники однокомовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,67		0,06566	37,32	1,49			3,65
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,06566					23,50
		4 М									973,44
		01.7.03.01-0001 Вода	м ³	0,35		0,0343	35,71	0,56			0,69
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м ³	2,2		0,2156	3 392,36	1,33			972,75
		999-9900 Строительный мусор	т	3,38		0,33124					
		Итого прямые затраты									6 831,96
		ФОТ									5 782,54
		Пр/612-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					5 146,46
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					2 544,32
		Всего по позиции									14 522,74
61	ГЭСНр61-01-001-02	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм	100 м ²	0,238	1	0,238					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	42,37		10,08406					3 518,73
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч			10,08406					3 518,73
		2 ЗМ									8,47
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,15232					54,52
		91.06.06-048 Подъемники однокомовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,64		0,15232	37,32	1,49			8,47
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,64		0,15232					54,52
		4 М									1 139,92
		01.7.03.01-0001 Вода	м ³	0,35		0,0833	35,71	0,56			1,67
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м ³	1,06		0,25228	3 392,36	1,33			1 138,25
		Итого прямые затраты									4 721,64
		ФОТ									3 573,25
		Пр/612-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					3 180,19
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					1 572,23
		Всего по позиции									9 474,06
62	ГЭСНр63-02-002-03	Смена обоев: высококачественных	100 м ²	0,70142	1	0,70142					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	68,77		48,2366534					17 919,92
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч			48,2366534					17 919,92
		2 ЗМ									46,00
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,140284					53,38
		91.06.06-048 Подъемники однокомовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,1		0,070142	37,32	1,49			3,90
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,070142					25,11
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1		0,070142					42,10
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,070142					28,27
		4 М									1 314,28
		01.7.02.10-0005 Бумага ролловая	т	0,007		0,0049099	56 758,82	0,93			259,17
		01.7.03.01-0001 Вода	м ³	0,015		0,0105213	35,71	0,56			0,21
		Всего по позиции									20,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.10.17-01.41 Певая		кг	0,24		0,1683408	2 507,62	1,33	3 338,13		561,44
	14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		т	0,003		0,0021043	92 992,31	1,39	129 259,31		272,00
	14.5.11.01-0001 Шпательная клеевая		т	0,009		0,0063128	25 237,94	1,39	35 080,74		221,46
	01.6.02.01 Обои		100 м2	1,12		0,7858504					19 333,58
	Итого прямые затраты										17 973,30
	ФОТ										16 175,97
	Пр/812-097.0-1 НР Стеклопильные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					8 087,99
	Пр/774-097.0 СП Стеклопильные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45					43 597,54
	Всего по позиции					62 156,11					4 892,57
63	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой	100 м2	0,70142	1	0,70142					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	труднодоступных мест кистью: первый слой									
	421/лр п.586 ТЗМ=1,25										
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46		5,2108492			403,09		2 100,44
	2 ЭМ		чел.-ч			5,2108492					10,52
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0175355			600,15		7,07
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02		0,0175355			403,09		10,52
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4		чел.-ч	0,02		0,0175355					7,07
	14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акриловые		т	0,0171		0,0119943					2 118,03
	Итого прямые затраты										2 107,51
	ФОТ										1 896,76
	Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100		90					877,78
	812/лр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы		%	49		0,85					41,65
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции					10 м	2,3	1	2,3		6 975,24
64	ГЭСН15-07-015-01	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник	10 м	2,3	1	2,3					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона									
	421/лр п.586 ТЗМ=1,25										
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	1,82		4,8139			376,01		1 810,07
	2 ЭМ		чел.-ч			4,8139					17,25
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,02875			600,15		1,59
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01		0,02875			403,09		17,25
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4		чел.-ч	0,01		0,02875					11,59
	4 М		кВт-ч	0,29		0,667			5,16		3,44
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		100 шт	0,23059		0,530367			178,64		91,90
	01.7.15.07-0082 Дюбель-газид полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм		шт	0		0					
	01.7.17.09 Сверла бурь		шт	0		0					
	11.3.03.10 Отбойный объемный из ПВХ		м	10,1		23,23					1 821,66
	11.3.03.15 Элементы из ПВХ для отбойника		шт	0		0					1 639,49
	Итого прямые затраты										758,72
	ФОТ										
	Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100		90					
	812/лр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы		%	49		0,85					
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции					100 м2	0,69	1	0,69		4 332,46
65	ГЭСН15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-чешуйчатых по каркасу из оцинкованного	100 м2	0,69	1	0,69					
	профиля										
	Всего по позиции					1 893,68					4 332,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/лр п.586 ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			81,30201					32 037,87
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		Чел.-ч	102,46	1,15	81,30201	394,06				32 037,87
	2 ЗМ										2 407,19
	ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			4,60575					1 826,95
	91.06.06-048 Подъемники одноярусные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 4,5 м		Маш.час	0,76	1,25	0,6555	37,32	1,49			36,45
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,76	1,25	0,6555					234,64
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	4,58	1,25	3,95025					2 370,74
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	4,58	1,25	3,95025	403,09				1 582,31
	4 М										9,91
	01.7.03.04-001 Электроэнергия		кВт-ч	2,782		1,91958					9,91
	Итого прямые затраты		М2	103		71,07	468,45	1,18			36 281,92
65.1	ФСБЦ.01.6.04.02-0011 Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения Д-Е, толщина 12 мм		М2								39 285,36
	ФОТ		%	100	0,9	90					33 864,82
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 п.25		%								30 478,34
	Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					14 104,70
	Всего по позиции		100 М2	0,004	1	0,004	174 130,90				120 150,32
66	ГЭСН15-01-050-04 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею		100 М2								
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/лр п.586 ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			0,771328					293,51
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		Чел.-ч	167,68	1,15	0,771328	380,52				293,51
	2 ЗМ										0,16
	ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,0007					0,26
	91.06.05-013 Автогрузчики выключные, грузоподъемность 2 т		Маш.час	0,017	1,25	0,000085	484,29				0,04
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,017	1,25	0,000085	403,09				0,03
	91.06.06-048 Подъемники одноярусные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 4,5 м		Маш.час	0,093	1,25	0,000465	37,32	1,49			0,03
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,093	1,25	0,000465	357,96				0,17
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,03	1,25	0,00015	600,15				0,09
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,03	1,25	0,00015	403,09				0,06
	4 М										15,17
	01.7.03.04-001 Электроэнергия		кВт-ч	0,182		0,000728					0,00
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,2		0,0008	56,11	1,97			0,09
	14.1.02.03-0002 Клей ПВА		кг	30		0,12	65,33	1,39			10,90
	14.4.01.02-0012 Грунтовка уретановая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая		кг	8,9		0,0356	68,29	1,72			4,18
	11.2.11.01 Листы облицовочные декоративные		М2	105		0,42					
	Итого прямые затраты		М2								309,10
66.1	ФСБЦ-11.2.11.01-0001 Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной		1000 М2	0,105		0,00042	467 942,46	1,11			218,15
	ФОТ		%	100	0,9	90					293,77
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 п.25		%								264,39
	Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					122,36
	Всего по позиции		100 М2	0,747	1	0,747	228 500,00				914,00
67	ГЭСН15-01-002-01 Разборка покрытий полов из линолеума и резина		100 М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-100-20 Средний разряд работы 2,0	1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч	11,39		8,50833					2 789,71
	2 ЭМ	ОТМ(ЗТм)	Чел.-ч			8,50833					2 789,71
	91.06.06-048 Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.час	0,13		0,08711					5,40
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,13		0,09711	37,32	1,49			5,40
	999-9900 Строительный мусор		т	0,47		0,36109					34,76
	Итого прямые затраты										2 829,87
	ФОТ										2 824,47
	Пр/6/12-091.0-1 НР Поля (ремонтно-строительные)		%	89		89					2 513,78
	Пр/7/4-091.0 СП Поля (ремонтно-строительные)		%	49		49					1 369,99
	Всего по позиции										6 727,64
68	ГЭСНр/67-01-010-03	Задания вышних в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,5 до 1 м2	100 мест	0,2	1	0,2					9 006,21
	1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			24,846					8 893,87
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		Чел.-ч	124,23		24,846					8 893,87
	2 ЭМ		Маш.час	1,38		0,276					31,21
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электроприводом, Давление до 1 МПа (10 атм), пропускательность до 5 м3/мин		Маш.час	1,38		0,276					30,48
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		Маш.час	1,38		0,276					0,73
	4 М										65,64
	01.7.03.01-0001 Вода		М3	0,1		0,02	35,71	0,56			20,00
	03.2.01.01-0001 Портландцемент общего назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)		т	0,045		0,009	4 800,85	1,51			7 249,28
	04.3.01.09 Раствор цементный		М3	1,5		0,3					65,24
	999-9900 Строительный мусор		т	1,48		0,296					8 990,72
	Итого прямые затраты										1 793,76
68.1	ФСБЦ-04.3.01.09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200		М3	1,5		0,3					1 793,76
	ФОТ										8 893,87
	Пр/8/12-091.0-1 НР Поля (ремонтно-строительные)		%	89		89					7 915,54
	Пр/7/4-091.0 СП Поля (ремонтно-строительные)		%	49		49					4 358,00
	Всего по позиции										115 290,10
69	ГЭСН1-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2	0,69	1	0,69					23 058,02
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОПТ=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; 42/1/пр п.586 ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч	26,14	1,15	20,74209					7 424,84
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		Чел.-ч			20,74209					7 424,84
	2 ЭМ		Маш.час	0,07		0,060375	30,61	1,49			24,67
	ОТМ(ЗТм)		Чел.-ч			0,077625					28,56
	91.06.06-048 Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		Маш.час	0,07		0,060375					2,75
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,07		0,060375					21,61
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,02		0,01725					10,35
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,02		0,01725					6,95
	91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт		Маш.час	2,8	1,25	2,415					11,57
	4 М										59,65
	01.7.03.01-0001 Вода		М3	0,16		0,1104	35,71	0,56			2,21
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,7436		0,513084					2,65
	01.7.07.12-1006 Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм		М2	10		6,9	7,15	1,11			54,79
	04.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе		т	0,45		0,3105					
	14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе		кг	20		13,8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.1	ФСБЦ-04.3.02.01-0416	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для устройства базовых толстослойных стяжек и выравнивания оснований пола, расход 1,8 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,45		0,3105	17 039,05	1,5	25 558,58		7 537,72
69.2	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтово-кремнистая, глубокого проникновения, быстротвердеющая парпропринципная фот	кг	20		13,8	68,29	1,72	117,46		1 620,95
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полю		%	112		100,8					7 453,40
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	65		55,25					7 513,03
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полю		%	0,85							4 118,00
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,7194	1	0,7194			41 631,36		28 725,64
70	ГЭСН11-01-003-01	1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч			2,712138					889,26
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	Чел.-ч	3,77		2,712138					889,26
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,079134					889,26
	Итого прямые затраты	ФОТ									889,26
	Пр/812-091.0-1 НР Полю (ремонтно-строительные)		%	89		89					889,26
	Пр/774-091.0 СП Полю (ремонтно-строительные)		%	49		49					791,44
	Всего по позиции	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,4138	1	0,4138			2 941,95		2 116,44
71	ГЭСН11-01-040-03	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	Чел.-ч			3,1788116					1 223,97
	1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч	6,68		3,1788116					1 223,97
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	Чел.-ч	1,15							9,45
	2 ЗМ		Чел.-ч			0,0181038					7,18
	ОТМ(ЗТМ)		Маш.час	0,005		0,0025863					0,14
	91.06.06-048	Подъемники однокопачные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	1,25		0,0025863					55,61
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,005		0,0025863					0,93
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,03		0,0155175					9,31
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,03		0,0155175					6,25
	4 М		кВт-ч	2,5408		1,051383					529,63
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	1000 шт	0,263		0,1088294					18,38
	01.7.15.07-0021	Дробилки полиметалловые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	100 шт	2,63		1,088294					24,31
	01.7.15-14-0302	Шруцлы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крепостобразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	0,16		0,066208					133,40
	11.3.03-14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,16552					266,11
	11.3.03-14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,057932					82,00
	11.3.03-14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт								
	Итого прямые затраты	Линиуса для полов пластмассовые	М	101		41,7938			12 020,52		4 974,09
71.1	ФСБЦ-11.3.03.06-0011	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной фот	м	101		41,7938					1 770,23
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полю		%	112		100,8					1 282,65
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	65		55,25					1 231,15
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полю		%	0,85							1 241,00
	774/пр от 11.12.2020 п.16										680,21
	Всего по позиции	Устройство покрытия: из линиолула насухо со свариванием пологонци	100 м2	0,747	1	0,747			12 020,52		4 974,09
72	ГЭСН11-01-036-04	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			26,9827605					9,415,36
	1-100-27 Средний разряд работы 2,7		чел.-ч	31,41	1,15	26,9827605					9,415,36
	2 ЗМ										286,64
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,766675					294,30
	91.06.06-048 Подъемники однокопачные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.час	0,34	1,25	0,317475	37,32	1,49			17,65
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,34	1,25	0,317475					357,96
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,48	1,25	0,4482					268,99
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,48	1,25	0,4482					403,09
	4 М										180,66
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,65		1,97955					3,353,66
	01.7.06.14-0034 Шурфы из ПВХ для горной сварки линиолуэма, диаметр 4 мм		100 м	0,88		0,50796	4,165,89	1,58			10,21
	01.6.03.04 Линиолуэма		м2	102		76,194					3,943,45
	Итого прямые затраты										13,349,36
	ФОТ		%	112	0,9	100,8					9,709,66
	Приказ № НР Полы		%	65	0,85	55,25					9,787,34
	812/лр от 21.12.2020 п.25										5,364,59
	Приказ № СП Полы										
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										38,155,14
											28,501,89
317,319,321											
73	ГСНН5-06-008-01	Окраска обояв на флизелиновой основе валяком с промазкой труднодоступных мест кистью, первый слой	100 м2	2,26144	1	2,26144					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/лр п.586 ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			16,8002378					6,772,01
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	16,8002378					6,772,01
	2 ЗМ										33,93
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,056536					22,79
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,02	1,25	0,056536					600,15
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,056536					33,93
	14.3.02.01 Крайки водо-дисперсионные акриловые		л	0,01771		0,0386706					22,79
	Итого прямые затраты										6,828,73
	ФОТ		%	100	0,9	90					6,794,80
	Приказ № НР Отделочные работы		%	49	0,85	41,66					6,115,32
	812/лр от 21.12.2020 п.25										2,830,03
	Приказ № СП Отделочные работы										
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										6,875,24
											15,774,08
74	ГСНН5-04-006-03	Поднятие поверхностей грунтовой глубиной до 500 мм проинвентариз.: за 1 раз	100 м2	2,26144	1	2,26144					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/лр п.586 ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,0930604					4,874,59
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	12,0930604					4,874,59
	2 ЗМ										18,54
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,056536					21,51
	91.06.06-048 Подъемники однокопачные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.час	0,01	1,25	0,028268	37,32	1,49			1,57
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,028268					357,96
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,01	1,25	0,028268					16,97
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,028268					11,39
	4 М										25,00
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,226144	56,11	1,97			110,54
	14.3.01.03 Грунтовека		л	0,0103		0,0232928					25,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.1	ФСБЦ-14.3.01.03-0003 Состав грузовой/очный укрепления/ций универсальный ФОТ		кг	10,3		23,292832	34,85	1,18	41,12		4 939,64
	Пр/8/12-0/15-0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100		90			4 896,10		
	8/12/пр от 21.12.2020 п.25		%	49		0,85			41,66		2 039,23
	Пр/7/4-0/15-0, Приказ № СП Отделочные работы										
	7/4/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										12 343,16
75	ГСЭНБ6-01-021-05 Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных		100 шт	0,01	1	0,01					506,62
	1 ОТ(ЭТ)		Чел.-ч			1,203					506,62
	1-100-43 Средний разряд работы 4,3		Чел.-ч	120,3		1,203					421,13
	2 ЭМ										8,76
	ОТМ(ЭТМ)		Чел.-ч			0,0303					11,43
	91.06.06-048 Подъемники одноконтровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 49 м		Маш.час	1,73		0,0173	37,32	1,49	55,61		0,96
	4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	1,73		0,0173			357,96		6,19
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	1,3		0,013			600,15		7,80
	4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	1,3		0,013			403,09		5,24
	4 М										4,24
	01.7.15.-14-0163 Шруры самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм		кг	3,8		0,038	114,90	0,97	111,45		4,24
	01.7.04.07 Скобяные изделия		Копил	100		1					531,05
	11.2.02.07 Полоща для блоков дверных для жилых и общественных зданий		м2	0		0					518,05
	Итого прямые затраты										466,25
	ФОТ		%	90		90					243,48
	Пр/8/12-090-0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47					1 240,78
	Пр/7/4-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%								
	Всего по позиции										124 078,00
76	ГСЭНБ7-01-003-01 Раборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов		100 м	0,7062	1	0,7062					872,94
	1 ОТ(ЭТ)		Чел.-ч			2,662374					872,94
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		Чел.-ч	3,77		2,662374			327,88		872,94
	999-9900 Строительный мусор		т	0,11		0,077682					872,94
	Итого прямые затраты										872,94
	ФОТ		%	89		89					776,92
	Пр/8/12-091-0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					427,74
	Пр/7/4-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%								
	Всего по позиции										2 941,94
77	ГСЭН11-01-040-03 Установко плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих		100 м	0,7062	1	0,7062					2 088,85
	1 ОТ(ЭТ)		Чел.-ч			5,4250284					2 088,85
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		Чел.-ч	6,68		5,4250284			385,04		2 088,85
	2 ЭМ										16,14
	ОТМ(ЭТМ)		Чел.-ч			0,0308963			55,61		12,25
	91.06.06-048 Подъемники одноконтровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.час	0,005		0,0044138	37,32	1,49	55,61		0,25
	4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,005		0,0044138			357,96		1,58
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,03		0,0264825			600,15		15,89
	4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,03		0,0264825			403,09		10,67
	4 М								903,87		9,26
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		1,794313			5,16		31,37
	01.7.15.07-0021 Дюбели полиакрилоновые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,263		0,1857306	174,13	0,97	168,91		31,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01.7.15.14-0302 Шурфы самонарезающие стальные с полусферической головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	2,63		1,857306	23,03	0,97	22,34		41,49
	11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для пилнуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,16		0,112992	1 815,16	1,11	2 014,83		227,66
	11.3.03.14-0021 Соединители для пилнуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,26248	1 448,40	1,11	1 607,72		454,15
	11.3.03.14-0031 Уголки для пилнуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,098868	1 275,12	1,11	1 415,38		139,94
	11.3.03.06 Плитка для пола пластиковые		м	101		71,3262					3 021,11
	Итого прямые затраты					71,3262	27,65	1,11	30,69		2 189,00
77.1	ФСБ-11.3.03.06-0011 Пилнус для пола из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной		м	101							2 101,10
	ФОТ										2 117,91
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полю										1 600,86
	812лр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полю										1 600,86
	774лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										8 488,58
78	ГСЭН11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотниц в стыках	100 м2	0,791	1	0,791					12 020,50
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОПТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	42/лр п.586 ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-27 Средний разряд работы 2,7		чел.-ч	31,41	1,15	28,5721065			348,94		9 969,95
	2 ЗМ										9 969,95
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,810775	37,32	1,49	56,61		311,65
	91.06.06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 49 м		маш.час	0,34	1,25	0,336175					18,69
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,34	1,25	0,336175			357,96		120,34
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,48	1,25	0,4746			600,15		284,83
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,48	1,25	0,4746			403,09		191,31
	4 М		кВт.-ч	2,65		2,09615			5,16		3 551,21
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		100 м	0,68		0,53788			6 582,11		10,82
	01.7.06.14-0034 Шурфы из ПВХ для горной сварки линолеума, диаметр 4 мм		м2	102		80,692	4 165,89	1,58			3 540,39
	01.6.03.04 Линолеум										
	Итого прямые затраты										14 136,33
	ФОТ										10 281,60
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полю										10 363,85
	812лр от 21.12.2020 п.25										5 660,58
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полю										
	774лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										38 155,20
79	ГСЭН15-06-008-01	Окраска обояв на физиологической основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,69852	1	0,69852					2 091,76
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговых технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОПТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	42/лр п.586 ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	6,46	1,15	5,1893051			403,09		2 091,76
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч								10,48
	2 ЗМ										10,48
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,017463			600,15		10,48
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,017463			403,09		7,04
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,017463					7,04
	14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные		т	0,0171		0,019447					2 109,28
	Итого прямые затраты										2 098,80
	ФОТ										1 898,92
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы										1 898,92
	812лр от 21.12.2020 п.25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					874,15
	Всего по позиции										
						6 975,25					4 872,35
80	ГЭСН15-04-006-03 Покрывание поверхностей грунтовокой глубокого проникновения за 1 раз с/н	100 м2	0,69852	1	0,69852						
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел-ч	4,65	1,15	3,7353357	403,09					1 505,88
	2 ЗМ	чел-ч			3,7353357	1 505,88					5,73
	ОТМ(ЗТМ)	чел-ч			0,0177463	6,65					0,49
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,25	0,0087315	37,32	1,49				55,61
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел-ч	0,01	1,25	0,0087315	357,96					3,13
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,0087315	600,15					5,24
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел-ч	0,01	1,25	0,0087315	403,09					3,52
	4 М	чел-ч				403,09					7,72
	01.7.20.08-0051 Вертошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1	0,069852	0,0071948	56,11	1,97				7,72
	14.3.01.03 Грунтовока	т	0,0103								
	Итого прямые затраты										
80.1	ФСБЦ-14.3.01.03-0003 Состав грунтовоочный укрепляющий универсальный	кг	10,3		7,194756	34,85	1,18				1 525,78
	ФОТ	%	100	0,9	90						295,85
	Пр/612-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	49	0,85	41,65						1 512,33
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16	%									1 361,10
	Всего по позиции										
						5 458,14					3 812,82
81	ГЭСН10-01-016-02 Разборка перегородок из ПВХ профили; с дверным блоком	100 м2	0,08534	1	0,08534						
	Приказ от 14.07.2022 № Деконтаж (разборка) сборных деревянных конструкций СЭП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; Т3=0,8; Т3М=0,8 571/пр п.83 табл.2										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел-ч	124,83	0,92	9,8007528	366,99					3 596,78
	2 ЗМ	чел-ч			9,8007528	119,80					49,08
	ОТМ(ЗТМ)	чел-ч			0,102408	1 635,87					92,14
	91.05.05-015 Крапы на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,66	1	0,0563244	541,46					30,50
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел-ч	0,66	1	0,0563244	600,15					27,66
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,54	1	0,0460836	403,09					18,58
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел-ч	0,54	1	0,0460836	403,09					18,58
	4 М	чел-ч				403,09					18,58
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	6,02	0		5,16					0,00
	01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пеня монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	1	0		258,24	1,07				0,00
	01.7.15.07-0005 Дюбели стальные рамыные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	35,4	0		92,73	0,97				0,00
	01.7.15.14-0063 Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм	т	0,0017	0		451 139,48	0,97				0,00
	Итого прямые затраты										
		м2	100	0	0						3 765,66
	ФОТ										
	Пр/612-010-0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	108	0,9	97,2						3 645,86
	Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	55	0,85	46,75						3 543,78
	Всего по позиции										
						105 623,15					9 013,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
82	ГЭСНр61-01-002-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ²	0,0105	1	0,0105						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	157,1		1,64955					612,81	
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч			1,64955					612,81	
		2 ЭМ	чел.-ч			0,017535					8,14	
		ОТМ(ЗТМ)	маш.час	1		0,0105					6,75	
		91.06.05-060 Погружники одноковшовые универсальные фронтальные пневмокопальные, номинальная вместимость основного ковша 0,48 м ³ , грузоподъемность 1 т	маш.час	1		0,0105					7,75	
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,0105					4,23	
		91.06.06-048 Подъемники одноковшовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,67		0,007035		37,32	1,49		0,39	
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,007035					2,52	
		4 М	чел.-ч			0,003675		35,71	0,56		104,29	
		01.7.03.01-0001 Вода	м ³	0,35		0,0231		3,392,36	1,33		0,07	
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м ³	2,2		0,03549					104,22	
		999-9900 Строительный мусор	т	3,38								
		Итого прямые затраты									731,99	
		ФОТ	%	89		89					619,56	
		Пр/812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					551,41	
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					272,61	
		Всего по позиции									1 556,01	
83	ГЭСН15-06-008-01	Обрешка обоев на флизелиновой основе валяком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м ²	0,068	1	0,068						
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, введенных в сборнике ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; 421/пр п.586 ТЭМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	6,46		0,505172					203,63	
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч			0,505172					203,63	
		2 ЭМ	чел.-ч			0,0017					1,02	
		ОТМ(ЗТМ)	маш.час	0,02		0,0017					0,69	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,02		0,0017					1,02	
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0017					0,69	
		14.3.02.01 Ковши водно-дисперсионные акриловые	т	0,0171		0,001628					0,69	
		Итого прямые затраты									205,34	
		ФОТ	%	100		90					204,32	
		Пр/812-015-0-1 Приказ № НР Отделочные работы	%	49		0,85					183,89	
		812/пр от 21.12.2020 п.25	%	49		0,85					85,10	
		Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы	%	49		0,85					85,10	
		774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49		0,85					85,10	
		Всего по позиции									474,33	
84	ГЭСНр67-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и резина	100 м ²	0,219	1	0,219						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	11,39		2,49441					817,87	
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч			2,49441					817,87	
		2 ЭМ	чел.-ч			0,02847					1,56	
		ОТМ(ЗТМ)	маш.час	0,13		0,02847					10,19	
		91.06.06-048 Подъемники одноковшовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,13		0,02847		37,32	1,49		56,61	
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,02847					1,56	
		999-9900 Строительный мусор	т	0,47		0,10293					10,19	
		Итого прямые затраты									829,64	
		ФОТ	%	89		89					828,06	
		Пр/812-091-0-1 НР Плоты (ремонтно-строительные)	%	49		49					736,97	
		Пр/774-091.0 СП Плоты (ремонтно-строительные)	%	49		49					405,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							9 006,21		1 972,36
85	ГЭСН№57-01-003-01	Разборка плитусов: Деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,2212	1	0,2212					
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч			0,833924					273,43
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	Чел.-ч	3,77		0,833924					273,43
		999-9900 Строительный мусор	т	0,11		0,024332					327,88
		Итого прямые затраты									273,43
		ФОТ	%	89		89					273,43
		Пр/812-091-0-1 НР Побы (ремонтно-строительные)	%	49		49					243,35
		Пр/774-091,0 СП Побы (ремонтно-строительные)	%	49		49					133,98
		Всего по позиции							2 941,95		650,76
86	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,2212	1	0,2212					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч			1,6992584					654,28
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	Чел.-ч	6,68	1,15	1,6992584					654,28
		2 ЗМ									5,06
		ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч			0,0086775					3,83
		91.06.06-048 Подъемники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,005	1,25	0,0013825		37,32	1,49		55,61
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,005	1,25	0,0013825					0,49
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,03	1,25	0,008295					600,15
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,03	1,25	0,008295					403,09
		4 М									283,12
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		0,562025					2,90
		01.7.15.07-0021 Дюбели поливиниленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,0581756	174,13	0,97			168,91
		01.7.15-14-0302 Штурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,581756	23,03	0,97			22,34
		11.3.03-14-0001 Заглушки торцевые для плитуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,035392	1 815,16	1,11			71,31
		11.3.03-14-0021 Соединители для плитуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,08848	1 448,40	1,11			142,25
		11.3.03-14-0031 Уголки для плитуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,030968	1 275,12	1,11			43,83
		Итого прямые затраты	М			22,3412					946,29
		ФОТ	М	101		22,3412	27,65	1,11			686,65
		Пр/812-011-0-1 Приказ № НР Побы	%	112		0,9					658,11
		812/пр от 21.12.2020 п.25	%	65		0,85					653,37
		Пр/774-011,0 Приказ № СП Побы	%	65		0,85					363,61
		774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65		0,85					363,61
		Всего по позиции							12 020,43		2 658,92
87	ГЭСН11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием подложки в стыках	100 м2	0,219	1	0,219					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч			7,9106085					2 760,33
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7	Чел.-ч	31,41	1,15	7,9106085					2 760,33
		2 ЗМ									84,04
		ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч			0,224475					86,29
		91.06.06-048 Подъемники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,34	1,25	0,093075	37,32	1,49			55,61
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,34	1,25	0,093075					33,32
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,48	1,25	0,1314					78,86
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,48	1,25	0,1314					62,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М										
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,65		0,56035					5,16
	01.7.06.14-0034 Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм		100 м	0,68		0,14892		4 165,89	1,58		6 582,11
	01.6.03.04 Линолеум		м ²	102		22,338					3 913,86
	Итого прямые затраты										3 913,86
	ФОТ										2 846,62
	Пр/8/12-01/1-0-1, Приказ № НР Полья		%	112		0,9					2 869,39
	8/12/пр от 21.12.2020 п.25										1 572,76
	Пр/7/74-01/1-0, Приказ № СП Полья		%	65		0,85					38 155,30
	7/74/пр от 11.12.2020 п.16										8 356,01
	Всего по позиции										38 155,30
325.325-1.327											8 356,01
88	ГЭСН20-06-019-03	Демонтаж внутреннего блока настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт	шт	1	1	1	1				
	Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЭП=0,3; ЭМ=0,3; к раск.: ЗПМ=0,3; МАТ=0; к раск.: ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3										
	5/7/пр п.84 табл.3										
	1-100-50 Средний разряд работы 5,0		чел.-ч	2,76		0,3					463,25
	4 М										0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,3702		0					5,16
	01.7.15.07-0022 Любелл полиэфирные распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм		1000 шт	0,004		0		261,09	0,97		253,26
	01.7.15.14-0304 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм		т	0,00007		0		237 723,98	0,97		230 592,24
	Итого прямые затраты										383,57
	ФОТ										383,57
	Пр/8/12-01/6-0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		0,9					417,71
	8/12/пр от 21.12.2020 п.25										234,74
	Пр/7/74-01/6-0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		0,85					234,74
	7/74/пр от 11.12.2020 п.16										234,74
	Всего по позиции										1 036,02
89	ГЭСН15-07-015-01	Разборка системы защиты стен и углов: доска-отбойник	10 м	1	1	1	1				
	Цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона										
	Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЭП=0,8; ЭМ=0,8; к раск.: ЗПМ=0,8; МАТ=0; к раск.: ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
	5/7/пр п.83 табл.2										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	42/1/пр п.586 ТЗМ=1,25										
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	1,82		0,92					376,01
	2 ЭМ										629,59
	ОТМ(ЗТМ)										4,03
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,01		1					600,15
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		1					403,09
	4 М										0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,29		0					5,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.07-0092 Дюбель-газид полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм		100 шт	0,23059	0	0	178,64	0,97	173,28		0,00
П/Н	01.7.17.09 Сверла, бурь		шт	0	0	0					
Н	11.3.03.10 Отбойник объемный из ПВХ		м	10,1	0	0					
П/Н	11.3.03.15 Звенья цепи из ПВХ для отбойника		шт	0	0	0					
	Итого прямые затраты										639,62
	ФОТ										633,62
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					570,26
	812/лр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					293,90
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										1 473,78
90	ГЭСН15-01-047-15 Работы по монтажу: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профлиста		100 м2	0,4325	1	0,4325					1 473,78
	Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) металлических, металлоконструктивных, композиционных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; к раск.: ЗПМ=0,7; МАГ=0 к раск.: ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
	57/лр п.83 табл.2										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/лр п.586 ТЗМ=1,25										
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	102,46	0,805	35,6727298			394,06		14 057,20
	1 ОТ(3Т)										1 056,20
	2 ЭМ										801,60
	ОТМ(3ТМ)		чел.-ч			2,0208663			55,61		15,99
	91.06.06-048 Подъемники одноковшовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,76	0,875	0,2876125	37,32	1,49			102,95
	4-100-030 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,76	0,875	0,2876125			357,96		1 040,21
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	4,58	0,875	1,7332438			600,15		698,65
	4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	4,58	0,875	1,7332438			403,09		0,00
	4 М										0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,782	0	0			5,16		0,00
	01.6.04.02 Ливни поточные с комплектующими		м2	103	0	0					15 915,00
	ФОТ										14 858,80
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					13 372,92
	812/лр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					6 188,69
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										82 028,84
91	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обояв на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью, первый слой		100 м2	0,8744	1	0,8744					35 476,61
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/лр п.586 ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч	6,46	1,15	6,4959176			403,09		2 618,44
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	6,4959176			403,09		2 618,44
	2 ЭМ										13,12
	ОТМ(3ТМ)		чел.-ч			0,02186			600,15		8,81
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,02186			403,09		2 627,25
	4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,02186			403,09		2 364,53
	14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акриловые		л	0,0171		0,0149522					1 094,25
	Итого прямые затраты										2 640,37
	ФОТ										2 627,25
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					2 364,53
	812/лр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					1 094,25
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										6 975,24
											6 099,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	ГЭСН16-06-008-02	Обреза обояв на фризальной основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,8744	1	0,8744					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР) аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/лр п.586 ТЗМ=1,25		чел.-ч			3,1574584					1,272,74
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	3,14	1,15	3,1574584			403,09		1,272,74
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч								6,56
	2 ЗМ		чел.-ч			0,01093					4,41
	ОТМ(ЗТМ)		маш.час	0,01	1,25	0,01093			600,15		6,56
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,01	1,25	0,01093			403,09		4,41
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		т	0,0127		0,0111049					1,283,71
	14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		Итого прямые затраты								1,283,71
	ФОТ		%	100	0,9	90					1,277,15
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					1,149,44
	812/лр от 21.12.2020 п.25										531,93
	Пр/774-015,0, Приказ № СП Отделочные работы										
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								3 390,99		2 965,08
93	ГЭСН15-04-006-03	Покрывте поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стены	100 м2	0,8744	1	0,8744					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/лр п.586 ТЗМ=1,25		чел.-ч			4,675854					1,884,79
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	4,85	1,15	4,675854			403,09		1,884,79
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч								7,17
	2 ЗМ		чел.-ч			0,02186					8,32
	ОТМ(ЗТМ)		маш.час	0,01	1,25	0,01093			55,61		0,61
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел.-ч	0,01	1,25	0,01093			37,32		1,49
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,01093			357,96		3,91
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,01093			600,15		6,56
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,01093			403,09		4,41
	4 М		кг	0,1		0,08744			56,11		9,67
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		т	0,0103		0,0090063			110,54		9,67
	14.3.01.03 Грунтовка		Итого прямые затраты								1 909,95
	ФОТ		кг	10,3	0,9	9,00632			34,85		370,34
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			1,18		1 893,11
	812/лр от 21.12.2020 п.25		%	49	0,85	41,65					1 703,80
	Пр/774-015,0, Приказ № СП Отделочные работы										
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								5 456,11		4 772,57
94	ГЭСН16-01-010-01	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0189	1	0,0189					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,685692					228,95
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	36,28		0,685692			333,90		228,95
	999-9900 Строительный мусор		т	1,18		0,022302					228,95
	Итого прямые затраты		ФОТ								228,95
	Пр/812-090,0-1 НР Промы (ремонтно-строительные)		%	90		90					228,95
	Пр/774-090,0 СП Промы (ремонтно-строительные)		%	47		47					206,06
	Всего по позиции								28 710,05		642,62
95	ГЭСН16-01-009-04	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт	0,01	1	0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,674					225,05
	Всего по позиции										225,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	1-100-22 Средний разряд работы 2.2 999-9900 Строительный мусор		Чел.-ч т	67,4 1,34		0,674 0,0134			333,90		225,05
	Итого прямые затраты	ФОТ									225,05
	Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90					225,05
	Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47					202,55
	Всего по позиции								533,37,00		533,37
96	ГЭСН10-05-004-02 Монтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлеским каркасом и двухсторонней обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом		100 м2	0,30485	1	0,30485					
	Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЭП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 57/лр п.83 табл.2		Чел.-ч	188	0,92	52,726856			380,52		20 063,62
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/лр п.585 ТЗМ=1,25 1 ОТ(З1)		Чел.-ч			52,726856					20 063,62
	1-100-35 Средний разряд работ 3.5 2 ЗМ		Чел.-ч								20 063,62
	ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,4298385					215,44
	91.05-05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	1	1	0,30485			1 635,87		498,69
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 6		Чел.-ч	1	1	0,30485			541,46		165,06
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,41	1	0,1249885			600,15		75,01
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4		Чел.-ч	0,41	1	0,1249885			403,09		50,38
	91.21.12-004 Ножицы электрические 4 М		маш.час	0,33	1	0,1005005			2,23		0,22
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,13	0	0	35,71	0,56	20,00		0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	4,288	0	0	4,82	1,58	5,16		0,00
	01.7.06.01-0042 Ленты асбестовые самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм		м	253	0	0	2,60	1,33	7,62		0,00
	01.7.06.04-0002 Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения тянущей способности стыков, ширина 52 мм		м	177	0	0	2,60	1,33	3,46		0,00
	01.7.06.04-0007 Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и прилегающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм		100 м	1,62	0	0	1 955,23	1,58	3 089,26		0,00
	01.7.15.07-0082 Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм		100 шт	1,4	0	0	178,64	0,97	173,28		0,00
	01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм		100 шт	3,26	0	0	52,34	0,97	50,77		0,00
	01.7.15.14-0044 Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм		100 шт	14,19	0	0	23,02	0,97	22,33		0,00
	01.7.15.14-0045 Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	37,88	0	0	34,57	0,97	33,53		0,00
	07.2.06.03-0112 Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм		м	171	0	0	71,61	0,85	60,87		0,00
	07.2.06.03-0195 Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм		м	508	0	0			88,18		0,00
	07.2.06.04-0011 Уголки верхние, нижние для крепления несущих элементов двери, размеры 100х123 мм		100 шт	0,56	0	0	2 891,94	1,48	4 280,07		0,00
	11.1.03.01-0001 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ		м3	0,195	0	0	20 734,49	1,05	21 771,21		0,00
	14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстрохлещущая, паропроницаемая		кг	20	0	0	68,29	1,72	117,46		0,00
	14.5.11.03-0001 Смеси сухие шпательные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа		кг	20	0	0	66,77	1,26	84,13		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	14.5.11.03-004	Смеси сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	150	0	0	17,34	1,26			0,00
H	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	449	0	0					20 852,98
H	12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м2	206	0	0					20 279,06
		Итого прямые затраты									19 711,25
		ФОТ	%	108	0,9	97,2					9 480,46
	Пр/812-010-0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 г.25		%	55	0,85	46,75					9 480,46
	Пр/774-010/0, Приказ № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 г.16										
		Всего по позиции									164 161,69
97	ГЭСН81-01-002-09	Работы штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,00525	1	0,00525					50 044,69
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,824775					306,40
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	157,1		0,824775					306,40
		2 ЗМ									4,07
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0087675					3,38
		91.06.05-060 Поручники одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.час	1		0,00625					738,09
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,00625					403,09
		91.06.06-048 Подъемники одноковшовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,67		0,0036175					56,61
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,0036175					357,96
		4 М									1,26
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,0018375					52,15
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,01155					20,00
		989-9800 Строительный миксер	т	3,38		0,017745					0,04
		Итого прямые затраты									52,11
		ФОТ									366,00
		Пр/812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					309,78
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					275,70
		Всего по позиции									136,30
		Итого прямые затраты по каркасу из оцинкованного									148 190,48
98	ГЭСН15-01-047-15	Работы по профилю	100 м2	0,4325	1	0,4325					778,00
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			50,9610425					20 081,71
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46		50,9610425					394,06
		2 ЗМ									1 508,86
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			2,8889375					1 145,16
		91.06.06-048 Подъемники одноковшовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,76		0,410875					56,61
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,76		0,410875					357,96
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	4,58		2,4760625					600,15
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,58		2,4760625					1 486,01
		4 М									998,08
		01.7.03.04-0001 Электромерлы	кВт-ч	2,782		1,203215					6,21
		Итого прямые затраты									22 741,94
		ФСБЦ-01.6.04.02-0011 Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения Д-Е, толщина 12 мм	м2	103		44,5475					24 624,52
		ФОТ									21 226,87
98.1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Пр/812-015.0-1-Пр/кама № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Пр/кама № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	100	0,9	90			10		19 104,18
			%	49	0,85	41,65					8 840,99
	Всего по позиции								174 130,94		75 311,63
99	ГЭСН10-05-001-02 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарными металлическими каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон. с двумя дверными проемами Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭГП-1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/лр п.586 ТЗМ=1,25	100 м2	0,11375	1	0,11375						
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5 2 ЭМ ОТМ(ЭТМ)	Чел.-ч Чел.-ч Чел.-ч	103	1,15	0,0853126	13,4736875					5 127,01 5 127,01 107,42
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш-час	0,38	1,25	0,0540313	1 635,67					88,39
	4-100-060 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,38	1,25	0,0540313	541,46					29,26
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш-час	0,22	1,25	0,0312813	600,15					18,77
	4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,22	1,25	0,0312813	403,09					12,61
	91.21.12-004 Ножицы электрические	Маш-час	0,81	1,25	0,1151719	2,23					0,26
	4 М										5 435,54
	01.7.03.01-0001 Вода	М3	0,067		0,0076213	35,71		0,56			0,15
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	3,088		0,35126	4,82		1,58			1,81
	01.7.06.01-0042 Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм	М	117		13,30875	2,60		1,33			101,41
	01.7.06.04-0002 Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения прочностных свойств, ширина 52 мм	М	177		20,13375	2,80		1,33			69,66
	01.7.06.04-0007 Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	1,62		0,184275	1 955,23		1,58			569,27
	01.7.15.07-0082 Дюбель-гавози полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	0,7		0,079625	178,64		0,97			13,80
	01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,63		0,1854125	52,34		0,97			9,41
	01.7.15.14-0044 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	37,88		4,30885	23,02		0,97			96,22
	07.2.06.03-0112 Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм	М	158		17,9725	71,61		0,85			1 093,99
	07.2.06.03-0195 Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм	М	254		28,8925						2 547,74
	07.2.06.04-0011 Уголки верхние, нижние для крепления несущих элементов двери, размеры 100х123 мм	100 шт	0,28		0,03185	2 891,94		1,48			136,32
	11.1.03.01-0001 Бруски струганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ	М3	0,0975		0,0110906	20 734,49		1,05			241,46
	14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	20		2,275	68,29		1,72			267,22
	14.5.11.03-0001 Смеси сухие шпательные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	10		1,1375	66,77		1,26			96,70
	14.5.11.03-0004 Смеси сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	77		8,75875	17,34		1,26			191,38
	01.6.01.02 Листы гипсокартонные	М2	226		26,7075						
	12.2.03.15 Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	М2	103		11,71625						
	Итого прямые затраты					26,7075					10 711,84
	ФСБЦ-01.6.01.02-0008 Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	М2	226		26,7075						3 457,66
	ФОТ					92,12		1,46			5 169,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Пр/812-010-0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-010-0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Деревянные конструкции С/П Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					5 024,15
			%	55	0,85	46,75					2 416,45
		Всего по позиции									21 610,10
100	ГЭСН15-06-001-05 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	Оштукатурка обоев стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитолам 1 ОТ(ЗТ) 1-100-35 Средний разряд работы 3,5 2 ЗМ ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч Чел.-ч	29,5	1,15	7 276,9125					2 769,01
		91.06.06-048 Перемычки ордонагтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъяема 45 м	Маш.час	0,01	1,25	0,0026813	37,32	1,49		56,61	0,15
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3	Чел.-ч	0,01	1,25	0,0026813				357,96	0,96
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,01	1,25	0,0026813				600,15	1,61
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4	Чел.-ч	0,01	1,25	0,0026813				403,09	1,08
		01.7.02-10-0005 Бумага ролловая	т	0,00085		0,0001823	56 768,82	0,93		52 785,70	9,62
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,002145	35,71	0,56		20,00	0,04
		01.7-10-17-0141 Пемза	кг	0,24		0,05148	2 507,62	1,33		3 335,13	171,69
		01.7.20-08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,002145	56,11	1,97		110,54	0,24
		14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,0022		0,0004719	92 992,31	1,39		129 259,31	61,00
		01.6.02.01 Обои	100 м2	1,15		0,246675					3 015,40
		Итого прямые затраты ФОТ	%	100	0,9	90					2 771,05
		Пр/812-015-0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	49	0,85	41,55					2 493,95
		Пр/774-015-0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									1 154,14
		Всего по позиции									6 663,49
101	ГЭСН15-06-008-01 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	Окразка обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой 1 ОТ(ЗТ) 1-100-40 Средний разряд работы 4,0 2 ЗМ ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч Чел.-ч	6,46	1,15	1 593,5205					642,33
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,02	1,25	0,0053625				600,15	3,22
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4	Чел.-ч	0,02	1,25	0,0053625				403,09	2,16
		14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акриловые	т	0,0171		0,003668					647,71
		Итого прямые затраты ФОТ	%	100	0,9	90					644,49
		Пр/812-015-0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	49	0,85	41,55					580,04
		Пр/774-015-0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									268,43
		Всего по позиции									1 496,18
102	ГЭСН15-06-008-02 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	Окразка обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,2145	1	0,2145					6 975,20
		Всего по позиции									1 496,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,774595					312,22
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	1,15	0,774595					312,22
	2 ЗМ										1,61
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0026813					1,08
	91.14.02.001 Автомобили бортовое, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0026813					1,61
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0026813					1,08
	14.3.02.01 Краеки водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0127		0,0027242					1,08
	Итого прямые затраты										314,91
	ФОТ										313,30
	Пр/612-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					281,97
	812/лр от 21.12.2020 п.25										130,49
	Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										727,37
103	ГЭСН15-07-015-01	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник	10 м	1	1	1					3 391,00
	Цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/лр п.586 ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,093					786,99
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	1,82	1,15	2,093					786,99
	2 ЗМ										7,50
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0125					5,04
	91.14.02.001 Автомобили бортовое, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0125					600,15
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0125					403,09
	4 М										41,46
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт.-ч	0,29		0,29					1,50
	01.7.15.07-0082 Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм		100 шт	0,23059		0,23059					39,96
	01.7.17.09 Сверла, буры		шт	0		0					178,64
	11.3.03.10 Отбойник объемный из ПВХ		м	10,1		10,1					0,97
	11.3.03.15 Элементы из ПВХ для отбойника		шт	0		0					5,16
	Итого прямые затраты										840,99
	ФОТ										792,03
	Пр/612-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					712,83
	812/лр от 21.12.2020 п.25										329,88
	Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										1 883,70
104	ГЭСН15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративными бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на кле	100 м2	0,004	1	0,004					1 883,70
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/лр п.586 ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,771328					293,51
	1-100-36 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	167,68	1,15	0,771328					293,51
	2 ЗМ										380,52
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0007					0,16
	91.06.06-013 Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т		маш.час	0,017	1,25	0,000085					484,29
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4		чел.-ч	0,017	1,25	0,000085					403,09
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевого, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 4,5 м		маш.час	0,093	1,25	0,000465					55,61
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3		чел.-ч	0,093	1,25	0,000465					0,03
	91.14.02.001 Автомобили бортовое, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,25	0,00015					0,17
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,00015					0,09
											0,06
											15,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01.7.03.04-0001 Электропроводка	кВт-ч	0,182			0,000728					0,00
	01.7.20.08-0051 Вершок хлопчатобумажная цветная	кг	0,2			0,0008	56,11	1,97			0,09
	14.1.02.03-0002 Клей, марка ПВА	кг	30			0,12	65,33	1,39			10,90
	14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9			0,0366	68,29	1,72			4,18
	11.2.11.01 Листы облицовочные декоративные	м2	105			0,42					
	Итого прямые затраты										309,10
104.1	ФСБЦ-11.2.11.01-0001 Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м.2	0,105			0,00042	467 942,46	1,11			218,45
	ФОТ										293,77
	Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы	%	100			90					264,39
	812/лр от 21.12.2020 п.25										122,36
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы	%	49		0,85	41,65					
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										914,00
105	ГСННр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и резина	100 м2	0,4	1	0,4					228 500,00
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				4,566					1 493,82
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39			4,566					1 493,82
	2 ЗМ	чел.-ч									2,89
	ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,052					18,61
	91.06.06-048 Подъемники однокопачные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,13			0,052	37,32	1,49			2,89
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13			0,052					18,61
	999-9900 Строительный мусор	т	0,47			0,188					18,61
	Итого прямые затраты										1 515,32
	ФОТ										1 512,43
	Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89			89					1 346,06
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49			49					741,09
	Всего по позиции										3 602,47
106	ГСННр57-01-010-03	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтного участка: свыше 0,5 до 1 м2	100 мест	0,05	1	0,05					9 006,18
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				6,2115					2 223,47
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	124,23			6,2115					2 223,47
	2 ЗМ	чел.-ч									7,80
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), пропускная способность до 5 м3/мин	маш.час	1,38			0,069					7,62
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.час	1,38			0,069					0,18
	4 М										16,41
	01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,1			0,005	35,71	0,56			0,10
	03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,045			0,00225	4 800,86	1,51			16,31
	04.3.01.09 Раствор цементный	м3	1,5			0,075					0,10
	999-9900 Строительный мусор	т	1,48			0,074					0,10
	Итого прямые затраты										2 247,68
	ФОТ										2 223,47
	Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89			89					1 978,89
	Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49			49					1 069,50
	Всего по позиции										5 764,51
107	ГСННр57-01-003-01	Разборка плинтусов, деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,495	1	0,495					115 290,20
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				1,86615					611,87
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77			1,86615					327,88
	999-9900 Строительный мусор	т	0,11			0,05445					611,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Итого прямые затраты											611,87
	ФОТ											611,87
	Пр/612-091.0-1 НР Полю (ремонтно-строительные)		%	89		89					544,56	
	Пр/774-091.0 СП Полю (ремонтно-строительные)		%	49		49					299,82	
	Всего по позиции											2 941,92
108	ГЭСН11-01-040-03	Устройство пилнгусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,3922	1	0,3922					1 456,25	
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25; к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗТ)											
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	Чел.-ч	6,68	1,15	3,0128804					385,04	
	2 ЗМ											
	ОТМ(ЗТМ)											
	91.06.06-048	Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,005	1,25	0,0024513		37,32	1,49		55,61	
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3											
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Чел.-ч	0,005	1,25	0,0024513					357,96	
	4 М											
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Маш.час	0,03	1,25	0,0147075					600,15	
	01.7.03.04-001 Электроэнергия											
	01.7.15.07-0021	Дробилы полистирольные распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	кВт-ч	2,5408		0,9965018					5,16	
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		1,031486	174,13	0,97			168,91	
	11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для пилнгуса на ПВХ, высота 48 мм											
	11.3.03.14-0021	Соединители для пилнгуса на ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,062752	1 815,16	1,11			2 014,83	
	11.3.03.14-0031	Уголки для пилнгуса на ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,15688	1 448,40	1,11			1 607,72	
	11.3.03.06 Пилнгусы для полов плавающие											
	11.3.03.06	Пилнгусы для полов плавающие	М	101		39,6122	1 275,12	1,11			1 415,38	
	Итого прямые затраты											1 677,83
108.1	ФСБЦ-11.3.03.06-0011	Пилнгусы для полов на ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной	М	101		39,6122	27,65	1,11			30,69	
	ФОТ											
	Пр/612-011.0-1, Приказ № НР Полю		%	112		100,8					1 176,23	
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	65		55,25					644,71	
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полю		%	65		55,25					644,71	
	774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65		55,25					644,71	
	Всего по позиции											12 020,58
109	ГЭСН11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,527	1	0,527					4 714,47	
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25; к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗТ)											
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	Чел.-ч	31,41	1,15	19,0360305					6 642,43	
	2 ЗМ											
	ОТМ(ЗТМ)											
	91.06.06-048	Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,34	1,25	0,223975	37,32	1,49			55,61	
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3											
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Чел.-ч	0,34	1,25	0,223975					357,96	
	4 М											
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,48	1,25	0,3162					600,15	
	01.7.03.04-001 Электроэнергия											
	01.7.06.14-0034	Шурупы на ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм	кВт-ч	2,65		1,39655	4 165,89	1,58			5,16	
	01.6.03.04 Линолеум											
	01.6.03.04	Линолеум	100 м	0,68		0,35836					6 582,11	
	Итого прямые затраты											9 418,26
	ФОТ											6 850,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-01-0-1, Приказа № НР Полы 812лр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-01-0, Приказа № СП Полы 774лр от 11.12.2020 п.16		%	112	0,9	100,8					6 904,86
			%	65	0,85	55,25					3 764,66
		Всего по позиции									38 155,18
302											20 107,78
110	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,21318	1	0,21318					
	Приказа от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЭГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; 421лр п.586 ТЗМ=1,25		чел.-ч	6,46	1,15	1,5837142					638,38
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч			1,5837142					638,38
	2 ЗМ		чел.-ч								3,20
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч	0,02	1,25	0,0053295					2,15
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,0053295					3,20
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0053295					2,15
	14.3.02.01 Крайки водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0171		0,0036454					2,15
	Итого прямые затраты										643,73
	ФОТ		%	100	0,9	90					640,53
	Пр/812-01-0-1, Приказа № НР Отделочные работы 812лр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-01-0, Приказа № СП Отделочные работы 774лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					266,78
	Всего по позиции										1 486,99
111	ГЭСН15-04-006-03	Покраска поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2	0,21318	1	0,21318					
	Приказа от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЭГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; 421лр п.586 ТЗМ=1,25		чел.-ч	4,65	1,15	1,1399801					459,51
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч			1,1399801					459,51
	2 ЗМ		чел.-ч								1,75
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч	0,01	1,25	0,0053296					2,02
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,25	0,0026648					0,15
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0026648					0,95
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0026648					1,60
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0026648					1,07
	4 М		кг	0,1		0,021318					2,36
	01.7.20.08-0051 Вегошь хлопчатобумажная цветная		т	0,0103		0,0021958					2,36
	14.3.01.03 Грунтовка										455,64
	Итого прямые затраты		кг	10,3	0,9	2,195754					90,29
	ФОТ		%	100	0,9	90					461,53
	Пр/812-01-0-1, Приказа № НР Отделочные работы 812лр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-01-0, Приказа № СП Отделочные работы 774лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					192,23
	Всего по позиции										1 163,54
112	ГЭСН15-01-010-01	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0378	1	0,0378					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	36,28		1,371384					457,91
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч			1,371384					457,91
	999-9900 Строительный мусор		т	1,18		0,044604					333,90
	Итого прямые затраты										457,91
	ФОТ		%	90		90					457,91
	Пр/812-080-0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные) Пр/774-080-0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47					412,12
											215,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
113	ГЭСНр56-01-009-04	Всего по позиции Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт	0,01	1	0,01					28 710,32	1 085,25
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч	67,4		0,674						225,05
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	Чел.-ч	67,4		0,674						225,05
		999-9900 Строительный мусор	т	1,34		0,0134						225,05
		Итого прямые затраты										225,05
		ФОТ										225,05
		Пр/612-090-0-1 НР Промы (ремонтно-строительные)	%	90		90						202,55
		Пр/774-090.0 СП Промы (ремонтно-строительные)	%	47		47						105,77
		Всего по позиции									53 337,00	533,37
114	ГЭСН10-05-009-02	Облицовка ступи по одинарному металлосеточному каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой; с дверных проемах	100 м2	0,0189	1	0,0189						
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.566 ТЭМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч	1,456245		0,00945						554,13
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	Чел.-ч	67		1,456245						554,13
		2 ЗМ										10,58
		ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч			0,00945						4,46
		91.05-05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.час	0,2		0,004725						1 635,87
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,2		0,004725						541,46
		91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,2		0,004725						600,15
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,2		0,004725						403,09
		91.21.12-004 Ножницы электрические	Маш.час	0,14		0,003075						2,23
		4 М										0,01
		01.7.03.01-001 Вада	М3	0,03		0,000567						20,00
		01.7.03.04-001 Электроэнергия	кВт-ч	1,6296		0,0307994						5,16
		01.7.06.01-0043 Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих ТДХ30000	М	116		2,1924						10,70
		01.7.06.04-0002 Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	М	118		2,2302						3,46
		01.7.06.04-0007 Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0,8		0,01512						3 089,26
		01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,49		0,028161						50,77
		01.7.15.14-0044 Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	19,43		0,367227						22,33
		07.2.06-03-0116 Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75x40 мм, толщина стали 0,6 мм	М	122		2,3058						73,04
		07.2.06-03-0199 Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75x50 мм, толщина 0,6 мм	М	234		4,4226						87,86
		11.1.03.01-0002 Бруски стропаные хвойных пород (сосна, ель), размеры 60x30, 75x50 мм, сорт АВ	М3	0,13875		0,0026224						23 824,50
		14.1.06.01-0001 Смеси сухие для наружных работ мелкозернистые, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГЛП и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	76		1,4364						12,97
		14.4.01.02-0012 Грунтовка уретановая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	10		0,189						117,46
		14.5.11.03-0001 Смеси сухие шпательвоочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	5		0,0945						84,13
												22,20
												7,95
												398,57
												62,48
												18,63
												168,42
												789,98
												0,01
												0,16
												23,46
												7,72
												46,71
												1,43
												8,20
												22,33
												73,04
												168,42
												789,98
												0,01
												0,16
												23,46
												7,72
												46,71
												1,43
												8,20
												22,33
												73,04
												168,42
												789,98
												0,01
												0,16
												23,46
												7,72
												46,71
												1,43
												8,20
												22,33
												73,04
												168,42
												789,98
												0,01
												0,16
												23,46
												7,72
												46,71
												1,43
												8,20
												22,33
												73,04
												168,42
												789,98
												0,01
												0,16
												23,46
												7,72
												46,71
												1,43
												8,20
												22,33
												73,04
												168,42
												789,98
												0,01
												0,16
												23,46
												7,72
												46,71
												1,43
												8,20
												22,33
												73,04
												168,42
												789,98
												0,01
												0,16
												23,46
												7,72
												46,71
												1,43
												8,20
												22,33
												73,04
												168,42
												789,98
												0,01
												0,16
												23,46
												7,72
												46,71
												1,43
												8,20
												22,33
												73,04
												168,42
												789,98
												0,01
												0,16
												23,46
												7,72
												46,71
												1,43
												8,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	34		0,6426					
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	112		2,1768					
		Итого прямые затраты									1 339,15
114.1	ФСБД.01.6.01.02-0005	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм	м2	112		2,1168		80,38		1,46	117,35
		ФОТ	%	108		0,9					248,41
	Пр/812-010-0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции		%	108		0,9					558,59
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	55		0,85					542,95
	Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции		%	55		0,85					281,14
	774/пр от 11.12.2020 п.16					46,75					
		Всего по позиции									2 391,65
115	ГЭСНфв3-02-002-03	Смена обоев: высококачественных	100 м2	0,068	1	0,068					126 542,33
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,67636					1 737,27
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч			68,77					1 737,27
		2 ЗМ									4,46
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0136					5,17
	91.06.06-048	Пользовники одиночные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,1		0,0068		37,32		1,49	0,38
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,0068					2,43
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1		0,0068					4,08
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,0068					2,74
		4 М									127,42
	01.7.02.10-0005	Бумага ролловая	т	0,007		0,000476		56 758,82		0,93	52 785,70
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,015	0,00102		35,71		0,56	20,00
		01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24	0,01632		2 507,62		1,33	3 335,13
		14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т	0,003	0,000204		92 992,31		1,39	129 289,31
		14.5.11.01-0001	Шпательная клеваая	т	0,009	0,000612		25 237,94		1,39	35 080,74
		01.6.02.01	Обои	100 м2		1,12					0,07616
		Итого прямые затраты									1 874,32
		ФОТ	%	90		0,9					1 742,44
	Пр/812-097-0-1	НР Стеновые, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		0,9					1 568,20
	Пр/774-097.0	СП Стеновые, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		0,45					784,10
		Всего по позиции									4 226,62
116	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью, первый слой	100 м2	0,066	1	0,066					62 156,18
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		421/пр п.586 ТЗМ=1,25	чел.-ч			0,490314					197,64
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч			6,46					197,64
		2 ЗМ									0,99
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,00165					0,67
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		1,25					600,15
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,00165					0,99
	14.3.02.01	Краски водо-дисперсионные акриловые	т	0,0171		0,001296					0,67
		Итого прямые затраты									199,30
		ФОТ	%	100		0,9					198,31
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100		0,9					178,48
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	49		0,85					82,60
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы		%	49		0,85					82,60
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции									6 975,45
		Всего по позиции									460,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	ГЭСНБ57-01-003-01	Разработка пилнгусов: Деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,1011	1	0,1011					
		1 ОТ(3Т)	Чел.-ч			0,381147					124,97
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	Чел.-ч	3,77		0,381147					124,97
		999-9900 Справочный мусор	т	0,11		0,011121					124,97
		Итого прямые затраты									124,97
		ФОТ	%	89		89					124,97
		При8/12-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					111,22
		При7/74-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					61,24
		Всего по позиции									297,43
118	ГЭСН11-01-040-03	Устройство пилнгусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,1011	1	0,1011					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОПГ=1,15; 5М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15;									
		421/лр п.586 Т3М=1,25	Чел.-ч			0,7766502					299,04
		1 ОТ(3Т)	Чел.-ч	6,88	1,15	0,7766502					299,04
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	Чел.-ч								2,32
		2 5М	Чел.-ч								1,76
		ОТМ(3ТМ)	Маш.час	0,005	1,25	0,0044232					0,04
		91.06.06-048 Подъемники одноконтровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 4 м	Маш.час	0,005	1,25	0,0006319					0,04
		4-100-030 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,005	1,25	0,0006319					0,23
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,03	1,25	0,0037913					2,28
		4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,03	1,25	0,0037913					1,53
		4 М	КВт-ч	2,5408		0,2568749					129,40
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	1000 шт	0,263		0,0268693					1,33
		01.7.15.07-0021 Дробилы полигагановые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	100 шт	2,63		0,266893					4,49
		01.7.15-14-0302 Шурфы самонарезающие стальные с полусферой головки и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт								5,94
		11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для пилнгуса на ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,016176					32,59
		11.3.03.14-0021 Соединители для пилнгуса на ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,0404					66,02
		11.3.03.14-0031 Уголки для пилнгуса на ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,014164					20,03
		11.3.03.06 Пилнгуса для полов пластиковые	М	101		10,2111					432,52
		Итого прямые затраты									313,36
		ФОТ	%	112	0,9	100,8					300,80
		При8/12-011.0-1, Приказ № НР Полы	%	65	0,95	55,25					303,21
		812/лр от 21.12.2020 п.25									166,19
		При7/74-011.0, Приказ № СП Полы									166,19
		774/лр от 11.12.2020 п.16									166,19
		Всего по позиции									1215,30

119	ГЭСН15-06-008-01	Очистка обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой	100 м2	0,50188	1	0,50188					
		Трудоемоступный мест.кисл.: первый слой									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОПГ=1,15; 5М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15;									
		421/лр п.586 Т3М=1,25	Чел.-ч			3,7284665					1502,91
		1 ОТ(3Т)	Чел.-ч	6,46	1,15	3,7284665					1502,91
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	Чел.-ч								7,53
		2 5М	Чел.-ч								5,06
		ОТМ(3ТМ)	Маш.час	0,02	1,25	0,012547					7,53
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Чел.-ч	0,02	1,25	0,012547					7,53
		4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,02	1,25	0,012547					5,06
		14.3.02.01 Ковки водно-дисперсионные акрилатные	т	0,0171		0,0085821					5,06
		Итого прямые затраты									1515,50
		ФОТ									1507,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Пр/812-015-0-1 Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015-0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 367,17
		Средний разряд работы	%	49	0,85	41,65					628,07
		Всего по позиции									3 500,74
120	ГЭСН15-06-008-02	Обработка обоя на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,1426	1	0,1426					6 975,25
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическими процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЭГМ=1,25; ТЭ=1,15;										
	421/пр п.586 ТЭМ=1,25										
	1 ОТ(ЭТ)	чел.-ч		0,5149286							207,56
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14		1,15	0,5149286					207,56
	2 ЭМ										1,07
	ОТМ(ЭТМ)	чел.-ч				0,0017825					0,72
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		1,25	0,0017825					1,07
	4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		1,25	0,0017825					0,72
	14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акриловые	т		0,0127		0,001811					209,35
	Итого прямые затраты										208,28
	ФОТ										187,46
	Пр/812-015-0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					187,46
	Пр/774-015-0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					86,75
	Всего по позиции										483,55
121	ГЭСН15-04-006-03	Покраска поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2	0,50188	1	0,50188					3 390,95
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическими процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЭГМ=1,25; ТЭ=1,15;										
	421/пр п.586 ТЭМ=1,25										
	1 ОТ(ЭТ)	чел.-ч		2,6838033							1 081,81
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65		1,15	2,6838033					1 081,81
	2 ЭМ										4,12
	ОТМ(ЭТМ)	чел.-ч				0,012547					4,78
	91.06.06-048 Подъемники одиночные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		1,25	0,0062735		37,32			0,35
	4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		1,25	0,0062735					2,25
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		1,25	0,0062735					3,77
	4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		1,25	0,0062735					2,53
	4 М										5,55
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1			0,050188		56,11			110,54
	14.3.01.03 Грунтовка	т		0,0703		0,0057694					5,55
	Итого прямые затраты										1 096,26
	ФОТ										212,56
	ФСОЦ-14.3.01.03-0003 Состав грунтово-цементный универсальный	кг	10,3			5,169364		34,85			1,18
	Пр/812-015-0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100		0,9	90					41,12
	Пр/774-015-0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49		0,85	41,65					977,93
	Всего по позиции										2 739,31
122	ГЭСН661-01-002-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 тошников слоя до 20 мм	100 м2	0,0872	1	0,0872					5 458,10
	1 ОТ(ЭТ)	чел.-ч				13,68912					5 089,22
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	157,1			13,68912					5 089,22
	2 ЭМ										67,61
	ОТМ(ЭТМ)	чел.-ч				0,145624					56,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.05-060	Погружные одноколошковые универсальные фронтальные пневмопогрузчики, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м ³ , грузоподъемность 1 т	Маш.час	1		0,0872			738,09		64,36
	4-100-040 ОТМ(Этм)	Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	1		0,0872			403,09		35,15
	91.06.06-048	Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час			0,058424		37,32	55,61		3,25
	4-100-030 ОТМ(Этм)	Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч			0,058424			357,96		20,91
	4 М								866,16		0,61
	01.7.03.01-0001	Вода	М3			0,03052		35,71	20,00		0,61
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	М3			0,19164		3 392,36	4 511,84		865,55
	999-9900	Строительный мусор	т			0,294736					
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										6 079,05
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%			89			5 145,28		54,13
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%			44			4 579,50		55,43
	Всего по позиции										
									148 191,17		12 922,27
123	ГЭСН10-05-009-02	Облицовка стен по одинарному металлосети каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой; с Дверным проемом	100 м ²	0,0189	1	0,0189					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр л.586 ТЗМ=1,25										
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	Чел.-ч			67		1,15	1,458245		54,13
	2 ЭМ								380,52		10,58
	ОТМ(ЭТМ)		Чел.-ч						0,00945		4,46
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.час			0,2		1,25	0,004725		1 835,87
	4-100-060 ОТМ(Этм)	Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч			0,2		1,25	0,004725		541,46
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час			0,2		1,25	0,004725		600,15
	4-100-040 ОТМ(Этм)	Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч			0,2		1,25	0,004725		403,09
	91.21.12-004	Ножицы электрические	Маш.час			0,14		1,25	0,003075		2,23
	4 М								0,000567		0,01
	01.7.03.01-0001	Вода	М3			0,03		35,71	20,00		0,61
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч			1,6296		0,0307994	5,16		0,16
	01.7.06.01-0043	Ленты эластичные самоклеющиеся для профилей направляющих 70х3000 мм	М			116		2,1924	6,77		23,46
	01.7.06.04-0002	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трудноразрывности стыков, ширина 52 мм	М			118		2,2302	2,60		3,46
	01.7.06.04-0007	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с ликим слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 85 мм	М			0,8		0,01512	1 955,23		3 089,26
	01.7.15.07-0152	Дробилы пластмассовые с шуртами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурта 3,5 мм, длина шурта 50 мм	100 шт			1,49		0,028161	52,34		50,77
	01.7.15.14-0044	Шурты самонарезающие стальные оксидированные с поганой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт			19,43		0,367227	23,02		22,33
	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм	М			122		2,3058	85,93		73,04
	07.2.06.03-0199	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75х50 мм, толщина 0,6 мм	М			234		4,4226	103,37		87,86
	11.1.03.01-0002	Бруски струганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ	М3			0,13875		0,0026224	22 690,00		62,48
	14.1.06.01-0001	Смеси сухие для наружных работ мелкозернистые, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГЛП и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг			76		1,4364	10,29		12,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	14.4.01.02-0012 Грунтовая укреплительно-глубокого проникновения, быстрозастывающая, паролонциановая		кг	10		0,189	68,29	1,72		117,46	22,20
	14.5.11.03-0001 Смеси сухие шпательные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, круглость заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа		кг	5		0,0945	66,77	1,26		84,13	7,95
	14.5.11.03-0004 Смеси сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, круглость заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа		кг	34		0,6426	17,34	1,26		21,85	14,04
H	01.6.01.02 Листы гипсокартонные		м2	112		2,168					1 339,15
	Итого прямые затраты										
123.1	ФСБЦ-01.6.01.02-0005 Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм		м2	112		2,168	80,38	1,46		117,35	248,41
	ФОТ										568,59
	Пр/812-010-0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции		%	108		97,2					542,95
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	55		46,75					281,14
	Пр/774-010.0, Приказ № СГ Деревянные конструкции		%	0,85							
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Итого по позиции										2 391,65
124	ГЭСНр63-02-002-03	Смена обоев, высококачественных	100 м2	0,0775	1	0,0775				126 542,33	
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,329675					1 979,97
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	68,77		5,329675				371,50	1 979,97
	2 ЗМ		чел.-ч								5,08
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0155				55,61	0,43
	91.06.06-048 Подъемники одиночные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,1		0,00775	37,32	1,49			2,77
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,1		0,00775				357,96	2,77
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,1		0,00775				600,15	4,65
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,1		0,00775				403,09	3,12
	4 М										145,21
	01.7.02.10-0005 Бумага ролловая		т	0,007		0,005425	56 758,82	0,33		52 785,70	28,64
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,015		0,0011625	35,71	0,56		20,00	0,02
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,0198	2 507,62	1,33		3 335,13	62,03
	14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		т	0,003		0,0002325	92 992,31	1,39		129 259,31	30,05
	14.5.11.01-0001 Шпателька клеваая		т	0,009		0,0008975	25 237,94	1,39		35 080,74	24,47
	01.6.02.01 Обои		100 м2	1,12		0,0868					2 136,15
	Итого прямые затраты										1 985,86
	ФОТ										1 787,27
	Пр/812-097-0-1 НР Стеклопильные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					893,64
	Пр/774-097.0 СП Стеклопильные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45					
	Итого по позиции										4 817,06
125	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью-первой стой	100 м2	0,0775	1	0,0775				62 155,61	
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ГЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15;										
	421/пр п.586 ТЗМ=1,25		чел.-ч	6,46		0,5757475				403,09	232,08
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч								232,08
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	1,15		0,5757475				403,09	1,16
	2 ЗМ		чел.-ч								0,78
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0019375				600,15	1,16
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02		0,0019375				403,09	0,78
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02		0,0019375					
	14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акриловые		т	0,0771		0,0013253					234,02
	Итого прямые затраты										232,86
	ФОТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Одоевские работы 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № СП Одоевские работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	100	0,9	90					209,57
			%	49	0,85	41,65					96,99
	Всего по позиции										540,58
126	ГЭСН14-01-003-01 Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов		100 м	0,2198	1	0,2198					6 975,23
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,828646					271,70
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77		0,828646					271,70
	999-9990 Строительный мусор		т	0,11		0,024178					327,88
	Итого прямые затраты										271,70
	ФОТ		%	89		89					271,70
	Пр/612-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные) Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					241,81
	Всего по позиции										133,13
	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих		100 м	0,2198	1	0,2198					2 941,95
127	ГЭСН14-01-040-03 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25		чел.-ч			1,8885036					650,14
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	6,68		1,6885036					650,14
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч		1,15						395,04
	2 ЗМ		чел.-ч			0,0098163					5,03
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0013738					3,81
	91.06.06-048 Подъемники одноконовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,005	1,25	0,0013738					0,08
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,25	0,0013738					0,49
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,25	0,0082425					4,95
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,0082425					3,32
	4 М		кВт-ч	2,5408		0,5584678					281,31
	01.7.03.04-001 Электроэнергия		1000 шт	0,263		0,0578074					2,88
	01.7.16.07-0021 Дюбели полиамидные распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		100 шт	2,63		0,578074					9,76
	01.7.15.14-0302 Штуры самонарезающие стальные с полусферической головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	0,16		0,035168					12,91
	11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плитуса на ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,08792					70,86
	11.3.03.14-0021 Соединители для плитуса на ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,030772					141,35
	11.3.03.14-0031 Уголки для плитуса на ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,030772					141,35
	Итого прямые затраты		М	101		22,1998					940,29
	ФОТ		%	112		100,8					681,31
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65		55,25					653,95
	Всего по позиции										361,31
128	ГЭСН14-01-036-04 Устройство покрытия: на линолеуму насухо со сдвиганием подложки в стыках Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25		100 м2	0,354	1	0,354					12 020,43
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,87011					4 461,90
	1-100-27 Средний разряд работы 2,7		чел.-ч	31,41		12,87011					4 461,90
	2 ЗМ		чел.-ч		1,15						135,84
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,36285					139,48
	91.06.06-048 Подъемники одноконовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,34		0,15045					8,37
	Всего по позиции										2 642,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,34	1,25	0,15045	357,96					53,86
	91,14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,48	1,25	0,2124	600,15					127,47
	4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,48	1,25	0,2124	403,09					85,62
	4 М					1 589,29					4,94
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,65		0,9381	5,16					1 584,45
	01.7.06.14-0034 Шнуры из ПВХ для горячей сварки линиоплеума, диаметр 4 мм	100 м	0,68		0,24072	4 165,89		1,58			6 582,11
	01.6.03.04 Длинноли	М2	102		36,108						6 326,51
	Итого прямые затраты										
	ФОТ					4 601,38					4 638,19
	Пр/812-015-0-1, Приказа № НР Полы	%	112	0,9	100,8						4 638,19
	812/лр от 21.12.2020 п.25										2 542,26
	Пр/774-015.0, Приказа № СП Полы	%	65	0,85	55,25						2 542,26
	774/лр от 11.12.2020 п.16										13 506,96
	Всего по позиции										
						38 155,25					13 506,96
306.308.310.312											
129	ГЭСН15-06-008-01	100 м2	2,09626	1	2,09626						
	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой										
	Приказа от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	42/лр п.586 ТЗМ=1,25					15 5731155					6 277,37
	1 ОТ(ЭТ)	Чел.-ч	6,46	1,15	15 5731155	403,09					6 277,37
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0	Чел.-ч	6,46	1,15	15 5731155	403,09					31,45
	2 ЗМ					21,12					31,45
	ОТМ(ЭТМ)					600,15					21,12
	91,14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,02	1,25	0,0524065	403,09					21,12
	4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,02	1,25	0,0524065	403,09					21,12
	14.3.02.01 Краткие едво-дисперсионные акриловые	л	0,0171		0,035846						6 329,94
	Итого прямые затраты										
	ФОТ					6 298,49					5 668,64
	Пр/812-015-0-1, Приказа № НР Отделочные работы	%	100	0,9	90						5 668,64
	812/лр от 21.12.2020 п.25										2 623,32
	Пр/774-015.0, Приказа № СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65						2 623,32
	774/лр от 11.12.2020 п.16										14 621,90
	Всего по позиции										
						6 975,23					14 621,90
130	ГЭСН15-04-006-03	100 м2	2,09626	1	2,09626						
	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз										
	Приказа от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	42/лр п.586 ТЗМ=1,25					11,2097504					4 518,54
	1 ОТ(ЭТ)	Чел.-ч	4,85	1,15	11,2097504	403,09					4 518,54
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0	Чел.-ч	4,85	1,15	11,2097504	403,09					17,19
	2 ЗМ					19,94					1,46
	ОТМ(ЭТМ)					55,61					9,38
	91.06.06-048 Подъемники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,01	1,25	0,0262033	600,15					10,56
	4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,01	1,25	0,0262033	403,09					23,17
	91,14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,01	1,25	0,0262033	403,09					23,17
	4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,01	1,25	0,0262033	403,09					23,17
	4 М					110,54					23,17
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,209626	56,11		1,97			23,17
	14.3.01.03 Грунтове	л	0,0103		0,0215915						23,17
	Итого прямые затраты										
	ФОТ					34,85		1,18			887,84
	ФСБЦ-14.3.01.03-0003 Состав грунтово-цементный упрочняющий универсальный	кг	10,3		21,591478						4 538,48
	Пр/812-015-0-1, Приказа № НР Отделочные работы	%	100	0,9	90						4 084,63
	812/лр от 21.12.2020 п.25										1 890,28
	Пр/774-015.0, Приказа № СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65						1 890,28
	774/лр от 11.12.2020 п.16										1 890,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
131	ГЭСНр57-01-003-01	Всего по позиции Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,6778	1	0,6778					5 458,10	11 444,59
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч			2,565306						837,83
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	Чел.-ч	3,77		2,565306						837,83
		999-9900 Строительный мусор	т	0,11		0,074569						
		Итого прямые затраты										837,83
		ФОТ										837,83
		Пр/812-091,0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89						746,67
		Пр/774-091,0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49						410,54
		Всего по позиции										1 994,04
132	ГЭСНр57-01-002-01	Всего по позиции Разборка плитный полов: из гипсолита и реллина	100 м2	0,36	1	0,36					2 941,93	
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч			4,1004						1 344,44
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	Чел.-ч	11,39		4,1004						1 344,44
		2 ЗМ										2,90
		ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч			0,0468						16,75
		91.06.06-048 Подъемники однокопачные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,13		0,0468		37,32	1,49			2,60
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,13		0,0468						56,61
		999-9900 Строительный мусор	т	0,47		0,0468						367,96
		Итого прямые затраты										1 363,79
		ФОТ										1 361,19
		Пр/812-091,0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89						1 211,46
		Пр/774-091,0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49						666,98
		Всего по позиции										9 006,19
133	ГЭСН1-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,6778	1	0,6778					9 006,19	3 342,23
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/Пр п.586 ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч			5,2068596						2 004,85
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	Чел.-ч	6,68		5,2068596						2 004,85
		2 ЗМ										15,49
		ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч			0,0296538						11,77
		91.06.06-048 Подъемники однокопачные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,005		0,0042363		37,32	1,49			0,24
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,005		0,0042363						1,52
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,0254175						15,25
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,03		0,0254175						10,25
		4 М										867,52
		01.7.03.04-001 Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		1,7221542						8,89
		01.7.15.07-0021 Дюбели полиамидные распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,1782614		174,13	0,97			30,11
		01.7.15-14-0302 Штурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		1,782614		23,03	0,97			39,82
		11.3.03.14-001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,108448		1 815,16	1,11			218,50
		11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,27112		1 446,40	1,11			436,89
		11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,094892		1 275,12	1,11			134,31
		11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые	м	101		68,4578						
		Итого прямые затраты										2 899,63
		ФОТ										2 100,97
		ФСБЦ-11.3.03.06-0011 Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной	м	101		68,4578		27,65	1,11			2 016,62
		Пр/812-0110-1, Приказа № НР Полы	%	112		0,9						2 032,75
		812/Пр от 21.12.2020 п.25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Пр/774-011.0 Приказ № СП Поли 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25					1 114,18
	Всего по позиции										
											12 020,55
134	ГЭСН11-01-036-04 Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием подложки в стыках Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/лр п.586 ТЭМ=1,25		100 м2	0,722	1	0,722					8 147,53
	Всего по позиции										
											26,079723
	1-100-27 Средний разряд работы 2,7		чел.-ч	31,41	1,15	26,079723					346,94
	1 ОТ(ЗТ)										277,04
	2 ЭМ										284,46
	ОТМ(ЗТМ)										17,06
	91.06.06-048 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,34	1,25	0,30685		37,32		1,49	55,61
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,34	1,25	0,30685					357,96
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,48	1,25	0,4332					600,15
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,48	1,25	0,4332					403,09
	4 М										3 241,42
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,65		1,9133					5,16
	01.7.06.14-0034 Шуруп из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм		100 м	0,68		0,49096		4 165,89		1,58	6 582,11
	01.6.03.04 Линолеум		м2	702		73,644					3 231,55
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										12 903,18
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Поли 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8					9 384,72
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Поли 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25					9 459,80
	Всего по позиции										
											38 155,18
	Итого прямые затраты										
											27 548,04
Опложение											
135	ГЭСНр62-03-006-02 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза		100 м2	0,39	1	0,39					
	Итого по позиции										
											9 074,19
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			24,726					366,99
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	63,4		24,726					2,34
	2 ЭМ										1,57
	ОТМ(ЗТМ)										2,34
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01		0,0039					600,15
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,0039					1,57
	4 М										236,39
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,039		56,11		1,97	110,54
	14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0086		0,003354		60 697,21		1,14	69 194,82
	14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		т	0,0761		0,006279					232,08
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										9 314,49
	Пр/812-096-0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					9 075,76
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					8 168,18
	Всего по позиции										
											4 174,85
											21 657,52
136	ГЭСНр57-01-010-02 Задатка выемки в цементных полах, площадь ремонтнуемого участка: свыше 0,25 до 0,5 м2		100 мест	0,1	1	0,1					
	Итого по позиции										
											55 532,10
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,935					2 482,45
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	69,35		6,935					2 482,45
	2 ЭМ										7,69
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.час	0,68		0,068					110,42
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.час	0,68		0,068					7,51
	Всего по позиции										
											0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М										
	01.7.03.01-0001 Вода		М3	0,07		0,007	35,71	0,56			14,64
	03.2.01.01-0001 Портландцемент общего назначения бездобавочный М400 Д0 (СЕМ I 32,5Н)		т	0,02		0,002	4 800,85	1,51			0,14
	04.3.07.09 Раствор цементный		М3	0,71		0,071					14,50
	999-9900 Строительный мусор		т	0,7		0,07					
	Итого прямые затраты										2 504,78
136.1	ФСБЦ.04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100		М3	0,71		0,071					4 972,88
	ФОТ										393,07
	Пр/8/12-09/1.0-1 НР Поли (ремонтно-строительные)		%	89		89					2 482,45
	Пр/7/4-09/1.0 СЛ Поли (ремонтно-строительные)		%	49		49					2 209,38
	Всего по позиции										62 836,30
	Итого по разделу 1 Левое крыло										1 080 714,69
	Справочно										
	затраты труда рабочих					1015,252113					
	затраты труда машинистов					20,7914842					

Раздел 2. Правое крыло
329,331

137	ГЭСН15-01-047-15	Работы по монтажу плитно-железобетонных конструкций из оцинкованного профиля	100 м2	0,15	1	0,15					
	Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
	571/лр п.83 табл.2										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/лр п.586 ТЗМ=1,25										
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	102,46	0,805	12,372045					4 875,33
	2 ЭМ										4 875,33
	ОТМ(ЭТМ)		чел.-ч			0,700875					366,32
	91.06.06-048 Подъемники однокапотные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,76	0,875	0,09975	37,32	1,49			278,02
	4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,76	0,875	0,09975					5,55
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	4,58	0,875	0,601125					357,71
	4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	4,58	0,875	0,601125					380,77
	4 М										242,31
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,782	0	0					0,00
	01.6.04.02 Лавели поточные с комплектующими		М2	103	0	0					5,16
	Итого прямые затраты										5 519,67
	ФОТ										5 153,35
	Пр/8/12-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					4 838,02
	8/2/лр от 21.12.2020 п.25										4 838,02
	Пр/7/4-015.0, Приказ № СЛ Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					2 146,37
	7/4/лр от 1.12.2020 п.16										2 146,37

138	ГЭСН155-01-006-02	Пробивка проемов со сплошным вырваниваем откосов в перегородках кирпичных	100 м2	0,0189	1	0,0189					
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	153,8		2,90682					1 092,99
	2 ЭМ					2,90682					1 092,99
	ОТМ(ЭТМ)		чел.-ч			0,00189					18,53
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,1	0,00189	0,00189					0,76
	4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,1	0,00189	0,00189					1,13
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), пропускная способность до 5 м3/мин		маш.час	7,04	0,133066	0,133066					403,09
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.час	14,08	0,266112	0,266112					14,69
	Всего по позиции										12 304,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4 М										
	01.7.15.07-0001 Дюбели		т	0,01		0,000189	163 881,20	0,97	158 964,76		1 008,13
	04.3.01.07-0025 Раствор шпакатурный, известковый, М100		м3	1,14		0,021546	3 392,36	1,33	4 511,84		97,21
	08.1.02.17-0132 Сетка стальная плетеная односторонняя из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12x12 мм		м2	12,6		0,23814	203,85	1,17	236,50		56,80
	08.3.11.01-1100 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3сп, Ст3сп, № 5х-10х, № 6х-10х		т	0,645		0,0121905			67 599,90		824,08
Н	999-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов		т	20,4		0,38556					
	Итого прямые затраты										2 118,41
	ФОТ										1 093,75
	Пр/812-089.0-1 НР Перегородки (ремонтно-строительные)		%	92		92					1 006,25
	Пр/774-089.0 СП Перегородки (ремонтно-строительные)		%	49		49					535,94
	Всего по позиции										3 680,80
139	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоя на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой		100 м2	0,56448	1	0,56448					193 882,54
	Приказа от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15;										
	421/лр п.586 Т3М=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,1935219					1 690,37
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	4,1935219					1 690,37
	2 ЭМ										8,47
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,014112					5,69
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,014112					8,47
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,014112					5,69
Н	14.3.02.01 Косилки водно-дисперсионные акриловые		т	0,01771		0,0096526					1 704,53
	Итого прямые затраты										1 696,08
	ФОТ										1 526,45
	Пр/612-015.0-1, Приказа № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					1 526,45
	812/лр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-015.0, Приказа № СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					706,41
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										3 937,39
140	ГЭСН15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стено		100 м2	0,56448	1	0,56448					6 975,25
	Приказа от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15;										
	421/лр п.586 Т3М=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,0185568					1 216,75
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	3,0185568					1 216,75
	2 ЭМ										4,62
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,014112					5,37
	91.06.06-048 Подъемники однокошачевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,25	0,007056					0,39
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,007056					2,53
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,007056					4,23
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,007056					2,84
	4 М										6,24
	01.7.20.08-0051 Вегошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,056448					6,24
Н	14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103		0,0058141					6,24
	Итого прямые затраты										1 232,98
	ФОТ										239,08
	ФБСЛ-14.3.01.03-0003 Состав грунтово-цементный укреплющий универсальный		кг	10,3		5,814144					1 222,12
140.1	Пр/812-015.0-4, Приказа № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					1 089,91
	812/лр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-015.0, Приказа № СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					509,01
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										3 080,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	ГЭСН08-04-003-01	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 100 мм при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,19565	1	0,19565					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/лр п.586 ТЗМ=1,25										
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	62,4	1,15	14,039844					4 899,06
	2	ЗМ	чел.-ч			14,039844					4 899,06
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,3081488					287,97
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш-час	0,3	1,25	0,0733688	251,77	1,38			150,61
	4-100-060	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 6	чел.-ч	0,3	1,25	0,0733688					25,49
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш-час	0,48	1,25	0,11739					39,73
	4-100-060	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 6	чел.-ч	0,48	1,25	0,11739					192,03
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-час	0,48	1,25	0,11739					63,56
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4	чел.-ч	0,48	1,25	0,11739					70,45
	4 М		чел.-ч			0,11739					403,09
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0437		0,0085499	35,71	0,56			437,31
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0976		0,0190954					0,17
	08.4.03.03-0031	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс АIII, диаметр 10 мм	т	0,031		0,0060652					0,10
	14.4.01.01-0003	Грунтозака ГФ-021	т	0,0007		0,000137	51 280,15	1,72			424,96
	05.2.02.09	Блоки из ячеистых бетонов стеновые	м3	10,1		1,976065					88 201,86
	14.1.06.02	Состяв кладки	кг	212,14		41,505191					12,08
		Итого прямые затраты									5 774,95
141.1	ФСБЦ-14.1.06.02-0001	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ	т	0,21214		0,0415052	12 041,60	1,02			12 282,43
141.2	ФСБЦ-05.2.02.09-0016	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 800 кг/м3, бетон В2,5	м3	10,1		1,976065	6 725,94				13 290,89
141.3	ФСБЦ-14.1.06.02-0001	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ	т	0,21214		0,0415052	12 041,60	1,02			12 282,43
		ФОТ	%	110		99					5 049,67
	Пр/812-008.0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков										
	812/лр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-008.0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков										
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции					143 348,84				28 046,20
142	ГЭСН061-01-001-01	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2	0,3913	1	0,3913					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,574654					4 038,86
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	29,58		11,574654					4 038,86
	2	ЗМ	чел.-ч			0,126216					6,96
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,126216					44,82
	91.06.06-048	Подъемники одноклапчатые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш-час	0,32		0,126216	37,32	1,49			6,96
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3	чел.-ч	0,32		0,126216					44,82
	4 М		чел.-ч			0,126216					938,45
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,136955	35,71	0,56			2,74
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,53		0,207389	3 392,36	1,33			935,71
		Итого прямые затраты									5 029,09
		ФОТ	%	89		89					4 083,68
	Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										
	Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										
		Всего по позиции					28 732,40				10 460,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
144	ГЭСН10-01-039-06	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м ²	100 м ²	0,0189	1	0,0189						133 179,33	1 997,69
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/лр п.586 ТЗМ=1,25												
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4	Чел.-ч	115	1,15		2,489525						376,01	939,85
	1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч				2,489525						51,40	839,85
	2 ЗМ	Чел.-ч										38,23	51,40
	ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч				0,0961538						0,64	38,23
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,49	1,25		0,0115763	37,32	1,49				55,61	0,64
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3	Чел.-ч	0,49	1,25		0,0115763						357,96	4,14
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	3,58	1,25		0,0845775						600,15	50,76
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4	Чел.-ч	3,58	1,25		0,0845775						403,09	34,09
	4 М											26,44	26,44
	01.7.15.06-0111 Газли строительные	Т	0,0101			0,0001909	70 296,20	0,97				68 187,31	13,02
	11.1.03.06-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м ³	0,08			0,001512	5 764,42	1,54				8 877,21	13,42
	01.7.04.07 Скобяные изделия	Компл	0			0						0	
	01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (Генна монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0			0						0	
	11.1.01.10 Навилчики	М	540			10,206						10,206	
	11.2.02.01 Блоки дверные	М ²	100			1,89						1,89	
	Итого прямые затраты											130 362,96	2 463,86
	ФОТ											1 056,92	979,08
	Пр/812.010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции	%	108	0,9		97,2						950,69	950,69
	812/лр от 21.12.2020 п.25	%										457,25	457,25
	Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции	%	55	0,85		46,75							
	774/лр от 11.12.2020 п.16	%											
145	ГЭСН15-01-047-15	Всего по позиции	100 м ²	0,15	1	0,15						130 362,96	2 463,86
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля												
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/лр п.586 ТЗМ=1,25												
	1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч				17,67435						6 964,75	6 964,75
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	102,46	1,15		17,67435						394,06	6 964,75
	2 ЗМ	Чел.-ч										523,30	523,30
	ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч				1,00125						397,16	397,16
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,76	1,25		0,1425	37,32	1,49				55,61	7,92
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3	Чел.-ч	0,76	1,25		0,1425						357,96	51,01
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	4,58	1,25		0,85875						600,15	515,38
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4	Чел.-ч	4,58	1,25		0,85875						403,09	346,15
	4 М											2,15	2,15
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,782			0,4173						5,16	2,15
	Итого прямые затраты											7 887,36	7 887,36
	ФСБЦ-01.6.04.02-0011 Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с панелью системы из оцинкованной стали, твердые, с прямой громкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения Д-Е, толщина 12 мм	М ²	103			15,45	468,45	1,18				552,77	8 540,30
	ФОТ											7 361,91	7 361,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	100	0,9	90					6 625,72
	Всего по позиции		%	49	0,85	41,65					3 066,24
146	ГЭСН15-06-001-05 Отделка обоеми стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовыми поверхностям: тисненными и плотными	100 м2	0,3913	1	0,3913						174 130,80
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25										26 119,62
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				13,2748525					5 061,36
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч		29,5	1,15	13,2748525					5 061,36
	2 ЗМ										3,21
	ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,0097826					3,72
	91.06.06-048 Продвинутки одиночные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 49 м	маш.час		0,01	1,25	0,0048913	37,32	1,49			0,27
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч		0,01	1,25	0,0048913					1,75
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час		0,01	1,25	0,0048913					2,94
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		0,01	1,25	0,0048913					1,97
	4 М										442,56
	01.7.02.10-0005 Бумага роллеван	т		0,00085		0,0003326	56 758,82	0,93			52 766,70
	01.7.03.01-0001 Веда	м3		0,01		0,003913	35,71	0,56			20,00
	01.7.10.17-0141 Пемза	кг		0,24		0,093912	2 507,62	1,33			3 336,13
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг		0,01		0,003913	56,11	1,97			110,54
	14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	т		0,0022		0,0006809	92 992,31	1,39			129 259,31
	01.6.02.01 Обои	100 м2		1,15		0,449995					111,28
	Итого прямые затраты										5 500,84
	ФОТ										5 055,07
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	100	0,9	90					4 649,56
	Всего по позиции		%	49	0,85	41,65					2 105,44
147	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валяком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	100 м2	0,3913	1	0,3913						31 065,27
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				2,9069677					1 171,77
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч		6,46	1,15	2,9069677					1 171,77
	2 ЗМ										5,87
	ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,0097825					3,94
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час		0,02	1,25	0,0097825					5,87
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		0,02	1,25	0,0097825					3,94
	14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные	т		0,0171		0,0066912					1 181,58
	Итого прямые затраты										1 175,71
	ФОТ										1 175,71
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	100	0,9	90					1 058,14
	Всего по позиции		%	49	0,85	41,65					489,68
148	ГЭСН15-01-003-01 Разборка плинтусов, деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,1584	1	0,1584						6 975,21
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,597168					195,80
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч		3,77		0,597168					327,88
	999-9900 Строительный мусор	т		0,11		0,017424					195,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Итого прямые затраты											195,80
	ФОТ											195,80
	Пр/812-091.0-1 НР Попы (ремонтно-строительные)											174,26
	Пр/774-091.0 СП Попы (ремонтно-строительные)											95,94
	Всего по позиции											2 944,92
149	ГЭСН11-01-040-03	Устройство пилнгусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,2612	1	0,2612						466,00
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.585 ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗТ)											772,60
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6											772,60
	2 ЗМ											385,04
	ОТМ(ЗТМ)											5,97
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м											55,61
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3											0,58
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											357,96
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4											600,15
	4 М											403,09
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия											334,30
	01.7.15.07-0021 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм											3,42
	01.7.15.14-0302 Шурфы самонарезающие стальные с полуфурлой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм											11,60
	11.3.03.14-0001 Зажухи торцевые для пилнгуса из ПВХ, высота 48 мм											168,91
	11.3.03.14-0021 Соединители для пилнгуса из ПВХ, высота 48 мм											22,34
	11.3.03.14-0031 Уголки для пилнгуса из ПВХ, высота 48 мм											15,35
	11.3.03.06 Пилнгуса для полов пластиковые											26,3812
	Итого прямые затраты											1 117,40
149.1	ФСБЦ-11.3.03.06-0011	Пилнгуса для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной	М	101		26,3812	27,65	1,11				808,64
	ФОТ											777,13
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Попы											783,35
	812/пр от 21.12.2020 п.25											429,36
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Попы											
	774/пр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции											3 139,75
150	ГЭСН11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,255	1	0,255						12 020,48
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.585 ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗТ)											3 214,08
	1-100-27 Средний разряд работы 2,7											3 214,08
	2 ЗМ											97,85
	ОТМ(ЗТМ)											100,46
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м											6,03
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3											38,79
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											91,82
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4											61,67
	4 М											1 144,83
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия											5,16
	01.7.06.14-0034 Шурфы из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм											3,49
	01.6.03.04 Линолеум											1 141,34
	Итого прямые затраты											4 557,22
	ФОТ											3 314,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Поли 812/лр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015-0, Приказ № СП Поли 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	112	0,9	100,8					3 341,06
			%	65	0,85	55,25					1 831,28
		Всего по позиции									9 729,56
333.335.337											38 155,14
151	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обояв на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	1,56342	1	1,56342					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/лр п.586 ТЗМ=1,25		чел.-ч	6,46	1,15	11,6146472					4 681,75
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч			11,6146472					4 681,75
	2 ЗМ										23,46
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч	0,02	1,25	0,0390855					15,75
	91,14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,0390855					23,46
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0390855					15,75
	14.3.02.01 Кромки едью-дисперсионные акриловые		л	0,01771		0,0267345					4 720,96
	Итого прямые затраты										4 697,50
	ФОТ										4 227,75
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					1 956,51
	1-100-34 Средний разряд работы 3,4		чел.-ч	1,82	0,92	1,84184					6 975,23
	2 ЗМ										10 905,22
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч	0,011		0,011					692,55
	91,14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1	0,011					6,60
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1	0,011					4,43
	4 М										0,00
	01,7.03.04-001 Электроэнергия		кВт-ч	0,29	0	0					0,00
	01,7.15.07-0082 Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм		100 шт	0,23059	0	0					0,00
	01,7.17.09 Сверла, буры		шт	0	0	0	178,64	0,97			5,16
	11,3.03.10 Отбойки объемный из ПВХ		м	10,7	0	0					173,28
	11,3.03.15 Элементы из ПВХ для отбойника		шт	0	0	0					5,16
	Итого прямые затраты										703,58
	ФОТ										696,98
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					627,28
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,85	1,15	8,3603885					290,29
	2 ЗМ										12,82
	Всего по позиции										1 621,15
153	ГЭСН15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стян	100 м2	1,56342	1	1,56342					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/лр п.586 ТЗМ=1,25		чел.-ч	8,65	1,15	8,3603885					3 369,99
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,85	1,15	8,3603885					3 369,99
	2 ЗМ										12,82
	Всего по позиции										1 473,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 OT(ЗТ)		чел.-ч			3,199553					1 231,96
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	6,68	1,15	3,199553					1 231,96
	2 ЗМ										9,51
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0182219					7,23
	91.06.06-048 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,005	1,25	0,0026031	37,32	1,49			56,61
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,25	0,0026031					0,93
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,25	0,0156188					600,15
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,0156188					9,37
	4 М					0,0156188					6,30
	01.7.03.04-001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		1,0582432					5,16
	01.7.15.07-0021 Двубеги полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,263		0,10985395	174,13	0,97			18,50
	01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	2,63		1,095395	23,03	0,97			24,47
	11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,16		0,06664	1 815,16	1,11			134,27
	11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,1666	1 448,40	1,11			1 607,72
	11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,05831	1 275,12	1,11			267,95
	Итого прямые затраты		М	101		42,0665					82,53
	11.3.03.06 Плинтуса для полов полистироловые										1 781,78
156.1	ФСБЦ-11.3.03.06-0011 Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной		М	101		42,0665	27,65	1,11			1 291,02
	ФОТ										1 239,19
	Пр/8/12-011.0-1, Приказа № НР Попы		%	112	0,9	100,8					1 249,10
	8/12/Пр от 21.12.2020 п.25		%			55,25					684,65
	Пр/7/4-011.0, Приказа № СП Попы		%	65	0,85						
	7/4/Пр от 11.12.2020 п.16										
	Итого по позиции					12 020,53					5 006,55
157	ГСЭН11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием пологости в стыках	100 м2	1,669	1	1,669					
	Приказа от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГСЭН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/Пр п.586 ТЗМ=1,25		чел.-ч			60,2867835					21 036,47
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	31,41	1,15	60,2867835					640,44
	1-100-27 Средний разряд работы 2,7										348,94
	2 ЗМ										640,44
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			1,710725					657,56
	91.06.06-048 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,34	1,25	0,709325	37,32	1,49			39,45
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,34	1,25	0,709325					253,91
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,48	1,25	1,0014					600,99
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,48	1,25	1,0014					403,65
	4 М										7 492,99
	01.7.03.04-001 Электроэнергия		кВт-ч	2,65		4,42285					22,82
	01.7.06.14-0034 Шурупы из ПВХ для горной сварки линолеума, диаметр 4 мм		100 м	0,89		1,13492	4 165,89	1,58			7 470,17
	Итого прямые затраты		М2	102		170,238					29 827,46
	ФОТ										21 694,03
	Пр/8/12-011.0-1, Приказа № НР Попы		%	112	0,9	100,8					21 867,58
	8/12/Пр от 21.12.2020 п.25		%			55,25					11 985,95
	Пр/7/4-011.0, Приказа № СП Попы		%	65	0,85						
	7/4/Пр от 11.12.2020 п.16										
	Итого по позиции					38 155,18					63 680,99
316.318.320.322	ГСЭН15-06-008-01	Одфаска обоев на флизелиновой основе валяком с промазкой	100 м2	3,38718	1	3,38718					
158	ГСЭН15-06-008-01	Трудодоступных мест кистью: первый слой									
	Приказа от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГСЭН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/Пр п.586 ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
H	1-100-40 Средний разряд работы 4,0 2 ЭМ	1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч	6,46	1,15	25,1633602					10 143,10	
	ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			25,1633602					10 143,10	
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,02	1,25	0,0846795					50,82	
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,02	1,25	0,0846795					34,13	
	14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0171	1,25	0,0579208					600,15	
	Итого прямые затраты										403,09	
	ФОТ										34,13	
	Пр/8/12-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					10 177,23	
	Пр/7/4-015-0, Приказ № СП Отделочные работы 7/4/лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					9 159,51	
	Всего по позиции										4 298,82	
	ГЭСН15-04-006-03	Покрывные поверхности грунтово-глинистые толщиной 100 мм	100 м ²	3,38718	1	3,38718					6 975,24	
	159	ГЭСН15-04-006-03 Покрывные поверхности грунтово-глинистые толщиной 100 мм	100 м ²	3,38718	1	3,38718					23 626,38	
H	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/лр п.586 ТЗМ=1,25	1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч	4,65	1,15	18,1129451					7 301,15	
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0 2 ЭМ		Чел.-ч			18,1129451					7 301,15	
	91.06.06-048 Подъемники одномагнотеле, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Чел.-ч	0,01	1,25	0,0423398					27,76	
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,01	1,25	0,0423398					32,23	
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,01	1,25	0,0423398					2,85	
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,01	1,25	0,0423398					37,44	
	4 М										37,44	
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1	0,85	0,338718					37,44	
	14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0703	0,85	0,034888					110,54	
	Итого прямые затраты										56,11	
	ФОТ										1,97	
	ФСБЦ-14.3.01.03-003 Состав грунтово-глинистый универсальный		кг	10,3	0,9	34,887954					1,97	
Пр/8/12-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					7 398,58		
Пр/7/4-015-0, Приказ № СП Отделочные работы 7/4/лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					1 434,99		
Всего по позиции										7 398,58		
160	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка пинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,9555	1	0,9555					18 487,56	
H	1-100-20 Средний разряд работы 2,0 999-9900 Строительный мусор	1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч	3,77		3,602235					1 181,10	
	Итого прямые затраты		Чел.-ч			3,602235					1 181,10	
	ФОТ										1 181,10	
	Пр/8/12-091-0-1 НР Полы (ремонтно-строительные) Пр/7/4-091-0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	89	49	89					1 051,18	
	Всего по позиции										578,74	
	161	ГЭСН11-01-040-03	Устройство пинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,9555	1	0,9555					2 814,02
	H	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/лр п.586 ТЗМ=1,25	1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч	6,68	1,15	7,340151					2 826,25
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6 2 ЭМ		Чел.-ч			7,340151					2 826,25
		Итого прямые затраты										386,04
		Всего по позиции										21,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ОТМ(ЭТМ)		Чел.-ч								
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.час	0,005	1,25	0,0059719	37,32	1,49		59,61	16,58
	4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,005	1,25	0,0059719				357,96	2,14
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,03	1,25	0,0356313				600,15	21,50
	4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,03	1,25	0,0356313				403,09	14,44
	4 М										1 222,96
	01.7.03.04-001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		2,4277344				5,16	12,53
	01.7.15.07-0021 Двухбали погрузочно-выгрузочные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,263		0,2512965	174,13	0,97		169,91	42,45
	01.7.15-14-0302 Штурупы самонарезающие стальные с полусферической головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	2,63		2,512965	23,03	0,97		22,34	56,14
	11.3.03.14-0001 Затяжки торцевые для пилнуса на ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,16		0,15288	1 815,16	1,11		2 014,83	308,03
	11.3.03.14-0021 Соединители для пилнуса на ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,3822	1 448,40	1,11		1 607,72	614,47
	11.3.03.14-0031 Уголки для пилнуса на ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,13377	1 275,12	1,11		1 415,38	189,34
	11.3.03.06 Пилнуса для полов пластиковые		М	101		96,5055					4 087,82
	Итого прямые затраты										
161.1	ФСБЦ-11.3.03.06-0011 Пилнуса для полов на ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной		М	101		96,5055	27,66	1,11		30,69	2 961,75
	ФОТ										2 842,83
	Пр6/12-011.0-1, Приказа № НР Полю										2 865,67
	8/12/лр от 21.12.2020 п.25										1 570,66
	Пр7/74-011.0, Приказа № СП Полю										
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										11 485,60
162	ГЭСН1-01-036-04	Устройство покрытий: на линолеуму насухо со свариванием подложки в стыках	100 м2	1,181	1	1,181				12 020,51	11 485,60
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15;										
	421/лр п.586 ТЭМ=1,25										
	1 ОТ(ЭТ)		Чел.-ч		31,41	1,15	42,6594915			348,94	14 885,60
	1-100-27 Средний разряд работы 2,7		Чел.-ч								453,18
	2 ЭМ										465,30
	ОТМ(ЭТМ)		Чел.-ч			1,210525				56,61	27,91
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.час	0,34	1,25	0,501925	37,32	1,49			179,67
	4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,34	1,25	0,501925				357,96	425,27
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,48	1,25	0,7088				600,15	285,63
	4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,48	1,25	0,7088				403,09	5 302,11
	4 М										16,15
	01.7.03.04-001 Электроэнергия		кВт-ч	2,65		3,12966				5,16	5 285,96
	01.7.06.14-0034 Шнуры на ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм		100 м	0,68		0,80308	4 165,89	1,58		6 582,11	21 106,19
	01.6.03.04 Линолеум		м2	102		120,462					15 350,90
	Итого прямые затраты										15 473,71
	ФОТ										8 481,37
	Пр6/12-011.0-1, Приказа № НР Полю										3 141,89
	8/12/лр от 21.12.2020 п.25										15 74
	Пр7/74-011.0, Приказа № СП Полю										
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										45 061,27
339	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	1,0492	1	1,0492				38 155,18	45 061,27
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15;										
	421/лр п.586 ТЭМ=1,25										
	1 ОТ(ЭТ)		Чел.-ч		6,46	1,15	7,7945068			403,09	3 141,89
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		Чел.-ч								15,74
	2 ЭМ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
H	91.14.02.001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Чел.-ч	0,02	1,25	0,02623					10,57	
	4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Маш.час	0,02	1,25	0,02623					15,74	
	14.3.02.01	Коски водно-дисперсионные асфальтные	Чел.-ч	0,02	1,25	0,02623					10,57	
	Итого прямые затраты			т	0,0771	1,25	0,0779413					3 168,20
	ФОТ											3 152,46
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы			%	100	0,9	90					2 837,21
	812/лр от 21.12.2020 п.25			%	49	0,85	41,65					1 313,00
	Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы											
	774/лр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции						6 975,23					7 318,41
	164	ГЭСН15-04-006-03	Покрывте поверхностей грунтовоки глубокого проникновения за 1 раз	100 м2	1,0492	1	1,0492					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОПТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;											
421/лр п.586 ТЗМ=1,25												
1-100-40 Средний разряд работы 4.0			Чел.-ч	4,65	1,15	5,610597					2 261,58	
2 ЗМ						5,610597					2 261,58	
ОТМ(3тм)			Чел.-ч			0,02623					8,60	
91.06.06-048 Подъемники одноконтровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			Маш.час	0,01	1,25	0,013115		37,32	1,49		55,61	
4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3			Чел.-ч	0,01	1,25	0,013115					357,96	
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			Маш.час	0,01	1,25	0,013115					600,15	
4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4			Чел.-ч	0,01	1,25	0,013115					403,09	
4 М											11,60	
01.7.20.08-0051 Вешель хлопчатобумажная цветная			кг	0,1		0,10492	56,11	1,97			11,60	
14.3.01.03 Грунтовека			т	0,0703		0,0708668					11,60	
Итого прямые затраты						10,80676	34,85	1,18			2 291,76	
164.1	ФСБЦ-14.3.01.03-0003	Система грунтовокии укрепленияи универсальнаяи	кг	10,3							444,37	
ФОТ											2 271,56	
Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы			%	100	0,9	90					2 044,40	
812/лр от 21.12.2020 п.25			%	49	0,85	41,65					946,10	
Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы												
774/лр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции						10,80676	34,85	1,18			5 725,63	
165	ГЭСН10-01-016-02	Раборка перегородок из ПВХ профилей; с дверным блоком	100 м2	0,09486	1	0,09486						
Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОПТ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8												
571/лр п.83 табл.2												
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОПТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;												
421/лр п.586 ТЗМ=1,25												
1-100-32 Средний разряд работы 3.2			Чел.-ч	124,83	0,92	10,8940339					3 998,01	
2 ЗМ						10,8940339					3 998,01	
ОТМ(3тм)			Чел.-ч			0,113892					133,16	
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			Маш.час	0,66	1	0,0626076					1 635,87	
4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6			Чел.-ч	0,66	1	0,0626076					541,46	
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			Маш.час	0,54	1	0,0512244					600,15	
4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4			Чел.-ч	0,54	1	0,0512244					403,09	
4 М											20,65	
01.7.03.04-0001 Электроэнергия			кВт-ч	6,02	0	0					0,00	
01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл			шт	1	0	0	241,35	1,07			0,00	
01.7.15.07-0005 Дюбели стальные рваные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм			10 шт	35,4	0	0	92,73	0,97			0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01.7.15.14-0063 Штурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и простогообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм		т	0,0017	0	0	451 139,48	0,97	437 605,30		0,00
N	11.3.02.04 Перегородка из ПВХ профилей		м2	100	0	0					4 185,72
	ФОТ										4 052,56
	Прил/2.010.0-1, Приказа № НР Деревянные конструкции		%	108	0,9	97,2					3 939,09
	812лр от 21.12.2020 п.25		%	55	0,85	46,75					1 894,57
	Прил/74.010.0, Приказа № СП Деревянные конструкции										
	774лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										10 019,38
166	ГСНН61-01-002-09 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2		100 м2	0,0105	1	0,0105					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,84955					612,81
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	157,1		1,84955					612,81
	2 ЗМ		чел.-ч			0,017535					8,14
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0105					6,75
	91.06.05-060 Подручники одношовные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		маш.час	1		0,0105					7,75
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4		чел.-ч	1		0,0105					4,23
	91.06.06-048 Подъемники однокомачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,67		0,007035					0,39
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3		чел.-ч	0,67		0,007035					2,52
	4 М		м3	0,35		0,003675					104,29
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	2,2		0,0231					0,07
	04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		т	3,38		0,03549					104,22
	999-9900 Строительный мусор										731,99
	Итого прямые затраты										619,56
	ФОТ										551,41
	При/8.2-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					551,41
	При/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					272,61
	Всего по позиции										1 556,01
167	ГСНН5-06-001-05 Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными		100 м2	0,066	1	0,066					
	Приказа от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	42лр п.586 ТЗМ=1,25		чел.-ч	2,23905		2,23905					852,00
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,23905					852,00
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	29,5		1,15					380,52
	2 ЗМ		чел.-ч			0,00165					0,55
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,000825					0,63
	91.06.06-048 Подъемники однокомачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01		0,000825					0,06
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3		чел.-ч	0,01		0,000825					0,30
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01		0,000825					0,50
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,000825					0,33
	4 М		т	0,00085		0,0000561					74,64
	01.7.02.10-0005 Бумага ролловая		т	0,01		0,000066					2,96
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,24		0,01584					0,01
	01.7.10.17-0141 Леква		кг	0,01		0,00066					52,83
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,0022		0,0001452					0,07
	14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		т	0,0022		0,0001452					18,77
	01.6.02.01 Обои		100 м2	1,15		0,0759					
	Всего по позиции										1 556,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого прямые затраты										927,82
	ФОТ										852,69
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					767,37
	812/лр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы		%	49	0,95	41,65					355,12
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										31 065,30
188	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоя на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,066	1	0,066					2 050,31
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	42/лр п.585 ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,490314					197,64
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	0,490314					197,64
	2 ЗМ										0,99
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,00165					0,67
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,00165					600,15
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,00165					0,99
	14.3.02.01 Крапки водно-дисперсионные акриловые		т	0,0171		0,001286					0,67
	Итого прямые затраты										199,30
	ФОТ										198,31
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					178,48
	812/лр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					82,60
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										6 975,45
189	ГЭСН57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,308	1	0,308					460,38
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,16116					380,72
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77		1,16116					380,72
	999-9900 Строительный мусор		т	0,11		0,03388					327,88
	Итого прямые затраты										380,72
	ФОТ										380,72
	Пр/812-091-0-1 НР Покры (ремонтно-строительные)		%	89		89					338,84
	Пр/774-091-0 СП Покры (ремонтно-строительные)		%	49		49					186,55
	Всего по позиции										906,11
170	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,308	1	0,308					2 941,92
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	42/лр п.585 ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,366056					911,03
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	6,88	1,15	2,366056					911,03
	2 ЗМ										7,04
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,013475					5,35
	91.06.06-048 Подъемники однокопачные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,005	1,25	0,001925					56,61
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,25	0,001925					0,69
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,25	0,01155					6,93
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,01155					4,66
	4 М										394,21
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		0,7825664					4,04
	01.7.15.07-0021 Дебели полигитиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,263		0,081004					13,68
	01.7.15.14-0302 Штуры самонарезающие стальные с полукруглой головкой и резьбообразным штилем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	2,63		0,81004					18,10
	11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,16		0,04928					98,29
	11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,1232					198,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Н	11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм 11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые		100 шт м	0,14 101		0,04312 31,108	1 275,12	1,11		1 415,38	61,03		
170.1	ФСБЦ-11.3.03.06-0011 Плинтус для пола из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной ФОТ		м	101		31,108	27,65	1,11		30,69	1 317,63 954,70 916,38 923,71 506,30		
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	112	0,9	100,8							
			%	65	0,85	55,25							
			Всего по позиции									12 020,58	3 702,34
341													
171	ГЭСН15-06-009-01 Одроска обояв на флизелиновой основе вааликом с промазкой трудодоступных мест кистью, первый слой		100 м2	1,11808	1	1,11808							
	Приказа от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25		чел.-ч			8,3062163					3 348,15		
			чел.-ч	6,46	1,15	8,3062163					3 348,15		
			чел.-ч			0,027952					16,78		
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0 2 ЭМ		чел.-ч			0,027952					11,27		
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,027952					600,15		
	4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,027952					16,78		
	14.3.02.01 Краевки водно-дисперсионные акриловые		м	0,01771		0,0191492					11,27		
Н			Итого прямые затраты									3 376,20	
			ФОТ									3 359,42	
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	100	0,9	90					3 023,48		
			%	49	0,85	41,65					1 399,20		
			Всего по позиции									6 975,24	
172	ГЭСН15-04-006-03 Покрывые поверхности грунтовой глубокой проминкования: за 1 раз стен		100 м2	1,11808	1	1,11808					7 798,88		
	Приказа от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25		чел.-ч			5,9789328					2 410,05		
			чел.-ч	4,65	1,15	5,9789328					2 410,05		
			чел.-ч			0,027952					10,63		
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0 2 ЭМ		чел.-ч			0,027952					0,78		
	91.06.06-048 Подъемники однокопачные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 4,5 м		маш.час	0,01	1,25	0,013976		37,32	1,49		55,61		
	4-100-030 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,013976					5,00		
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,013976					8,39		
	4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,013976					5,63		
	4 М		чел.-ч			0,111808		56,11	1,97		12,36		
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		м	0,0103		0,015162					12,36		
	14.3.01.03 Грунтовека		Итого прямые затраты									2 442,21	
Н			ФОТ									473,55	
	Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	100	0,9	90					2 420,68		
			%	49	0,85	41,65					2 178,61		
			Всего по позиции									1 008,21	
173	ГЭСНф57-01-003-01 Разборка плинтусов, деревянных и из пластмассовых материалов		100 м	0,316	1	0,316					6 102,58		
	1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч			1,19132					390,61		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
H	1-100-20	Средний разряд работы 2.0	Чел.-ч	3,77		1,19132			327,88		390,61	
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,03476					390,61	
	Итого прямые затраты											
	ФОТ											
	Пр/812-091.0-1	НР Поли (ремонтно-строительные)	%	89		89						390,61
	Пр/774-091.0	СП Поли (ремонтно-строительные)	%	49		49						191,40
	Всего по позиции											
				100 м	0,316	1	0,316			2,941,93		929,65
	174	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плитного поливинилхлоридных: на выгтах самонарезающих	100 м	0,316	1	0,316					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЭМ=1,25											
			Чел.-ч	6,68	1,15	2,427512			385,04		934,69	
			Чел.-ч			2,427512					7,22	
			2 ЭМ			0,013925			5,49		5,49	
			ОТМ(ЭТМ)			0,001975			55,61		0,11	
			45 м	0,005	1,25	0,001975			37,32	1,49	0,11	
			4-100-030 ОТМ(ЭТМ)	Средний разряд машинистов 3	1,25	0,001975			357,96		0,71	
			91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	1,25	0,01185			600,15		7,11	
			4-100-040 ОТМ(ЭТМ)	Средний разряд машинистов 4	1,25	0,01185			403,09		4,78	
			4 м			0,802828			5,16		404,46	
			01.7.03.04-001	Электроэнергия		0,083108			174,13	0,97	14,04	
			01.7.15.07-021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		0,83108			23,03	0,97	16,57	
			01.7.15.14-0302	Штурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм								
			11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	0,16	0,05056			1 815,16	1,11	2 014,83	
			11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	0,4	0,1264			1 448,40	1,11	1 607,72	
			11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	0,14	0,04424			1 275,12	1,11	1 415,38	
			Итого прямые затраты			31,916			27,65	1,11	1 351,86	
			ФОТ			31,916			30,69		979,50	
			174.1	ФСБД-11.3.03.06-0011	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной				940,18		947,70	
			Пр/812-011.0-1,	Приказ № НР Поли	%	112			100,8		947,70	
			812/пр от 21.12.2020 п.25								519,45	
			Пр/774-011.0,	Приказ № СП Поли	%	65			55,25		519,45	
			774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции												
			100 м ²	0,383	1	0,383			12 020,60		3 798,51	
175	ГЭСН11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием пологниц в стыках	100 м ²	0,383	1	0,383						
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЭМ=1,25												
			Чел.-ч	31,41	1,15	13,834545			348,94		4 827,42	
			2 ЭМ			0,392575			146,96		146,96	
			ОТМ(ЭТМ)			0,162775			150,90		150,90	
			45 м	0,34	1,25	0,162775			37,32	1,49	9,05	
			91.06.06-048	Подъемники однокомнатные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема	1,25	0,162775			357,96		58,27	
			4-100-030 ОТМ(ЭТМ)	Средний разряд машинистов 3	1,25	0,2298			600,15		137,91	
			91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	1,25	0,2298			403,09		92,63	
			4-100-040 ОТМ(ЭТМ)	Средний разряд машинистов 4	1,25	0,2298			1 719,48		1 719,48	
			4 м			1,01495			5,16		5,24	
			01.7.03.04-001	Электроэнергия		0,26044			4 165,89	1,58	5 24	
			01.7.06.14-0034	Шуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм		39,066			6 562,11		1 714,24	
			01.6.03.04	Линолеум								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты ФОТ									
		Пр/812-011.0-1. Приказ № НР Полю 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8					6 944,76
		Пр/774-011.0. Приказ № СП Полю 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25					4 978,32
		Всего по позиции									5 018,15
											2 750,52
											14 613,43
Отопление											
176	ГЭСНр62-03-006-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0,285	1	0,285					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			18,069					6 691,14
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63,4		18,069					6 691,14
		2 ЗМ									1,71
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,00285					1,15
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,00285					1,71
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4	чел.-ч	0,01		0,00285					1,15
		4 М									172,75
		01.7.20-08-0051 Вертоль, хлорчатообумажная цветная	кг	0,1		0,0285	56,11	1,97			3,15
		14.5.05-01-0012 Шлифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для вышних работ по деревянным поверхностям	т	0,0086		0,002451	60 697,21	1,14			169,50
		14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0161		0,0046895					3,15
		Итого прямые затраты ФОТ									6 806,75
		Пр/812-096-0-1 НР Машинные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					6 632,29
		Пр/774-096.0 СП Машинные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					5 969,06
		Всего по позиции									3 050,85
											15 826,66
177	ГЭСНр57-01-010-02	Задатка выбоян в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,25 до 0,5 м2	100 мест	0,2	1	0,2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,87					4 964,91
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69,35		13,87					4 964,91
		2 ЗМ									15,38
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), пропускательность до 5 м3/мин	маш.час	0,68		0,136					15,02
		91.21.10-002 Молотки стобойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.час	0,68		0,136					0,36
		4 М									29,28
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,07		0,014	35,71	0,56			0,28
		03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М100 ДО (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,02		0,004	4 800,85	1,51			29,00
		04.3.01.09 Раствор цементный	м3	0,71		0,142					
		999-9900 Строительный мусор	т	0,7		0,14					
		Итого прямые затраты									5 009,57
		177.1	м3	0,71		0,142					706,15
		ФСБЦ-04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100									4 972,88
		ФОТ									4 964,91
		Пр/812-091.0-1 НР Полю (ремонтно-строительные)	%	89		89					4 418,77
		Пр/774-091.0 СП Полю (ремонтно-строительные)	%	49		49					2 432,81
		Всего по позиции									12 567,30
		Итого по разделу 2 Правое крыло									408 184,35
		Справочно									
		затраты труда рабочих									379,6097891
		затраты труда машинистов									6,481124
Раздел 3. Коридор											
178	ГЭСНр63-02-002-03	Смена обоев: высококачественных	100 м2	0,374	1	0,374					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Н	1-100-33 Средний разряд работы 3,3	1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч	68,77		25,71998					371,50	9 554,97
	2 ЭМ		Чел.-ч			25,71998						24,53
	ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,0748					55,81	28,47
	91.06.06-048 Подъемники однокошачье, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.час	0,1		0,0374	37,32	1,49			55,81	2,08
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,1		0,0374					357,96	13,39
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,1		0,0374					600,15	22,45
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,1		0,0374					403,09	15,08
	4 М										700,77	25,08
	01.7.02.10-0005 Бумага ролловая		Т	0,007		0,002618	56 758,82	0,93			52 785,70	138,19
	01.7.03.01-0001 Вода		М3	0,015		0,00561	35,71	0,56			20,00	0,11
	01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,08976	2 507,62	1,33			3 335,13	299,36
	14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		Т	0,003		0,001122	92 992,31	1,39			129 289,31	145,03
14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеваая		Т	0,009		0,003366	25 237,94	1,39			35 080,74	118,08	
01.6.02.01 Обои		100 м2	1,12		0,41888						10 308,74	
Итого прямые затраты											23 246,39	
ФОТ											9 563,44	
Пр/812-097,0-1 НР Стеклопильные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90						8 625,10	
Пр/774-097,0 СП Стеклопильные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45						4 312,55	
Всего по позиции											62 156,12	23 246,39
179 ГЭСНр61-01-002-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	Чел.-ч	0,049	1	0,049					7,8979	2 859,77
	1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч	157,1		7,8979					2 859,77	38,00
1-100-33 Средний разряд работы 3,3		Чел.-ч				0,08183					738,09	31,50
2 ЭМ		Чел.-ч				0,049					36,17	1,83
ОТМ(ЗТМ)		Маш.час	1		0,049						403,09	14,75
91.06.06-060 Подручники однокошачье универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,48 м3, грузоподъемность 1 т		Маш.час	1		0,03283	37,32	1,49			55,61	1,83	
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	1		0,049					403,09	14,75	
91.06.06-048 Подъемники однокошачье, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.час	0,67		0,03283	37,32	1,49			55,61	1,83	
4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,67		0,03283					357,96	11,75	
4 М										486,72	17,25	
01.7.03.01-0001 Вода		М3	0,35		0,01715	35,71	0,56			20,00	0,34	
04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		М3	2,2		0,1078	3 392,36	1,33			4 511,84	486,38	
999-9900 Строительный мусор		т	3,38		0,16562						486,38	
Итого прямые затраты											3 415,99	
ФОТ											2 891,27	
Пр/812-095,0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89						2 573,23	
Пр/774-095,0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44						1 272,16	
Всего по позиции											148 191,43	7 261,38
180 ГЭСН15-06-008-01	Обработка обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью, первый слой	100 м2	Чел.-ч	3,70494	1	3,70494					27,5239993	11 094,65
	1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч	6,46		27,5239993					11 094,65	55,59
1-100-40 Средний разряд работы 4,0		Чел.-ч				0,0926235					37,34	
2 ЭМ		Чел.-ч									37,34	
ОТМ(ЗТМ)											0,0926235	
Приказ от 04.08.2020 № Прм применения сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 42/Ипр п.586 ТЗМ=1,25												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Н	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-час	0,02	1,25	0,0926235				600,15	55,59	
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0926235				403,09	37,34	
	14.3.02.01	Коски водно-дисперсионные асфальтные	т	0,0171		0,0633545						
	Итого прямые затраты											
	ФОТ											
	Пр/8/12-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы											
	8/12/пр от 21.12.2020 п.25											
	Пр/7/4-015-0, Приказ № СП Отделочные работы											
	7/4/пр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции											
181	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	3,70494	1	3,70494				6 975,24	25 842,84	
Н	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;											
	42/пр п.586 ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗТ)											
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	1,15	13,3785383				403,09	5 392,76	
	2 ЗМ		чел.-ч								27,79	
	ОТМ(ЗТМ)											
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-час	0,01	1,25	0,0463118				600,15	27,79	
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0463118				403,09	18,67	
	14.3.02.01	Коски водно-дисперсионные асфальтные	т	0,0127		0,0470527						
	Итого прямые затраты											
ФОТ												
Пр/8/12-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы												
8/12/пр от 21.12.2020 п.25												
Пр/7/4-015-0, Приказ № СП Отделочные работы												
7/4/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции												
182	ГЭСН15-04-006-03	Покраске поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2	3,70494	1	3,70494				3 390,98	12 563,37	
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;												
42/пр п.586 ТЗМ=1,25												
1 ОТ(ЗТ)												
1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	19,8121667				403,09	7 986,09		
2 ЗМ		чел.-ч								30,37		
ОТМ(ЗТМ)												
91.06.06-048	Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш-час	0,01	1,25	0,0926236				55,61	35,25		
4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0463118				357,96	16,58		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-час	0,01	1,25	0,0463118				600,15	27,79		
4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0463118				403,09	18,67		
4 М		чел.-ч								40,95		
01.7.20.08-0051 Ветоль хлопчатобумажная цветная												
14.3.01.03 Грунтовка												
Итого прямые затраты												
ФОТ												
ФСБЦ-14.3.01.03-0003 Состав грунтовочный укрывающий универсальный												
Пр/8/12-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы												
8/12/пр от 21.12.2020 п.25												
Пр/7/4-015-0, Приказ № СП Отделочные работы												
7/4/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции												
183	ГЭСН15-01-015-05	Смена керамогранитных плит: до 3 шт.	100 шт	0,9	1	0,9				5 458,10	20 221,94	
1 ОТ(ЗТ)												
1-100-30 Средний разряд работы 3,0												
Всего по позиции												
Чел.-ч												
11,754												
13,06												
Чел.-ч												
11,754												
357,96												
4 207,46												
4 207,46												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ										
	ОТМ(ЭТМ)		Чел.-ч			0,1278					41,90
	91.06.06-048 Подъемники одноярусные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 4,5 м		Маш.час	0,071		0,0639	37,32	1,49			48,63
	4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машиниста 3		Чел.-ч	0,071		0,0639					3,85
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,071		0,0639	600,15				22,87
	4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машиниста 4		Чел.-ч	0,071		0,0639	403,09				38,35
	4 М										25,76
	01.7.03.01-0001 Вода		М3	0,01		0,009	35,71	0,56			149,67
	04.3.02.09-0102 Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)		Т	0,002		0,0018	37 800,30	2,2			0,18
П,Н	06.2.05.03-0011 Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм		М2	0		0					149,69
Н	14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)		т	0,0144		0,01296					
Н	999-9900 Строительный мусор		т	0,1		0,09					
	Итого прямые затраты										4 447,86
183.1	ФСБЦ-06.2.05.03-0001 Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм		М2	0		0	467,38	1,16			0,00
183.2	ФСБЦ-14.1.06.02-0011 Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня		Т	0,0144		0,01296	36 038,35	1,02			476,40
	ФОТ										4 256,09
	Пр/812-091,0-1 НР Поли (ремонтно-строительные)		%	89		89					3 787,92
	Пр/774-091,0 СЛ Поли (ремонтно-строительные)		%	49		49					2 085,48
	Всего по позиции										11 997,40
186	ГСНН1-01-049-01 Укладка металлостекляного накладки порога		100 м	0,15	1	0,15					10 797,66
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОПТ=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/Пр п.586 ТЗМ=1,25		Чел.-ч			2,8704					1 027,49
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		Чел.-ч	16,64	1,15	2,8704					1 027,49
	4 М										27,77
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	6,876		1,0314					5,32
	01.7.15.14-0302 Шурфы самонравзающие стальные с полусферной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	6,7		1,005	23,03	0,97			22,45
Н	09.2.03.02 Профили стькоперевьювающие из алюминидевых сплавов (порожки) с покрытием		М	105		15,75					1 055,26
	Итого прямые затраты										1 955,10
186.1	ФСБЦ-09.2.03.02-0001 Профиль стькоперевьювающий из алюминидевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м		шт	100		15	127,78	1,02			1 035,71
	ФОТ										567,69
	Пр/812-011,0-1, Приказ № НР Поли		%	112		100,8					1 035,71
	812/Пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-011,0, Приказ № СЛ Поли		%	65		0,85					567,69
	774/Пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										30 758,40
	Итого по разделу 3 Коридор										4 613,76
	Справочно										104 547,34
	затраты труда рабочих										
	затраты труда машинистов										
184	Раздел 4. Новый Раздел										47 638,50
184	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	Т	50	1	50					47 638,50
	Всего по позиции										47 638,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
185	02-15-1-01-10010	Перевозка грузов I класса автомобильными-самовалными грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими веществами) дорожным покрытием на расстоянии 10 км	Т	50	1	50					185,51	9 275,50
		Всего по позиции										9 275,50
		Итого по разделу 4 Новый Раздел										56 914,00
		Итого по смете:										848 135,27
		Всего прямые затраты (справочно)										848 135,27
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих										563 571,96
		Эксплуатация машин										14 295,07
		Оплата труда машинистов (ОТМ)										10 989,95
		Материалы										202 364,29
		Перевозка										56 914,00
		Строительные работы										1 650 360,39
		Строительные работы										1 583 446,38
		в том числе:										
		оплата труда										563 571,96
		эксплуатация машин и механизмов										14 295,07
		оплата труда машинистов (ОТМ)										10 989,95
		материалы										202 364,29
		накладные расходы										534 463,46
		сметная прибыль										267 761,65
		Перевозка										56 914,00
		Всего ФОТ (справочно)										574 561,91
		Всего накладные расходы (справочно)										534 463,46
		Всего сметная прибыль (справочно)										267 761,65
		НДС 20%										330 072,08
		ВСЕГО по смете										1 980 432,46
		Справочно										
		затраты труда рабочих										1503,6188864
		затраты труда машинистов										27,7885971

Составил: 21. Уточ. Шоф Кувальс Д.В.

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/лр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2 Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3 Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.