

Номер	Основание	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.					
				на единицу	коэффициента	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
по позиции	по смете		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1.215												
1	1	ГЭСНр87-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и резина	100 м2	0,371	1	0,371					
	01			чел.-ч			4,22569					1 472,91
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		4,22569					1 472,91
		2 ЭМ										2,75
		ОТМ(ЭТМ)		чел.-ч			0,04823					18,35
		91.06.06-048	Подъемники одномячтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,13		0,04823	37,32	1,53			57,10
		4-100-030	ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,04823					2,75
		Н	999-9900 Строительный мусор	т	0,47		0,17437					18,35
			Итого прямые затраты									1 494,01
			ФОТ									1 491,26
		Пр/812-091.0-1	НР Пола (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 327,22
		Пр/774-091.0	СП Пола (ремонтно-строительные)	%	49		49					730,72
2	2	ГЭСНр87-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,2577	1	0,2577					
		1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч			0,971529					338,64
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,971529					338,64
		Н	999-9900 Строительный мусор	т	0,11		0,028347					348,56
			Итого прямые затраты									338,64
			ФОТ									338,64
		Пр/812-091.0-1	НР Пола (ремонтно-строительные)	%	89		89					301,39
		Пр/774-091.0	СП Пола (ремонтно-строительные)	%	49		49					165,93
3	3	ГЭСНр87-01-002-05	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2	0,371	1	0,371					
		1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч			5,99807					2 091,04
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	16,17		5,99807					2 091,04
		2 ЭМ										3,18
		ОТМ(ЭТМ)		чел.-ч			0,05565					21,18
		91.06.06-048	Подъемники одномячтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,15		0,05565	37,32	1,53			57,10
		4-100-030	ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,15		0,05565					380,54
		Н	999-9900 Строительный мусор	т	1,25		0,46375					21,18
			Итого прямые затраты									2 115,40
			ФОТ									2 112,22
		Пр/812-091.0-1	НР Пола (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 879,88
		Пр/774-091.0	СП Пола (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 034,99
4	4	ГЭСНр87-01-021-07	Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: бетонных	100 м2	0,371	1	0,371					
		1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч			10,43252					3 546,33
		1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	28,12		10,43252					3 546,33
		Н	999-9900 Строительный мусор	т	4,8		1,7808					339,93
			Итого прямые затраты									3 546,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									3 546,33
		Пр/812-091.0-1	НР Полю (ремонтно-строительные)	%	89		89					3 156,23
		Пр/774-091.0	СП Полю (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 737,70
5	ГЭСН11-01-01-021-10	Добавить или исключить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-07	100 м2	0,371	1	0,371						
		до 30 мм ПЗ=2; ОЗПТ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		7,03	2	5,21626					1 773,16
		1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	7,03	2	5,21626					1 773,16
		999-9900	Строительный мусор	т	1,2	2	0,8904					339,93
			Итого прямые затраты									1 773,16
			ФОТ									1 773,16
		Пр/812-091.0-1	НР Полю (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 578,11
		Пр/774-091.0	СП Полю (ремонтно-строительные)	%	49		49					869,85
6	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,371	1	0,371						
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗПТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		15,18874		15,18874					5 391,40
		1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	15,18874					5 391,40
		2 ЗМ										71,09
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,5889625		0,5889625					224,12
		91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг. Высота подъема 45 м	маш.час	1,27	1,25	0,5889625					33,63
		4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27	1,25	0,5889625					224,12
		91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.час	7,82	1,25	3,626525					37,46
		4 М										25,97
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		1,2985					25,97
		04.3.01.09	Раствор готовый кладочный цементный	м3	2,04		0,75684					25,97
			Итого прямые затраты									5 712,58
		6.1	ФСБЦ.04.3.01.09- Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	2,04		0,75684					4 004,55
			ФОТ									5 615,52
		Пр/812-011.0-1,	НР Полю	%	112		100,8					5 660,44
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-011.0,	СП Полю	%	65		55,25					3 102,57
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
7	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	100 м2	0,371	1	0,371						
		до 50 мм ПЗ=6; ОЗПТ=6; ЗМ=6 к раск.; ЗПМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 427/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,126356					399,81
		1-100-22 Средний разряд работы 2.2		чел.-ч	0,44	6,9	1,126356					399,81
		2 ЗМ										90,85
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,584325					222,36
		91.06.06-046 Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,21	7,5	0,584325		37,32	1,53		33,86
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,21	7,5	0,584325					222,36
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные		маш.час	2	7,5	5,565		8,54	1,21		57,49
		04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный		м3	0,51	6	1,13526					713,02
		Итого прямые затраты										
	7.1	ФСБЦ-04.3.01.09- Раствор готовый кладочный, цементный, М150		м3	0,51	6	1,13526		3 948,62	1,34		6 006,83
		ФОТ										622,17
		Пр/812-011-0-1, НР Польша		%	112	0,9	100,8					627,15
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-011.0, СП Польша		%	65	0,85	55,25					343,75
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
8	8	ГЭСН11-01-01-08 Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 см										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 427/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			14,087983					5 361,04
		1-100-30 Средний разряд работы 3.0		чел.-ч	33,02	1,15	14,087983					5 361,04
		2 ЗМ										24,61
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0788375					30,89
		91.06.06-046 Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		маш.-ч	0,13	1,25	0,0602875		30,61	1,53		2,82
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,13	1,25	0,0602875					22,94
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	1,25	0,01855		477,92	1,33		11,79
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,25	0,01855					7,95
		91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт		маш.-ч	2,8	1,25	1,2985		6,36	1,21		10,00
		4 М										33,71
		01.7.03.01-001 Вода		м3	0,174		0,064554		35,71	0,56		1,29
		01.7.03.04-001 Электроэнергия		кВт.-ч	1,6276		0,6038396					3,22
		01.7.07.12-1006 Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм		м2	10		3,71		7,15	1,1		29,20
		04.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе		т	0,842		0,312382					
		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе		кг	20		7,42					
		Итого прямые затраты										
												5 450,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.1	ФСБЦ-04.3.02.01-0413 цементной основе для выравнивания оснований пола,	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,842	0,312362	23 635,05	1,5	35 452,58	11 074,75			
8.2	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 быстросохнущая, паропроницаемая	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, ФОТ	кг	20	7,42	68,29	1,75	119,51	886,76			
	Пр/812-011-0-1, НР Поли	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	%	112	0,9	100,8			5 391,93			
	Пр/774-011.0, СП Поли	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25			5 435,07			
9	ГЭСН11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,371	0,371	1	0,371		2 979,04			
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;	04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)	1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	31,41	1,15	13,4010765		370,94	4 971,00			
		2 ЗМ	чел.-ч			0,380275			150,48			
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,157675			155,39			
	91.06.06-048 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,34	1,25	0,157675	37,32	1,53	57,10	9,00			
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,34	1,25	0,157675			380,54	60,00			
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,48	1,25	0,2226	477,92	1,33	635,63	141,49			
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,48	1,25	0,2226			428,51	95,39			
	4 М	кВт.-ч	2,65		0,98315			5,33	5,24			
	01.7.03.04-001 Электроэнергия	100 м	0,68		0,25228	4 165,89	1,58	6 582,11	1 660,53			
	01.7.06.14-034 Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм	М2	102		37,842							
	Итого прямые затраты								6 942,55			
	ФОТ								5 126,39			
	Пр/812-011-0-1, НР Поли								5 167,40			
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25											
	Пр/774-011.0, СП Поли								2 832,33			
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
10	ГЭСН11-01-040-03	Устройство пинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,2577	0,2577	1	0,2577		810,31			
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;	04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)	1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68	1,15	1,9796514		409,32	810,31			
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,9796514						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ										
		ОТМ(ЭТМ)		чел.-ч			0,0112744					6,23
		91.06.06-048 Подъемники одномагтовые, грузоподъемность до 500 кг.		Маш.час	0,005	1,25	0,0016106	37,32	1,53			4,75
		Высота подъема 45 м										0,09
		4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,25	0,0016106					0,61
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,03	1,25	0,0096938	477,92	1,33			6,14
		4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,0096938					4,14
		4 М										330,52
		01.7.03.04-001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		0,6547642					3,49
		01.7.15.07-0021 Дюбели полипропиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,263		0,0677751	174,13	1,09			12,86
		01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	2,63		0,677751	23,03	1,09			17,01
		11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,16		0,041232	1 815,16	1,1			82,33
		11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,10308	1 448,40	1,1			164,23
		11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,036078	1 275,12	1,1			50,60
		Итого прямые затраты		М	101		26,0277	27,65	1,1			1 151,81
		ФОТ										791,76
		10.1 ФОБЦ-11.3.03.06- Плинтус для пола из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной 0011		%	112	0,9	100,8					815,06
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										821,58
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25					450,32
		11 ГСЭН 6-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью; первый слой		100 м2	0,654495	1	0,654495					
		Приказ от ГИИ применений сметных норм, включенных в сборники ГСЭН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по ввозу новых конструктивных элементов СЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25										
		421/пр п.586 в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч			4,8622434					2 083,52
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	4,8622434					2 083,52
		2 ЭМ										10,40
		ОТМ(ЭТМ)		чел.-ч			0,0163624					7,01
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,02	1,25	0,0163624	477,92	1,33			10,40
		4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0163624					7,01
		Итого прямые затраты		т	0,0771		0,0771919					2 100,93
		11.1 ФОБЦ-14.3.02.01- Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-205 0382		т	0,0171		0,0111919	64 105,10	1,61			1 155,11
		ФОТ		%	100	0,9	90					2 090,53
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					1 881,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					870,71
12	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на физиологической основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой		100 м2	0,654495	1	0,654495					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ГЗ=1,15; ГЗМ=1,25 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,3633814					1 012,73
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	1,15	2,3633814					1 012,73
		2 ЗМ										5,20
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0081812					3,51
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0081812		477,92	1,33		5,20
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0081812					3,51
		Н 14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные		т	0,0127		0,0083121					1 021,44
		Итого прямые затраты										857,89
12.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0382	Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-205		т	0,0127		0,0083121	64 105,10	1,61			1 016,24
		ФОТ		%	100	0,9	90					914,62
		Пр/812-015.0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					423,26
13	ГЭСНр62-03-005-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальной за 2 раза		100 м2	0,03	1	0,03					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,223					803,28
		1-100-24 Средний разряд работы 2,4		чел.-ч	74,1		2,223					803,28
		2 ЗМ										0,19
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0003					0,13
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01		0,0003		477,92	1,33		0,19
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,0003					0,13
		4 М										18,82
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,003	56,11	2			0,34
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных лакокрасочных материалов и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0089		0,000267	60 697,21	1,14			18,48
		Н 14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		т	0,0161		0,000483					
		Итого прямые затраты										822,42
13.1	ФСБЦ-14.4.02.04-0114	Краска масляная МА-025, цветная		т	0,0161		0,000483	55 628,75	1,41			37,88
		ФОТ		%	90		90					803,41
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					723,07
		Пр/774-096.0, СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					369,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 1 215 :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
Оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 1 215												
Справочно												
затраты труда рабочих												
затраты труда машинистов												
82,0775007												
1,772398												
Раздел 2. 418												
14	14	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и резина	100 м2	0,79	1	0,79					
	01		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			8,9981					3 136,38
			1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		8,9981					3 136,38
			2 ЗМ									5,86
			ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,1027					39,08
			91.06.06-048 Подъемники однопочтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,13		0,1027		37,32	1,53	57,10	5,86
			4-100-030 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,1027				380,54	39,08
			999-9900 Строительный мусор	т	0,47		0,3713					
			Итого прямые затраты									3 181,32
			ФОТ									3 175,46
			Пр/812-091.0-1 НР Побы (ремонтно-строительные)	%	89		89					2 826,16
			Пр/774-091.0 СП Побы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 555,98
15	15	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,6514	1	0,6514					
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч			2,455778					855,99
			1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		2,455778				348,56	855,99
			999-9900 Строительный мусор	т	0,11		0,071654					
			Итого прямые затраты									855,99
			ФОТ									855,99
			Пр/812-091.0-1 НР Побы (ремонтно-строительные)	%	89		89					761,83
			Пр/774-091.0 СП Побы (ремонтно-строительные)	%	49		49					419,44
16	16	ГЭСНр57-01-021-07	Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: бетонных	100 м2	0,79	1	0,79					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			22,2148					7 551,48
		1-100-17 Средний разряд работы 1,7		чел.-ч	28,12		22,2148					7 551,48
		999-9900 Строительный мусор		т	4,8		3,792			339,93		
		Итого прямые затраты										
		ФОТ		%	89		89					7 551,48
		Пр/812-091-0-1 НР Полю (ремонтно-строительные)		%	49		49					6 720,82
		Пр/774-091-0 СП Полю (ремонтно-строительные)		%	49		49					3 700,23
17	17	ГЭСН11-01-01-021-10	Добавить или исключить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к Норме 57-01-021-07	100 м2	0,79	1	0,79					
		до 30 мм ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)		чел.-ч			11,1074					3 775,74
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	7,03	2	11,1074			339,93		
		1-100-17 Средний разряд работы 1,7		т	1,2	2	1,896					3 775,74
		999-9900 Строительный мусор										
		Итого прямые затраты										
		ФОТ		%	89		89					3 775,74
		Пр/812-091-0-1 НР Полю (ремонтно-строительные)		%	49		49					3 380,41
		Пр/774-091-0 СП Полю (ремонтно-строительные)		%	49		49					1 850,11
18	18	ГЭСН11-01-01-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,79	1	0,79					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ПЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421лр п.586 в ред. пр. № 551лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			32,3426					11 480,33
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	35,6	1,15	32,3426			354,96		
		2 ЗМ		чел.-ч			1,254125					477,24
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			1,254125					477,24
		91.06.06-048 Подъемники одноначальные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	1,27	1,25	1,254125	37,32	1,53	57,10		71,61
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,27	1,25	1,254125			380,54		477,24
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные		маш.час	7,82	1,25	7,72225	8,54	1,21	10,33		79,77
		4 М										55,30
		01.7.03.01-001 Вода		м3	3,5		2,765	35,71	0,56	20,00		55,30
		04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный		м3	2,04		1,6116					12 164,25
		Итого прямые затраты										
		ФОТ		%	112	0,9	100,8					11 957,57
		Пр/812-011-0-1, НР Полю		%	65	0,85	55,25					12 053,23
		Приказ № 812лр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-011-0, СП Полю										
		Приказ № 774лр от 11.12.2020 п.16										6 606,56
19	19	ГЭСН11-01-01-01-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,79	1	0,79					
		до 50 мм ПЗ=6; ОЗП=6; ЗМ=6 к раск.; ЗПМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 (е) ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,39844					851,35
		1-100-22 Средний разряд работы 2.2		чел.-ч	0,44	6,9	2,39844					851,35
		2 ЗМ										193,46
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			1,24425					473,49
		91.06.06-046 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,21	7,5	1,24425	37,32	1,53			71,05
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,21	7,5	1,24425					473,49
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные		маш.час	2	7,5	1,185	8,54	1,21			122,41
		04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный		м3	0,51	6	2,4174					122,41
		Итого прямые затраты										1 518,30
		19.1 ФСБЦ-04.3.01.09- Раствор готовый кладочный, цементный, М150		м3	0,51	6	2,4174	3 948,62	1,34			12 790,83
		0015										
		ФОТ										
		Пр/812-01.1-0-1, НР Полы		%	112	0,9	100,8					1 324,84
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										1 335,44
		Пр/774-01.1.0, СП Полы		%	65	0,85	55,25					731,97
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
20	20	ГЭСН11-01-01-08 Устойчиво стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 см Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 (е) ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)		100 м2	0,79	1	0,79					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			29,99867					11 415,69
		1-100-30 Средний разряд работы 3.0		чел.-ч	33,02	1,15	29,99867					11 415,69
		2 ЗМ										52,41
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,167875					65,78
		91.06.06-046 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		маш.-ч	0,13	1,25	0,128375	30,61	1,53			6,01
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,13	1,25	0,128375					48,85
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	1,25	0,0395	477,92	1,33			25,11
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,25	0,0395					16,93
		91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт		маш.-ч	2,9	1,25	2,765	6,36	1,21			21,29
		4 М										71,77
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,174		0,13746	35,71	0,56			2,75
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	1,6276		1,285804					6,85
		01.7.07.12-1006 Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм		м2	10		7,9	7,15	1,1			62,17
		04.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе		т	0,842		0,66518					
		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе		кг	20		15,8					
		Итого прямые затраты										11 605,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	20.1	ФСБЦ-04.3.02.01-0413	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,842		0,66518	23 635,05	1,5	35 452,58		23 582,36
	20.2	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, паропроницаемая ФОТ	кг	20		15,8	68,29	1,75	119,51		1 888,26
		Пр/812-011.0-1, НР Поли		%	112	0,9	100,8					11 481,47
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										11 573,32
		Пр/774-011.0, СП Поли		%	65	0,86	55,25					6 343,51
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
21	21	ГЭСН11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием подложки в стыках	100 м2	0,79	1	0,79					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		427/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			28,535985					10 585,14
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7		чел.-ч	31,41	1,15	28,535985			370,94		10 585,14
		2 ЗМ		чел.-ч			0,80975					320,46
		ОТ(ЗТМ)		чел.-ч	0,34	1,25	0,33575		37,32	1,53		19,17
		91.06.06-048 Подъемники одноэтаповые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,34	1,25	0,33575					330,88
		4-100-030 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,34	1,25	0,33575			380,54		127,77
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,48	1,25	0,474		477,92	1,33		301,29
		4-100-040 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,48	1,25	0,474			428,51		203,11
		4 М										3 547,07
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,65		2,0935			5,33		11,16
		01.7.06.14-0034 Шпурты из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм		100 м	0,68		0,5372		4 165,89	1,58		3 535,91
		Н 01.6.03.04 Линолеум		м2	102		80,58					
		Итого прямые затраты										14 783,55
		ФОТ										10 916,02
		Пр/812-011.0-1, НР Поли		%	112	0,9	100,8					11 003,35
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-011.0, СП Поли		%	65	0,86	55,25					6 031,10
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
22	22	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на выкатах самонарезающих	100 м	0,6514	1	0,6514					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		427/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,0040548					2 048,26
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	6,68	1,15	5,0040548			409,32		2 048,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ										
		ОТМ(ЭТМ)		Чел.-ч			0,0284988					15,76
		91.06.06-048 Подъемники однопочтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.час	0,005	1,25	0,0040713	37,32	1,53	57,10		12,02
		4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,005	1,25	0,0040713			380,54		0,23
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,03	1,25	0,0244275	477,92	1,33	635,63		1,55
		4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,03	1,25	0,0244275			428,51		15,53
		4 М										10,47
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		1,6560771			5,33		835,48
		01.7.15.07-0021 Любелли полиэтиленовые расторгные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,263		0,1713182	174,13	1,09	189,80		8,82
		01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	2,63		1,713182	23,03	1,09	25,10		32,52
		11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для пинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,16		0,104224	1 815,16	1,1	1 996,68		208,10
		11.3.03.14-0021 Соединители для пинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,26056	1 448,40	1,1	1 593,24		415,13
		11.3.03.14-0031 Утолжи для пинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,091196	1 275,12	1,1	1 402,63		127,91
		Итого прямые затраты					65,7914					2 911,52
		Н										2 001,37
		22.1 ФЭСЦ-11.3.03.06- Пинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной		М	101		65,7914	27,65	1,1	30,42		2 080,28
		0011										2 076,76
		ФОТ										
		Пр/812-011-0-1, НР Полы		%	112	0,9	100,8					
		Приказ № 812/пр										
		от 21.12.2020 г.25										
		Пр/774-011-0, СП Полы		%	65	0,85	55,25					1 138,30
		Приказ № 774/пр										
		от 11.12.2020 г.16										
23	23	ГЭСНр63-02-002- Смена обоев: высококачественных		100 м2	0,12	1	0,12					3 259,12
		03										3 259,12
		1 ОТ(ЭТ)		Чел.-ч			8,2524			394,93		8,32
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		Чел.-ч	68,77		8,2524					9,71
		2 ЭМ										0,69
		ОТМ(ЭТМ)		Чел.-ч			0,024	37,32	1,53	57,10		4,57
		91.06.06-048 Подъемники однопочтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.час	0,1		0,012			380,54		7,63
		4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,1		0,012	477,92	1,33	635,63		5,14
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,1		0,012			428,51		229,67
		4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,1		0,012					44,34
		4 М										0,04
		01.7.02.10-0005 Бумага роллавар		Т	0,007		0,00084	66 758,82	0,93	52 785,70		99,66
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,015		0,0018	35,71	0,56	20,00		47,20
		01.7.10.17-0141 Пенава		кг	0,24		0,0288	2 507,62	1,38	3 460,52		38,43
		14.1.03.01-0001 Крей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		Т	0,003		0,00036	92 992,31	1,41	131 119,16		
		14.5.11.01-0001 Шпатлевка клевава		Т	0,009		0,00108	25 237,94	1,41	35 585,50		
		Итого прямые затраты		100 м2	1,12		0,1344					3 506,82
		ФОТ										3 268,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-097.0-1 НР Стеклопильные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) Пр/774-097.0 СИП Стеклопильные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					2 941,95
24	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на физизалиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой (строительные)	100 м2	%	45	1	1,8453					1 470,97
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				13,7087337					5 874,33
		1-100-40 Средний разряд работы 4.0	чел.-ч		6,46		13,7087337					5 874,33
		2 ЗМ										29,32
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,0461325					19,77
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час		0,02		0,0461325		477,92	1,33		29,32
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		0,02		0,0461325					19,77
		Н	м		0,0171		0,0315546					5 923,42
		Итого прямые затраты							64 105,10	1,61		3 256,73
24.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0382	Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-205 ФОТ	т	%	100	0,9	90					5 894,10
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										5 304,69
		Пр/774-015.0 СИ Отделочные работы										2 454,89
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
25	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на физизалиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	%	49	0,85	41,65					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				6,6633783					2 865,32
		1-100-40 Средний разряд работы 4.0	чел.-ч		3,14		6,6633783					2 865,32
		2 ЗМ										14,66
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,0230663					9,88
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час		0,01		0,0230663		477,92	1,33		14,66
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		0,01		0,0230663					9,88
		Н	м		0,0127		0,0234353					2 879,66
		Итого прямые затраты							64 105,10	1,61		2 418,74
25.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0382	Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-205 ФОТ	т	%	100	0,9	90					2 865,20
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										2 578,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-015.0. СП Огнеопасные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г. 16		%	49	0,85	41,65					1 193,36
26	26	ГЭСНр62-03-005-02 02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,04	1	0,04					
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			2,964					1 071,04
		1-100-24 Средний разряд работы 2,4		чел.-ч	74,1		2,964					1 071,04
		2 ЗМ					0,25					0,25
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0004					0,17
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01		0,0004					0,25
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,0004					0,17
		4 М										25,08
		01.7.20.08-005.1 Вертоль хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,004					112,22
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0089		0,000356					24,63
		Н	14.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0161		0,000644					0,46
		Итого прямые затраты		т			0,000644					1 096,54
		26.1 ФСБЦ-14.4.02.04-0114 ФОТ	Краска масляная МА-025, цветная	т	0,0161		0,000644					50,51
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					1 071,21
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					964,09
27	27	ГЭСНр63-03-006-01 01	Ремонт потолков, обшивочных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 (Прим.)	100 м2	0,79	1	0,79					492,76
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			33,1168					12 919,86
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	41,92		33,1168					12 919,86
		2 ЗМ										108,55
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,3002					121,81
		91.06.06-048 Подъемники одноменчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,18		0,1422					8,42
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,18		0,1422					54,11
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,2		0,158					100,43
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2		0,158					67,70
		4 М										3,79
		01.7.03.01-001 Вада		м3	0,24		0,1896					3,79
		Н	01.6.01.02 Листы гипсокартонные	м2	105		82,95					20,00
		Итого прямые затраты		м2			82,95					13 154,01
		ФОТ										13 041,67
		Пр/812-097.0-1 НР Стеклопильные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					11 737,50
		Пр/774-097.0 СП Стеклопильные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45					5 868,75
28	28	ФСБЦ-01.6.04.02-0001 0001	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения Д-Е, толщина 12 мм	м2	79	1	79					25 241,29
		29	ГЭСНр66-01-010-01 01	Снятие дверных полотен (замена входной двери и подрезка 1 двери)	100 м2	0,0378	1	0,0378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			1,371384					486,79
		1-100-22 Средний разряд работы 2.2		Чел.-ч	36,28		1,371384					486,79
		999-9900 Строительный мусор		т	1,18		0,044604					
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										486,79
		Пр/812-090-0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90					438,11
		Пр/774-090,0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47					228,79
30	30	ГЭСН#68-01-009-04 Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах карасных и в перегородках 1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч		1	0,01					239,24
		1-100-22 Средний разряд работы 2.2		Чел.-ч	67,4		0,674					239,24
		999-9900 Строительный мусор		т	1,34		0,0134					
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										239,24
		Пр/812-090-0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90					216,32
		Пр/774-090,0 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47					112,44
31	31	ГЭСН#0-01-039-06 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2		100 м2	0,0189	1	0,0189					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/Пр п.586/е ред. пр. № 55/Пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			2,499525					999,14
		1-100-34 Средний разряд работы 3.4		Чел.-ч	115		2,499525					999,14
		2 ЗМ										54,42
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,0961538					40,65
		91.06.06-048 Подъемники одномагнотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.час	0,49		0,0115763		37,32		57,10	0,66
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3		Чел.-ч	0,49		0,0115763				380,54	4,41
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	3,58		0,0845775		477,92		635,63	53,76
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4		Чел.-ч	3,58		0,0845775				428,51	36,24
		4 М										25,79
		01.7.15.06-0111 Взади строительные		т	0,0101		0,0001909		70,296,20		1,09	14,63
		11.1.03.06-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-5,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III		м3	0,08		0,001512		5,764,42		1,28	11,16
		П/Н 01.7.04.07 Скобяные изделия										
		П/Н 01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл										
		Н 11.1.01.10 Напичники										
		Н 11.2.02.01 Блоки дверные										
		Итого прямые затраты										
		ФОТ		%	108		97,2					1 039,79
		Пр/812-010-0-1, НР Деревянные конструкции										
		Приказ № 812/Пр от 21.12.2020 п.25										
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										
		1 120,00										
		1 039,79										
		1 010,68										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-010.0. С/П Деревянные конструкции Приказ № 774пр от 11.12.2020 г. п.16										
32	32	ГЭСНр56-01-021-05	Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных	100 шт	0,0189	1	0,0189					486,10
		05	1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч	2,27367		2,27367					1 017,90
			1-100-43 Средний разряд работы 4,3	Чел.-ч	120,3		2,27367					1 017,90
			2 ЗМ									17,49
			ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч	0,057267		0,057267					22,97
			91.06.06-048 Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	1,73		0,032697	37,32	1,53			1,87
			4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	1,73		0,032697					12,44
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	1,3		0,02457	477,92	1,33			15,62
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	1,3		0,02457					10,53
			4 М									8,99
			01.7.15.14-0163 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм	кг	3,8		0,07182	114,90	1,09			8,99
			01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	100		1,89					1 067,35
			П/Н 11.2.02.07 Полотна для блоков дверных для жилых и общественных зданий	м2	0							1 040,87
			Итого прямые затраты									936,78
			ФОТ									489,21
			Пр/812-090.0-1 НР Проклей (ремонтно-строительные)	%	90		90					
			Пр/774-090.0 С/П Проклей (ремонтно-строительные)	%	47		47					
33	33	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки	т	9,526625	1	9,526625					3 137,82
		01	1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч	9,8124238		9,8124238					3 137,82
			1-100-10 Средний разряд работы 1,0	Чел.-ч	1,03		9,8124238					6 967,96
			4 М									6 967,96
			01.7.20.03-0003 Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		1,905325	1 828,55	2			6 967,96
			Итого прямые затраты									10 105,78
			ФОТ									3 137,82
			Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					2 986,79
			Пр/774-103.0 С/П Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					1 380,64
34	34	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	9,526625	1	9,526625					9 766,79
35	35	02-15-1-01-0010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 10 км	т	9,526625	1	9,526625					194,75
Итого по разделу 2 418 :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
Оплата труда машинистов (ОТМ)												
Материалы												
189 307,01												
83 560,92												
972,34												
1 623,45												
103 150,30												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Строительные работы									312 589,03
			в том числе:									
			оплата труда									83 560,92
			эксплуатация машин и механизмов									972,34
			оплата труда машинистов (Отм)									1 623,45
			материалы									103 150,30
			накладные расходы									80 725,91
			сметная прибыль									42 555,11
			Итого ФОТ (справочно)									85 184,37
			Итого накладные расходы (справочно)									80 725,91
			Итого сметная прибыль (справочно)									42 555,11
			Итого по разделу 2 418									312 588,03
			Справочно									
			заплаты труда рабочих				224 392 1426					
			заплаты труда машинистов				4 154 4184					
			Итого по акту:									247 305,18
			Всего прямые заплаты (справочно)									
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									113 616,09
			Эксплуатация машин									1 337,33
			Оплата труда машинистов (Отм)									2 311,14
			Материалы									130 040,62
			Строительные работы									415 969,58
			в том числе:									
			оплата труда									113 616,09
			эксплуатация машин и механизмов									1 337,33
			оплата труда машинистов (Отм)									2 311,14
			материалы									130 040,62
			накладные расходы									110 199,55
			сметная прибыль									58 464,85
			Всего ФОТ (справочно)									115 927,23
			Всего накладные расходы (справочно)									110 199,55
			Всего сметная прибыль (справочно)									58 464,85
			Договорный коэффициент 0,9									374 372,62
			НДС 20%									74 874,52
			ВСЕГО по акту									449 247,14
			Справочно									
			заплаты труда рабочих				306 4696433					
			заплаты труда машинистов				5 9258164					

ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА
 подпись *Климов С.В.*
 16.07.2020
 дата

Директ. Генеральный директор ООО "Реновация"

Принял. Директор МУП "ЦММ"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(О.А. Панфилов)

(С.В. Беляцкий)